

VEDOUČÍ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	TECHNICKÁ KONTROLA	<div>PROJECTICON S.R.O.</div> <div>PROJEKČNÍ A KONZULTAČNÍ KANCELÁŘ</div> <div>Projecticon s.r.o. Antonína Kopeckého 151 549 22 Nový Hrádek IČO: 28809459</div>	
Ing. Pavel Ježek	Ing. Václav Dyntar	Ing. Pavel Ježek		
INVESTOR	Královehradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové			
MÍSTO STAVBY	p.č. 407/1, k.ú. Hradec Králové (409804)			
STAVBA	OPRAVA FASÁDY GYMNÁZIUM BOŽENY NĚMCOVÉ HRADEC KRÁLOVÉ (par. č. st. 407/1)		FORMÁT	A4
			DATUM	03/2020
			STUPEŇ PD	DPS
OBSAH	PŘÍLOHA DEMONTOVANÝCH PRVKŮ_SEKCE I.		MĚŘÍTKO	Č. VÝKR.
			-	D.1.1.04



- ① Oprava stávajícího bleskosvodu – 170 bm
- ② Odstranění kovové tyče bez náhrady – 1 ks
- ③ Odstranění plastové lišty bez náhrady – 1 ks
- ④ Odstranění drobného přístroje – zvonku bez náhrady – 1 ks
- ⑤ Odstranění kotvy s drátem bez náhrady – 1 ks
- ⑥ Stávající kovová ventilační mřížka se nahradí nerezovou ventilační mřížkou – 4 ks
- ⑦ Stávající tabule s číslem na budově se nahradí novou z hliníkového plechu a polepenou fólií s totožným číslem – 1 ks
- ⑧ Stávající plastová tabulka s textem se nahradí novou – 2 ks
- ⑨ Výstupky ve fasádě budou odstraněny – 4 ks
- ⑩ Stávající kamera se umístí opětovně na totéž místo – 1 ks
- ⑪ Stávající svítlna se nahradí novou nástěnnou venkovní svítilnou s čidlem – 1 ks
- ⑫ Stávající zvonek se zakryje a znovu zprovozní po dokončení fasády – 1 ks
- ⑬ Stávající plastová tabulka ke zvonku se nahradí novou – 1 ks
- ⑭ Výměna dvířek elektroskříně za nerezová – 1 ks
- ⑮ Plastový okapový svod – 30 bm