

## SOUPIS PRACÍ

**Stavba:** 33199 Odstranění nehodové lokality – II/284 Lázně Bělohrad\_neoceněný

**Objekt:** SO 101 Odstranění nehodové lokality se stromy S084

**Rozpočet:** SO 101 Odstranění nehodové lokality se stromy S084

**Objednavatel:** Královéhradecký kraj

**Zhotovitel dokumentace:** VDI Projekt s.r.o.

**Zhotovitel:**

**Základní cena:** 0,00 Kč

**Cena celková:** 0,00 Kč

**DPH:** 0,00 Kč

**Cena s daní:** 0,00 Kč

**Měrné jednotky:** SOUBOR

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** 0,00 Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33199 Odstranění nehodové lokality – II/284 Lázně Bělohrad\_neoceněný

Objekt: SO 101 Odstranění nehodové lokality se stromy S084

Rozpočet: SO 101 Odstranění nehodové lokality se stromy S084

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014112		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	T	34,800	0,00	0,00
			zemina				
			zemina z krajnic (pol.č.12922) : 174*0,1*2,0=34,800 [A]				
			Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.				
4	02720	C	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	1,000	0,00	0,00
			Zajištění dopravy během stavby osobami zhotovitele vč. dočasného dopr.značení.				
			" Po dobu pracovní doby při realizaci stavby bude doprava řízena pracovníky stavby. Během technologické přestávky a v nočních hodinách bude provoz řízen světelnou signalizací. Pokud nastanou nepředvidatelné (kritické) dopravní situace během technologické přestávky (vč. mimopracovních dní), zhotovitel je povinen zajistit řízení provozu pracovníky stavby po dobu nezbytně nutnou. "				
			1=1,000 [A]				
			Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními				
3	02720	B	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	1,000	0,00	0,00
			„Nájemné dočasného dopravního značení.“				
			1=1,000 [A]				
			Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními				
2	02720	A	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	1,000	0,00	0,00
			„ Položka zahrnuje montáž a demontáž vč. dílčích přesunů kompletního dopravně-inženýrského opatření pro stavbu dle projektové dokumentace vč.této dokumentace a aktuálních požadavků na provedení - TP, typových dopravně inženýrských opatření apod“.				
			1=1,000 [A]				
			Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními				

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	33199	Odstranění nehodové lokality – II/284 Lázně Bělohrad_neoceněný
Objekt:	SO 101	Odstranění nehodové lokality se stromy S084
Rozpočet:	SO 101	Odstranění nehodové lokality se stromy S084

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5	02720	D	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY  Zajištění návrhu a projednání dopravního opatření potřebného pro realizaci.  Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními	KPL	1,000	0,00	0,00
6	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ  Zajištění inženýrských sítí během realizace stavby dle požadavků správců. Nutné vytyčení všech podzemních sítí s protokolárním zápisem příslušných správců. Přesnou polohu podzemních vedení ověřit ručně kopanými sondami. Podzemní plynovod, sdělovací kabely, elektrické vedení včetně vrchního vedení, vodovod, v trase příčné přechody. Přechody nutno ochránit. Zajištění stavby proti škodám na okolních pozemcích a objektech.  Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními	KPL	1,000	0,00	0,00
7	02991		OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE  Náklady na zřízení informační tabule s údaji o stavbě s textem dle vzoru objednatele, včetně kotvení. Po ukončení stavby odstranění.  Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem - veškeré nosné a upevňovací konstrukce - základové konstrukce včetně nutných zemních prací - demontáž a odvoz po skončení platnosti - případně nutné opravy poškozených částí během platnosti	KUS	2,000	0,00	0,00
0	Všeobecné konstrukce a práce						0,00

# 1 Zemní práce

8	11242	ÚPRAVA STROMŮ D DO 0,9M ŘEZEM VĚTVÍ vč.náletů, naložení a odvozu vč. likvidace dřevní hmoty dle potřeby v rozhledu : 3=3,000 [A]	KUS	3,000	0,00	0,00
---	-------	--	-----	-------	------	------

Technická specifikace: Zahrnuje odřezání větví 1 ks stromu přesahujících do komunikace bez ohledu na způsob a použitou mechanizaci (např. plošina), bez ohledu na počet větví

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33199 Odstranění nehodové lokality – II/284 Lázně Bělohrad\_neoceněný  
Objekt: SO 101 Odstranění nehodové lokality se stromy S084  
Rozpočet: SO 101 Odstranění nehodové lokality se stromy S084

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			zahrnuje všechna opatření související se silničním provozem (např. provizorní dopravní značení) zahrnuje odvoz a likvidaci vyzískaného materiálu dle pokynů zadávací dokumentace průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem.				
9	11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH  zahrnuje veškerou manipulaci, přesuny a uložení suti, zhotovitel v ceně zohlední zpětné využití vybouraného/recyklovaného materiálu, přebytek zůstává zhotoviteli oprava vozovky frézováním v tl.10cm (prům. dl. x š. x tl.): 115*6*0,10=69,000 [A]  Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	69,000	0,00	0,00
10	113767		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 1000MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE 20x50  napojení na stáv.vozovku : 6+6+30=42,000 [B] středová spára : 115=115,000 [A] poruchy : 50=50,000 [C] Celkem: B+A+C=207,000 [D]  Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.	M	207,000	0,00	0,00
11	12922		ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM  vč. naložení, odvozu a uložení na skládku  nezp.krajnice : (115+115-30)*0,5=100,000 [A] v místě svodidel : 52*1,0+44*0,5=74,000 [B] Celkem: A+B=174,000 [C]  Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)	M2	174,000	0,00	0,00
1		Zemní práce					0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

33199 Odstranění nehodové lokality – II/284 Lázně Bělohrad\_neoceněný

Objekt:

SO 101 Odstranění nehodové lokality se stromy S084

Rozpočet:

SO 101 Odstranění nehodové lokality se stromy S084

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
12	56962		<div>ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM</div> <div>vyfrézovaný asfaltový materiál 0/32</div> <div> <div>nezp.krajnice : (115+115-30)*0,5=100,000 [A]</div> <div>v místě svodidel : 52*1,0+44*0,5=74,000 [B]</div> <div>Celkem: A+B=174,000 [C]</div> </div> <div> <div>Technická specifikace:</div> <div> <div>- dodání recyklátu v požadované kvalitě</div> <div>- očištění podkladu</div> <div>- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</div> <div>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů</div> <div>- úpravu napojení, ukončení</div> <div>- nezahrnuje postřiky, nátěry</div> </div> </div>	M2	174,000	0,00	0,00
14	572213	B	<div>SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2</div> <div>kationaktivní asfaltové emulze PS-E 0,5kg/m2</div> <div>celková plocha opravy (prům. dl. x š. x tl.): 115*6=690,000 [A]</div> <div> <div>Technická specifikace:</div> <div> <div>- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství</div> <div>- provedení dle předepsaného technologického předpisu</div> <div>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</div> <div>- úpravu napojení, ukončení</div> </div> </div>	M2	690,000	0,00	0,00
13	572213	A	<div>SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2</div> <div>kationaktivní asfaltové emulze PS-E 0,3kg/m2</div> <div>celková plocha opravy (prům. dl. x š. x tl.): 115*6=690,000 [A]</div> <div> <div>Technická specifikace:</div> <div> <div>- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství</div> <div>- provedení dle předepsaného technologického předpisu</div> <div>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</div> <div>- úpravu napojení, ukončení</div> </div> </div>	M2	690,000	0,00	0,00
15	572224		<div>SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2</div>	M2	138,000	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

33199 Odstranění nehodové lokality – II/284 Lázně Bělohrad\_neoceněný

Objekt:

SO 101 Odstranění nehodové lokality se stromy S084

Rozpočet:

SO 101 Odstranění nehodové lokality se stromy S084

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			modifik. asfaltové emulze C 60 BP 5, 1,0 kg/m2				
			oprava poruch 20% celk.plochy : 115*6*0,2=138,000 [B]				
		Technická specifikace:	- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství				
			- provedení dle předepsaného technologického předpisu				
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách				
			- úpravu napojení, ukončení				
16	5732A		MIKROKOBREC DVOUVRSTVÝ FRAKCE KAMENIVA 0/8 + 0/8	M2	690,000	0,00	0,00
			EMULZNÍ MIKROKOBREC DVOUVRSTVÝ EMK-DV 0/8 20 MM ČSN 736130				
			mikrokobrec : 115*6=690,000 [A]				
		Technická specifikace:	Položka zahrnuje:				
			- očištění povrchu podkladu, zakrytí poklopů, mříží a pod.				
			- dodání veškerého potřebného materiálu (kamenivo předepsané frakce, emulze, přísady, voda)				
			- pokládku dvou vrstev (tloušťka je dána frakcí použitého kameniva)				
			- zhutnění (pokud je předepsáno zadávací dokumentací)				
			Položka nezahrnuje odstranění vodorovného dopravního zančení a spojovací postřik				
17	57476		VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY S TKANINOU	M2	138,000	0,00	0,00
			geotextílie s mřížkou za skalných vláken pevnost 100/100 kN dle TP115				
			oprava poruch 20% celk.plochy : 115*6*0,2=138,000 [B]				
		Technická specifikace:	- dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)				
			- očištění podkladu				
			- pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu				
18	5774AE		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11+, 11S	M3	27,600	0,00	0,00
			nemodifikovaný ACO 11+ 50/70 v tl.40mm				
			oprava vozovky v tl.4cm (prům. dl. x š. x tl.): 115*6*0,04=27,600 [A]				
		Technická specifikace:	- dodání směsi v požadované kvalitě				
			- očištění podkladu				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

33199 Odstranění nehodové lokality – II/284 Lázně Bělohrad\_neoceněný

Objekt:

SO 101 Odstranění nehodové lokality se stromy S084

Rozpočet:

SO 101 Odstranění nehodové lokality se stromy S084

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<div><div>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</div><div>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů</div><div>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</div><div>- nezahrnuje postřiky, nátěry</div><div>- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</div><div>- položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 10000m2). Není určena pro souvislou obnovu</div><div>asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575***) a pro výspravu výtluků (ta se vykáže položkami 5779**, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2).</div><div>-nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu</div></div>				
19	5774EG		<div>VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACP 16+, 16S</div> <div>nemodifikovaný ACP 16+ 50/70 v tl.60mm</div> <div>oprava vozovky v tl.6cm (prům. dl. x š. x tl.): 115*6*0,06=41,400 [A]</div> <div>Technická specifikace: <div><div>- dodání směsi v požadované kvalitě</div><div>- očištění podkladu</div><div>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</div><div>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů</div><div>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</div><div>- nezahrnuje postřiky, nátěry</div><div>- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</div><div>- položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 10000m2). Není určena pro souvislou obnovu</div><div>asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575***) a pro výspravu výtluků (ta se vykáže položkami 5779**, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2).</div><div>-nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu</div></div></div>	M3	41,400	0,00	0,00
5		Komunikace					0,00
9		Ostatní konstrukce a práce					
20	9113A1		<div>SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 -</div> <div>DODÁVKA A MONTÁŽ</div>	M	96,000	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

33199 Odstranění nehodové lokality – II/284 Lázně Bělohrad\_neoceněný

Objekt:

SO 101 Odstranění nehodové lokality se stromy S084

Rozpočet:

SO 101 Odstranění nehodové lokality se stromy S084

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<div>N2 vč.náběhů a odrazek do svodnic</div> <div>podél stromů : 52+44=96,000 [A]</div> <div>Technická specifikace: položka zahrnuje:</div> <div> <div>- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků</div> <div>- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zabíráním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací</div> <div>- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou</div> <div>- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr</div> <div>- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření</div> <div>nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie</div> </div>				
22	91228	B	<div>SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU</div> <div>Z11g - červené</div> <div>vjezd na parkoviště : 2=2,000 [A]</div> <div>Technická specifikace: položka zahrnuje:</div> <div> <div>- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací</div> <div>- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava</div> <div>- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie</div> </div>	KUS	2,000	0,00	0,00
21	91228	A	<div>SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU</div> <div>bílé Z11</div> <div>výměna směrových sloupků : 26=26,000 [A]</div> <div>Technická specifikace: položka zahrnuje:</div> <div> <div>- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací</div> <div>- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava</div> <div>- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie</div> </div>	KUS	26,000	0,00	0,00
23	912283		<div>SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ</div> <div>stávající směr.sl. : 24=24,000 [A]</div> <div>Technická specifikace: položka zahrnuje demontáž stávajícího sloupku, jeho odvoz do skladu nebo na skládku</div>	KUS	24,000	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

33199 Odstranění nehodové lokality – II/284 Lázně Bělohrad\_neoceněný

Objekt:

SO 101 Odstranění nehodové lokality se stromy S084

Rozpočet:

SO 101 Odstranění nehodové lokality se stromy S084

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
24	914131		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ  retroreflexní úprava pro sil.II třídy - RA2, základní velikost dle stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích  A2a : 1=1,000 [A] IP6 : 1=1,000 [C] Celkem: A+C=2,000 [D]  Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení	KUS	2,000	0,00	0,00
25	914141		DOPRAV ZNAČ ZÁKL VEL OCEL FÓLIE TŘ 3 - DODÁVKA A MONT  zvýrazněné značky RA3  Z3 zvýrazněná : 4=4,000 [B]  Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení	KUS	4,000	0,00	0,00
26	914142		DOPRAV ZNAČ ZÁKL VEL OCEL FÓLIE TŘ 3 - MONT S PŘESUNEM  Z3 : 4=4,000 [A]  Technická specifikace: položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky	KUS	4,000	0,00	0,00
27	914921		SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ  dle stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích  1+1+1+4=7,000 [A]  Technická specifikace: položka zahrnuje: - sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)	KUS	7,000	0,00	0,00

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	33199	Odstranění nehodové lokality – II/284 Lázně Bělohrad_neoceněný
Objekt:	SO 101	Odstranění nehodové lokality se stromy S084
Rozpočet:	SO 101	Odstranění nehodové lokality se stromy S084

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
28	914923		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ vč. naložení, odvozu a uložení na skládku v místě Z3 výměna za delší sloupky : 4=4,000 [A]  Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	4,000	0,00	0,00
29	915221		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA Obnova VDZ - plast strukturální nehluchý - bílá, retroreflexní úprava pro sil.II třídy, dle TP133 dle stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích obnova VDZ : V1a : 120*0,125=15,000 [A] V4 : 120*2*0,25=60,000 [B] V2b : 27*0,5*0,25+30*0,5*0,25=7,125 [C] V9b : 2*1,5=3,000 [D] Celkem: A+B+C+D=85,125 [E]  Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu	M2	85,125	0,00	0,00
30	931327		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 1000MM2 zalití spáry modifikovanou asf.zálivkou  napojení na stáv.vozovku : 6+6+30=42,000 [B] středová spára : 115=115,000 [A] poruchy : 50=50,000 [C] Celkem: B+A+C=207,000 [D]  Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje těsnící profil	M	207,000	0,00	0,00
31	93808		OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM	M2	690,000	0,00	0,00

3.6.1.8

Datum: 24.02.2022

Čas: 7:38:55

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

33199 Odstranění nehodové lokality – II/284 Lázně Bělohrad\_neoceněný

Objekt:

SO 101 Odstranění nehodové lokality se stromy S084

Rozpočet:

SO 101 Odstranění nehodové lokality se stromy S084

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			vč. naložení, odvozu a uložení na skládku				
			celková plocha opravy (prům. dl. x š. x tl.): 115*6=690,000 [A]				
			Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu				
9	Ostatní konstrukce a práce						0,00

Celkem:

0,00