

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 04. 03. 2014

Smluvní strany

Královéhradecký kraj

se sídlem:

zastoupený:

IČO:

bankovní spojení:

č. účtu:

(dále jen „objednatel“)

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Bc. Lubomírem Francem, hejtnanem kraje

70889546

Komerční banka, a.s. pobočka Hradec Králové

27-2031110287/0100

a

BAK stavební společnost a.s.

se sídlem:

zastoupená:

IČO:

DIČ:

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2876

bankovní spojení:

číslo účtu:

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

Vodní 177, 541 01 Trutnov

Ing. Dušanem Čížkem, MBA, místopředsdou představenstva

28402758

CZ28402758

Komerční banka, a.s. pobočka Trutnov

498340511/0100

shora uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených tento dodatek č.1

PREAMBULE

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je uzavírán se zhotovitelem jako vítězným uchazečem veřejné zakázky: **Realizace 0. etapy projektu Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod.**

Na základě dohody smluvních stran se mění, upravuje a doplňuje v následujících bodech výše uvedená smlouva o dílo ze dne 04. 03. 2014 takto:

Článek 2

Podklady pro uzavření smlouvy

Doplňuje se bod:

Podkladem pro uzavření tohoto dodatku č. 1 jsou evidenční listy změny č. 1 – 4 ze dne 11. 7. 2014 a aktualizovaný harmonogram prací ze dne 24. 7. 2014, podané na základě požadavku objednatele.

2.2 Dalším podkladem pro uzavření této smlouvy je následující projektová a smluvní dokumentace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy:

d) Příloha č. 4 – Harmonogram ze dne 24. 7. 2014

Tato příloha je aktualizována.

g) Příloha č. 7 - Položkový rozpočet včetně jednotkových cen ve formě evidenčních listů změny 1 - 4;

Článek 3

Předmět smlouvy

Předmět smlouvy se mění na základě evidenčních listů změny č. 1 – 4, které tvoří přílohy tohoto dodatku č. 1, čímž se stávají nedílnou součástí smluvního ujednání mezi smluvními stranami. Jedná se o změny vchodu do „D“, zajištění stavební jámy SO 703.04 a gabiony.

Článek 5
Doba a místo plnění

Doplňuje se bod:

5.2 Termíny pro dokončení doby plnění u SO 014 00 Objekt N1 – Odpadové hospodářství:

31. října 2014

Ostatní zůstává beze změn.

Článek 6
Cena díla

Nové znění odstavce 6.2:

6.2 Cena za provedení díla dle článku 4 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu (příloha č. 3 a příloha č. 7), jehož úplnost je zaručena se na základě znění dodatku č. 1 snižuje o 7.461 Kč a činí celkem:

35.885.456 Kč bez DPH (slovy: třicetpětmilionů osmsetosmdesát pět tisíc čtyřistapadesát šest korun českých).

Původní cena dle SOD bez DPH celkem:	35.892.917 Kč
Cena dle evidenčního listu změny č. 1 bez DPH:	82.208 Kč
Cena dle evidenčního listu změny č. 2 bez DPH:	356.171 Kč
Cena dle evidenčního listu změny č. 3 bez DPH:	81.981 Kč
Cena dle evidenčního listu změny č. 4 bez DPH:	- 527.821 Kč
Nová cena dle dodatku č. 1 bez DPH:	35.885.456 Kč
DPH 21%:	7.535.945 Kč
Nová celková cena dle dodatku č. 1 s DPH:	43.421.401 Kč

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 04. 03. 2014 se nemění.

Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek č. 1 před jejím podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, uzavírají ji svobodně a vážně. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

Uzavření tohoto dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/21/995/2014 ze dne 11. 8. 2014.

Příloha:

1. Evidenční list změny č. 1 ze dne 11. 7. 2014
2. Evidenční list změny č. 2 ze dne 11. 7. 2014
3. Evidenční list změny č. 3 ze dne 11. 7. 2014
4. Evidenční list změny č. 4 ze dne 11. 7. 2014
5. Aktualizovaný harmonogram prací ze dne 24. 7. 2014

V Hradci Králové, dne 20. 08. 2014

Za objednatele:

Královéhradecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové
15

Královéhradecký kraj
Bc. Lubomír Franc
Hejtman

V Hradci Králové, dne

Za zhotovitele:

BAK stavební společnost, a.s.
Ing. Dušan Čížek, MBA
místopředseda představenstva

bak

BAK stavební společnost, a.s.
Vodní 177, 541 01 Trutnov
www.bak.cz

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY (ROZDÍLU)

ELZ č. 1

Stavba : 0. Etapa modernizace a dostavby ON Náchod

Popis změny (původní řešení, příčina, zdůvodnění) a její lokalizace ve stavebním objektu :

Od provozovatele ON Náchod došlo ke změně úpravy vchodu objektu SO 026, chce ponechat původní sklad rengenu a vyměnit navržené dveře křídlové za automatické.

Navrhované řešení :

Nové automatické dveře a úprava příček ze zděných na SDK.

Změnu navrhl :

Ing. Jan Souček

Předpokládané náklady: příloha položková kalkulace

Cenové navýšení +82 207,47,-

přípočet +162 599,80,-/ odpočet -80 392,33,- celkem +82 207,47 (bez DPH)

Ocenění provedl:

Ing. Jan Souček

Dopad na kvalitativní a dodací podmínky :

Uvedené práce nemají vliv na celkový termín dokončení díla

Datum: 11.7.14

Zpracoval :

Ing. Jan Souček

Podpis :

Datum: 11.7.14

Schvaluje za navrhovatele :

Ing. Jan Souček

Podpis :


Bak, a.s.
Václavská 177, 541 01 Trutnov
www.bak.cz


(07/3)

Vyjádření (souhlas s provedením, cenou a úhradou, podpis)

Objednavatel - TDI (1) : Ing. Václav Jiránek

Ing. Vladimír Fiedler

Schvaluje za projektanta : Ing. Miloš Němec


Inspiriring®
PRAHA 135, 541 01 TRUTNOV



Datum : 11.7.14

Poznámka :

Příloha: Rozpočet k ZL č. 1

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Změny vstupů budova D

Objekt:

026.010.01 - SO 026 Stavební úpravy - budova D u nového vjezdu - přípočet

KSO:

802 41

Místo:

Oblastní nemocnice Náchod

Zadavatel:

Královohradecký kraj, Pivovarské nám. č. 1245

Uchazeč:

CC-CZ:

126

Datum:

16.04.2014

IČ:

45535299

DIČ:

45535299

IČ:

DIČ:

Projektant:

S atelier, Palackého 920, 547 01 Náchod

Poznámka:

IČ:

28778626

DIČ:

28778626

Cena bez DPH

162 599,80

DPH základní
snížená

Základ daně
162 599,80
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
34 145,96
0,00

Cena s DPH

V CZK

196 745,76

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Změny vstupu budova D

Objekt:

026.010.01 - SO 026 Stavební úpravy - budova D u nového vjezdu - přípočet

Místo:

Oblastní nemocnice Náchod

Zadavatel:

Královohradecký kraj, Pivovarské nám. č.1245

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Datum: 16.04.2014

Projektant: S atelier, Palackého 920

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

PSV - Práce a dodávky PSV	162 599,80
763 - Konstrukce suché výstavby	160 072,80
767 - Konstrukce zámečnické	22 711,41
771 - Podlahy z dlaždic	133 660,70
784 - Malby	796,24
M - M	2 904,45
EL - Práce a dodávky elektro	2 527,00
	2 527,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Změny vstupů budova D

Objekt:

026.010.01 - SO 026 Stavební úpravy - budova D u nového vjezdu - přípočet

Místo:

Oblastní nemocnice Náchod

Zadavatel:

Královohradecký kraj, Pivovarské nám. č. 1245

Uchazeč:

Datum: 16.04.2014

Projektant: S atelier, Palackého 920, 547 01 Náchod

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

162 599,80

D PSV Práce a dodávky PSV

160 072,80

D		763	Konstrukce suché výstavby	22 711,41				
1	K	76311314	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1x4 12,5 Tl 60 mm EI 30 Rw 47 DB - desky s vysokou tvrdostí povrchu a zvýšenou prvnotí jádra - např. DIAMANT	m2	32,980	679,00	22 393,42	CS ÚRS 2009 02
	W		(3,25+0,3+3,45)*4,0		28,000			
	W		(3,3*2,6)		8,580			
	W		-(1,8*2,0)		-3,600			
	W		Součet		32,980			
2	K	998763401	Přesun hmot pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 6 m	%	1,420	223,93	317,99	CS ÚRS 2009 02

133 660,70

3	K	767000001	DOD+MITZ automatických dveří (v rozsahu příložené nabídky), včetně demontáže stávajících dřevních křídel	soub	1,000	115 076,00	115 076,00	
PP			Kpl. mtž + dod. "1/2" - zábradlí balkonů. Provedení dle tabulky výrobků vč. žárového zinkování.		1,000			
W			1		1,000			
W			Součet					
4	K	767000002	Úpravo podhledů z lamel FEAL TA 150 před opětovnou montáží - SDK příčka	soub	1,000	10 000,00	10 000,00	
5	K	767583343	Montáž podhledů lamelových FEAL TA 150 plochy přes 20 m2 - opětovná	m2	27,071	215,00	5 820,27	CS ÚRS 2009 02
W			4,28*6,325		27,071			
W			Součet		27,071			
6	K	96-9001	Demontáž jednoho pole prosklené stěny v ocelovém rámu	m2	3,952	249,00	984,05	
W			1,52*2,6		3,952			
W			Součet		3,952			
7	K	998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	1,350	1 318,80	1 780,38	

PČ Typ		Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m									
D		771	Podlahy z dlaždic					796,24	
8	K	771000001	Vitřní dutí drážky pro vodící lištu v mramorové dlažbě		bm	6,200	58,70	363,94	
PP DOD+MTZ spárovací hmota dlažeb (color)									
						6,200			
						6,200			
						0,300	1 303,33	391,00	
9	K	771000002	Vybourání rých pro vodící lištu v podkladu mramorové dlažby vč. likvidace sutí hl. 60 mm		m2	0,300			
PP Příplatek k montáži podlah za plochu do 5 m2									
						0,300			
						0,300			
10	K	998771201	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m		%	5,470	7,55	41,30	
PP Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m									
D		784	Malby					2 904,45	
11	K	784000001	Penetrace sádrokartonových konstrukcí před malbou		m2	73,160	39,70	2 904,45	
PP Penetrace sádrokartonových konstrukcí před malbou									
						56,000			
						17,160			
						73,160			
D		M	M					2 527,00	
D		EL	Práce a dodávky elektro					2 527,00	
12	K	EL-SIL 01	DOD+MTZ jistič 6A do stávajícího rozvaděče		ks	1,000	116,00	116,00	
PP Elektroinstalace dle samostatného dílu (díl 5) - silnoproud - slaboproud									
13	K	EL-SIL 02	DOD+MTZ kabel CYKY 3C x 1,5 mm2		bm	25,000	19,00	475,00	
PP Elektroinstalace dle samostatného dílu (díl 5) - silnoproud - slaboproud									
14	K	EL-SIL 03	DOD+MTZ lišta plastová 18x18 mm		bm	25,000	38,00	950,00	
PP Elektroinstalace dle samostatného dílu (díl 5) - silnoproud - slaboproud									
15	K	EL-SIL 04	DOD+MTZ kabel SYFKY 5 x 2 x 0,5 mm2		bm	20,000	20,50	410,00	
PP Elektroinstalace dle samostatného dílu (díl 5) - silnoproud - slaboproud									
16	K	EL-SIL 05	Doprava		soub	1,000	576,00	576,00	
PP Elektroinstalace dle samostatného dílu (díl 5) - silnoproud - slaboproud									

2 527,00

2 527,00

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Změny vstupů budova D

Objekt:

026.010.01 b - SO 026 Stavební úpravy - budova D u nového vjezdu - odpočet

KSO: 802 41

Místo: Oblastní nemocnice Náchod

Zadavatel:

Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. č. 1245

Uchazeč:

Projektant:

S atelier, Palackého 920, 547 01 Náchod

Poznámka:

CC-CZ: 126

Datum: 16. 04. 2014

IČ: 45535299

DIČ: 45535299

IČ:

DIČ:

IČ: 28778626

DIČ: 28778626

Cena bez DPH

80 392,33

DPH základní
snížená

Základ daně
80 392,33
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
16 882,39
0,00

Cena s DPH

v CZK

97 274,72

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změny vstupů budova D

Objekt:

026.010.01 b - SO 026 Stavební úpravy - budova D u nového vjezdu - odpočet

Místo:

Oblastní nemocnice Náchod

Zadavatel:

Královohradecký kraj, Pivovarské nám. č. 1245

Uchazeč:

Datum: 16.04.2014

Projektant: S atelier, Palackého 920

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

80 392,33

HSV - Práce a dodávky HSV

23 722,65

3 - Svislé a kompletní konstrukce

15 173,11

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

8 549,54

99 - Přesuny hmot a sutí

989,66

PSV - Práce a dodávky PSV

56 669,68

767 - Konstrukce zámečnické

43 881,61

772 - Podlahy z kamene

12 788,07

SOUPLIS PRACÍ

Stavba: Změny vstupů budova D

Objekt: 026.010.01 b - SO 026 Stavební úpravy - budova D u nového vjezdu - odpočet

Místo: Oblastní nemocnice Náchod

Zadavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. č.1245

Uchazeč:

Datum: 16.04.2014

Projektant: S atelier, Palackého 920, 547 01 Náchod

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

80 392,33

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

23 722,65

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

15 173,11

1	K	342248110	Příčky POROTHERM P+D tl 80 mm pevnosti P 10 na MVC 5	m2	20,150	322,70	6 502,41	CS ÚRS 2009 02
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

průčka mezi čekárnou a vstupem

6,5*3,1

Součet

2	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně, tloušťka jádrové omítky 10 mm	m2	40,300	165,60	6 673,68	
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	--

nová průčka mezi čekárnou a vstupem

(6,5*3,1)*2

Součet

3	K	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	40,300	37,80	1 523,34	
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	--

nová průčka mezi čekárnou a vstupem

(6,5*3,1)*2

Součet

4	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží vnější a vnitřní - doplnění omítek	m2	1,240	382,00	473,68	
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------	--

doplnění pruhu ve stěnách po vybourané přičce

(3,1*0,2)*2

Součet

WV

WV

WV

WV

WV

8 549,54

D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání						
---	---	------------------------------------	--	--	--	--	--	--

5	K	962032241	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MC	m3	3,558	446,60	1 589,00	CS ÚRS 2009 02
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------	----------------

dělicí stěna

(6,325*3,1)*0,2

Součet

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W		-(0,9*2,02)*0,2		-0,364			
W		Součet		3,558			
6	K	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 včetně vyvšení křídel dveří	m2	1,576	151,70	239,08	CS ÚRS 2009 02
W		0,8*1,97		1,576			
W		Součet		1,576			
7	K	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	7,058	157,10	1 108,81	CS ÚRS 2009 02
8	K	Vodorovné přemístění suti s naložením a složením na skládku do 6000 m	t	7,058	244,10	1 722,86	
9	K	Příplatek k vodorovnému přemístění suti s naložením a složením na skládku ZKD 1000 m nad 6000 m	t	98,812	21,10	2 084,93	
W		7,058*14		98,812			
W		Součet		98,812			
10	K	Poplatek za skládku 10% přiměsí - dle výběru zhotovitele	t	7,058	115,50	815,20	
D	99	Přesuny hmot a suti				989,66	
11	K	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m (ze staveništního mezískladu do místa zabudování)	t	2,746	360,40	989,66	
D	PSV	Práce a dodávky PSV				56 669,68	
D	767	Konstrukce zámečnické				43 881,61	
12	K	D+M ozn. 1P/Z - vnitřní ocelolíník, dvoukřídl. dveře do stav. otvoru 1520x2600 mm s nadsvětlikem, s rámem, s bezpeč. jednod. sklem včetně samozavírače a povrchové úpravy	ks	1,000	30 800,00	30 800,00	
13	K	D+M, Podhled z minerálních čtverců plochy přes 20 m2	m2	27,050	462,00	12 497,10	
W		vstup		27,050			
W		27,05		27,050			
W		Součet					
14	K	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	1,350	432,97	584,51	CS ÚRS 2009 02
D	772	Podlahy z kamene				12 788,07	
15	K	D+M, Mramorová dlažba - doplnění stávající dlažby z umělého mramoru	m2	1,898	6 493,50	12 324,66	
W		v pruhu š. 300 mm pod vybouranou příčkou					
W		6,325*0,3		1,898			
W		Součet		1,898			
16	K	Přesun hmot pro podlahy z kamene v objektech v do 6 m	%	3,76	123,25	463,41	CS ÚRS 2009 02

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY (ROZDÍLU)

ELZ č. 2

Stavba : 0. Etapa modernizace a dostavby ON Náchod

Popis změny (původní řešení, příčina, zdůvodnění) a její lokalizace ve stavebním objektu :

Při výkopových pracích došlo ke zjištění výskytu podzemní vody a bylo nutné upravit plán výkopových prací a opěrnou stěnu SO 703.04

Navrhované řešení :

Nové řešení spočívá a v navrtané záporové stěně a zkrácení paty stěny o 900 mm. A novou drenáží k odvodnění základové spáry stěny.

Změnu navrhl :

Ing. Jan Souček

Předpokládané náklady: příloha položková kalkulace

Cenové navýšení 356 171,-

přípočet +1 369 987,-/ odpočet -1 013 815,- celkem 356 171,- (bez DPH)

Ocenění provedl:

Ing. Jan Souček

Dopad na kvalitativní a dodací podmínky :

Uvedené práce mají vliv na celkový termín dokončení díla viz nový HMG stavby

Datum: 11.7.14

Zpracoval :

Ing. Jan Souček

Podpis :

Datum: 11.7.14

Schvaluje za navrhovatele :

Ing. Jan Souček

Podpis :

BAK projektová společnost, a.s.
Vodňá 177, 511 01 Trutnov
www.bak.cz

Vyjádření (souhlas s provedením, cenou a úhradou, podpis)

Objednavatel - TDI (1) : Ing. Václav Jiránek

Ing. Vladimír Fiedler



Schvaluje za projektanta : Ing. Miloš Němec

(Handwritten signature)

(073)

Datum : 11.7.14

Poznámka :

Příloha: Rozpočet k ZL č. 2

Stavba: Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod
Stupeň: Dokumentace pro výběr dodavatele stavby - Výkaz výměr
Investor: Královéhradecký kraj

Zpracovatel:

Helika, a.s.
 Beranových 65, Praha 9, 199 21
 tel. 420 281 097 222, fax

Čís. pol.	Číselné zařazení	Popis položky	Počet měř. Jednotek smluvní	Počet měř. Jednotek NS	rozdil	Měrná jednotka	Jednotková cena v Kč	Celková cena v Kč
		SO: 703.04 Zárubní zeď u N1, N2					celkem	356 171,-
		Zemní práce						-864 661,-
1.	22 20-110	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 10000 m ³ Pro zdi	5 812	4 109	-1 704	m ³	32,-	-54 522,-
2.	62 70-110	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m Dle výběru dodavatele celkem 36 km	5 812	4 109	-1 704	m ³	61,-	-103 592,-
3.	62 70-110	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km Celkem 36 km	151 124	106 825	-44 299	m ³	2,30	-101 888,-
4.	71 20-120	Poplatek za skládku - zemina Dle výběru dodavatele	5 812	4 109	-1 704	m ³	84,-	-142 438,-
5.	74 10-110	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním Včetně nákupu vhodné zeminy a dovozu	4 117	2 523	-1 594	m ³	290,-	-462 222,-
		Záporové pažení						1 310 689,-
1.		Vrty pro zápor zapažené v hornině 2-3 prof. 630 mm položka z SO 018.010.01 Zabezpečení stavební jámy		364	364	m	688,-	250 323,-
2.		Beton C8/10 pro paty zápor položka z SO 018.010.01 Zabezpečení stavební jámy		39,13	39	m ³	1 119,-	43 800,-
3.		Zápor I č.320, dodávka a osazení: položka z SO 018.010.01 Zabezpečení stavební jámy		20,069	20	t	6 876,-	137 986,-
6.		Převázky ocelové 2xU č.300, dodávka a osazení položka z SO 018.010.01 Zabezpečení stavební jámy		6,113	6	t	15 190,-	92 851,-
7.		Rozpěry trubní ocelové, prof. 159/4,5 mm, dodávka vč. pomocného materiálu a osazení: 3x5,20 = 15,60,		0,119	0,119	t	20 787,-	2 482,-
9.		Kotvy pramencové, dočasné 2xLp 15,7 mm, dodávka, osazení do vrtů, injektáž a napnutí položka z SO 018.010.01 Zabezpečení stavební jámy		198	198	m	1 359,-	269 122,-
12.		Výdřeva tl. 100 mm, dodávka, osazení a zaplnění rubu: položka z SO 018.010.01 Zabezpečení stavební jámy		457	457	m ²	560,-	255 559,-
14.		Likvidace výdřevy tl. 100 mm vč. odvoz:položka z SO 018.010.01 Zabezpečení stavební jámy		457	457	m ²	240,-	109 584,-
19.		Likvidace ocelových převázek 2xU č.300 vč. odvozu, 92,00 m; položka z SO 018.010.01 Zabezpečení stavební jámy		6,113	6	t	7 195,-	43 982,-
20.		Vytažení a odvoz zápor I č.320 mm: položka z SO 018.010.01 Zabezpečení stavební jámy		375	375	m	280,-	105 000,-
		Základy a zvláštní zakládání						-30 633,-
1.	5 88-1234	Podsyp ze šěrkopísku tl.700. Zhutnění na Edf =45 MPa	501	452	-49	m ³	524,-	-25 786,-
1a.	12 81-001	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože a obsyp šěrkopískem, trubky d 160 mm Drenážní trubky DN150 dle TP 83 musí mít min. průtokovou plochu otvoru na 1 m trubky min. 15 cm ² , se šířkou otvoru do 1,2 mm, materiál HD-PE, SN6. Trubka korugovaná, částečně perforovaná, uvnitř hladkostěnná, (zaústění do čistě řezaných nebo prefabrikovaných otvorů) . Drenážní trubky se uloží do pískového lože tl. 0,1 m, obsyp šěrčkem fr. 8/16 mmobalení geotextilie 400 g/m ² . položka z SO 601.04 Komunikace		120	120	m	247,-	29 640,-
2.	0 88-1234	Plošná drenáž včetně ochranného drenážního obsypu	254	254		m ²	380,-	

Čís. pol.	Číselné zařídění	Popis položky	Počet měř. Jednotek smluvní	Počet měř. Jednotek NS	rozdíl	Měrná jednotka	Jednotková cena v Kč	Celková cena v Kč
		Ochranný a drenážní zásyp: stěrkořt' 0-32 nenamrzavý materiál Těsnící fólie - geomembrána s pevností min. 20 kN/m, protažení min. 20% (v obou směrech)						
3.	35 68-111	Těsnění hrad.stěn ze zhutněné sypaniny, dodání jilu	98	98		m ³	274,-	
4.	74 32-161	Železobeton základových pasů C 30/37 (B 37)	267	236	-31	m ³	1 824,-	-56 376,-
		Položka obsahuje náklady na dodávku a uložení betonu do připravené konstrukce. Bednění se oceňuje samostatně.						
5.	74 35-121	Bednění stěn základových pasů - zřízení	133	133		m ²	304,-	
6.	74 35-121	Bednění stěn základových pasů - odstranění	133	133		m ²	76,-	
7.	74 36-182	Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505				t	15 960,-	
		Je zahrnuta ve výztuži zdi a valů						
8.	12 31-211	Lože trativodu z betonu prostého	65	77	12	m ³	1 824,-	21 888,-
		Svislé a kompletní konstrukce						-13 869,-
1.	27 32-312	Zdi a valy z betonu želez.z cementů portl. C 30/37	226	226		m ³	1 900,-	
2.	27 35-121	Bednění zdi a valů H do 20 m - zřízení	916	916		m ²	342,-	
3.	27 35-122	Bednění zdi a valů H do 20 m - odbednění	916	916		m ²	76,-	
4.	27 36-100	Smykové trny d20 s únosností min.25 kN	140	140		ks	1 140,-	
		Smykové trny v dilatačních spárách						
5.	27 36-100	Výztuž zdi a valů z oceli 10 505, D do 12 mm	77,782	76,913	-1	t	15 960,-	-13 869,-
		Včetně výztuže desky						
		Komunikace						7 769,-
13.	35 11-211	Osazení přík.žlabu do C8/10 tl.10 cm z beton.desek		21	21	m ²	191,-	3 969,-
		Příkop žlabu z beton tvár šíř do400- 600 mm do bet tl 100 mm						
		položka z SO 601.04 Komunikace,						
15.	592 27518	Žlabovka příkopová TBM 1/65/33 33x63x15		98	98	ks	39,-	3 800,-
		položka z SO 601.04 Komunikace,						
		Podlahy a podlahové konstrukce						-14 948,-
1.	31 31-361	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20 (B 20)	59	52	-7	m ³	2 128,-	-14 948,-
		Podkladní						
		Staveništní přesun hmot						-38 175,-
1.	98 15-313	Přesun hmot, zdi a valy samostatné zděné do 20 m	3 012,600	2 811,677	-201	t	190,-	-38 175,-
		Z meziskladu do místa zabudování						

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY (ROZDÍLU)

ELZ č. 3

Stavba : 0. Etapa modernizace a dostavby ON Náchod

Popis změny (původní řešení, příčina, zdůvodnění) a její lokalizace ve stavebním objektu :

Při obnažení obklady stěny budovy D došlo ke zjištění, že tato budova nemá izolaci je ji potřebné ji doplnit tuto izolaci.

Navrhované řešení :

Nové řešení spočívá a v omítnutí stěny přiložení nopové fólie a drenáže u zdiva.

Změnu navrhl :

Ing. Jan Souček

Předpokládané náklady: příloha položková kalkulace

Cenové navýšení 81 981,-

přípočet +81 981,-/ odpočet -0,- celkem 81 981,- (bez DPH)

Ocenění provedl:

Ing. Jan Souček

Dopad na kvalitatívni a dodací podmienky :

Uvedené práce nemají vliv na celkový termín dokončení díla

Datum: 11.7.14

Zpracoval :
Ing. Jan Souček

Podpis :

Datum: 11.7.14 Schvaluje za navrhovatele :

Ing. Jan Souček

Podpis :

Vyjádření (souhlas s provedením, cenou a úhradou, podpis)

Objednavatel – TDI (1) : Ing. Václav Jiránek

Ing. Vladimír Fiedler

Schvaluje za projektanta : Ing. Miloš Němec

Datum : 11.7.14

Poznámka :

Příloha: Rozpočet k ZL č. 3

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Úprava stěny vstupů budova D

Objekt:

026.010.01 - SO 026 Stavební úpravy - budova D u nového vjezdu - úprava stěny

KSO: 802 41
Místo: Oblastní nemocnice Náchod

CC-CZ: 126
Datum: 16.04.2014

Zadavatel:
Královohradecký kraj, Pivovarské nám. č.1245

IČ: 45535299
DIČ: 45535299

Uchazeč:
BAK stavební společnost, a.s.

IČ: 28402758
DIČ: CZ 28402758

Projektant:
S atelier, Palackého 920, 547 01 Náchod

IČ: 28778626
DIČ: 28778626

Poznámka:

Cena bez DPH		81 981,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	81 981,00	21,00%	17 216,01
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	99 197,01

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úprava stěny vstupů budova D

Objekt:

026.010.01 - SO 026 Stavební úpravy - budova D u nového vjezdu - úprava stěny

Místo:

Oblastní nemocnice Náchod

Datum: 16.04.2014

Zadavatel:

Královohradecký kraj, Pivovarské nám. č.1245

Projektant: S atelier, Palackého 920

Uchazeč:

BAK stavební společnost, a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

81 981,00

HSV - Práce a dodávky HSV

69 130,82

1 - Zemní práce

736,55

2 - Zakládání

24 008,15

3 - Svislé a kompletní konstrukce

319,95

31 - Zdi podpěrné a volné

319,95

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

10 125,56

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

33 940,61

99 - Přesuny hmot a sutí

5 825,87

PSV - Práce a dodávky PSV

7 600,18

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

3 887,12

720 - ZTI kompletní

1 500,00

764 - Konstrukce klempířské

623,77

766 - Konstrukce truhlářské

370,00

766A - Plastové výrobky

370,00

781 - Dokončovací práce - obklady keramické

1 219,29

M - M

5 250,00

EL - Práce a dodávky elektro

3 000,00

VZT - Vzduchotechnika

2 250,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Úprava stěny vstupů budova D
Objekt:

026.010.01 - SO 026 Stavební úpravy - budova D u nového vjezdu - úprava stěny

Místo: Oblastní nemocnice Náchod
Zadavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. č. 1245
Uchazeč: BAK stavební společnost, a.s.

Datum: 16.04.2014
Projektant: S atelier, Palackého 920, 547 01 Náchod

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
Náklady soupisu celkem							81 981,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				69 130,82	
D	1		Zemní práce				736,55	
41	K	132202102	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 3	m3	3,429	138,-	471,83	CS ÚRS 2009 02
	VV		kolem objektu					
	VV		(5,1+3,1+4,3+2,2+8,1+1,3+14,0)*0,3*0,3		3,429			
	VV		Součet		3,429			
42	K	132202109	Příplatek za lepkovost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	3,429	52,00	178,31	CS ÚRS 2009 02
43	K	162201101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	3,429	25,20	86,41	CS ÚRS 2009 02
D	2		Zakládání				24 008,15	
36	K	212000001	DOD+MTZ trativody z trub flexibilních perforovaných vnitřního průměru 100 mm bez lože	m	45,720	68,40	3 127,25	
	PP		DOD+MTZ trativody z trub flexibilních perforovaných vnitřního průměru 100 mm bez lože					
	VV		kolem objektu					
	VV		(5,1+3,1+4,3+2,2+8,1+1,3+14,0)*1,2		45,720			
	VV		Součet		45,720			
37	K	212572121	Lože pro trativody z kameniva drobného těženého	m3	3,429	782,00	2 681,48	
	PP		Lože pro trativody z kameniva drobného těženého					
	VV		kolem objektu					
	VV		(5,1+3,1+4,3+2,2+8,1+1,3+14,0)*0,3*0,3		3,429			
	VV		Součet		3,429			
1	K	274000003	DOD+MTZ geotextilie 400 g/m2 ochrana novové filie a drenáže	m2	62,490	79,00	4 936,71	
	PP		DOD+MTZ geotextilie 400 g/m2 ochrana novové filie a drenáže					
	VV		venkovní stěna					
	VV		(35,3+3,0+2,0+1,36)*1,5		62,490			
	VV		Součet		62,490			
2	K	274000004	DOD+MTZ novová folie - guttabneta T50, vč. kotvicích prvků a tepicí pásy	m2	49,992	191,00	9 548,47	
	PP		DOD+MTZ novová folie - cuttabneta T20					
	VV		venkovní stěna					
	VV		(35,3+3,0+2,0+1,36)*1,2		49,992			
	VV		Součet		49,992			
40	K	274000005	DOD+MTZ krycího plechu novové folie PK-NOP - ukončovací lišta	bm	35,040	106,00	3 714,24	
	PP		DOD+MTZ novová folie - cuttabneta T20					
	VV		kolem objektu					
	VV		(5,4+2,8+4,3+1,6+8,1+1,0+6,0)*1,2		35,040			
	VV		Součet		35,040			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				319,95	
D	31		Zdi podpěrné a volné				319,95	
3	K	310238411	Zazdivka otvorů pl do 1 m2 ve zděvu nadzákladovém cihlami pálenými na MC	m3	0,081	3 950,00	319,95	CS ÚRS 2009 02
	VV		zazdivka oken					
	VV		(0,6*0,9)*0,15		0,081			
	VV		Součet		0,081			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				10 125,56	
4	K	622421121	Vnější omítka stěn a štítů vápenná nebo vápenocementová hrubá zatřená	m2	41,660	162,00	6 748,92	CS ÚRS 2009 02
	VV		omítka pod izolační stěrku					
	VV		(35,3+3,0+2,0+1,36)		41,660			
	VV		Součet		41,660			
5	K	622461151	Vnější omítka stěn břizolitová škrábaná složitostí II	m2	3,980	518,00	2 061,64	CS ÚRS 2009 02
	VV		doplnění stávající fasády					
	VV		4,1		4,100			
	VV		špaleta					
	VV		(0,6+0,9+0,6)*0,2*1		0,420			
	VV		okno					
	VV		-(0,6*0,9)*1		-0,540			
	VV		Součet		3,980			
35	K	632921913	Dlažba z betonových dlaždic tl 60 mm kladených do písku se zalitím spár MC	m2	2,500	526,00	1 315,00	CS ÚRS 2009 02
	VV		okapový chodník					
	VV		2,5		2,500			
	VV		Součet		2,500			
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				33 940,61	
44	K	916561111	Osazení záhonového obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	35,040	92,00	3 223,68	CS ÚRS 2009 02
	VV		ukončená kolem objektu					
	VV		krat novové folie					
	VV		(5,4+2,8+4,3+1,6+8,1+1,0+6,0)*1,2		35,040			
	VV		Součet		35,040			
45	M	592173060	obrubník betonový zahradní přírodní šedá KB 06/50 50x6x20 cm	kus	70,000	25,10	1 757,00	CS ÚRS 2009 02
	VV		35*2		70,000			
	VV		Součet		70,000			
6	K	978000001	Odstranění obložení fasády z desek azbestových	m2	13,780	970,00	13 366,60	
	VV		(1,0+1,96+3,2+1,52+6,1)		13,780			
	VV		Součet		13,780			
7	K	978000002	Odříznutí bourané venkovní omítky od ponechávané části	bm	29,580	42,60	1 260,11	
	VV		(4,0+1,96+3,2+1,52+6,1+1,0+11,8)		29,580			
	VV		Součet		29,580			
8	K	978000003	Uložení azbestu na skládku	bm	1,226	2 860,00	3 506,36	???
	VV		1,226		1,226			
	VV		Součet		1,226			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	978036191	Otlučení vnějších omítek brizolitových o rozsahu do 100 %	m2	46,280	47,80	2 212,18	CS ÚRS 2009 02
	VV		omítka					
	VV		(38,7+3,0+2,0+1,36)		45,060			
	VV		pod obkladem					
	VV		(0,8+17,2)		18,000			
	VV		obklad z azbestu					
	VV		-(4,0+1,96+3,2+1,52+6,1)		-16,780			
	VV		Součet		46,280			
10	K	978059641	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších obkládaček pl přes 1 m2	m2	18,000	81,00	1 458,00	CS ÚRS 2009 02
	VV		(0,8+17,2)		18,000			
	VV		Součet		18,000			
11	K	979081111	Odvóz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	1,226	11,00	13,49	CS ÚRS 2009 02
12	K	979081121	Odvóz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	36,780	2,00	73,56	CS ÚRS 2009 02
	VV		+30 km					
	VV		1,226*30		36,780			
	VV		Součet		36,780			
13	K	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	7,917	157,10	1 243,76	CS ÚRS 2009 02
	D	99	Přesuny hmot a sutí				5 825,87	
14	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	16,165	360,40	5 825,87	CS ÚRS 2009 02
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				7 600,18	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				3 887,12	
31	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	0,050	5,00	0,25	CS ÚRS 2009 02
32	M	111631490	lak asfaltový PENETRAL ALP-M 9 kg	t	0,002	30 908,00	61,82	CS ÚRS 2009 02
33	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	14,000	49,00	686,00	CS ÚRS 2009 02
	VV		stěna suterénu					
	VV		7,0*2		14,000			
	VV		Součet		14,000			
34	M	628522540	pás asfaltovaný modifikovaný SBS Elastodex 40 Special mineral	m2	16,800	180,00	3 024,00	CS ÚRS 2009 02
	VV		14*1,2 *Přepočtené koeficientem množství		16,800			
16	K	998711201	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	3,050	37,72	115,05	CS ÚRS 2009 02
	D	720	ZTI kompletní				1 500,00	
17	K	720000001	Úprava dešťového svodu trubou KG DN 150 mm, vč. potřebného materiálu	bm	1,000	1 500,00	1 500,00	
	PP		Zdravotní technika dle samostatného dílu (díl 4)					
	D	764	Konstrukce klempířské				623,77	
18	K	764410850	Demontáž oplechování parapetu rš do 330 mm	m	23,400	25,40	594,36	CS ÚRS 2009 02
	VV		(5,7+2,8+4,3+1,9+8,7)		23,400			
	VV		Součet		23,400			
19	K	764421850	Demontáž oplechování říms rš do 330 mm	m	0,900	22,30	20,07	CS ÚRS 2009 02
	VV		(0,9)		0,900			
	VV		Součet		0,900			
20	K	998764201	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	1,520	6,14	9,34	CS ÚRS 2009 02
	D	766	Konstrukce truhlářské				370,00	
21	K	998766201	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%			0,00	
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m					
	D	766A	Plastové výrobky				370,00	
22	K	766000035	DOD+MTZ plastová mřížka (průvětrník) 300/300 mm, vč. sítky proti hmyzu	ks	1,000	370,00	370,00	
	PP		DOD+MTZ okno plastové dvoukřídlové otvíravé a sklápěcí, bílé, 1400/1600 mm, celé okno U-1,2 W/m2.K Z/P dle tabulky plastových výrobků					
	D	781	Dokončovací práce - obklady keramické				1 219,29	
23	K	781000001	DOD+MTZ sparovací hmoty pro spárování soklu z keramického obkladu	m2	1,200	75,30	90,36	
	VV		sokl					
	VV		(1,2)		1,200			
	VV		Součet		1,200			
24	K	781474112	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	1,200	256,00	307,20	CS ÚRS 2009 02
	VV		sokl					
	VV		(1,2)		1,200			
	VV		Součet		1,200			
25	M	597614060	diaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné TAURUS S19,8 x 19,8 x 0,9 cm	m2	1,320	518,00	683,76	CS ÚRS 2009 02
	VV		1,2*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		1,320			
26	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	1,200	36,90	44,28	CS ÚRS 2009 02
	VV		sokl					
	VV		(1,2)		1,200			
	VV		Součet		1,200			
27	K	781739191	Příplatek k montáži obkladů vnějších z obkládaček cihelných za pláchu do 10 m2	m2	1,200	50,40	60,48	CS ÚRS 2009 02
	VV		sokl					
	VV		(1,2)		1,200			
	VV		Součet		1,200			
28	K	998781201	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	2,800	11,86	33,21	CS ÚRS 2009 02
	D	M	M				5 250,00	
	D	EL	Práce a dodávky elektro				3 000,00	
29	K	EL-HROML 01	Úprava hromosvodových svodů, vč. potřebného materiálu	ks	2,000	1 500,00	3 000,00	
	PP		Elektroinstalace dle samostatného dílu (díl 5) - silnoproud - slaboproud					
	D	VZT	Vzduchotechnika				2 250,00	
30	K	VZT	Prodloužení ventilace místností potrubím z pozink. plecu čtvercové 250/250 mm vč. kolen a zednických přípomocí	bm	1,500	1 500,00	2 250,00	
	PP		Vzduchotechnika dle samostatného dílu (díl 7)					
	VV		1,5		1,500			
	VV		Součet		1,500			

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY (ROZDÍLU)

ELZ č. 4

Stavba : 0. Etapa modernizace a dostavby ON Náchod

Popis změny (původní řešení, příčina, zdůvodnění) a její lokalizace ve stavebním objektu :

Po vykopání sond na průzkum podloží gabionových stěn došlo ke zjištění, že bude třeba přepočítat síla stěn. Po úpravě návrhu došlo ke zmenšení košů.

Navrhované řešení :

Nové řešení zmenšení kubatury košů.

Změnu navrhl :

Ing. Jan Souček

Předpokládané náklady: příloha položková kalkulace

Cenové navýšení , - 527 827,-

přípočet +1563 772,-/ odpočet -2 091 593,- celkem -527 827,- (bez DPH)

Ocenění provedl:

Ing. Jan Souček

Dopad na kvalitativní a dodací podmínky :

Uvedené práce nemají vliv na celkový termín dokončení díla

Datum: 11.7.14

Zpracoval :

Ing. Jan Souček

Podpis :

Datum: 11.7.14

Schvaluje za navrhovatele :

Ing. Jan Souček

Podpis :

B&K servisní společnost, a.s.
Vošni 77, 541 01 Trutnov
www.bk.cz

Vyjádření (souhlas s provedením, cenou a úhradou, podpis)

Objednavatel – TDI (1) : Ing. Václav Jiránek

Ing. Vladimír Fiedler

Schvaluje za projektanta : Ing. Miloš Němec

Datum : 11.7.14

Poznámka :

Příloha: Rozpočet k ZL č. 4

Stavba: Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod
Stupeň: 0 etapa Oceněný soupis prací+ technická specifikace
Investor: Královéhradecký kraj

Helika, a.s.
 Beranových 65, Praha 9, 199 21
 tel. 420 281 097 222, fax.

Čís. pol.	Číselné zařídění	Popis položky	Měrná jednotka	Jednotková cena v Kč	Počet měř. jednotek	Celková cena v Kč
		SO 703.02 Zárubní zdi podél komunikace mezi Ia H		celkem		-527 821,-
		Zemní práce				-44 294,-
1.	22 10-110	Odkopávky nezapažené v hor. 2 do 10000 m ³	m ³	84,-	-165,-	-13 813,-
		Pro opěrné stěny				
2.	32 20-110	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m ³	m ³	110,-	36,-	3 926,-
		Pro drenáž				
3.	62 70-110	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m ³	106,-	-130,-	-13 699,-
4.	62 70-110	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m ³	2,-	-3 399,-	-5 439,-
		Dle výběru dodavatele celkem 36 km				
5.	71 20-120	Poplatek za skládku - zemina	m ³	118,-	-130,-	-15 268,-
		Dle výběru dodavatele				
6.	74 10-110	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m ³	290,-	0,-	0,-
		Včetně nákupu vhodné zeminy				
7.	51 57-611	Podkladní vrstva ze šterkopísku do 20 cm	m ²	87,-		0,-
		Podklad pro stěny				
		Základy a zvláštní zakládání				27 880,-
1.	12 81-001	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek	m	97,-	179,40	17 456,-

		Lože a obsyp štiřkopískem, trubky d 160 mm				
2. 12 97-112		Opláštění tratív. z geot., sklon nad 1:2,5 do 2,5 m	m ²	15,-	288,-	4 371,-
3. 693 66006		Textilie netk.vpich.GETEX š.200 cm 600 g/m ²	m	18,-	331,-	6 054,-
		Svislé a kompletní konstrukce				-508 102,-
1. 7 21-1234		Tahové sítě	m ²	110,-	-622,-	-68 544,-
		Včetně přikotvení do terénu				
2. 27 21-622		Opěr.zed' gabion.š.paty 2 m, v.1 m,1 vrst, oko 100/100	m ³	2 355,-	-118,-	-277 925,-
		včetně dodávky lomového kamene				
3. 27 21-622		Opěr.zed' gabion.š.paty 1,3 m, v.1 m,1 st, oko 100/100				
		včetně dodávky lomového kamene	m ³	2 355,-	-327,-	-770 183,-
3. 27 21-622		Opěr.zed' gabion.š.paty 1,3 a 1,2 m, v.1 m,1 st, oko 50/100	m ³	2 355,-	166,-	390 509,-
		včetně dodávky lomového kamene				
4. 27 21-622		Opěr.zed' gabion.š.paty 1 m, v.1 m,1 vrst, oko 100/100				
		včetně dodávky lomového kamene	m ³	2 355,-	-305,-	-718 367,-
4. 27 21-622		Opěr.zed' gabion.š.paty 1 a 0,8 m, v.1 m,1 vrst, oko 50/100	m ³	2 355,-	486,-	1 145 382,-
		včetně dodávky lomového kamene				
5. 27 21-622		Opěr.zed' gabion.š.paty 1,5 m,v.1m,1 st,oko 100/100				
		včetně dodávky lomového kamene	m ³	2 355,-	-89,-	-208 974,-
				0,-		
				0,-		
				0,-		
		Staveništní přesun hmot				-3 306,-
1. 98 15-313		Přesun hmot, zdi a valy samostatné zděné do 20 m	t	8,-	-435,-	-3 306,-
		Z meziskladu do místa zabudování		0,-		

Týdenní harmonogram výstavby aktuální k:
Dokončení výstavby (bez objektu N1):
Dokončení výstavby objektu N1:

24.7.2014
30.9.2014
31.10.2014

Bak
BAK, stavební společnost, a.s.
Vodní 177, 541 01 Trutnov
www.bak.cz (073)
Ing. Jan SOUČEK

datum dokončení		
datum zahájení	1	8
činnost		

Kind

[illegible]

Stavba: **Realizace 0.etapy Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod**

SOD: 600/14/3375

č.z.: 337501

HMG: HMG předložený se ZL - úpravou stěny SO 703 04

Řádek	Název	Začátek	Konec
	Předání staveniště pro kácení a zařízení staveniště	20.3.2014	20.3.2014
1	Předání staveniště	28.3.2014	28.3.2014
2	Zahájení prací	31.3.2014	31.3.2014
3	Zařízení staveniště - zhotovení	24.3.2014	7.4.2014
3.1	Zařízení staveniště	24.3.2014	7.4.2014
3.2	přípojka elektro	24.3.2014	7.4.2014
3.3	přípravné práce	24.3.2014	7.4.2014
4	Pozemní objekty	7.4.2014	31.10.2014
4.1	SO 014 Objekt N1 odpadové hospodářství	7.4.2014	31.10.2014
4.1.1	<i>Záchytný rigol</i>	7.4.2014	13.4.2014
4.1.2	<i>SO 703.04 Zárubní zeď u N1 a N2</i>	12.5.2014	4.8.2014
4.1.2.1	Výkopy + podloží	26.5.2014	30.6.2014
4.1.2.2	Zárubní zeď u N1	30.6.2014	14.7.2014
4.1.2.3	Zárubní zeď u N2	15.7.2014	4.8.2014
4.1.2.4	Opěrná stěna pod N1	26.5.2014	2.6.2014
4.1.3	<i>N1 Pavilón Údržby</i>	14.7.2014	30.9.2014
4.1.3.1	Železobetonová deska	21.7.2014	28.7.2014
4.1.3.2	Základy	21.7.2014	28.7.2014
4.1.3.3	Stěny zděné nosné	28.7.2014	11.8.2014
4.1.3.4	Ocelová konstrukce zastřešení	28.7.2014	11.8.2014
4.1.3.5	OSB desky	11.8.2014	18.8.2014
4.1.3.6	Plechový panel (PE fólie)	18.8.2014	1.9.2014
4.1.3.7	Příčky zděné	11.8.2014	18.8.2014
4.1.3.8	Pur panely	18.8.2014	25.8.2014
4.1.3.9	Hrubé rozvody	25.8.2014	1.9.2014
4.1.3.10	Okna	25.8.2014	1.9.2014
4.1.3.11	Omítky vnitřní	1.9.2014	8.9.2014
4.1.3.12	Cementový potěr vyrovnávací	8.9.2014	15.9.2014
4.1.3.13	Podhledy	22.9.2014	29.9.2014
4.1.3.14	Malby a nátěry	29.9.2014	6.10.2014
4.1.3.15	Dveře	29.9.2014	6.10.2014
4.1.3.16	Kompletace	6.10.2014	13.10.2014
4.1.3.17	Vyrovnávací nátěr, stěrka	15.9.2014	22.9.2014
4.1.3.18	Omítky vnější	11.8.2014	18.8.2014
4.1.3.19	Kamenný obklad	11.8.2014	25.8.2014
4.1.3.20	Dřevěný obklad	18.8.2014	1.9.2014
4.1.3.21	Technologie - Chladicí Box	6.10.2014	13.10.2014
4.1.3.22	Technologie - Ostatní vybavení	6.10.2014	13.10.2014
4.1.3.23	Zkoušky a revize	13.10.2014	20.10.2014
4.1.3.24	Komunikace	9.6.2014	25.8.2014
	Povolení předčasného užívání objektu	13.10.2014	27.10.2014
4.1.3.25	Kolaudační souhlas - místní šetření	13.10.2014	13.10.2014
4.1.3.26	Kolaudační souhlas	27.10.2014	27.10.2014
4.2	SO 018 Vertikála + podzemní spojovací koridor L-J	7.4.2014	14.9.2014
4.2.1	Pažení stavební jámy	7.4.2014	16.6.2014
4.2.2	Zápory č. 1-6 a 47 -52	7.4.2014	13.4.2014
4.2.3	Zápory č. 7-46	14.4.2014	27.4.2014
4.2.4	Výdřeva	14.4.2014	16.6.2014
4.2.5	Kotvy - vrtání , injektáž	28.4.2014	4.5.2014
4.2.6	Kotvy - napnutí	12.5.2014	18.5.2014

4.2.7	Výkopy	14.4.2014	16.6.2014
4.2.8	Podkladní beton	16.6.2014	23.6.2014
4.2.9	Hydroizolace spodní stavby	30.6.2014	18.8.2014
4.2.10	Hydroizolace spodní stavby - vodorovná	21.7.2014	28.7.2014
4.2.11	Hydroizolace spodní stavby - svislá 1NP	21.7.2014	28.7.2014
4.2.12	Hydroizolace spodní stavby - svislá 2NP	11.8.2014	18.8.2014
4.2.13	Hutněné zásypy vnější 1 NP	28.7.2014	4.8.2014
4.2.14	Hutněné zásypy vnější 2 NP	18.8.2014	25.8.2014
4.2.15	Monolitické konstrukce SO 018	7.7.2014	15.9.2014
4.2.21	Základová deska	7.7.2014	14.7.2014
4.2.22	Stěnové konstrukce 1 NP	14.7.2014	21.7.2014
4.2.23	Stropní konstrukce 1 NP	21.7.2014	28.7.2014
4.2.24	Stěnové konstrukce 2 NP	4.8.2014	11.8.2014
4.2.25	Stropní konstrukce 2 NP	4.8.2014	11.8.2014
4.2.26	Stěnové konstrukce 3 NP	25.8.2014	1.9.2014
4.2.27	Stropní konstrukce 3 NP	1.9.2014	8.9.2014
4.2.28	Atiky nad 3 NP	8.9.2014	15.9.2014
4.2.29	Střešní plášť	15.9.2014	22.9.2014
4.2.32	Hrubé rozvody elektro	8.9.2014	15.9.2014
4.2.33	Kompletace	8.9.2014	15.9.2014
4.2.34	Dokončení objektu SO 018	15.9.2014	15.9.2014
4.3	SO 026 Stavební úpravy - Budova D - u nového vjezdu	7.4.2014	28.7.2014
4.3.1	Přípravné práce - dělicí stěny, odpojení sítí	7.4.2014	13.4.2014
4.3.2	Bourací práce	30.6.2014	7.7.2014
4.3.3	Demontáže výplní otvorů, podhledy	19.5.2014	26.5.2014
7.7	Výplně otvorů vnější	7.7.2014	14.7.2014
4.3.9	SDK příčky vnitřní	19.5.2014	16.6.2014
4.3.10	Hrubé rozvody	26.5.2014	2.6.2014
4.3.13	Doplnění podhledů	21.7.2014	28.7.2014
4.3.15	Malby a nátěry	14.7.2014	21.7.2014
4.3.16	kompletace	21.7.2014	28.7.2014
5	Inženýrské Objekty	24.3.2014	28.9.2014
5.1	SO 100 Příprava území	24.3.2014	30.4.2014
5.2	SO 101 Demolice objektů	22.9.2014	30.9.2014
5.2.1	Demolice - odpadové hospodářství	22.9.2014	30.9.2014
5.3	SO 102 Kácení zeleně	24.3.2014	7.4.2014
5.4	SO 200 Rušení areálových inženýrských sítí	7.4.2014	28.9.2014
5.5	SO 201 rušení areálové kanalizace	9.6.2014	22.6.2014
5.6	SO 209 Rušení - venkovní osvětlení	30.6.2014	28.9.2014
5.7	SO 209.05 - Zrušení rozvodu VO z budovy G	30.6.2014	13.7.2014
5.8	SO 210 Rušení slaboproud, telefon	7.4.2014	13.4.2014
5.9	SO 212 Rušení Plynovody	11.8.2014	24.8.2014
5.11	SO 301 Veřejné osvětlení	1.6.2014	8.6.2014
5.12	SO 302 Veřejný plynovod	7.4.2014	4.5.2014
5.13	Ověření polohy stávajících sítí	7.4.2014	13.4.2014
5.14	Výkop nové plynovodní přípojky	14.4.2014	20.4.2014
5.15	Nový pilíř HUP	21.4.2014	27.4.2014
5.16	Položení nové plynovodní přípojky	2.5.2014	27.5.2014
5.17	Přepojení plynovodní přípojky	2.5.2014	27.5.2014
5.18	SO 400 Areálové inženýrské sítě	7.4.2014	21.9.2014
5.19	SO 403 Areálová kanalizace	7.4.2014	15.9.2014
5.20	SO 403.01 Dešťová kanalizace větev D1	7.4.2014	15.9.2014
5.21	SO 403.01 Dešťová kanalizace větev D1 k šachtě D.1.15	7.7.2014	14.7.2014
5.22	SO 403.17 Dešťová kanalizace od vjezdu D3	7.7.2014	21.7.2014
5.23	SO 403.17 Dešťová kanalizace od vjezdu D5	26.5.2014	25.8.2014
5.24	SO 403.17 Dešťová kanalizace od vjezdu D6	2.6.2014	14.7.2014
5.25	SO 403.17 Dešťová kanalizace od vjezdu D6 přípojky	2.6.2014	14.7.2014
5.26	SO 403.09 Splašková kanalizace -větev J1-šachta J1.04-J1.05	8.9.2014	15.9.2014
5.27	SO 403.09 Splašková kanalizace -větev J1-šachta J1.07-J1.10 k N1	26.5.2014	2.6.2014
5.28	SO 403.09 Splašková kanalizace -větev J1-šachta J1.05-J1.07	26.5.2014	2.6.2014
5.29	SO 403.13 Splašková kanalizace -větev J6	7.7.2014	14.7.2014
5.31	SO404 01 Nová přípojka vodovodu z šachty Z7	12.5.2014	25.8.2014
5.32	SO 405 Areálové rozvody plynovodu	14.7.2014	15.9.2014
5.33	SO 408 Areálové rozvody NN	23.6.2014	18.8.2014

5.34	SO 408.1 Areálové rozvody NN	23.6.2014	18.8.2014
5.35	SO 409 Areálové rozvody slaboproudu	23.6.2014	18.8.2014
5.36	SO 409.01 Připojka optického kabelu z šachty Š7 k N1	23.6.2014	18.8.2014
5.37	SO 409.06 Hlasová komunikace a EKV pro vjezdy V2a3 do areálu	23.6.2014	13.7.2014
5.41	SO 410 Areálové rozvody venkovního osvětlení	14.7.2014	24.8.2014
5.42	SO 410.01 Přeložka a nový rozvod VO mezi objekty L a H	4.8.2014	22.9.2014
5.43	SO 410.02 Přeložka VO u G, nový rozvod VO komunikace u N1	30.6.2014	21.7.2014
5.44	SO 601 Nové komunikace, chodníky a zpevněné plochy	9.6.2014	21.9.2014
5.44.1	odvodnění a zpevněná plocha u objektu D	9.6.2014	28.7.2014
5.44.2	zemní práce, kufr	9.6.2014	20.6.2014
5.44.3	obrubníky, odvodnění, zvýšení šachty	9.6.2014	21.7.2014
5.44.4	asfaltová plocha	21.7.2014	28.7.2014
5.44.5	komunikace u objektu G, N1 a N2	9.6.2014	15.8.2014
5.44.6	kufr pro dlážděné plochy u patologie	9.6.2014	15.7.2014
5.44.7	parkoviště N1 kufr, obrubníky	9.6.2014	23.7.2014
5.44.8	obrubníky a dláždění u patologie	23.6.2014	29.7.2014
5.44.9	parkoviště N2 kufr, obrubníky	30.6.2014	6.7.2014
5.44.10	komunikace před G kufr, obrubníky	3.8.2014	10.8.2014
5.44.11	asfaltová plocha před G, N1 a N2	11.8.2014	15.8.2014
5.44.12	pátevní komunikace mezi objekty L a H	4.8.2014	22.9.2014
5.44.13	část u spodního gabionu obrubníky a kufr	4.8.2014	17.8.2014
5.44.14	část u horního gabionu obrubníky a kufr	18.8.2014	24.8.2014
5.44.15	asfaltová plocha obě části	25.8.2014	29.8.2014
5.44.16	úvrať u objektu L a část pátevní komunikace nad koridorem	25.8.2014	22.9.2014
5.44.17	obrubníky a kufr	25.8.2014	15.9.2014
5.44.18	asfaltová plocha	15.9.2014	22.9.2014
5.44.19	odvodnění za opěrnými zdmi	7.7.2014	25.8.2014
5.44.20	žlabovky 703.04	18.8.2014	25.8.2014
5.44.21	žlabovky 703.03	11.7.2014	15.7.2014
5.44.22	žlabovky 703.02	28.7.2014	1.8.2014
5.49	SO 700 Konstrukční objekty	7.4.2014	15.9.2014
5.50	SO 703 Opěrné zdi a zárubní zdi	7.4.2014	15.9.2014
5.51	SO 703.01 Opěrná zeď kolem pátevní kom. Mezi Š3 a "J"	4.8.2014	15.9.2014
5.52	Výkopy	4.8.2014	11.8.2014
5.53	Piloty	26.5.2014	1.6.2014
5.56	Podkladní beton	11.8.2014	18.8.2014
5.57	Opěrná zeď-deska	18.8.2014	25.8.2014
5.60	Opěrná zeď -stěna	25.8.2014	1.9.2014
5.61	Izolační nátěr	1.9.2014	2.9.2014
5.63	Hutněné násypy, drenáž	1.9.2014	8.9.2014
5.65	SO 703.02 Zárubní zdi podél pátevní komunikace mezi "L" a "H"	7.6.2014	8.9.2014
5.66	Zárubní zdi podél pátevní komunikace část 1	7.6.2014	8.9.2014
5.67	Výkopy, příprava podloží	7.6.2014	14.7.2014
5.68	Zárubní zdi v.2m část 1 řada 1	14.7.2014	28.7.2014
5.69	Hutněné násypy	28.7.2014	4.8.2014
5.70	Zárubní zdi v.2m část 1 řada 2	4.8.2014	11.8.2014
5.71	Hutněné násypy	11.8.2014	18.8.2014
5.72	Zárubní zdi v.2m část 1 řada 3	18.8.2014	25.8.2014
5.73	Hutněné násypy	25.8.2014	4.9.2014
5.74	Zárubní zdi v.2m část 1 řada 4	25.8.2014	4.9.2014
5.75	Hutněné násypy	25.8.2014	4.9.2014
5.76	Zárubní zdi podél pátevní komunikace část 2	7.6.2014	7.7.2014
5.77	Výkopy, příprava podloží	7.6.2014	14.6.2014
5.78	Zárubní zdi v.2m část 2 řada 1	14.6.2014	23.6.2014
5.79	Hutněné násypy	14.6.2014	23.6.2014
5.80	Zárubní zdi v. 2m část 2 řada 2	23.6.2014	30.6.2014
5.81	Hutněné násypy	23.6.2014	30.6.2014
5.82	Zárubní zdi v.2m část 2 řada 3	30.6.2014	7.7.2014
5.83	Hutněné násypy	30.6.2014	7.7.2014
5.84	SO 703.03 Zárubní zeď parkoviště u "G"	12.5.2014	22.6.2014
5.85	Výkopy+podloží	12.5.2014	26.5.2014
5.86	Zárubní zeď parkoviště u "G"-2řady	26.5.2014	2.6.2014
5.87	Zárubní zeď parkoviště u "G"-3 řady	2.6.2014	9.6.2014
5.88	Hutněné násypy	9.6.2014	22.6.2014
5.89	SO 703.04 Zárubní zeď u "N1" a "N2"	26.5.2014	4.8.2014

5.90	Výkopy+podloží	26.5.2014	30.6.2014
5.92	Zárubní stěna u "N1" deska	30.6.2014	14.7.2014
5.93	Zárubní stěna u "N1" stěna	30.6.2014	14.7.2014
5.94	Zárubní stěna u "N2"	15.7.2014	4.8.2014
5.95	Opěrná stěna pod "N1"	26.5.2014	2.6.2014
5.96	SO 900 ČTÚ,drobná architektura, sadové úpravy	1.9.2014	22.9.2014
5.97	SO 902 Sadovnické úpravy	1.9.2014	22.9.2014
5.98	SO 903 Úprava oplocení	12.5.2014	21.7.2014
5.99	SO 905 Vjezdová brána u vjezdu V3	30.6.2014	21.7.2014
6	Dokončení realizace vlastní stavby	13.10.2014	13.10.2014
7	Testy při dokončení	8.9.2014	21.9.2014
8	Dílčí zkoušky	8.9.2014	21.9.2014
9	Výstupní kontrola zhotovitele	8.9.2014	22.9.2014
10	Odstranění vad a nedodělků	22.9.2014	28.9.2014
11	Předání dokončeného díla	28.9.2014	28.9.2014
12	Dokončení a předání díla	28.9.2014	28.9.2014
	Celková doba realizace veřejné zakázky	1.4.2014	28.9.2014
	Součinitost zadavatele	29.3.2014	31.10.2014
	Předání stavebního povolení	29.3.2014	29.3.2014
	Předání staveniště	29.3.2014	29.3.2014
	Povolení předčasného užívání stavby-spolučinnost zadavatele	13.10.2014	27.10.2014
	Povolení předčasného užívání stavby SO014	13.10.2014	27.10.2014
	Kolaudační souhlas	27.10.2014	27.10.2014
	Převzetí dokončeného díla	31.10.2014	31.10.2014
	Vydání "Protokolu o převzetí díla"	31.10.2014	31.10.2014