

DODATEK č. 2
ke Smlouvě o dílo ze dne 3. 3. 2014 ve znění dodatku č. 1
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

(1) **Královéhradecký kraj**

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČ: 708 89 546

DIČ: CZ70889546

zastoupený hejtmánem Bc. Lubomírem Francem

bankovní spojení: Česká národní banka

č. účtu: 4001-813511/0710

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

(2) **STAVREMO-PCE a.s.**

Fáblovka 404, 533 52 Pardubice – Staré Hradiště

IČ: 64791220

DIČ: CZ 64791220

zastoupený Ing. Petrem Jedlinským, místopředsedou představenstva

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2732

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

č. účtu: 107-4857940220/0100

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

na zhotovení díla

„III/30022 Lampertice – oprava opěrných zdí – povodňové škody“

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 2 sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) V Souhrnu smluvních dohod v článku **I. Základní ustanovení** odst. 1 zní takto:

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení stavby **„III/30022 Lampertice – oprava opěrných zdí – povodňové škody“, včetně změny č. 1 a č. 2** v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“ nebo „Stavba“) a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši **2 638 500,03 Kč vč. rezervy a DPH** (slovy dvěmilionyšestsetřicet osm tisíc pět set Korun českých tři haléře) v souladu se zněním nabídky (bod c) článek II. Smlouvy).

2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. (c), se tedy tímto dodatkem mění takto:

Nevyčerpaná rezerva	74 337,00 korun českých
Cena bez DPH včetně rezervy	2 180 578,54 korun českých
DPH (21%)	457 921,49 korun českých
Cena celkem	2 638 500,03 korun českých

3) Oceněný soupis prací SO 201 a SO 202 ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. (j) Související dokumenty se nahrazuje novým soupisem dle sjednané změny včetně tabulky rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka rekapitulace nabídkové ceny a nový oceněný soupis prací SO 201 a SO 202 je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

4) Mění se dále následující termíny takto:

Položka	Článek	Údaje
Datum zahájení prací		14. 7. 2014
Termín dokončení prací		31. 8. 2014
Termín dokončení (6 týdnů po termínu dokončení prací)	1.1.9	12. 10. 2014
Doba realizace stavby		7 týdnů + 6 týdnů

5) Harmonogram postupu výstavby ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. (j) Související dokumenty se nahrazuje novým harmonogramem postupu výstavby dle sjednaných změn. Aktualizovaný harmonogram postupu výstavby je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.


Dodatek je vyhotoven v sedmi stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží pět vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Tento dodatek nabývá účinnosti a předmětná smlouva se mění dnem podpisu tohoto dodatku druhou podepisující stranou.

Dodatek je uzavřen na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje ze dne 13. 1. 2014, číslo usnesení RK/1/73/2014.

V Hradci Králové dne 22. 8. 2014

V Hradci Králové dne 22. 8. 2014

.....

 Objednatel
 Bc. Lubomír Franc
 Hejtman

Královéhradecký kraj
 se sídlem v
 Hradci Králové
 15

.....

 Zhotovitel
 Ing. Petr Jedlinský
 místopředseda představenstva

⑦ **STAVREMO**
 STAVREMO-PCE a.s.
 Fáblovka 404, 533 52 Pardubice
 Provozovna:
 V Mlejnu 608, 500 11 Hradec Králové
 Tel.: 495 269 871, stavremo@stavremo.as

Název stavby:

"III/30022 Lampertice - oprava opěrných zdí - povodňové škody

Rekapitulace ceny

OBJEKT	NÁZEV	NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH (bez zaokrouhlení)	ZMĚNA Č. 2		ZMĚNA rezervy		CENA CELKEM BEZ DPH
			vícepráce	méněpráce	odečet	Zbývá	
	Všeobecné položky a práce	135 000,00					135000,00
	DIO - U hospody	12 400,00					12400,00
	DIO - U domova důchodců	12 400,00					12400,00
	opěrná zeď U hospody	1 005 052,03	14 750,00				1019802,03
	opěrná zeď U domova důchodců	911 889,51	14 750,00				926639,51
	Rezerva	103 837,00			29500,00	74337,00	74337,00
CENA CELKEM bez DPH		2180578,54	29500,00				2180578,54
DPH 21 %		457921,49	6195,00				457921,49
CENA CELKEM		2638500,03	35695,00				2638500,03


STAVREMO
 STAVREMO-PCE a.s.
 Fabřovka 404, 533 52 Pardubice
 Provozovna:
 V Mlejnku 608, 500 11 Hradec Králové
 Tel.: 495 269 871, stavremo@stavremo.as



NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 08_2013 Opěrné zdi Lampertice

Objekt: SO 201 Opěrná zeď u hospody

Rozpočet: SO 201 Opěrná zeď u hospody

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: STAVREMO - PCE a.s.

Základní cena: 1 005 052,03 Kč

Cena celková: 1 019 802,03 Kč

DPH: 214 158,43 Kč

Cena s dani: 1 233 960,46 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 1 019 802,03 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídka:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 08_2013 Opěrné zdi Lampertice
 Objekt: SO 201 Opěrná zeď u hospody
 Rozpočet: SO 201 Opěrná zeď u hospody

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
I						
1	111204	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM NA SKLÁDKU DODAVATELE S= viz. Příloha č. C.2.2, C.2.3, C.2.4	M2	5,000	25,00	125,00
2	11221	ODSTRANĚNÍ PÁŘEZŮ D DO 0,5M I= viz. Příloha č. C.2.2, C.2.3, C.2.4	KUS	1,000	490,00	490,00
3	113438	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ VOZ A CHOD S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADI ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE hloubka 40 cm	M3	40,800	590,00	24 072,00
4	11512	(34*3)*0,4= viz. Příloha č. C.2.2, C.2.3, C.2.4 ČERPÁNÍ VODY DO 1000 L/MIN	HOD	360,000	55,00	19 800,00
5	121108	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM NA SKLÁDKU DODAVATELE (7,5*1,2+18,5*0,8)*0,1=	M3	2,380	140,00	333,20
6	122314	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. 4, ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE za rubem zdi včetně poplatku za skládku 8*1,8*1,9+14*1,8*1,9+7*1,7*2,0+6,5*1,7*2=	M3	121,140	210,00	25 439,40
		C.2.4			viz. Příloha č. C.2.2, C.2.3, C.2.4	
7	131414	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. 5, ODVOZ DO 5KM pro základové pasy včetně poplatku za skládku 35*2,0*1,0= viz. Příloha č. C.2.2, C.2.3, C.2.4	M3	70,000	590,00	41 300,00
Dodatky:						
	2	25=25,000 [A] odstranění usazenin		25,000		14 750,00
8	17810	ZÁSYP V UZAVŘENÝCH PROSTORÁCH ZE ZEMIN SE ZHUT	M3	121,140	165,00	19 988,10
		aktuální množství		95,000		56 050,00



3.6.1.10

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 08_2013 Opěrné zdi Lampertice
Objekt: SO 201 Opěrná zeď u hospody
Rozpočet: SO 201 Opěrná zeď u hospody

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9	18222	$8*1,8*1,9+14*1,8*1,9+7*1,7*2,0+6,5*1,7*2=$ C.2.3, C.2.4	M2	6,000	38,00	228,00 viz. Příloha č. C.2.2,
10	18241	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M 6= viz. Příloha č. C.2.2, C.2.3, C.2.4	M2	6,000	25,00	150,00
1		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM 6= viz. Příloha č. C.2.2, C.2.3, C.2.4				
1		Zemní práce				146 675,70
2		Základy				
11	21264	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 200MM 39= viz. Příloha č. C.2.2, C.2.3, C.2.4	M	39,000	275,00	10 725,00
12	272314	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) $35*2*0,8=$ viz. Příloha č. C.2.2, C.2.3, C.2.4	M3	56,000	2 720,00	152 320,00
13	272366	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z KARI SÍTI $56*0,05=$ viz. Příloha č. C.2.2, C.2.3, C.2.4	T	2,800	21 000,00	58 800,00
14	286412	KOTVY LEPENÉ V PODZEMÍ DL DO 3M ÚNOS DO 100KN 83= viz. Příloha č. C.2.2, C.2.3, C.2.4	KUS	83,000	450,00	37 350,00
2		Základy				259 195,00
3		Svislé konstrukce				
15	317324	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) C 25/30 XA2 XF2	M3	9,075	7 950,00	72 146,25
16	317365	$(0,25*0,5+0,5*0,3)*33=$ viz. Příloha č. C.2.2, C.2.3, C.2.4 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505	T	0,500	21 000,00	10 500,00
17	327314	0,5= viz. Příloha č. C.2.2, C.2.3, C.2.4 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NABŘEŽNÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) řez 1 - 1 až řez 2 - 2 $(0,5*1,5)*7,9=$ řez 2 - 2 až řez 3 - 3 $(0,5*1,5)*13,9=$ řez 3 - 3 až řez 4 - 4 $(0,5*1,7)*6,3=$ řez 4 - 4 až řez 5 - 5 $(0,5*1,9)*5,6=$ Celkem: F+	M3	27,025	4 300,00	116 207,50



3.6.1.10

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 08_2013 Opěrné zdi Lampertice
Objekt: SO 201 Opěrná zeď u hospody
Rozpočet: SO 201 Opěrná zeď u hospody

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
18	327366	viz. Příloha č. C.2.2, C.2.3, C.2.4 VÝZTUŽ ZDI OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NABŘEŽNÍCH Z KARI SÍTÍ	T	1,050	21 000,00	22 050,00
		1,05= viz. Příloha č. C.2.2, C.2.3, C.2.4				
3		Svislé konstrukce				220 903,75
4		Vodorovné konstrukce				
19	451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	7,000	2 450,00	17 150,00
		35*2*0,1= viz. Příloha č. C.2.2, C.2.3, C.2.4				
20	46251	ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	2,500	1 420,00	3 550,00
		hmotností jednotlivých kamenů od 200 - 500 kg s prošítkováním				
		1,5+1= viz. Příloha č. C.2.2, C.2.3, C.2.4				
4		Vodorovné konstrukce				20 700,00
5		Komunikace				
21	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	252,000	98,00	24 696,00
		((35*3)*1,2)*2= každá vrstva hutněná zvlášť viz. Příloha č. C.2.2, C.2.3, C.2.4				
22	56933	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	23,800	115,00	2 737,00
		7,5*1,2+18,5*0,8= viz. Příloha č. C.2.2, C.2.3, C.2.4				
23	572223	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	105,000	18,00	1 890,00
		35*3= viz. Příloha č. C.2.2, C.2.3, C.2.4				
24	574132	ASFALTOVÝ BETON TŘ. II TL. 40MM	M2	105,000	352,00	36 960,00
		ACO 11				
		35*3= viz. Příloha č. C.2.2, C.2.3, C.2.4				
25	574161	ASFALTOVÝ BETON TŘ. I TL. 70MM	M2	115,500	616,00	71 148,00
		ACL 16+				
		(35*3)*1,10= viz. Příloha č. C.2.2, C.2.3, C.2.4				



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 08_2013 Opěrné zdi Lampertice
Objekt: SO 201 Opěrná zeď u hospody
Rozpočet: SO 201 Opěrná zeď u hospody

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5	Komunikace					137 431,00
7	Přidružená stavební výroba					
26 711111		IZOLACE BEŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NATĚRY ALP+2xALN + nepová folie (33*1,9)*1,2= viz. Příloha č. C.2.2, C.2.3, C.2.4	M2	75,240	245,00	18 433,80
27 78382		NATĚRY BETON KONSTR TYP OS - B natěr opěrné zdi ((1,9÷0,3÷0,3÷0,8÷0,3)*33)*1,15= viz. Příloha č. C.2.2, C.2.3, C.2.4	M2	136,620	170,00	23 225,40
7	Přidružená stavební výroba					41 659,20
8	Potrubí					
28 81458		POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 600MM 3= viz. Příloha č. C.2.2, C.2.3, C.2.4	M	3,000	1 950,00	5 850,00
8	Potrubí					5 850,00
9	Ostatní konstrukce a práce					
29 911212		OCEL MOSTNÍ ZÁBRADLÍ ŽÁR ZINK PONOREM 33= viz. Příloha č. C.2.2, C.2.3, C.2.4	M	33,000	2 720,00	89 760,00
30 919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM (35÷3÷3)*2= viz. Příloha č. C.2.2, C.2.3, C.2.4	M	82,000	90,00	7 380,00
31 931315		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZALIVKOU PRŮR DO 600MM2 (35÷3÷3)= viz. Příloha č. C.2.2, C.2.3, C.2.4	M	41,000	110,00	4 510,00
32 93530		ŽLABY A RIGOLY MONOLITICKÉ BETONOVÉ žlabovka šíře 0,2 m ((8+19÷1÷1÷1÷1)*0,2)*0,15= viz. Příloha č. C.2.2, C.2.3, C.2.4	M3	0,960	13 250,00	12 720,00
33 966821		ODSTRANĚNÍ SILNIČNÍHO SVODIDLA OCELOVÉHO	M	38,000	190,00	7 220,00



3.6.1.10

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 08_2013 Opěrné zdi Lampertice
Objekt: SO 201 Opěrná zeď u hospody
Rozpočet: SO 201 Opěrná zeď u hospody

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
34	967156		38= viz. Příloha č. C.2.2, C.2.3, C.2.4 VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCÍ BETON S ODVOZEM NA SKLÁDKU DODAVATELE včetně poplatku za skládku $((1,9*0,6)*33)*1,1$ = viz. Příloha č. C.2.2, C.2.3, C.2.4	M3	41,382	1 590,00	65 797,38
9			Ostatní konstrukce a práce				187 387,38

Celkem:

1 019 802,03



NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 08_2013 Opěrné zdi Lampertice

Objekt: SO 202 Opěrná zeď u domova důchodců

Rozpočet: SO 202 Opěrná zeď u domova důchodců

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: STAVREMO - PCE a.s.

Základní cena: 911 889,51 Kč

Cena celková: 926 639,51 Kč

DPH: 194 594,30 Kč

Cena s daní: 1 121 233,81 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 926 639,51 Kč

Výpracoval zadání:

Výpracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 08_2013 Opěrné zdi Lampertice
 Objekt: SO 202 Opěrná zeď u domova důchodců
 Rozpočet: SO 202 Opěrná zeď u domova důchodců

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1	111204	Zemní práce	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM NA SKLÁDKU DODAVATELE	M2	5,000	25,00	125,00
			5= viz. Příloha č. C.3.2, C.3.3, C.3.4				
2	11221		ODSTRANĚNÍ PÁŘEZŮ D DO 0,5M	KUS	1,000	490,00	490,00
			I= viz. Příloha č. C.3.2, C.3.3, C.3.4				
3	113438		ODSTRAN KRYTU VOZ A CHOD S ASFALT POJIVEM VČET PODKLAD ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE	M3	39,600	590,00	23 364,00
			hloubka 40 cm				
			(33*5)*0,4= viz. Příloha č. C.3.2, C.3.3, C.3.4				
4	11512		ČERPÁNÍ VODY DO 1000 L/MIN	HOD	360,000	55,00	19 800,00
5	121108		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM NA SKLÁDKU DODAVATELE	M3	1,990	140,00	278,60
			(0,5*23+1,4*6)*0,1= viz. Příloha č. C.3.2, C.3.3, C.3.4				
6	122314		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBEČNÉ TR. 4, ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE	M3	67,600	210,00	14 196,00
			za ručím zdi				
			včetně poplatku za skládku				
			5,5*1,6*1,3÷26*1,8*1,2= viz. Příloha č. C.3.2, C.3.3, C.3.4				
7	131414		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. 5, ODVOZ DO 5KM	M3	60,000	590,00	35 400,00
			pro základové pasy				
			včetně poplatku za skládku				
			30*2,0*1= viz. Příloha č. C.3.2, C.3.3, C.3.4				
Dodatky:							
			25=25,000 [A] odstranění usazenin		25,000		14 750,00
8	17810		ZÁSYP V UZAVŘENÝCH PROSTORÁCH ZE ZEMIN SE ZHUT	M3	67,600	165,00	11 154,00
			aktuální množství		85,000		50 150,00



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 08_2013 Opěrné zdi Lampertice
Objekt: SO 202 Opěrná zeď u domova důchodců
Rozpočet: SO 202 Opěrná zeď u domova důchodců

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9	18222		5,5*1,6*1,3+26*1,8*1,2= C.3.4			viz. Příloha č. C.3.2, C.3.3,	
			ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M	M2	3,000	38,00	114,00
			3= viz. Příloha č. C.3.2, C.3.3, C.3.4				
10	18241		ZALOŽENÍ TRAVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	3,000	25,00	75,00
			3= viz. Příloha č. C.3.2, C.3.3, C.3.4				
1			Zemní práce				119 746,60
2			Základy				
11	21264		TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 200MM	M	35,000	275,00	9 625,00
			35= viz. Příloha č. C.3.2, C.3.3, C.3.4				
12	272314		ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30)	M3	49,960	2 720,00	135 891,20
			3[*2*0,8= stabilizační práh 2*0,3*0,6= Celkem: A+B= viz. Příloha č. C.3.2, C.3.3, C.3.4				
13	272366		VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z KARI SÍTI	T	2,500	21 000,00	52 500,00
			50*0,05= viz. Příloha č. C.3.2, C.3.3, C.3.4				
14	286412		KOTVY LEPENÉ V PODZEMÍ DL DO 3M ÚNOS DO 100KN	KUS	78,000	450,00	35 100,00
			78= viz. Příloha č. C.3.2, C.3.3, C.3.4				
2			Základy				233 116,20
3			Svislé konstrukce				
15	317324		ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30)	M3	8,525	7 950,00	67 773,75
			C 25/30 XA2 XF2				
			(0,25*0,5+0,5*0,3)*3]= C.3.4			viz. Příloha č. C.3.2, C.3.3,	
16	317365		VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505	T	0,470	21 000,00	9 870,00
			0,47= viz. Příloha č. C.3.2, C.3.3, C.3.4				
17	327314		ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30)	M3	24,640	4 300,00	105 952,00



3.6.1.10

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 08_2013 Opěrné zdi Lampertice
Objekt: SO 202 Opěrná zeď u domova důchodců
Rozpočet: SO 202 Opěrná zeď u domova důchodců

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
18	327366		řez 1 - 1 až řez 2 - 2 (0,5*1,6)*5,5= řez 2 - 2 až řez 3 - 3 (0,5*1,7)*12,8= řez 3 - 3 až řez 4 - 4 (0,4*1,8)*13= Celkem: 1+J+K= viz. Příloha č. C.3.2, C.3.3, C.3.4 VÝZTUŽ ZDI OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z KARI SÍTI 0,95= viz. Příloha č. C.3.2, C.3.3, C.3.4	T	0,950	21 000,00	19 950,00
3		Svislé konstrukce					203 545,75
4	19 46251	Vodorovné konstrukce	ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE hmotností jednotlivých kamenů od 200 - 500 kg s proštěrkováním 3= viz. Příloha č. C.3.2, C.3.3, C.3.4	M3	3,000	1 420,00	4 260,00
4		Vodorovné konstrukce					4 260,00
5	21 56333	Komunikace	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM (33*3)*1,2)*2= každá vrstva hutněná zvlášť viz. Příloha č. C.3.2, C.3.3, C.3.4	M2	237,600	98,00	23 284,80
22	56933		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM 0,5*23+1,4*6= viz. Příloha č. C.3.2, C.3.3, C.3.4	M2	19,900	115,00	2 288,50
23	572223		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 33*3= viz. Příloha č. C.3.2, C.3.3, C.3.4	M2	99,000	18,00	1 782,00
24	574132		ASFALTOVÝ BETON TŘ. II TL. 40MM ACO 11	M2	99,000	352,00	34 848,00
25	574161		33*3= viz. Příloha č. C.3.2, C.3.3, C.3.4 ASFALTOVÝ BETON TŘ. I TL. 70MM ACL 16+	M2	108,900	616,00	67 082,40
5		Komunikace	(33*3)*1,10= viz. Příloha č. C.3.2, C.3.3, C.3.4				129 285,70



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 08_2013 Opěrné zdi Lampertice
Objekt: SO 202 Opěrná zeď u domova důchodců
Rozpočet: SO 202 Opěrná zeď u domova důchodců

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
7	26 711111	Přidružená stavební výroba	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY ALP+2xALN + nopolvá folie (31*2)*1,2= viz. Příloha č. C.3.2, C.3.3, C.3.4	M2	74,400	245,00	18 228,00
	27 78382		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP OS - B nátěr opěrné zdi ((2,0+0,3+0,3+0,8+0,3)*31)*1,15= viz. Příloha č. C.3.2, C.3.3, C.3.4	M2	131,905	170,00	22 423,85
7		Přidružená stavební výroba					40 651,85
8	28 81446	Potrubi	POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 400MM 3= viz. Příloha č. C.3.2, C.3.3, C.3.4	M	3,000	1 650,00	4 950,00
8		Potrubi					4 950,00
9	20 465512	Ostatní konstrukce a práce	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC kamenná dlažba tl. 200 mm do betonu C25/30 XF tl. 100 mm odlážďování břehu 3,5*2,5*0,3= viz. Příloha č. C.3.2, C.3.3, C.3.4	M3	2,625	6 250,00	16 406,25
	29 911212		OCEL MOSTNÍ ZABRADLÍ ŽÁR ZINK PONOREM 30= viz. Příloha č. C.3.2, C.3.3, C.3.4	M	30,000	2 720,00	81 600,00
	30 919112		REZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM (33+3+3)*2= viz. Příloha č. C.3.2, C.3.3, C.3.4	M	78,000	90,00	7 020,00
	31 931315		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮR DO 600MM2 (33+3+3)= viz. Příloha č. C.3.2, C.3.3, C.3.4	M	39,000	110,00	4 290,00
	32 93530		ŽLABY A RIGOLY MONOLITICKÉ BETONOVÉ	M3	0,990	13 250,00	13 117,50

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 08_2013 Opěrné zdi Lampertice
 Objekt: SO 202 Opěrná zeď u domova důchodců
 Rozpočet: SO 202 Opěrná zeď u domova důchodců

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
33	966821		žlabovka šíře 0,2 m $((31+1+1)*0,2)*0,15=$ viz Příloha č. C.3.2, C.3.3, C.3.4 ODSTRANĚNÍ SILNIČNÍHO SVODIDLA OCELOVÉHO	M	36,000	190,00	6 840,00
34	967156		36= viz. Příloha č. C.3.2, C.3.3, C.3.4 VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCE BETON S ODVOZEM NA SKLÁDKU DODAVATELE včetně poplatku za skládku $((1,9*0,6)*31)*1,1=$ viz. Příloha č. C.3.2, C.3.3, C.3.4	M3	38,874	1 590,00	61 809,68
9			Ostatní konstrukce a práce				191 083,41

Celkem:

926 639,51



Název akce: III/30022 Lampertice - oprava opěrných zdí - povodňové škody	
Identifikační údaje	
Zadavatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546
Zastoupení zadavatele:	SÚS Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové 4 IČ: 27502988
Stavební podnikatel	STAVREMO - PCE a.s., Fáblovka 404, 533 52 Pardubice IČ: 64791220
Odborné vedení provádění	Ing. Karel Charousek
Technický dozor stavebníka	Mgr. Jiří Novotný, SÚS Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové 4 IČ: 27502988
Autorský dozor projektanta	Ing. Miloš Burianec - Dopravní ing. Kancelář Hradec Králové IČ: 27466868
Koordinátor pro přípravu stavby	nebyl stanoven
Koordinátor pro realizaci stavby	SÚS Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové 4 IČ: 27502988

Základní seznam předpisů	Požadované doklady	Koordinátní situace
--------------------------	--------------------	---------------------

Z 309/2006 Sb. Z 183/2006 Sb. Z 17/1992 Sb. Z 254/2001 Sb. Z 262/2006 Sb. Z 258/2000 Sb. Z 185/2001 Sb. NV 591/2006 Sb. NV 362/2005 Sb. NV 101/2005 Sb. NV 378/2001 Sb. NV 361/2007 Sb. Vyhl. 50/1978 Vyhl. 19/1979 normy	stavební deník seznam pracovníků revize el. zařízení zápis o předání a převzetí staveniště oznámení o zahájení prací školení BOZP osob na pracovišti posupné předávání rizik mezi subdodavateli revize strojů průkazy obsluhy stavebních strojů svářečské průkazy revize a kontroly el. spotřebičů školení práce ve výškách nad 1,5 m seznamění s TP seznamění s havarijním povodňovým plánem protokol o předání a převzetí řešení	
zpracoval:	dne: . . . 2014	
podpis:		
razítko: koordinátor		

