

Poznámka

- Sekční vrata budou zapojena dle skutečně dodaných vrat
-Dopracování do úrovně dílenské dokumentace, případně doplnění DPS provede vybraný zhotovitel dle svých podkladů a standardů.
- Pod přístavbou svařovny bude položen zemnící pásek FeZN a provedeny dva vývody do vnitřní části objekru.
Na tyto vývody bude napojeny HDP rozváděče a všechny kové části satvby a zařízení

Označení	Typ	Název	Výrobce	Krytí	Zdroj	Počet svítidel
A		Průmyslové zářivkové, s krycím sklem		IP66	FQ 54 W/840 GS,LUMILUX T5 HO Cool White 16 mm,54W,4400lm,10000hod,Ra 80	15
AN		Průmyslové zářivkové, s krycím sklem		IP66	FQ 54 W/840 GS,LUMILUX T5 HO Cool White 16 mm,54W,200lm,10000hod,Ra 80	2
C		Průmyslové zářivkové, s krycím sklem		IP66	FQ 80 W/840 GS,LUMILUX T5 HO Cool White 16 mm,80W,6150lm,10000hod,Ra 80	12
CN		Průmyslové zářivkové, s krycím sklem		IP66	FQ 80 W/840 GS,LUMILUX T5 HO Cool White 16 mm,80W,6150lm,10000hod,Ra 80	1
N1		Nouzové svítidlo zářivkové - dočasný provoz		IP66	Osram Dulux S/E 11W/840 ,Nouzový sv. zdroj,11W,144lm,2000hod,	2
N2		Nouzové svítidlo zářivkové - trvalý provoz		IP66	Osram Dulux S/E 11W/840 ,Nouzový sv. zdroj,11W,144lm,2000hod,	3
F		Halogénový reflektor 400W POHYBOVÝ SPÍNAČ		IP65	Halogénová žárovka 400 W	3

LEGENDA ELEKTRO

- zásuvka na povrch IP 66, 400 V / 16A , 32A
- zásuvka na povrch 230 V / 16A IP44
- Vypínač řazení 1 na povrch 230 V / 10A IP 44
- tlačítko řazení 9 na pod omítku 230 V / 10A
- tlačítko řazení 9 na povrch 230 V / 10A IP44
- Vypínač řazení 1 230 V / 10A
- Vypínač řazení 6 230 V / 10A

SPE SDRUŽENÍ PROJEKTANTŮ ELEKTROTECHNIKŮ
Jižní 870
500 72 Hradec Králové 3
tel/fax 491 411 932

č.zakázky SPE	V05/2014

ZMĚNA ČÍSLO	DATUM	NAHRAZUJE	NAHRAZENO	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	PROJEKTANT	HIP
Petr Vodička	Petr Vodička	ING. HLOUŠEK CSc

MERIDIN
Hradec Králové Pro@meridin.cz
STAVEBNÍ - OBCHODNÍ SPOLEČNOST
Brl. Štefánů 238, 50003 Hradec Králové
tel.: 495408718 fax: 495408733

INVESTOR: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Rychnov n.Kn U stadionu 1166

AKCE: Stavební úpravy svářečské školy včetně přístavby	MÍSTO: RYCHNOV NAD KNĚŽNOU	ZAK. ČÍSLO	13/07
		DATUM	06/2014
		MĚŘÍTKO	---
OBJEKT: - -		DRUH DOKUMENTACE	DPS
ČÁST DOKUMENTACE: D.1.4c		PROFESE	SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA
PŘÍLOHA: ELEKTROROZVODY A OSVĚTLENÍ		ČÍSLO PŘÍLOHY	D.1.4C-EL02

PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro www.fineprint.cz