

REKAPITULACE STAVBY

Kód: TRUTNOV
Stavba: Výměna střešní krytiny na budově DM ČLA Trutnov

KSO:
Místo: Trutnov-ČLA ,Lesnická 9

CC-CZ:
Datum: 25. 12. 2020

Zadavatel:
ČLA Trutnov

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Energy Benefit Centre Praha

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing.Pavel Michálek

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			0,00
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: TRUTNOV

Stavba: Výměna střešní krytiny na budově DM ČLA Trutnov

Místo: Trutnov-ČLA ,Lesnická 9

Datum: 25. 12. 2020

Zadavatel: ČLA Trutnov

Projektant: Energy Benefit Centre
Praha

Uchazeč:

Zpracovatel: Ing.Pavel Michálek

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		0,00	0,00
Trutnov 1	SO-01-Vlastní budova	0,00	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna střešní krytiny na budově DM ČLA Trutnov

Objekt:

Trutnov 1 - SO-01-Vlastní budova

KSO:

Místo: Trutnov-ČLA ,Lesnická 9

CC-CZ:

Datum: 25. 12. 2020

Zadavatel:

ČLA Trutnov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Energy Benefit Centre Praha

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing.Pavel Michálek

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výměna střešní krytiny na budově DM ČLA Trutnov

Objekt: **Trutnov 1 - SO-01-Vlastní budova**

Místo: Trutnov-ČLA ,Lesnická 9

Zadavatel: ČLA Trutnov

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 25. 12. 2020

Projektant: Energy Benefit
Centre Praha

Zpracovatel: Ing.Pavel Michálek

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
713 - Izolace tepelné	0,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	0,00
762 - Konstrukce tesařské	0,00
764 - Konstrukce klempířské	0,00
765 - Krytina skládaná	0,00
766 - Konstrukce truhlářské	0,00
767 - Konstrukce zámečnické	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00

SOUPIS PRACÍ

Výměna střešní krytiny na budově DM ČLA Trutnov

Trutnov 1 - SO-01-Vlastní budova

Místo: Trutnov-ČLA, Lesnická 9

Datum: 25. 12. 2020

Zadavatel: ČLA Trutnov

Projektant: Energy Benefit
Centre Praha

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Ing.Pavel Michálek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
1	K	941111122	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² š do 1,2 m v do 25 m	m ²	2 910,920		0,00	CS ÚRS 2020 01
			(37,0+37,0+1,2*6)*17,8+(20,05*2+14,5)*13,8+1,2*13,8*43		2 910,920			
2	K	941111222	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 25 m za první a ZKD den použití	m ²	174 655,200		0,00	CS ÚRS 2020 01
			2910,92*60		174 655,200			
3	K	941111822	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² š do 1,2 m v do 25 m	m ²	2 910,920		0,00	CS ÚRS 2020 01
4	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m ²	2 910,920		0,00	CS ÚRS 2020 01
5	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m ²	174 655,200		0,00	CS ÚRS 2020 01
			2910,92*60		174 655,200			
6	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m ²	2 910,920		0,00	CS ÚRS 2020 01
			2910,92		2 910,920			
D	997		Přesun sutě				0,00	
7	K	997013156	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 21 m s omezením mechanizace	t	37,586		0,00	CS ÚRS 2020 01
8	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	37,586		0,00	CS ÚRS 2020 01
9	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	338,274		0,00	CS ÚRS 2020 01
			37,586*9		338,274			
10	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	37,586		0,00	CS ÚRS 2020 01
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00	
D	713		Izolace tepelné				0,00	
11	K	713130811	Odstranění tepelné izolace stěn volně kladené z vláknitých materiálů tl do 100 mm	m ²	237,570		0,00	CS ÚRS 2020 01
			(240,0*0,15+291,0*0,15+260,9*0,15)*2		237,570			
12	K	713130813	Odstranění tepelné izolace stěn volně kladené z vláknitých materiálů tl přes 100 mm	m ²	118,785		0,00	CS ÚRS 2020 01
			118,785		118,785			
13	K	713131121	Montáž izolace tepelné stěn přichycením dráty rohoží, pásů, dílců, desek	m ²	237,570		0,00	CS ÚRS 2020 01
			240,0*0,15*2+291,0*0,15*2+260,9*0,15*2		237,570			
14	M	ISV.8592248000 222	Isover ORSIK 60mm, λD = 0,038 (W-m-1-K-1), 1200x625x60mm, univerzální izolace do šikmých střech.	m ²	121,161		0,00	
			237,57*0,5*1,02		121,161			
15	M	ISV.8592248000 260	Isover ORSIK 100mm, λD = 0,038 (W-m-1-K-1), 1200x600x100mm, univerzální izolace do šikmých střech.	m ²	121,161		0,00	
16	K	713151121	Montáž izolace tepelné střeš šikmých kladené volně pod krokve rohoží, pásů, desek	m ²	162,765		0,00	CS ÚRS 2020 01
			576,0*0,15+289,1*0,15+220,0*0,15		162,765			
17	M	ISV.8592248000 321	Isover ORSIK 160mm, λD = 0,038 (W-m-1-K-1), 1200x600x160mm, univerzální izolace do šikmých střech.	m ²	166,020		0,00	
			162,765*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		166,020			
18	K	713151811	Odstranění tepelné izolace střeš šikmých volně kladené mezi krokve z vláknitých materiálů suchých tl do 100 mm	m ²	325,530		0,00	CS ÚRS 2020 01
			576,0*0,15*2+289,1*0,15*2+220,0*0,15*2		325,530			
19	K	713151813	Odstranění tepelné izolace střeš šikmých volně kladené mezi krokve z vláknitých materiálů suchých tl přes 100 mm	m ²	162,765		0,00	CS ÚRS 2020 01
			576,0*0,15+289,1*0,15+220,0*0,15		162,765			
20	K	998713203	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	%			0,00	CS ÚRS 2020 01
D	741		Elektroinstalace - silnoprúd				0,00	
21	K	741001	Demontáž,doplnění prvků a opětovná montáž hromosvodu	kpl	1,000		0,00	
D	762		Konstrukce tesařské				0,00	

Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
K 762083121	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním mácením třída ohrožení 1 a 2	m3	24,776		0,00	CS ÚRS 2020 01
K 762131811	Demontáž bednění svislých stěn z hrubých prken 240,0*0,5+291,0*0,5+260,9*0,5	m2	395,950		0,00	CS ÚRS 2020 01
K 762341210	Montáž bednění střešních střešních rovňáka a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz 542,55+395,95	m2	938,500		0,00	CS ÚRS 2020 01
M 60515111	řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm 938,5*0,024*1,1	m3	24,776		0,00	CS ÚRS 2020 01
K 762341811	Demontáž bednění střešních z prken 576,0*0,5+289,1*0,5+220,0*0,5	m2	542,550		0,00	CS ÚRS 2020 01
K 762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	24,776		0,00	CS ÚRS 2020 01
K 998762203	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	%			0,00	CS ÚRS 2020 01
D 764	Konstrukce klempířské				0,00	
K 764001	D+M síťka proti hmyzu z perfor. plechu AlZn r.š.230mm v hřebeni "schema K03" 80,0	bm	80,000		0,00	
K 764001861	Demontáž hřebene z hřebenáčů do suti	m	80,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
K 764002	dtto, avšak u okapní hrany r.š.200mm "schema K04" 203,0	bm	203,000		0,00	
K 764002812	Demontáž okapového plechu do suti v krytině skládané	m	265,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
K 764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	144,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
K 764002871	Demontáž lemování zdí do suti	m	80,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
K 764002881	Demontáž lemování střešních prostupů do suti	m2	34,113		0,00	CS ÚRS 2020 01
K 764003	D+M vodorovné napojení různých sklonů střešních z lakovaného ocelového plechu r.š.400mm "schema K09" 287,0	bm	287,000		0,00	
K 764003801	Demontáž lemování trub, konzol, držáků, ventilačních nástavců a jiných kusových prvků do suti	kus	14,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
K 764004	dtto, avšak r.š.1080mm "schema K/10" 144,0	bm	144,000		0,00	
K 764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	10,500		0,00	CS ÚRS 2020 01
K 764004821	Demontáž nástřešního žlabu do suti	m	143,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
K 764004861	Demontáž svodu do suti	m	20,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
K 764042419	Strukturovaná oddělovací rohož s integrovanou pojistnou hydroizolací jakékoliv rš 1187,4+542,4	m2	1 729,800		0,00	CS ÚRS 2020 01
K 764111431	Krytina střešních rovně drážkovaním z tabulí z Pz plechu sklonu do 30° 576,0*7,1+38,5*56,7+289,1+220,0	m2	1 187,400		0,00	CS ÚRS 2020 01
K 764111435	Krytina střešních rovně drážkovaním z tabulí z Pz plechu sklonu přes 60° -35,0-4,7*24-3*23-3,3*10+240,0+291,0+260,9	m2	542,100		0,00	CS ÚRS 2020 01
K 764211625	Oplechování větraného hřebene s větracím pásem z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm vč. příponky "schema K/01,K/02" 80,0*2	m	160,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
K 764212606	Oplechování úžlabí z Pz s povrchovou úpravou rš 300mm "schema K/05" 256,0	m	256,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
K 764212634	Oplechování štítu závětnou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm "schema K/12" 368,0	m	368,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
K 764212662	Oplechování rovně okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 200 mm "schema K/11" 265,0	m	265,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
K 764213455	Sněhový zachytávač krytiny z Pz plechu průběžný jednotrubkový "schema K/20" 123,0	m	123,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
K 764214603	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 270mm "schema K08" 144,0	m	144,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
K 764214604	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 310mm "schema K06" 83,6	m	83,600		0,00	CS ÚRS 2020 01
K 764214605	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 370mm "schema K07" 60,0	m	60,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
K 764314612	Lemování prostupů střešních s krytinou skládanou nebo plechovou bez lišty z Pz s povrchovou úpravou "schema K18,K/19" 2*3,14*0,6*4*1,3+2*3,14*0,2*4*1,3+2*3,14*0,4*4*0,8	m2	34,163		0,00	CS ÚRS 2020 01
K 764315623	Lemování trub, konzol, držáků z Pz s povrchovou úpravou střešních s krytinou skládanou D do 150 mm "schema K/17" 14	kus	14,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
K 764541303	Žlab podokapní půlkruhový z TiZn lesklého plechu rš 250 mm "schema K/13" 10,5	m	10,500		0,00	CS ÚRS 2020 01
K 764541346	Kotlík oválný (trýchýřový) pro podokapní žlab z TiZn lesklého plechu 330/100 mm	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2020 01

Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
K 764543306	Žlaby nástřešní oblého tvaru včetně háků, čel a hrdel z TiZn lesklého plechu rš 500 mm	m	143,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
	"schema K14" 143,0		143,000			
K 764548323	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z TiZn lesklého plechu průměru 100 mm	m	20,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
	"schema K15,K16" 20,0		20,000			
K 998764203	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	%			0,00	CS ÚRS 2020 01
D 765	Krytina skládaná				0,00	
K 765151801	Demontáž krytiny bitumenové ze šindelů do suti	m2	1 729,500		0,00	CS ÚRS 2020 01
	"skladba R01,R02,R03,R04"		1 209,300			
	576,0+240,0+291,0+7,1+38,5++56,7		-216,800			
	-35,0-4,7*24-3*23		517,000			
	289,1+260,9-3,3*10		220,000			
	78,9+53,9+14,7+72,5		1 729,500			
	Součet					
K 765151805	Demontáž hřebene nebo nároží krytiny bitumenové ze šindelů do suti	m	80,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
K 765151811	Příplatek k cenám demontáže bitumenové krytiny ze šindelů za sklon přes 30°	m2	791,900		0,00	CS ÚRS 2020 01
	240,0+291,0+260,9		791,900			
K 765191901	Demontáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 30°	m2	937,600		0,00	CS ÚRS 2020 01
	1729,5-791,9		937,600			
K 765191911	Demontáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 30°	m2	791,900		0,00	CS ÚRS 2020 01
D 766	Konstrukce truhlářské				0,00	
K 766001	D+M výměna obkladových prken vč. nátěru a podkladního roštu	m2	5,000		0,00	
D 767	Konstrukce zámečnické				0,00	
K 767810811	Demontáž mřížek větracích ocelových čtyřhranných nebo kruhových	kus	290,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
D VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	
D VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				0,00	
K 013002000	Projektové práce-dokumentace skutečného provedení	soubor	1,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
D VRN3	Zařízení staveniště				0,00	
K 032002000	Vybavení staveniště-mobilní WC, sklad, kancelář, zdvihací mechanismy	soubor	1,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
K 033002000	Připojení staveniště na inženýrské sítě-voda, elektro	soubor	1,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
K 039002000	Zrušení zařízení staveniště	soubor	1,000		0,00	CS ÚRS 2020 01