

Dodatek č. 2

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění

Smluvní strany

Objednatel	Královéhradecký kraj
se sídlem	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO	708 89 546
DIČ	CZ 708 89 546
zástupce	Mgr. Martin Červíček, hejtmán

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel	STYLBAU, s.r.o.
	společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou C 17538
se sídlem	Pardubická 118/79, Plačice, 500 04 Hradec Králové
IČO	25957481
DIČ	CZ25957481
zástupce	Ing. Pavel Pohl, jednatel

dále jako „zhotovitel“, objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“.

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 1. 9. 2020 na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Snížení energetické náročnosti budovy dílen a garáží ÚS Královehradeckého kraje a.s. - Rychnov n. Kněžnou**“, evidenční číslo ve věstníku veřejných zakázek Z2020-004527 (dále jen „veřejná zakázka“), smlouvu o dílo (tato smlouva o dílo ve znění pozdějších změn souhrnně jako „smlouva o dílo“ nebo „smlouva“).
2. Z důvodů uvedených ve změnových listech (ZL) č. 2–22, které jsou přílohou tohoto dodatku, dochází ke změně smlouvy o dílo v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“), spočívající ve změně rozsahu díla o příslušné méněpráce a vícepráce. Termín plnění díla se nemění.
3. Změny závazku ze smlouvy dle ZL č. 2, 5–8, 11–13, 17, 19–20 nejsou podstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 4 zákona.
4. Změny závazku ze smlouvy dle ZL č. 3–4, 10, 15–16, 18, 21 nejsou podstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 6 zákona.
5. Změny závazku ze smlouvy dle ZL č. 9, 14 a 22 nejsou podstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 7 zákona.

II.

Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla dle článku 5 smlouvy se upravuje o vícepráce a méněpráce v souladu se změnovými listy č. 2–22, které tvoří přílohu tohoto dodatku.
2. Tabulka s cenou díla dle článku 7 odst. 2 se mění následujícím způsobem:

strana 1 (celkem 2)



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Cena za stavební práce (A) dle smlouvy o dílo v Kč bez DPH	19.882.138,13
Cena za publicitu (B) dle smlouvy o dílo v Kč bez DPH	2.000,00
Celková cena (součet A + B) dle smlouvy o dílo v Kč bez DPH	19.884.138,13
Celková cena (součet A + B) dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH	19.930.852,50
Vícepráce dle dodatku č. 2 v Kč bez DPH	5.097.884,97
Méněpráce dle dodatku č. 2 v Kč bez DPH	-3.184.703,74
Cena za stavební práce (A) dle dodatku č. 2 v Kč bez DPH	21.842.033,73
Cena za publicitu (B) dle dodatku č. 2 v Kč bez DPH	2.000,00
Celková cena (součet A + B) dle dodatku č. 2 v Kč bez DPH	21.844.033,73
DPH v Kč samostatně	4.587.247,08
Celková cena (součet A + B) dle dodatku č. 2 v Kč s DPH	26.431.280,81

3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.


III. Závěrečná ustanovení

1. Je-li tento dodatek uzavřen v listinné podobě, je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po uzavření dodatku dva stejnopisy obdrží zhotovitel, tři objednatel.
2. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. O uzavření dodatku rozhodl hejtmán Královéhradeckého kraje v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/35/1966/2020 ze dne 7. 12 2020.

Příloha: Změnový list č. 2–22 včetně rozpočtu


Za objednatele

22. 03. 2022



Mgr. Martin Červíček
hejtmán

Za zhotovitele



Ing. Pavel Pohl
jednatel společnosti

STYLBAU

STYLBAU, s.r.o.
Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové
IČ: 259 57 481 DIČ: CZ259 57 481



ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

Snížení energetické náročnosti budovy dílen a garáží US Královehradeckého kraje a.s. -
Rychnov n. Kněžnou

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	19 884 138,13 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	stavební práce		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 136 420,06 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	– 89 705,69 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 1 796 221,31 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	– 26 065,46 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 3	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 1 932 641,37 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	– 115 771,15 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	2 048 412,52 Kč bez DPH		
a) $(Změna\ ZsS) \leq (limit\ nadlimitní\ VZ)$	2 048 413 Kč ≤ 137 366 000 Kč	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
b) $(Změna\ ZsS / Smluvní\ cena) \leq 15\ %$	10,30 % ≤ 15,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	19 884 138,13 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH		
c) (Změna ZsS / Smluvní cena) ≤ 50 %	0,00 % ≤ 50,00 %	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	19 884 138,13 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 1 149 421,82 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 1 001 248,58 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 1 149 421,82 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	– 1 001 248,58 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		

Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	2 150 670,40 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
c) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %	10,82 % ≤ 50,00 %	

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODS. 5 A 6		
Smluvní cena	19 884 138,13 Kč bez DPH	
(5) Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	
Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
(6) Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 1 149 421,82 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 1 001 248,58 Kč bez DPH	
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)	148 173,24 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	0,75 % ≤ 30,00 %	

§ 222 - TABULKA K Odstavci 7			
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	POSUDEK OK
Cena původních (nahraz.) položek	2 157 389,70 Kč bez DPH		
Cena nových položek	2 152 241,84 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	2 157 390 Kč ≥ 2 152 242 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 5 147,86 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	- 5 147,86 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU	
Číslo aktuálního dodatku	2
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 2 945 643,13 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 1 032 461,90 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	1 913 181,23 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ	
Původní smluvní cena (vstupní)	19 884 138,13 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	19 930 852,50 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 2	21 844 033,73 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	21 844 033,73 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: Jan Baše



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5				číslo OZ: 2	
Zhotovitel:		STYLBAU s.r.o.			
Investor:		Královehradecký kraj	Datum: 26. 08. 2021		
Název akce: Snížení energetické náročnosti budovy dílen a garáží ÚS Královehradeckého kraje a.s. - Rychnov n. Kněžnou (CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009165)					
Způsob odeslání / předání datum:		poštou	e-mailem	faxem	osobně x
Odkazy na		specifikaci:	Rozpočet ZL2		
		na výkresy:			
na rozpočtové podklady:					
na jinou část smlouvy:					
Předmět změny: <u>Zrušení plynové přípojky</u>					
Popis a zdůvodnění změny:					
Před realizací nové plynovodní přípojky je nutno provést odpojení stávajícího objektu od plynu a zaslepení stávající plynovodní přípojky.					
Počet připojených listů specifikací: _ 0					
Důvod vícepráce / méněpráce:					
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.					
odstavec 4, § 222 X	odstavec 5, § 222	odstavec 6, § 222	odstavec 7, § 222		
Oznámení vydává:					

Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasím

Stanovisko projektanta stavby: Souhlasím

Stanovisko energetického specialisty: Souhlasím



Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 2
Zhotovitel:	STYLBAU s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Královeský kraj	
Datum:	26. 08. 2021	
Předmět změny: <u>Zrušení plynové přípojky</u>		
Popis a zdůvodnění změny:		
Před realizací nové plynovodní přípojky je nutno provést odpojení stávajícího objektu od plynu a zaslepení stávající plynovodní přípojky.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněpráci bez DPH:	Cena vícepráci bez DPH:	
0,00 ,- Kč	28.445,48 ,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
28.445,48 ,- Kč	Změna nemá vliv na termín.	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
	 STYLBAU, s.r.o. Pardubická 118/79, 500 04 Pardubice IČ: 253 57 481 DIČ: CZ253 57 481	
Datum:	Datum: 26.8.2021	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

Změnový list č.2

Stavba:

Snížení energetické náročnosti budovy dílen a garáží ÚS Královéhradeckého kraje a.s.-
Rychnov n. Kněžnou

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL 2 - Zrušení plynové přípojky

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Královéhradecký kraj -

Projektant:

Zhotovitel:

STYLBAU, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

28 445,48

D HSV

Práce a dodávky HSV

12 276,48

D 1

Zemní práce

7 517,27

11	K	113107024	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm při překozech ručně	m2	4,500	574,66	2 585,97	CS ÚRS 2020 02 x koef. 0,603
	W		"start jáma 1,5m/1,5m 2x" 1,5*1,5 *2		4,500			
	W		Součet		4,500			
10	K	113107042	Odstranění podkladu živichných tl 100 mm při překozech ručně	m2	4,500	172,46	776,07	CS ÚRS 2020 02 x koef. 0,603
	W		"start jáma 1,5m/1,5m 2x" 1,5*1,5 *2		4,500			
	W		Součet		4,500			
12	K	131313102	Hloubení jam v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti II, skupiny 4 ručně	m3	2,250	922,59	2 075,83	CS ÚRS 2020 02 x koef. 0,603
	W		"start jáma 1,5m/1,5m 2x" 1,5*1,5*0,5 *2		2,250			
	W		Součet		2,250			
17	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	2,475	253,38	627,12	SOD
	W		" odvoz přebytečného výkopku na skládky "					
	W		4,5*0,4+2,25		4,050			
	W		-1,575		-1,575			
	W		Součet		2,475			
20	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	1,757	66,95	117,63	SOD
18	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	2,475	16,48	40,79	SOD
19	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	4,455	200,85	894,79	SOD
	W		2,475*1,8		4,455			
	W		Součet		4,455			
6	K	174101102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním	m3	1,575	253,38	399,07	SOD
	W		"start jáma 1,5m/1,5m 2x" 1,5*1,5*0,7 *2 /2		1,575			
	W		Součet		1,575			

D 4

Vodorovné konstrukce

1 549,85

9	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	1,688	918,16	1 549,85	SOD
	W		"start jáma 1,5m/1,5m 2x"					
	W		"1/2 množství zásypu"					
	W		1,5*1,5*0,75/2 *2		1,688			
	W		Součet		1,688			

D 5

Komunikace pozemní

1 117,04

7	K	564730111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 100 mm	m2	4,500	108,15	486,68	SOD
8	K	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm	m2	4,500	140,08	630,36	SOD

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

939,36

1	K	919735112	Řezání stávajícího živichného krytu hl do 100 mm	m	12,000	78,28	939,36	SOD
	W		"start jáma 1,5m/1,5m 2x" 1,5*4 *2		12,000			
	W		Součet		12,000			

D 997

Přesun sutě

1 152,96

13	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace	t	0,990	226,60	224,33	SOD
14	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,990	66,95	66,28	SOD
15	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	18,810	10,30	193,74	SOD
	W		0,99*19 "Přepočtené koeficientem množství		18,810			
	W		Součet		18,810			
21	K	997013645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	0,990	675,36	668,61	CS ÚRS 2020 02 a koef. 0,603

D PSV

Práce a dodávky PSV

16 169,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	723		Zdravotechnika - vnitřní plynovod				16 169,00	
22	K	723 02 01	Zrušení plynové přípojky GASNET	kpl	1,000	16 169,00	16 169,00	R



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5				číslo OZ: 3	
Zhotovitel:	STYLBAU s.r.o.				
Investor:	Královehradecký kraj	Datum: 26. 08. 2021			
Název akce: Snížení energetické náročnosti budovy dílen a garáží ÚS Královehradeckého kraje a.s. - Rychnov n. Kněžnou (CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009165)					
Způsob odeslání / předání datum:		poštou	e-mailem	faxem	osobně x
Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:		Rozpočet ZL3			
Předmět změny: <u>Nebezpečný odpad ve výkopku při zemních pracích</u>					
Popis a zdůvodnění změny:					
Při výkopových pracích byla zjištěna v místě bývalé kotelny kontaminace zeminy olejem. Tento výkopek bude muset být uložen na skládku jako nebezpečný odpad.					
Počet připojených listů specifikací:		_ 0			
Důvod vícepráce / méněpráce:					
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.					
odstavec 4, § 222	odstavec 5, § 222	odstavec 6, § 222 X	odstavec 7, § 222		
Oznámení vydává:					

Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasím

Stanovisko projektanta stavby: Souhlasím

Stanovisko energetického specialisty: Souhlasím



Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 3
Zhotovitel:	STYLBAU s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Královeshadecký kraj	
Datum:	26. 08. 2021	
Předmět změny: <u>Nebezpečný odpad ve výkopku při zemních pracích</u> Popis a zdůvodnění změny: Při výkopových pracích byla zjištěna v místě bývalé kotelny kontaminace zeminy olejem. Tento výkopek bude muset být uložen na skládku jako nebezpečný odpad.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-7.945,63 ,- Kč	64.089,57 ,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
56.143,94 ,- Kč	Změna nemá vliv na termín.	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
	 STYLBAU STYLBAU, s.r.o. Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové IČ: 253 57 481 DIČ: CZ253 57 481	
Datum:	Datum: 26.8.2021	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

Změnový list č.3

Stavba: Snižení energetické náročnosti budovy dílen a garáží ÚS Královéhradeckého kraje a.s.-
Rychnov n. Kněžnou
Objekt: ZL - Změnové listy
Soupis:

ZL 3 - Nebezpečný odpad na skládku Ekola České Libchavy

Místo: Datum:
Zadavatel: Královéhradecký kraj - Projektant:
Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 56 143,94

D HSV Práce a dodávky HSV 56 143,94

D 1 Zemní práce 56 143,94

1	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	39,560	66,95	2 648,54	SOD
2	K	171201 R1	Rozbor zeminy Empla	ks	1,000	5 610,00	5 610,00	R
3	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	-39,560	200,85	-7 945,63	SOD
4	K	171201211.R1	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce - nebezpečný obpad	t	39,560	1 411,30	55 831,03	R



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5				číslo OZ: 4	
Zhotovitel:	STYLBAU s.r.o.				
Investor:	Královeshradecký kraj	Datum: 26. 08. 2021			
Název akce: Snížení energetické náročnosti budovy dílen a garáží ÚS Královeshradeckého kraje a.s. - Rychnov n. Kněžnou (CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009165)					
Způsob odeslání / předání datum:		poštou	e-mailem	faxem	osobně x
Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:		Rozpočet ZL4			
Předmět změny: <u>Změna podlahové betonové desky</u>					
Popis a zdůvodnění změny:					
Po demolici stávající betonové podlahy a posouzení skutečného stavu podloží byla AD provedena aktualizace statického návrhu nové betonové podlahové desky. Nebude se provádět podsyp z kameniva, bude změněna třída betonu a upravena výztuž ŽB desky.					
Počet připojených listů specifikací:		0			
Důvod vícepráce / méněpráce:					
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.					
odstavec 4, § 222	odstavec 5, § 222	odstavec 6, § 222 X	odstavec 7, § 222		
Oznámení vydává:					

Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasím


Stanovisko projektanta stavby: Souhlasím

Stanovisko energetického specialisty: Souhlasím



Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 4
Zhotovitel:	STYLBAU s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Královehradecký kraj	
Datum:	26. 08. 2021	
Předmět změny: <u>Změna podlahové betonové desky</u> Popis a zdůvodnění změny: Po demolici stávající betonové podlahy a posouzení skutečného stavu podloží byla AD provedena aktualizace statického návrhu nové betonové podlahové desky. Nebude se provádět podsyp z kameniva, bude změněna třída betonu a upravena výztuž ŽB desky.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-946.072,95 ,- Kč	836.933,65 ,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
-109.139,30 ,- Kč	Změna nemá vliv na termín.	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
	  STYLBAU, s.r.o. Perutovská 118/79, 500 04 Hradec Králové IČ: 259 57 461 DIČ: CZ259 57 461	
Datum:	Datum: 16.8.2021	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

Změnový list č.4

Stavba: Snížení energetické náročnosti budovy dílen a garáží ÚS Královéhradeckého kraje a.s.-
Rychnov n. Kněžnou

Objekt: ZL - Změnové listy

Soupis: ZL 4 - Podlahová deska - změna výztuže a třídy betonu, odpočet podsypu

Místo: Datum:

Zadavatel: Královéhradecký kraj - Projektant:

Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-109 139,30	
D HSV Práce a dodávky HSV							-109 139,30	
D 2 Zakládání							-151 604,24	
6	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 0 až 32 mm	m3	-176,284	860,00	-151 604,24	SOD
	W		"SOD" -211,284		-211,284			
	W		"skutečnost" 35		35,000			
	W		Součet		-176,284			
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							61 330,69	
5	K	631311136	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	216,395	3 452,53	747 110,23	CS ÚRS 2020 02
1	K	631311138	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 35/45	m3	-216,395	3 584,20	-775 602,96	SOD
2	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	3,254	27 604,00	89 823,42	SOD
	W		"SOD" -12,147		-12,147			
	W		"skutečnost"					
	W		"Deska D1 - upravená dokumentace 02.02.2021" 5,995		5,995			
	W		"Deska D2 - upravená dokumentace 02.02.2021" 9,168		9,168			
	W		"Deska D3 - upravená dokumentace 02.02.2021" 0,238		0,238			
	W		Součet		3,254			
D 998 Přesun hmot							-18 865,75	
3	K	998014211	Přesun hmot pro budovy jednopodlažní z kovových dílců	t	-377,315	50,00	-18 865,75	SOD



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5

číslo OZ: 5

Zhotovitel: **STYLBAU s.r.o.**

Investor: **Královehradecký kraj**

Datum: 26. 08. 2021

Název akce: **Snížení energetické náročnosti budovy dílen a garáží ÚS Královehradeckého kraje a.s. - Rychnov n. Kněžnou (CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009165)**

Způsob odeslání / předání
datum:

poštou

e-mailem

faxem

osobně

x

Odkazy na

specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:

Rozpočet ZL5

Předmět změny: Opláštění - skutečnost

Popis a zdůvodnění změny:

Po zpracování výrobní dokumentace statiky bylo upřesněno skutečné množství opláštění stěn a střechy ze sendvičových panelů, který zahrnuje skutečnou výměru včetně prorezů.

Počet připojených listů specifikací: _ 0

Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222

x

odstavec 5, § 222

odstavec 6, § 222

odstavec 7, § 222

Oznámení vydává:

Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasím


Stanovisko projektanta stavby: Souhlasím

Stanovisko energetického specialisty: Souhlasím



Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 5
Zhotovitel:	STYLBAU s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Královehradecký kraj	
Datum:	26. 08. 2021	
Předmět změny: <u>Opláštění - skutečnost</u>		
Popis a zdůvodnění změny:		
Po zpracování výrobní dokumentace statiky bylo upřesněno skutečné množství opláštění stěn a střechy ze sendvičových panelů, který zahrnuje skutečnou výměru včetně prořezů.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-21.300,68 ,- Kč	312.208,22 ,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
290.907,54 ,- Kč	Změna nemá vliv na termín.	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
	 STYLBAU STYLBAU, s.r.o. Pardubická 110/79 500 04 Hradec Králové IČ: 259 67 431 DIČ: CZ259 67 431	
Datum:	Datum: 26.8.2021	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

Změnový list č.5

Stavba: Snížení energetické náročnosti budovy dílen a garáží ÚS Královéhradeckého kraje a.s.-
Rychnov n. Kněžnou

Objekt: ZL - Změnové listy

Soupis: ZL 5 - Opláštění - skutečnost

Místo: Datum:
Zadavatel: Královéhradecký kraj - Projektant:
Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 290 907,54

D HSV Práce a dodávky HSV 290 907,54

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 312 208,22

9	K	342 5 01	D+M základací profil na podezdívku pro založení / ukotvení stěnového opláštění	m	195,000	274,12	53 453,40	R
1	K	342151112.1	Montáž opláštění stěn ocelových kcí ze sendvičových panelů šroubovaných budov v do 12 m vč. souvisejícího oplechování a systémových profilů dle systému dodavatele	m2	55,059	541,78	29 829,87	SOD

P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních připomocí. Bude upřesněno ve výrobní dokumentaci statiky.		
VV	"SOD" -1199,971		
VV	"skutečnost" 1249,03		
VV	"pomocné OK pro vrata		
VV	"pilíř mezi vraty" 6,0		
VV	Součet		

2	M	553247-R1	panel sendvičový stěnový tl 150mm s tepelně izolačním jádrem z minerálních vláken a lakovaným plechem vč. systémového oplechování	m2	114,779	814,73	93 513,89	SOD
	WV		"SOD" -956,021		-956,021			
	WV		"skutečnost vč. prořezu" 1064,8		1 064,800			
	WV		"pomocné OK pro vrata					
	WV		"pilíř mezi vraty" 6,0		6,000			
	WV		Součet		114,779			

3	M	553247-R3	panel sendvičový stěnový tl 100mm s tepelně izolačním jádrem z minerálních vláken a lakovaným plechem vč. systémového oplechování	m2	193,050	701,43	135 411,06	SOD
W	"SOD" -243,95				-243,950			
W	"skutečnost vč. prořezu" 437				437,000			
W	Součet				193,050			

D 4 Vodorovné konstrukce -21 300,68

4	K	444151112.1	Montáž krytiny ocelových střech ze sendvičových panelů šroubovaných budov v do 12 m vč. souvisejícího oplechování a systémových profilů dle systému dodavatele	m2	-25,760	452,17	-11 647,90	SOD
---	---	-------------	--	----	---------	--------	------------	-----

P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí. Bude upřesněno ve výrobní dokumentaci statiky.							
W	"SOD" -1193,47				-1 193,470			
W	"skutečnost" 1167,71				1 167,710			
W	Součet				-25,760			

5	M	553247-R2	panel sendvičový stěnový tl 150mm s tepelně izolačním jádrem z minerálních vláken a lakovaným plechem vč. systémového oplechování	m2	-11,170	864,17	-9 652,78	SOD
W	"SOD" -1193,47				-1 193,470			
W	"skutečnost vč. prořezu" 1182,3				1 182,300			
W	Součet				-11,170			



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5				číslo OZ: 6	
Zhotovitel:		STYLBAU s.r.o.			
Investor:		Královehradecký kraj	Datum: 26. 08. 2021		
Název akce: Snížení energetické náročnosti budovy dílen a garáží ÚS Královehradeckého kraje a.s. - Rychnov n. Kněžnou (CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009165)					
Způsob odeslání / předání datum:		poštou	e-mailem	faxem	osobně x
Odkazy na		specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: Rozpočet ZL6 na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: <u>Ocelová konstrukce – skutečnost</u>					
Popis a zdůvodnění změny: Po zpracování výrobní dokumentace statiky bylo upřesněno skutečné množství hmotnosti ocelové konstrukce, které zahrnuje např. i výměny pro okna a vrata, pomocné konstrukce pro zavěšení pojezdů vrat apod.					
Počet připojených listů specifikací:		_ 0			
Důvod vícepráce / méněpráce:					
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.					
odstavec 4, § 222 X	odstavec 5, § 222	odstavec 6, § 222	odstavec 7, § 222		
Oznámení vydává:					

Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasím

Stanovisko projektanta stavby: Souhlasím

Stanovisko energetického specialisty: Souhlasím



Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 6
Zhotovitel:	STYLBAU s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Královeský kraj	
Datum:	26. 08. 2021	
Předmět změny: <u>Ocelová konstrukce – skutečnost</u>		
Popis a zdůvodnění změny:		
Po zpracování výrobní dokumentace statiky bylo upřesněno skutečné množství hmotnosti ocelové konstrukce, které zahrnuje např. i výměny pro okna a vrata, pomocné konstrukce pro zavěšení pojezdů vrat apod.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 ,- Kč	587.263,13 ,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
587.263,13 ,- Kč	Změna nemá vliv na termín.	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
	 STYLBAU STYLBAU, s.r.o. Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové IČ: 255 57 491 DIČ: CZ255 57 491	
Datum:	Datum: 26. 8. 2021	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

Změnový list č.6

Stavba: Snížení energetické náročnosti budovy dílen a garáží ÚS Královéhradeckého kraje a.s.-
Rychnov n. Kněžnou

Objekt: ZL - Změnové listy

Soupis: ZL 6 - OK skutečnost

Místo: Datum: Zadavatel: Královéhradecký kraj - Projektant: Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 587 263,13

D HSV Práce a dodávky HSV 299 972,87

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 299 972,87

1	K	337171121	Montáž nosné ocelové kce průmyslové haly bez jeřábové dráhy v do 12 m rozpětí vazníků do 12 m	t	6,077	9 000,00	54 693,00	SOD
	W		"změna statiky"					
	W		sloupy JEKL 140/140/8					
	W		884,40 *0,001		0,884			
	W		průvlak kotlina HEB 220					
	W		567,60 *0,001		0,568			
	W		pomoc kce pro opláštění L 80/60/8					
	W		1535,60 *0,001		1,536			
	W		pomoc kce pro opláštění PL 80/8					
	W		2252,80 *0,001		2,253			
	W		výměny pro okna JEKL 80/80/8					
	W		836,00 *0,001		0,836			
	W		Součet		6,077			
2	M	337-R01	výroba ocelové konstrukce haly	t	6,077	40 362,00	245 279,87	SOD

P Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí. Bude upřesněno ve výrobní dokumentaci statiky.

D PSV Práce a dodávky PSV 287 290,26

D 767 Konstrukce zámečnické 229 934,00

7	K	767 ZL6 01	D+M pomocných lehkých OK pro vrata - 1.část - vařeno na stavbě	kg	322,000	162,50	52 325,00	R
	W		"pomocné OK pro vrata" 322,0		322,000			
8	K	767 ZL6 02	D+M pomocných lehkých OK pro vrata - 2.část - K1 - 20 ks - výrobek vevařovaný na stavbě do nosné OK	kg	186,000	185,50	34 503,00	R
	W		"pomocné OK pro vrata" 186,0		186,000			
9	K	767 ZL6 03	D+M pomocných lehkých OK pro vrata - 1.část - vařeno na stavbě	kg	1 380,000	103,70	143 106,00	R
	W		"pomocné OK pro vrata" 1380,0		1 380,000			

D 783 Dokončovací práce - nátěry 57 356,26

10	K	783 ZL6 01	Opravy nátěrů po svařování pomocné OK pro vrata	m2	36,600	216,00	7 905,60	R
3	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	178,207	77,25	13 766,49	SOD
	W		JEKL 140/140/8 - 28,14m - 0,56m2/m					
	W		28,14*0,56		15,758			
	W		HEB 220 - 7,94m - 1,27m2/m					
	W		7,94*1,27		10,084			
	W		L 80/60/8 - 184,12m - 0,3m2/m					
	W		184,12*0,3		55,236			
	W		PL 80/8 - 448,76m - 0,18m2/m					
	W		448,76*0,18		80,777			
	W		JEKL 80/80/8 - 51,1m - 0,32m2/m					
	W		51,1*0,32		16,352			
	W		Součet		178,207			
4	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	178,207	20,60	3 671,06	SOD
5	K	783314201	Základní antikoroziní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	178,207	28,84	5 139,49	SOD
6	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	356,414	75,40	26 873,62	SOD
	W		178,207*2 "vrchní nátěr proveden ve dvou vrstvách dle popisu TZ		356,414			
	W		Součet		356,414			



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5				číslo OZ: 7	
Zhotovitel:		STYLBAU s.r.o.			
Investor:		Královeshradecký kraj	Datum: 26. 08. 2021		
Název akce: Snížení energetické náročnosti budovy dílen a garáží ÚS Královeshradeckého kraje a.s. - Rychnov n. Kněžnou (CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009165)					
Způsob odeslání / předání datum:		poštou	e-mailem	faxem	osobně x
Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:		Rozpočet ZL7			
Předmět změny: <u>Úprava zpevněných ploch</u>					
Popis a zdůvodnění změny:					
S ohledem na skutečné výšky zpevněných ploch v okolí objektu byla AD zpracována projektová dokumentace řešící nové spádování s ohledem na SV vjezd do dílen m.č.112. Generální dodavatel provede úpravy zpevněných ploch dle předložené dokumentace.					
Počet připojených listů specifikací:		0			
Důvod vícepráce / méněpráce:					
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.					
odstavec 4, § 222 X	odstavec 5, § 222	odstavec 6, § 222	odstavec 7, § 222		
Oznámení vydává:					

Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasím


Stanovisko projektanta stavby: Souhlasím

Stanovisko energetického specialisty: Souhlasím



Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 7
Zhotovitel:	STYLBAU s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Královehradecký kraj	
Datum:	26. 08. 2021	
Předmět změny: <u>Úprava zpevněných ploch</u>		
Popis a zdůvodnění změny: S ohledem na skutečné výšky zpevněných ploch v okolí objektu byla AD zpracována projektová dokumentace řešící nové spádování s ohledem na SV vjezd do dílen m.č.112. Generální dodavatel provede úpravy zpevněných ploch dle předložené dokumentace.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 ,- Kč	356.119,42 ,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
356.119,42 ,- Kč	Změna nemá vliv na termín.	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
	 STYLBAU, s.r.o. Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové IČ: 259 67 431 DIČ: CZ259 67 431	
Datum:	Datum: 26-8-2021	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

Změnový list č.7

Stavba: Snižování energetické náročnosti budovy dílen a garáží ÚS Královéhradeckého kraje a.s.-
Rychnov n. Kněžnou

Objekt: ZL - Změnové listy

Soupis: ZL 7 - Řešení zpevněných ploch

Místo: Rychnov nad Kněžnou

Datum:

Zadavatel: Královéhradecký kraj -

Projektant:

Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

356 119,42

D HSV

Práce a dodávky HSV

338 869,58

D 1

Zemní práce

142 448,29

1	K	113154122	Frézování živiničného krytu tl 40 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	277,700	51,72	14 362,64	CS ÚRS 2020 02 x koef. 0,603
2	K	113154123	Frézování živiničného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	84,100	57,05	4 797,91	CS ÚRS 2020 02 x koef. 0,603
3	K	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	43,300	534,86	23 159,44	CS ÚRS 2020 02 x koef. 0,603
4	K	129911121	Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo prokopávkách ručně	m3	18,630	3 165,75	58 977,92	CS ÚRS 2020 02 x koef. 0,603
	W		"stávající základy"					
	W		0,6*0,6*18,6		8,928			
	W		0,6*0,5*17,3		5,190			
	W		0,4*0,6*18,8		4,512			
	W		Součet		18,630			
5	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	43,300	66,95	2 898,94	SOD
6	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	90,900	391,95	35 628,26	CS ÚRS 2020 02 x koef. 0,603
7	K	181912112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 se zhutněním ručně	m2	99,100	26,47	2 623,18	CS ÚRS 2020 02 x koef. 0,603

D 5

Komunikace pozemní

90 023,46

8	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	99,100	66,82	6 621,86	CS ÚRS 2020 02 x koef. 0,603
9	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	99,100	96,53	9 566,12	CS ÚRS 2020 02 x koef. 0,603
10	K	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m	m2	99,100	335,78	33 275,80	SOD
11	K	573111112	Postřik živiničný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	99,100	10,67	1 057,40	CS ÚRS 2020 02 x koef. 0,603
12	K	573211109	Postřik živiničný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	227,700	4,49	1 022,37	CS ÚRS 2020 02 x koef. 0,603
13	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	227,700	158,42	36 072,23	CS ÚRS 2020 02 x koef. 0,603
14	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živiničnou závlivkou	m	66,000	36,48	2 407,68	CS ÚRS 2020 02 x koef. 0,603

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

27 955,74

15	K	916231113	Osazení chodničkového obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	60,000	273,98	16 438,80	
	W		"úžlabí" 30,0*2		60,000			
	W		Součet		60,000			
16	M	59218002	krajník betonový silniční 500x250x100mm	m	60,000	108,15	6 489,00	
17	K	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2	m2	118,920	42,28	5 027,94	CS ÚRS 2020 02 x koef. 0,603
	W		99,1*1,2 "Přepočtené koeficientem množství"		118,920			

D 997

Přesun sutě

74 742,99

18	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	76,206	371,46	28 307,48	CS ÚRS 2020 02 x koef. 0,603
19	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	76,206	66,95	5 101,99	SOD
20	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	40,986	428,13	17 547,34	CS ÚRS 2020 02 x koef. 0,603
	W		"stávající základy" 40,986		40,986			
21	K	997013645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	35,220	675,36	23 786,18	CS ÚRS 2020 02 x koef. 0,603
	W		"živice"					
	W		25,548+9,672		35,220			

D 998

Přesun hmot

3 699,10

22	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živiničným	t	95,117	38,89	3 699,10	CS ÚRS 2020 02 x koef. 0,603
----	---	-----------	--	---	--------	-------	----------	------------------------------

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

17 249,84

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							12 749,84	
23	K	012002000	Geodetické práce	...	1,000	12 749,84	12 749,84	R
D VRN4 Inženýrská činnost							4 500,00	
24	K	043154000	Zkoušky hutníci	ks	1,000	4 500,00	4 500,00	R



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5				číslo OZ: 8	
Zhotovitel:		STYLBAU s.r.o.			
Investor:		Královehradecký kraj	Datum: 26. 08. 2021		
Název akce: Snížení energetické náročnosti budovy dílen a garáží ÚS Královehradeckého kraje a.s. - Rychnov n. Kněžnou (CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009165)					
Způsob odeslání / předání datum:		poštou	e-mailem	faxem	osobně x
Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:		Rozpočet ZL8			
Předmět změny: <u>Úprava podlahy pro zvedák</u>					
Popis a zdůvodnění změny:					
Uživatel požaduje osazení menšího zvedacího zařízení pro osobní automobily do podlahy v m.č.112. GD provede úpravy v betonové podlaze jako přípravu pro pozdější možnost montáže zvedacího zařízení.					
Počet připojených listů specifikací:		_ 0			
Důvod vícepráce / méněpráce:					
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.					
odstavec 4, § 222 x	odstavec 5, § 222	odstavec 6, § 222	odstavec 7, § 222		
Oznámení vydává:					

Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasím

Stanovisko projektanta stavby: Souhlasím

Stanovisko energetického specialisty: Souhlasím



Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 8
Zhotovitel:	STYLBAU s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Královehradecký kraj	
Datum:	26. 08. 2021	
Předmět změny: <u>Úprava podlahy pro zvedák</u> Popis a zdůvodnění změny: Uživatel požaduje osazení menšího zvedacího zařízení pro osobní automobily do podlahy v m.č.112. GD provede úpravy v betonové podlaze jako přípravu pro pozdější možnost montáže zvedacího zařízení.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 ,- Kč	13.672,13 ,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
13.672,13 ,- Kč	Změna nemá vliv na termín.	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
	 STYLBAU STYLBAU, s.r.o. Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové IČ: 259 67 481 DIČ: CZ259 67 481	
Datum:	Datum: 26.8.2021	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

Změnový list č.8

Stavba: Snížení energetické náročnosti budovy dílen a garáží ÚS Královéhradeckého kraje a.s.- Rychnov n. Kněžnou

Objekt: ZL - Změnové listy

Soupis: ZL 8 - Úprava podlahy pro zvedák

Místo: Datum:

Zadavatel: Královéhradecký kraj -
Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 13 672,13

D HSV Práce a dodávky HSV 5 115,34

D 1 Zemní práce 947,01

1	K	131201102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	1,044	154,50	161,30	SOD
	W		"snížení podlahy v m.č. 112 pro hever"					
	W		(1,43+0,3*2)*(2,83+0,3*2)*0,15		1,044			
	W		Součet		1,044			
2	K	131201109	Příplatek za lepidlost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	1,044	10,00	10,44	SOD
3	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1,044	253,38	264,53	SOD
4	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	9,396	12,36	116,13	SOD
	W		1,044*9 "Přepočtené koeficientem množství"		9,396			
	W		Součet		9,396			
5	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	1,044	16,48	17,21	SOD
6	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	1,879	200,85	377,40	SOD
	W		1,044*1,8		1,879			
	W		Součet		1,879			

D 2 Zakládání 2 137,14

7	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhuštěním z hrubého kameniva frakce 0 až 32 mm	m3	0,873	860,00	750,78	SOD
	W		"m.č. 112 snížení pro hever - rozšíření +300mm"					
	W		(2,83+0,3*2*2+1,43+0,3*2)*2 *0,3*0,24		0,873			
	W		Součet		0,873			
8	K	273321211	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15	m3	0,341	2 125,05	724,64	SOD
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Bude upřesněno ve výrobní dokumentaci statíky.					
	W		"m.č. 112 snížení pro hever - rozšíření +300mm"					
	W		(2,83+0,3*2+1,43+0,3)*2 *0,3		3,096			
	W		Součet		3,096			
	W		3,096*0,1*1,1		0,341			
	W		Součet		0,341			
9	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	1,365	381,10	520,20	SOD
	W		(2,83+0,3*2+1,43+0,3*2)*0,25		1,365			
	W		Součet		1,365			
10	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	1,365	103,88	141,52	SOD

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 990,09

12	K	631311136	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	0,583	3 413,54	1 990,09	ZL 04
	W		"m.č. 112 snížení pro hever - rozšíření +300mm"					
	W		(2,83+0,3*2+1,43)*2 *0,3*0,2		0,583			
	W		Součet		0,583			

D 998 Přesun hmot 41,10

13	K	998014211	Přesun hmot pro budovy jednopodlažní z kovových dílců	t	0,822	50,00	41,10	SOD
----	---	-----------	---	---	-------	-------	-------	-----

D PSV Práce a dodávky PSV 8 556,79

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 436,86

16	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	1,638	20,23	33,14	SOD
	W		"m.č. 112 snížení pro hever "					
	W		(2,83+0,3*2+1,43+0,3*2)*2 *0,15		1,638			
	W		Součet		1,638			
17	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,001	47 500,00	47,50	SOD
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Spotřeba 0,3-0,4kg/m2					
	W		1,638*0,4/1000		0,001			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Součet			0,001			
20	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	1,638	108,17	177,18	SOD
21	M	62833158	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl. 4mm typu G200 S40 s vložkou ze skleněné tkaniny, s jemnozrnným minerálním posypem	m2	1,966	86,00	169,08	SOD
VV		1,638*1,2 "Přepočtené koeficientem množství			1,966			
VV		Součet			1,966			
22	K	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m	t	0,010	995,79	9,96	SOD
D		767	Konstrukce zámečnické				8 119,93	
23	K	768 ZL8 01	D+M Ocelový lemovací úhelník 50/50/5 pozink	kg	39,362	205,00	8 069,21	R
VV		"L 50/50/5 3,85kg/m"						
VV		(1,43+2,83)*2 *3,85 *1,2			39,362			
VV		Součet			39,362			
24	K	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	t	0,039	1 300,39	50,72	SOD



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5				číslo OZ: 9	
Zhotovitel:	STYLBAU s.r.o.				
Investor:	Královeshradecký kraj	Datum: 26.8.2021			
Název akce: Snížení energetické náročnosti budovy dílen a garáží ÚS Královeshradeckého kraje a.s. - Rychnov n. Kněžnou (CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009165)					
Způsob odeslání / předání datum:		poštou	e-mailem	faxem	osobně x
Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:		Dodatek EP č. 1			
Předmět změny: <u>Změna oken O1 a O2, Změna vlastností tepelných izolací</u>					
Popis a zdůvodnění změny:					
Změna oken O1 a O2					
V projektové dokumentaci je chybně uvedeno, že okna O1 a O2 mají splňovat požadavek $U_w = 1,2 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$. To není v souladu s požadavkem energetického posudku. Ve skutečnosti budou uvedená okna dodána s parametrem $U_w = 0,95 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$.					
Změna vlastností tepelných izolací					
Tepelná izolace obvodových stěn a střešní konstrukce bude provedena dle dodatku č. 1 energetického posudku z března 2021. Změna je způsobena tím, že původně požadované vlastnosti na trhu dostupné výrobky nesplňují. Jednotlivá opatření jsou uvedena v následující tabulce.					
Typ opatření		tl. izolantu (mm)	lambda (λ_D , $\text{W}/(\text{m} \cdot \text{K})$)		
			dle EP	Skutečnost dle dodatku EP	
Obvodové stěny	KZS ETICS	140	0,033	0,032	
	KZS ETICS SOKL	120	0,032	0,035	

	Vláknitá tepelná izolace (na konstrukci lehkého pláště)	150	0,041	0,043
Střešní konstrukce	tepelná izolace minerální MV	200	0,041	0,043
	panel s vláknitou izolací	150	0,041	0,043

Uvedené změny nemají vliv na cenu díla.

Počet připojených listů specifikací: 0

Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222

odstavec 5, § 222

odstavec 6, § 222

odstavec 7, § 222

X

Oznámení vydává:

Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasím

Stanovisko projektanta stavby: Souhlasím

Stanovisko energetického specialisty: Souhlasím



Příloha: Dodatek č. 1 k EP
Prohlášení zhotovitele



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 9
Zhotovitel:	STYLBAU s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Královehradecký kraj	
Datum:	26.8.2021	
Předmět změny: <u>Změna oken O1 a O2, Změna vlastností tepelných izolací</u>		
Popis a zdůvodnění změny:		
Změna oken O1 a O2		
V projektové dokumentaci je chybně uvedeno, že okna O1 a O2 mají splňovat požadavek $U_w = 1,2 \text{ W/(m}^2\text{K)}$. To není v souladu s požadavkem energetického posudku. Ve skutečnosti budou uvedená okna dodána s parametrem $U_w=0,95 \text{ W/(m}^2\text{K)}$.		
Změna vlastností tepelných izolací		
Tepelná izolace obvodových stěn a střešní konstrukce bude provedena dle dodatku č. 1 energetického posudku z března 2021. Změna je způsobena tím, že původně požadované vlastnosti na trhu dostupné výrobky nesplňují. Jednotlivá opatření jsou uvedena v tabulce výše.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 ,- Kč	0,00 ,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
0,00 ,- Kč	Změna nemá vliv na termín.	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
	 STYLBAU, s.r.o. Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové IČ: 259 37 431 DIČ: CZ259 37 431	
Datum: 26.8.2021	Datum: 26.8.2021	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

Změnový list č.9

Stavba: Snížení energetické náročnosti budovy dílen a garáží ÚS Královéhradeckého kraje a.s.- Rychnov n. Kněžnou

Objekt: ZL - Změnové listy

Soupis: ZL 9 - Změna oken O1 a O2, Změna vlastností tepelných izolací

Místo: Datum: Zadavatel: Královéhradecký kraj - Projektant: Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

10	M	553247-R1	panel sendvičový stěnový tl 150mm s tepelné izolačním jádrem z minerálních vláken a lakovaným plechem vč. systémového oplechování	m2	-956,021	814,73	-778 898,99	SOD
----	---	-----------	---	----	----------	--------	-------------	-----

WV "odpočet SOD lambdaD 0,041 W/(m. K)" -956,021 -956,021

12	M	553247-R1.R1	panel sendvičový stěnový tl 150mm s tepelné izolačním jádrem z minerálních vláken a lakovaným plechem vč. systémového oplechování	m2	956,021	814,73	778 898,99	R
----	---	--------------	---	----	---------	--------	------------	---

WV "Skutečnost dle dodatku EP lambdaD 0,043 W/(m. K)" 956,021 956,021

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

11	M	553247-R2	panel sendvičový stěnový tl 150mm s tepelné izolačním jádrem z minerálních vláken a lakovaným plechem vč. systémového oplechování	m2	-1 193,470	864,17	-1 031 360,97	SOD
----	---	-----------	---	----	------------	--------	---------------	-----

WV "odpočet SOD lambdaD 0,041 W/(m. K)" -1193,47 -1 193,470

WV Součet -1 193,470

13	M	553247-R2.R1	panel sendvičový stěnový tl 150mm s tepelné izolačním jádrem z minerálních vláken a lakovaným plechem vč. systémového oplechování	m2	1 193,470	864,17	1 031 360,97	R
----	---	--------------	---	----	-----------	--------	--------------	---

WV "Skutečnost dle dodatku EP lambdaD 0,043 W/(m. K)" +1193,47 1 193,470

WV Součet 1 193,470

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

3	M	28376078	deska EPS grafitová fasádní tl 140mm	m2	-23,503	280,00	-6 580,84	SOD
---	---	----------	--------------------------------------	----	---------	--------	-----------	-----

WV "odpočet SOD lambdaD 0,033 W/(m. K)" -21,366*1,1 -23,503

WV Součet -23,503

14	M	28376078.R1	deska EPS grafitová fasádní tl 140mm	m2	23,503	280,00	6 580,84	R
----	---	-------------	--------------------------------------	----	--------	--------	----------	---

WV "Skutečnost dle dodatku EP lambdaD 0,032 W/(m. K)" 21,366*1,1 23,503

WV Součet 23,503

9	M	28376444	deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 120mm	m2	-135,759	300,90	-40 849,88	ZL 01
---	---	----------	---	----	----------	--------	------------	-------

WV "odpočet SOD lambdaD 0,032 W/(m. K)" -123,417*1,1 -135,759

WV Součet -135,759

15	M	28376444.R1	deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 120mm	m2	135,759	300,90	40 849,88	R
----	---	-------------	---	----	---------	--------	-----------	---

WV "Skutečnost dle dodatku EP lambdaD 0,035 W/(m. K)" 123,417*1,1 135,759

WV Součet 135,759

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 766-1 Výplně otvorů 0,00

6	K	766-OKNA	Dodávka a montáž plastových oken s izolačním trojsklem -	m2	-18,870	58,99	-1 113,14	SOD
---	---	----------	--	----	---------	-------	-----------	-----

P Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí.

WV "odpočet oken Uw = 1,2 W/(m2K)"

WV "O 01" -1,5*1,69*2 -5,070

WV "O 02" -3,0*1,15*4 -13,800

WV Součet -18,870

7	K	766-OKNA.R1	Dodávka a montáž plastových oken s izolačním trojsklem - Uw=0,95 W/(m2K)	m2	18,870	58,99	1 113,14	R
---	---	-------------	--	----	--------	-------	----------	---

P Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí.

Uw = 1.2 W/(m2K).

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	713		Izolace tepelné				0,00	
5	M	63148104	deska tepelně izolační minerální univerzální tl 100mm	m2	-442,706	103,00	-45 598,72	SOD
	VV		"odpočet SOD lambdaD 0,041 W/(m. K)"					
	VV		-402,46*1,1		-442,706			
	VV		Součet		-442,706			
16	M	63148104.R1	deska tepelně izolační minerální univerzální tl 100mm	m2	442,706	103,00	45 598,72	R
	VV		"Skutečnost dle dodatku EP lambdaD 0,043 W/(m. K)"					
	VV		402,46*1,1		442,706			
	VV		Součet		442,706			



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5				číslo OZ: 10	
Zhotovitel:	STYLBAU s.r.o.				
Investor:	Královehradecký kraj	Datum: 30.11.2021			
Název akce: Snížení energetické náročnosti budovy dílen a garáží ÚS Královehradeckého kraje a.s. - Rychnov n. Kněžnou (CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009165)					
Způsob odeslání / předání datum:		poštou	e-mailem	faxem	osobně x
Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:		Rozpočet ZL10			
Předmět změny: <u>Úprava vrat</u>					
Popis a zdůvodnění změny:					
V projektové dokumentaci jsou do m.č.117 navrženy 2ks vrat o šířce 6,5m s integrovanými dveřmi. Vzhledem k nízké výšce nadpraží a podhledu nelze vrata vysouvat po stěně, proto je nutno použít vedení pod strop. U tohoto vedení však výrobce certifikuje pouze max. šířku 6m. Z tohoto důvodu budou vrata zmenšena na šířku 6m a zbytek otvoru bude opláštěn stěnovým sendvičovým panelem, čímž se vylepší tepelné technické parametry budovy. U vrat D5 se dále dle požadavku uživatele nebudou osazovat integrované dveře.					
Uvedené změny nemají vliv na cenu díla.					
Počet připojených listů specifikací:		_ 0			
Důvod vícepráce / méněpráce:					
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.					
odstavec 4, § 222	odstavec 5, § 222	odstavec 6, § 222	odstavec 7, § 222		
Oznámení vydává:					

Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasím


Stanovisko projektanta stavby: Souhlasím

Stanovisko energetického specialisty: Souhlasím



Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 10
Zhotovitel:	STYLBAU s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Královehradecký kraj	
Datum:	30.11.2021	
Předmět změny: <u>Úprava vrat</u>		
Popis a zdůvodnění změny:		
V projektové dokumentaci jsou do m.č.117 navrženy 2ks vrat o šířce 6,5m s integrovanými dveřmi. Vzhledem k nízké výšce nadpraží a podhledu nelze vrata vysouvat po stěně, proto je nutno použít vedení pod strop. U tohoto vedení však výrobce certifikuje pouze max. šířku 6m. Z tohoto důvodu budou vrata zmenšena na šířku 6m a zbytek otvoru bude opláštěn stěnovým sendvičovým panelem, čímž se vylepší tepelné technické parametry budovy. U vrat D5 se dále dle požadavku uživatele nebudou osazovat integrované dveře.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-28 830,00 ,- Kč	33 126,04 ,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
4 296,04 ,- Kč	Změna nemá vliv na termín.	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
	 STYLBAU STYLBAU, s.r.o. Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové IČ: 252 57 431 DIČ: CZ25257431	
Datum: 30.11.2021	Datum: 30.11.2021	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

Změnový list č.10

Stavba:

Snižení energetické náročnosti budovy dílen a garáží ÚS Královéhradeckého kraje a.s.-
Rychnov n. Kněžnou

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL 10 - Úprava vrat

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Královéhradecký kraj -

Projektant:

Zhotovitel:

STYLBAU, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

4 296,04

D HSV

Práce a dodávky HSV

5 426,04

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

5 426,04

5	K	342151112.1	Montáž opláštění stěn ocelových kci ze sendvičových panelů šroubovaných budov v do 12 m vč. souvisejícího oplechování a systémových profilů dle systému dodavatele	m2	4,000	541,78	2 167,12	SOD
---	---	-------------	--	----	-------	--------	----------	-----

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí. Bude upřesněno ve výrobní dokumentaci statiky.

W

"doplnění za změnění vrat D5 2ks" 0,5*4,0 *2

4,000

W

Součet

4,000

6	M	553247-R1	panel sendvičový stěnový tl 150mm s tepelně izolačním jádrem z minerálních vláken a lakovaným plechem vč. systémového oplechování	m2	4,000	814,73	3 258,92	SOD
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------	-----

D PSV

Práce a dodávky PSV

-1 130,00

D 766-1

Výplně otvorů

-1 130,00

2	K	766-VRATA.R1	Příplatek za speciální vedení pod strop u vrat	ks	5,000	5 540,00	27 700,00	R
	W		"D1" 2		2,000			
	W		"D4" 1		1,000			
	W		"D5" 2		2,000			
	W		Součet		5,000			
3	K	766-VRATA.R2	Odpočet integrovaných dveří u vrat D5	ks	-2,000	12 800,00	-25 600,00	R
4	K	766-VRATA.R3	Změna velikosti vrat D5 na 6,0x4,0m	sou	-2,000	1 615,00	-3 230,00	R



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 11			
Zhotovitel:	STYLBAU s.r.o.				
Investor:	Královeshradecký kraj	Datum: 30.11.2021			
Název akce: Snížení energetické náročnosti budovy dílen a garáží ÚS Královeshradeckého kraje a.s. - Rychnov n. Kněžnou (CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009165)					
Způsob odeslání / předání datum:		poštou	e-mailem	faxem	osobně
					x
Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:	Rozpočet ZL11				
Předmět změny: SDK předstěny					
Popis a zdůvodnění změny:					
V místnostech č.108-112 budou dle požadavku objednatele provedeny sádrokartonové předstěny z důvodu opláštění ocelové konstrukce.					
Uvedené změny nemají vliv na cenu díla.					
Počet připojených listů specifikací:	_ 0				
Důvod vícepráce / méněpráce:					
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.					
odstavec 4, § 222	odstavec 5, § 222	odstavec 6, § 222	odstavec 7, § 222		
Oznámení vydává:					

Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasím


Stanovisko projektanta stavby: Souhlasím

Stanovisko energetického specialisty: Souhlasím



Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 11
Zhotovitel:	STYLBAU s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Královeský kraj	
Datum:	30.11.2021	
Předmět změny: <u>SDK předstěny</u>		
Popis a zdůvodnění změny:		
V místnostech č.108-112 budou dle požadavku objednatele provedeny sádkartonové předstěny z důvodu opláštění ocelové konstrukce.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-0,00 ,- Kč	55 802,45 ,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
55 802,45 ,- Kč	Změna nemá vliv na termín.	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
	 STYLBAU STYLBAU, s.r.o. Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové IČ: 253 57 431 DIČ: C2253 57 431	
Datum: 30.11.2021	Datum: 30.11.2021	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

Změnový list č.11

Stavba:

Snížení energetické náročnosti budovy dílen a garáží ÚS Královéhradeckého kraje a.s.-
Rychnov n. Kněžnou

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL 11 - SDK předstěny

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Královéhradecký kraj -

Projektant:

Zhotovitel:

STYLBAU, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

55 802,45

D	PSV		Práce a dodávky PSV				55 802,45	
D	763		Konstrukce suché výstavby				48 059,09	
1	K	763.1	SDK vyztužení pro osazení zařízení předmětů	ks	11,000	440,00	4 840,00	R
	W		Místnost 109 vyztuhy pro topení					
	W		4		4,000			
	W		Místnost 110 vyztuhy pro zařízení předmětů					
	W		6		6,000			
	W		Místnost 112 vyztuhy pro zařízení předmětů					
	W		1		1,000			
	W		Mezisoučet		11,000			
	W		Součet		11,000			
2	K	763.2	SDK stěna předsazená , deska tl. 12,5 bez TI	m2	19,138	572,00	10 946,94	R
	W		Místnost 109					
	W		4,835*2,800		13,538			
	W		Místnost 108					
	W		2,000*2,800		5,600			
	W		Mezisoučet		19,138			
	W		Součet		19,138			
3	K	763.3	SDK stěna předsazená, deska impregnovaná tl. 12,5 bez TI	m2	2,240	616,00	1 379,84	R
	W		Místnost 110					
	W		2,240		2,240			
	W		Mezisoučet		2,240			
	W		Součet		2,240			
4	K	763.4	SDK stěna předsazená pro osazení závěsného WC, deska 2x impregnovaná tl. 12,5 bez TI	m2	17,280	1 133,00	19 578,24	R
	W		Místnost 110					
	W		10,310		10,310			
	W		Místnost 112					
	W		6,970		6,970			
	W		Mezisoučet		17,280			
	W		Součet		17,280			
5	K	763.5	SDK obklad kci tvaru L, deska impregnovaná tl.12,5mm bez TI	m	1,350	638,00	861,30	R
	W		Místnost 110 stoupačka					
	W		1,350		1,350			
	W		Mezisoučet		1,350			
	W		Součet		1,350			
6	K	763.6	Ostění oken z SDK desek tl.12,5	m	18,800	434,50	8 168,60	R
	W		Místnost 108, 109					
	W		1,500*4+1,950*4+2,000*2+1,000		18,800			
	W		Mezisoučet		18,800			
	W		Součet		18,800			
7	K	763.7	SDK likvidace odpadu	%	416,136	1,10	457,75	R
8	K	998763401	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m	%	416,136	4,39	1 826,42	R
D	781		Dokončovací práce - obklady				7 743,36	
9	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	6,801	48,12	327,26	SOD
	W		" instalační předstěna z SDK"					
	W		1,63*(0,2*2+3,36) +0,2*3,36		6,801			
	W		Součet		6,801			
10	K	781474112	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	6,801	493,00	3 352,89	SOD
11	M	59761071	obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2	m2	7,821	400,00	3 128,40	SOD
	W		6,801*1,15		7,821			
	W		Součet		7,821			
12	K	781477114	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování	m2	6,801	53,50	363,85	SOD
13	K	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	t	0,907	629,50	570,96	SOD



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5			číslo OZ: 12		
Zhotovitel:	STYLBAU s.r.o.				
Investor:	Královehradecký kraj	Datum: 30.11.2021			
Název akce: Snížení energetické náročnosti budovy dílen a garáží ÚS Královehradeckého kraje a.s. - Rychnov n. Kněžnou (CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009165)					
Způsob odeslání / předání datum:		poštou	e-mailem	faxem	osobně
					X
Odkazy na	specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:	Rozpočet ZL12			
Předmět změny: <u>Změny elektro</u>					
Popis a zdůvodnění změny:					
Ve výkazu výměr chybí přívodní kabely k vratům a jeřábu. Dále bude dle požadavku objednatele proveden přívod pro přístřešek a nový přívod pro stávající objekty z nového rozvaděče. Vzhledem k dispoziční úpravě jednotek topení, VZT jednotek a kompresoru budou upraveny trasy přívodních kabelů.					
Uvedené změny nemají vliv na cenu díla.					
Počet připojených listů specifikací:		_ 0			
Důvod vícepráce / méněpráce:					
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>					
odstavec 4, § 222	odstavec 5, § 222	odstavec 6, § 222	odstavec 7, § 222		

Oznámení vydává:

Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasím



Stanovisko projektanta stavby: Souhlasím

Stanovisko energetického specialisty: Souhlasím



Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 12
Zhotovitel:	STYLBAU s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Královeský kraj	
Datum:	30.11.2021	
Předmět změny: <u>Změny elektro</u>		
Popis a zdůvodnění změny:		
Ve výkazu výměr chybí přívodní kabely k vratům a jeřábu. Dále bude dle požadavku objednatele proveden přívod pro přístřešek a nový přívod pro stávající objekty z nového rozvaděče. Vzhledem k dispoziční úpravě jednotek topení, VZT jednotek a kompresoru budou upraveny trasy přívodních kabelů.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-0,00 ,- Kč	239 154,52 ,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
239 154,52 ,- Kč	Změna nemá vliv na termín.	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
	 STYLBAU STYLBAU, s.r.o. Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové IČ: 259 57 481 DIČ: CZ259 57 481	
Datum: 30.11.2021	Datum: 30.11.2021	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

Změnový list č.12

Stavba:

Snížení energetické náročnosti budovy dílen a garáží ÚS Královéhradeckého kraje a.s.-
Rychnov n. Kněžnou

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL 12 - Změny elektro

Misto:

Datum:

Zadavatel:

Královéhradecký kraj -

Projektant:

Zhotovitel:

STYLBAU, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

239 154,52

D PSV

Práce a dodávky PSV

183 150,52

D 741

Elektroinstalace - vícepráce 1 souhrn

113 957,14

1	K	Pol44.R1	Úprava v rozvaděči sousedního objektu - montáž, úprava, napojení, proměření, revize	kpl	1,000	6 655,00	6 655,00	R
2	M	Pol44.R1mat	Úprava v rozvaděči sousedního objektu - montáž, úprava, napojení, proměření, revize - materiál	kpl	1,000	27 951,00	27 951,00	R
3	K	Pol69	Kabel CYKY-J 5x2,5	m	1 050,000	55,84	58 632,00	SOD
	WV		"přívod k vratům" 1050,0		1 050,000			
6	K	Pol70	Kabel CYKY-J 5x4	m	40,000	78,21	3 128,40	SOD
	WV		"jeřáb" 40		40,000			
7	K	741313052	Montáž zásuvka nástěnná šroubové připojení 3P+N+PE se zapojením vodičů	kus	17,000	128,44	2 183,48	CS ÚRS 2021 02 x koeficient 0,603
	WV		"napojení vrat" 17		17,000			
8	M	35811321	zásuvka nástěnná 400V/230V 16A - 5pól, řazení 3P+N+PE, šroubové svorky	kus	17,000	239,39	4 069,63	CS ÚRS 2021 02 x koeficient 0,603
4	K	Pol106	Typ D Svítidlo přisazené/svěšené prachotěsné, IP65, zdroj LED 2x 24W/160cm	ks	5,000	1 828,68	9 143,40	SOD
5	K	Pol108	Typ N Svítidlo nouzové LED 8W/60minut, IP65 s piktogramem	ks	3,000	731,41	2 194,23	SOD

D 741.1

Elektroinstalace - Přívod pro přístřešek

8 029,70

9	K	741122024	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 4x10 mm2 (např. CYKY)	m	28,000	45,40	1 271,20	CS ÚRS 2021 02
10	M	34111076	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x10mm2	m	32,200	135,00	4 347,00	CS ÚRS 2021 02
	P		Poznámka k položce: CYKY					
	WV		28*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		32,200			
11	K	741 12.2 01	Doplnění jištění v rozvaděči RH (stávající objekt)	kpl	1,000	2 216,50	2 216,50	R
12	K	Pol129	Montáž	hod	3,000	65,00	195,00	SOD

D 741.2

Elektroinstalace - Nový přívod pro stávající objekty

27 093,04

13	K	741122144	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x10 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY)	m	80,000	57,50	4 600,00	CS ÚRS 2021 02
14	M	34113034	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x10mm2	m	92,000	181,00	16 652,00	CS ÚRS 2021 02
	P		Poznámka k položce: CYKY					
	WV		80*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		92,000			
15	K	Pol97	Trubka pevná DN32 s příchytkami na stěnu/strop, bílá	m	8,000	61,93	495,44	SOD
16	K	741 12.2 02	Doplnění jištění v rozvaděči RG (nová hala)	kpl	1,000	3 074,50	3 074,50	R
17	K	741 12.2 03	Ukončovací krabice na stávající kabel	ks	1,000	1 101,10	1 101,10	R
18	K	Pol129	Montáž	hod	18,000	65,00	1 170,00	SOD
	P		Poznámka k položce: a demontáž					

D 741.3

Elektroinstalace - Připojení pisoáru

1 072,70

19	K	Pol64	Kabel CYKY-O 3x1,5	m	30,000	33,59	1 007,70	SOD
20	K	Pol129	Montáž	hod	1,000	65,00	65,00	SOD

D 741.4

Elektroinstalace - Připojení jednotek topení (sahary)

7 838,36

21	K	Pol69	Kabel CYKY-J 5x2,5	m	54,000	55,84	3 015,36	SOD
22	K	741 12.2 04	Doplnění jištění v rozvaděči RG (nová hala)	kpl	1,000	4 433,00	4 433,00	R
23	K	Pol129	Montáž	hod	6,000	65,00	390,00	SOD

D 741.5

Elektroinstalace - Jiné umístění kompresoru

1 796,04

24	K	Pol69	Kabel CYKY-J 5x2,5	m	31,000	55,84	1 731,04	SOD
25	K	Pol129	Montáž	hod	1,000	65,00	65,00	SOD

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 741.6 Elektroinstalace - Připojení odtahu výfukových plynů							1 875,80	
26	K	Pol66	Kabel CYKY-J 5x1,5	m	34,000	43,70	1 485,80	SOD
27	K	Pol129	Montáž	hod	6,000	65,00	390,00	SOD
D 741.7 Elektroinstalace - Rezervní trubka do výkopu							2 203,32	
28	K	Pol56	Trubka DN23 do země	m	42,000	52,46	2 203,32	SOD
D 741.8 Elektroinstalace - Přívod pro termostat plynového kotle							669,62	
32	K	Pol64	Kabel CYKY-O 3x1,5	m	18,000	33,59	604,62	SOD
33	K	Pol129	Montáž	hod	1,000	65,00	65,00	SOD
D 741.9 Elektroinstalace - Připojení VZT dle skutečnosti							18 614,80	
34	K	Pol66	Kabel CYKY-J 5x1,5	m	289,000	43,70	12 629,30	SOD
35	K	741 21 01	Doplnění jištění v rozvaděči RG (nová hala)	kpl	1,000	5 205,50	5 205,50	R
36	K	Pol129	Montáž	hod	12,000	65,00	780,00	SOD
D D10 Neuvedené či nezbytné položky							56 004,00	
41	K	Pol126	Nespecifikované a opomenuté činnosti	kpl	1,000	40 694,00	40 694,00	SOD / R
42	K	Pol127	Sekací a vrtací práce a ostatní stavební výpomoci	kpl	1,000	9 500,00	9 500,00	SOD / R
45	K	Pol130	Doprava, režie	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	SOD / R
46	K	Pol131	Likvidace odpadu	t	1,200	1 300,00	1 560,00	SOD / R
47	K	Pol132	Revize	kpl	1,000	2 750,00	2 750,00	SOD / R



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5				číslo OZ: 13	
Zhotovitel:	STYLBAU s.r.o.				
Investor:	Královeshradecký kraj	Datum: 30.11.2021			
Název akce: Snížení energetické náročnosti budovy dílen a garáží ÚS Královeshradeckého kraje a.s. - Rychnov n. Kněžnou (CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009165)					
Způsob odeslání / předání datum:		poštou	e-mailem	faxem	osobně x
Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:		Rozpočet ZL13			
Předmět změny: <u>Úprava ZTI a stlačeného vzduchu</u>					
Popis a zdůvodnění změny:					
Dle požadavku objednatele budou pod 2 umyvadla doplněny skříňky, na rozvodech stlačeného vzduchu budou doplněny 2 vývody navíc oproti PD.					
Při provádění výkopových prací pro přípojku elektro bylo zjištěno, že stávající dešťová kanalizace v areálu vykazuje známky degradace a bude ji nutno v části trasy opravit.					
Uvedené změny nemají vliv na cenu díla.					
Počet připojených listů specifikací:		_ 0			
Důvod vícepráce / méněpráce:					
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.					
odstavec 4, § 222	odstavec 5, § 222	odstavec 6, § 222	odstavec 7, § 222		

Oznámení vydává:

Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasím

Stanovisko projektanta stavby: Souhlasím

Stanovisko energetického specialisty: Souhlasím



Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 13
Zhotovitel:	STYLBAU s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Královehradecký kraj	
Datum:	30.11.2021	
Předmět změny: <u>Úprava ZTI a stlačeného vzduchu</u>		
Popis a zdůvodnění změny:		
Dle požadavku objednatele budou pod 2 umyvadla doplněny skříňky, na rozvodech stlačeného vzduchu budou doplněny 2 vývody navíc oproti PD. Při provádění výkopových prací pro přípojku elektro bylo zjištěno, že stávající dešťová kanalizace v areálu vykazuje známky degradace a bude ji nutno v části trasy opravit.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-0,00 ,- Kč	48 289,56 ,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
48 289,56 ,- Kč	Změna nemá vliv na termín.	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
	 STYLBAU STYLBAU, s.r.o. Pardubická 118/79, 590 04 Předměstí Křižanova IČ: 259 57 481 DIČ: CZ259 57 481	
Datum: 30.11.2021	Datum: 30.11.2021	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

Změnový list č.13

Stavba: Snížení energetické náročnosti budovy dílen a garáží ÚS Královéhradeckého kraje a.s.-
Rychnov n. Kněžnou

Objekt: ZL - Změnové listy

Soupis: ZL 13 - Úprava ZTI a stlačeného vzduchu

Místo: Datum: 21.01.2022

Zadavatel: Královéhradecký kraj -

Projektant:

Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 48 289,56

D 002 Parkoviště - propojení mezi kanály v areálu 26 809,20

0	K	Pol197	D+M kanalizačního potrubí PVC KG DN 400	m	10,000	2 680,92	26 809,20	R
---	---	--------	---	---	--------	----------	-----------	---

D 003 Skříňky pod umyvadlo 6 671,46

0	K	Pol198	D+M Skříňka pod umyvadlo	ks	2,000	3 335,73	6 671,46	R
---	---	--------	--------------------------	----	-------	----------	----------	---

D 004 Stlačený vzduch - 2x vývod na víc 7 779,90

0	K	722174023	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 8) D 25 x 4,2	m	18,000	197,09	3 547,62	SOD
0	K	722190401	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25	kus	2,000	141,61	283,22	SOD
0	K	723100017	Šroubení s převlečnou maticí 1/2"	kus	2,000	131,51	263,02	SOD
0	K	723231162	Armatury se dvěma závitů kohouty kulové PN 42 do 185 st.C plnopřítokové s koulí vnitřní závit těžká řada G 1/2	kus	2,000	120,71	241,42	SOD
0	K	723100010	Samočinné armatury - rychlouzávěr - koncový element rozvodu stlačeného vzduchu 1/2"	kus	2,000	755,85	1 511,70	R
0	K	734421101	Tlakoměry s pevným stonkem a zpětnou klapkou spodní připojení (radiální) tlaku 0–16 bar průměru 50 mm	kus	2,000	966,46	1 932,92	SOD

D 005 Prostupy Kingspan - odkouření 1 952,50

0	K	Pol199	Provedení prostupů Kingspanem	soubor	1,000	1 952,50	1 952,50	R
---	---	--------	-------------------------------	--------	-------	----------	----------	---

D 006 Úprava původní kotelny 5 076,50

0	K	Pol200	Úprava původní kotelny	soubor	1,000	5 076,50	5 076,50	R
---	---	--------	------------------------	--------	-------	----------	----------	---



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5				číslo OZ: 14	
Zhotovitel:		STYLBAU s.r.o.			
Investor:		Královehradecký kraj	Datum: 30.11.2021		
Název akce: Snížení energetické náročnosti budovy dílen a garáží ÚS Královehradeckého kraje a.s. - Rychnov n. Kněžnou (CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009165)					
Způsob odeslání / předání datum:		poštou	e-mailem	faxem	osobně x
Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:		Rozpočet ZL14			
Předmět změny: <u>Úprava SLP</u>					
Popis a zdůvodnění změny:					
Při vzorkování specifikace slaboproudých rozvodů bylo uživatelem zjištěno, že vzhledem ke stáří projektu jsou navržené komponenty zastaralé a bude potřeba provést aktualizaci provedení slaboproudých rozvodů.					
Uvedené změny nemají vliv na cenu díla.					
Počet připojených listů specifikací:		_ 0			
Důvod vícepráce / méněpráce:					
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.					
odstavec 4, § 222	odstavec 5, § 222	odstavec 6, § 222	odstavec 7, § 222		
Oznámení vydává:					

Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasím

Stanovisko projektanta stavby: Souhlasím

Stanovisko energetického specialisty: Souhlasím



Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 14
Zhotovitel:	STYLBAU s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Královehradecký kraj	
Datum:	30.11.2021	
Předmět změny: <u>Úprava SLP</u>		
Popis a zdůvodnění změny:		
Při vzorkování specifikace slaboproudých rozvodů bylo uživatelem zjištěno, že vzhledem ke stáří projektu jsou navržené komponenty zastaralé a bude potřeba provést aktualizaci provedení slaboproudých rozvodů.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-229 700,66 ,- Kč	224 552,80 ,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
-5 147,86 ,- Kč	Změna nemá vliv na termín.	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
	 STYLBAU STYLBAU, s.r.o. Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové IČ: 259 57 481 DIČ: CZ259 57 481	
Datum: 30.11.2021	Datum: 30.11.2021	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

Změnový list č.14.1

Stavba:

Snížení energetické náročnosti budovy dílen a garáží ÚS Královéhradeckého kraje a.s.-
Rychnov n. Kněžnou

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL 14 - Úprava SLP

Úroveň 3:

14.1 - PZTS odpočet SOD

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Královéhradecký kraj -

Projektant:

Zhotovitel:

STYLBAU, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-229 700,66

D	D1	PZTS						
1	K	Pol133	GFlex 100 (V3) -ústředna v plastovém krytu (17Ah) s komunikátorem bez klávesnice Obj. kód: C007-L-E4-01	ks	-1,000	9 130,95	-9 130,95	
2	K	Pol134	GFlex (V3) GSM/GPRS komunikátor pro sběrnici IB2 Obj. kód: A081-00-01	ks	-1,000	7 172,92	-7 172,92	
3	K	Pol135	Akumulátor 17Ah	kpl	-1,000	1 192,74	-1 192,74	
4	K	Pol136	Koncentrátor v plastovém krytu pro 8 zón se 4 PGM výstupy Obj. kód: G8P	ks	-6,000	3 329,99	-19 979,94	
5	K	Pol137	MG kontakt vratový čtyřdrátový s pracovní mezerou 55mm Obj. kód: EMPS50	ks	-18,000	482,04	-8 676,72	
6	K	Pol138	Duální detektor s dosahem 15m a vestavěnými EOL rezistory Obj. kód: PRESTIGE DT	ks	-17,000	944,51	-16 056,67	
7	K	Pol139	Propojovací krabice,16+2 šroubovací svorky do krabice KU68 Obj. kód: RKZ18S	ks	-18,000	237,93	-4 282,74	
8	K	Pol140	Zálohovaná plastová siréna venkovní 110dB/1m s majákem a akumulátorem Obj. kód: OS365	ks	-1,000	1 723,19	-1 723,19	
9	K	Pol141	MK8 LCD klávesnice pro ústředny Galaxy Flex a Dimension Obj. kód: CP050-00-01	ks	-1,000	3 727,57	-3 727,57	
10	K	Pol142	Kovový kryt na klávesnici MK7, se zámkem a sabotážním kontaktem Obj. kód: KRYTG/ZM	ks	-1,000	498,52	-498,52	
11	K	Pol143	Konvenční kombinovaný (optickokouřový + teplotní) hlásič s reléovou patiči Obj. kód: EXODUS OH/4W	ks	-18,000	947,60	-17 056,80	
12	K	Pol144	tlačítkový hlásič červený	ks	-3,000	994,98	-2 984,94	
13	K	Pol145	kabel BELDEN 9501	m	-195,000	6,18	-1 205,10	
14	K	Pol146	kabely SCY 2x1,5	m	-195,000	24,10	-4 699,50	
15	K	Pol147	kabel FI-HT06	m	-1 060,000	7,21	-7 642,60	
16	K	Pol148	trubka pevná na přichytkách 1520-1525	m	-754,000	21,84	-16 467,36	
17	K	Pol149	oživení,konfigurace,revize,zaškolení obsluhy	kpl	-1,000	70 575,60	-70 575,60	
18	K	Pol150	lešení,plošiny nad 2m	den	-10,000	2 039,40	-20 394,00	
19	K	Pol151	pomocný materiál(vruty,hmoždiny, příchytky, záv. tyče, krabice, pásky atd)	kpl	-1,000	3 646,20	-3 646,20	
20	K	Pol152	pomocné práce, práce nespecifikované,PPV,sekání ,úklid	kpl	-1,000	3 296,00	-3 296,00	
21	K	Pol153	doprava	kpl	-1,000	5 562,00	-5 562,00	
22	K	Pol154	likvidace a odvoz odpadu	kpl	-1,000	2 163,00	-2 163,00	
23	K	Pol155	realizační PD	kpl	-1,000	1 565,60	-1 565,60	

Změnový list č.14.2

Stavba: Snížení energetické náročnosti budovy dílen a garáží ÚS Královéhradeckého kraje a.s.-
Rychnov n. Kněžnou

Objekt: ZL - Změnové listy

Soupis: ZL 14 - Úprava SLP

Úroveň 3: 14.2 - SLP změna provedení

Místo: Datum:

Zadavatel: Královéhradecký kraj - Projektant:

Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 224 552,80

D	01	Slaboproudé systémy				63 512,88		
0	K	MK7	LCD klávesnice	ks	1,000	3 877,20	3 877,20	R
0	K	C 072	Expander	ks	3,000	3 643,20	10 929,60	R
0	K	BG16DF	Duální ndetektor tříštění skla	ks	3,000	531,60	1 594,80	R
0	K	JS-20 Largo	PIR detektor pohybu	ks	9,000	730,80	6 577,20	R
0	K	MAS 303	Magnetický kontakt	ks	5,000	427,20	2 136,00	R
0	K	EMPS 50	Průmyslový vratový magnetický kontakt	ks	4,000	616,80	2 467,20	R
0	K	BP-60A	Sada držáků (pár) pro IR závor PB-TK/TE na trubku	sada	4,000	384,00	1 536,00	R
0	K	JB 401	Krabice instalační	ks	9,000	146,40	1 317,60	R
0	K	ES 060 W	Krabice propojovací	ks	1,000	243,60	243,60	R
0	K	SYKFY 5x2x0,5	Kabel sdělovací	m	198,000	12,96	2 566,08	R
0	K	J-Y(St)Y 1x2x0,8	Kabel napájecí CCTV	m	203,000	7,56	1 534,68	R
0	K	FI-H 04	Kabel sdělovací	m	201,000	7,68	1 543,68	R
0	K	FI-HT 04	Kabel sdělovací	m	79,000	6,72	530,88	R
0	K	FI-HX 06/02	Kabel sdělovací	m	56,000	14,28	799,68	R
0	K	SYKFY 2x2x0,5	Kabel sdělovací	m	97,000	6,72	651,84	R
0	K	SYKFY 3x2x0,5	Kabel sdělovací	m	298,000	8,76	2 610,48	R
0	K	RG 59	Koaxiální kabel - kamery	m	312,000	9,84	3 070,08	R
0	K	EL 1516 šedá	Trubka pevná šedá	m	60,000	9,84	590,40	R
0	K	0216	Spojka	ks	27,000	6,72	181,44	R
0	K	5316	Příchytka šedá	ks	110,000	3,12	343,20	R
0	K	Trubka 1416	Trubka pružná	m	50,000	4,92	246,00	R
0	K	EL 1520 šedá	Trubka pevná šedá	m	72,000	12,12	872,64	R
0	K	0220	Spojka	ks	50,000	7,80	390,00	R
0	K	5320	Příchytka šedá	ks	172,000	3,72	639,84	R
0	K	Trubka 1420	Trubka pružná	m	56,000	6,72	376,32	R
0	K	EL 1525	Trubka pevná šedá	m	62,000	16,68	1 034,16	R
0	K	EL 1532	Trubka pevná šedá	m	65,000	26,16	1 700,40	R
0	K	CL 25	Příchytka trubky	ks	112,000	4,56	510,72	R
0	K	CL 32	Příchytka trubky	ks	104,000	6,60	686,40	R
0	K	0232	Spojka	ks	10,000	15,00	150,00	R
0	K	LV 15x10	Lišta vkladací	ks	10,000	19,68	196,80	R
0	K	SZM 1	Spojka žlabu	ks	16,000	15,60	249,60	R
0	K	NZM 50	Držák	ks	14,000	56,40	789,60	R
0	K	DZM 7	Držák	ks	6,000	32,40	194,40	R
0	K	Merkur 50x50	Drátěný žlab	m	14,000	93,12	1 303,68	R
0	K	Držák stožáru	50cm na stožár 48 mm	ks	8,000	942,00	7 536,00	R
0	K	Stožár 2 m zinek	Trubka 48 mm	ks	1,000	1 022,40	1 022,40	R
0	K	Trubka 1425	Trubka pružná	m	7,000	20,04	140,28	R
0	K	CB 290/ 4,8 mm	pásek vázací	ks	100,000	2,28	228,00	R
0	K	CB 200/ 4,8 mm	pásek vázací	ks	100,000	1,44	144,00	R

D	2	Kabelový propoj				11 956,80		
0	K	FTP Cat.5 černý	Kabel datový stíněný, venkovní	m	305,000	15,12	4 611,60	R
0	K	2.1	TCEPKPFLE 5x4x0,6 kabel sdělovací venkovní	m	130,000	54,84	7 129,20	R

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
0	K	2.3	Instalační materiál	ks	1,000	216,00	216,00	R
D 3 Optický propoj budov + datové rozvody							33 125,52	
18	K	1711277-1	Modul zásuvkový 45x45 se záclonkou	ks	8,000	136,80	1 094,40	
5	K	Čelo opt. vany 1U	ALU pro 24 SC simplex / E2000 / LC duplex FP-1U-24SCS-ALU	ks	2,000	222,00	444,00	
14	K	HP Enterprice 1420	24G-2SFP Switch 24 x 10/100/1000 + 2 SFP	ks	1,000	7 826,40	7 826,40	
20	K	Instal	Instalační materiál	ks	1,000	816,00	816,00	
19	K	Keystone Cat.5E	Modul datové zásuvky	ks	8,000	45,60	364,80	
10	K	KM 1 kazeta	Optická kazeta pro organizaci svárů optic. vláken. 12 pozic	ks	2,000	158,40	316,80	
9	K	Ochrana optického	Ochrana sváru	ks	16,000	9,60	153,60	
4	K	Optická vana	S výsuvnou polici hliník 1U bez čela FOS-1U-ALU	ks	2,000	1 825,20	3 650,40	
2	K	Patch panel Solarix	24 x RJ45 CAT5E UTP s vyvaz. lištou 1U SX24L-5E-UTP-BK	ks	1,000	1 159,20	1 159,20	
13	K	Patchcord optický	SM OS2 9/125, LC/PC - LC/PC, 1 m, LSOH žlutý duplex	ks	2,000	220,80	441,60	
8	K	Pigtail SC, 9/125um	Prop. optický pigtail s konektorem SC, SM - 9/125um	ks	16,000	86,40	1 382,40	
16	K	PK 160x65 D HD	Parapetní kanál	m	4,000	525,60	2 102,40	
17	K	PK 90x55 D HD	Parapetní kanál	m	6,000	321,60	1 929,60	
6	K	RAB-PD-X03-A1	Rozvodný panel pro 19" dat. rozvaděče. 8 x zásuvka dle ČSN	ks	1,000	1 291,20	1 291,20	
7	K	RAX-UP-350-A1	Ukládací police	ks	2,000	729,60	1 459,20	
3	K	RAX-VP-X11-A1	Vyvazovací panel	ks	1,000	309,60	309,60	
1	K	RBA-18-AS5-CAX-A1	Nástěnný datový rozvaděč 18U a rozměrech 600x495	ks	1,000	5 358,00	5 358,00	
11	K	SC-SC	SC-SC optická spojka SM simplex	ks	16,000	62,40	998,40	
12	K	SFP transceiver	1,25 Gbps, 1000 BASE-LX, SM, 20 km, 1310nm, (FP), LC duplex	ks	2,000	475,20	950,40	
15	K	UTP Cat.5E	Datový kabel UTP Cat.5E	m	132,000	8,16	1 077,12	
D OST Montážní práce a ostatní náklady							115 957,60	
21	K	OST.1	Montáž - oddíl 1 a 2	kpl	1,000	78 475,10	78 475,10	
25	K	OST.2	Montáž - oddíl 3	kpl	1,000	24 987,60	24 987,60	
22	K	OST.3	Oživení programování systému - oddíl 3	kpl	1,000	1 364,00	1 364,00	
23	K	OST.4	Provedení optických svárů, proměření	kpl	1,000	4 928,00	4 928,00	
26	K	OST.5	Pronájem plošiny - nůžková do 10 m	kpl	1,000	6 202,90	6 202,90	



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5				číslo OZ: 15	
Zhotovitel:		STYLBAU s.r.o.			
Investor:		Královeshradecký kraj	Datum: 30.11.2021		
Název akce: Snížení energetické náročnosti budovy dílen a garáží ÚS Královeshradeckého kraje a.s. - Rychnov n. Kněžnou (CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009165)					
Způsob odeslání / předání datum:		poštou	e-mailem	faxem	osobně x
Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:		Rozpočet ZL15			
Předmět změny: <u>Úprava VZT</u>					
Popis a zdůvodnění změny:					
V projektové dokumentaci je navržena v místnosti č. 103 vyústka vzduchotechniky do stěny vnějšího opláštění na východní straně objektu. Vzhledem ke kolizi s vedením vrat je nutno provést rozvod VZT potrubí přes místnost č.117 a provést vyústku na západní stěně objektu.					
Uvedené změny nemají vliv na cenu díla.					
Počet připojených listů specifikací:		0			
Důvod vícepráce / méněpráce:					
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.					
odstavec 4, § 222	odstavec 5, § 222	odstavec 6, § 222	odstavec 7, § 222		
Oznámení vydává:					

Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasím


Stanovisko projektanta stavby: Souhlasím

Stanovisko energetického specialisty: Souhlasím



Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 15
Zhotovitel:	STYLBAU s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Královehradecký kraj	
Datum:	30.11.2021	
Předmět změny: <u>Úprava VZT</u>		
Popis a zdůvodnění změny:		
V projektové dokumentaci je navržena v místnosti č. 103 vyústka vzduchotechniky do stěny vnějšího opláštění na východní straně objektu. Vzhledem ke kolizi s vedením vrat je nutno provést rozvod VZT potrubí přes místnost č.117 a provést vyústku na západní stěně objektu.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-0,00 ,- Kč	17 600,00 ,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
17 600,00 ,- Kč	Změna nemá vliv na termín.	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
	  STYLBAU, s.r.o. Perdubická 118/79, 500 61 Hradec Králové (m) IČ: 259 57 481 DIČ: CZ259 57 481	
Datum: 30.11.2021	Datum: 30.11.2021	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

Změnový list č.15

Stavba: Snížení energetické náročnosti budovy dílen a garáží ÚS Královéhradeckého kraje a.s.-
Rychnov n. Kněžnou

Objekt: ZL - Změnové listy

Soupis: ZL 15 - Úprava VZT

Misto: Datum:

Zadavatel: Královéhradecký kraj -
Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 17 600,00

D	VZT.1	Odvětrání m.č. 102, 103 a 104					17 600,00	
1	K	VZT.1 01	Potrubí 200/200mm	m	20,000	550,00	11 000,00	R
		W	10,0 *2		20,000			
2	K	VZT.1 02	Odskok 500/400mm dl. 600mm	ks	2,000	3 300,00	6 600,00	R



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5				číslo OZ: 16	
Zhotovitel:	STYLBAU s.r.o.				
Investor:	Královehradecký kraj	Datum: 30.11.2021			
Název akce: Snížení energetické náročnosti budovy dílen a garáží ÚS Královehradeckého kraje a.s. - Rychnov n. Kněžnou (CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009165)					
Způsob odeslání / předání datum:		poštou	e-mailem	faxem	osobně x
Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:		Rozpočet ZL16			
Předmět změny: <u>Budky pro netopýry</u>					
Popis a zdůvodnění změny:					
Na základě projektové dokumentace a odborného posudku dle metodiky posuzování staveb z hlediska výskytu obecně a zvláště chráněných synantropních druhů živočichů je navrženo umístění 4ks šterbinových budek pro netopýry na fasádu objektu. Tyto budky chybí ve výkazu výměr.					
Uvedené změny nemají vliv na cenu díla.					
Počet připojených listů specifikací:		_ 0			
Důvod vícepráce / méněpráce:					
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.					
odstavec 4, § 222	odstavec 5, § 222	odstavec 6, § 222	odstavec 7, § 222		
Oznámení vydává:					

Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasím


Stanovisko projektanta stavby: Souhlasím

Stanovisko energetického specialisty: Souhlasím



Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 16
Zhotovitel:	STYLBAU s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Královehradecký kraj	
Datum:	30.11.2021	
Předmět změny: <u>Budky pro netopýry</u>		
Popis a zdůvodnění změny:		
Na základě projektové dokumentace a odborného posudku dle metodiky posuzování staveb z hlediska výskytu obecně a zvláště chráněných synantropních druhů živočichů je navrženo umístění 4ks šterbinových budek pro netopýry na fasádu objektu. Tyto budky chybí ve výkazu výměr.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-0,00 ,- Kč	8 800,00 ,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
8 800,00 ,- Kč	Změna nemá vliv na termín.	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
	 STYLBAU STYLBAU, s.r.o. Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové IČ: 259 57 481 DIČ: CZ259 57 481	
Datum: 30.11.2021	Datum: 30.11.2021	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

Změnový list č.16

Stavba: Snížení energetické náročnosti budovy dílen a garáží ÚS Královéhradeckého kraje a.s.-
Rychnov n. Kněžnou

Objekt: ZL - Změnové listy

Soupis: ZL 16 - Budky pro netopýry

Místo: Datum:

Zadavatel: Královéhradecký kraj -
Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							8 800,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				8 800,00	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				8 800,00	
1	K	9 18 01	D+M Štěrbínové budky pro netopýry 4ks	kpl	1,000	8 800,00	8 800,00	R



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5				číslo OZ: 17	
Zhotovitel:	STYLBAU s.r.o.				
Investor:	Královohradecký kraj	Datum: 30.11.2021			
Název akce: Snížení energetické náročnosti budovy dílen a garáží ÚS Královohradeckého kraje a.s. - Rychnov n. Kněžnou (CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009165)					
Způsob odeslání / předání datum:		poštou	e-mailem	faxem	osobně x
Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:		Rozpočet ZL17			
Předmět změny: <u>Provedení výplně dilatačních spár speciální pryskyřicí</u>					
Popis a zdůvodnění změny:					
Dle projektové dokumentace se mají dilatační spáry v betonových podlahách zatmelit silikonovým tmelem. Objednatel požaduje, aby spára nebyla viditelná, proto je nutno provést zatmelení epoxidovou pryskyřicí.					
Uvedené změny nemají vliv na cenu díla.					
Počet připojených listů specifikací:		_ 0			
Důvod vícepráce / méněpráce:					
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.					
odstavec 4, § 222	odstavec 5, § 222	odstavec 6, § 222	odstavec 7, § 222		
Oznámení vydává:					

Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasím



Stanovisko projektanta stavby: Souhlasím

Stanovisko energetického specialisty: Souhlasím



Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 17
Zhotovitel:	STYLBAU s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Královeshradecký kraj	
Datum:	30.11.2021	
Předmět změny: <u>Provedení výplně dilatačních spár speciální pryskyřicí</u>		
Popis a zdůvodnění změny:		
Dle projektové dokumentace se mají dilatační spáry v betonových podlahách zatmelit silikonovým tmelem. Objednatel požaduje, aby spára nebyla viditelná, proto je nutno provést zatmelení epoxidovou pryskyřicí.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-4 764,78 ,- Kč	21 485,20 ,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
16 720,42 ,- Kč	Změna nemá vliv na termín.	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
	 STYLBAU STYLBAU, s.r.o. Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové IČ: 269 57 431 DIČ: CZ269 57 431	
Datum: 30.11.2021	Datum: 30.11.2021	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

Změnový list č.17

Stavba: Snížení energetické náročnosti budovy dílen a garáží ÚS Královéhradeckého kraje a.s.- Rychnov n. Kněžnou

Objekt: ZL - Změnové listy

Soupis: ZL 17 - Provedení výplně dilatačních spár speciální pryskyřicí

Místo: Datum:

Zadavatel: Královéhradecký kraj - Projektant:

Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 16 720,42

D HSV Práce a dodávky HSV 16 720,42

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 16 720,42

1	K	634661111	Výplň dilatačních spár šířky do 5 mm v mazaninách silikonovým tmelem	m	-257,000	18,54	-4 764,78	SOD
2	K	634661111.R1	Výplň dilatačních spár speciální pryskyřicí	m	257,000	83,60	21 485,20	R

P Poznámka k položce:
prořezání diamantovým kotoučem, zalití pryskyřicí a prosypání
křemičitým pískem

W "kóje" 87,9 87,900

W "dílňa" 115,5 115,500

W "garáž" 53,6 53,600

W Součet 257,000



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5				číslo OZ: 18	
Zhotovitel:		STYLBAU s.r.o.			
Investor:		Královeshradecký kraj	Datum: 15.12.2021		
Název akce: Snížení energetické náročnosti budovy dílen a garáží ÚS Královeshradeckého kraje a.s. - Rychnov n. Kněžnou (CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009165)					
Způsob odeslání / předání datum:		poštou	e-mailem	faxem	osobně x
Odkazy na		specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: Rozpočet ZL18 na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: <u>Nájezdy – změna provedení</u>					
Popis a zdůvodnění změny:					
Dle projektové dokumentace se mají v m.č.112 provádět betonové nájezdové rampy k ocelové zvedací rampě. Navržené nájezdy jsou však nevyhovující pro sjezd vozidla s osazenou přední radlicí a je nutná záměna za mobilní ocelové nájezdové rampy.					
Uvedené změny nemají vliv na cenu díla.					
Počet připojených listů specifikací:		_ 0			
Důvod vícepráce / méněpráce:					
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.					
odstavec 4, § 222	odstavec 5, § 222	odstavec 6, § 222	odstavec 7, § 222		
		X			
Oznámení vydává:					



Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasím

Stanovisko projektanta stavby: Souhlasím

Stanovisko energetického specialisty: Souhlasím



Příloha:

ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 18
Zhotovitel:	STYLBAU s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Královeský kraj	
Datum:	15.12.2021	
Předmět změny: <u>Nájezdy – změna provedení</u> Popis a zdůvodnění změny: Dle projektové dokumentace se mají v m.č.112 provádět betonové nájezdové rampy k ocelové zvedací rampě. Vzhledem ke zjištěné skutečnosti, že navržené nájezdy jsou nevyhovující pro sjezd vozidla s osazenou přední radlicí, požaduje objednatel záměnu za mobilní ocelové nájezdové rampy.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-18 400,00 ,- Kč	121 077,00 ,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
102 677,00 ,- Kč	Změna nemá vliv na termín.	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
	 	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

Změnový list č.18

Stavba: Sniženi energetické náročnosti budovy dílen a garáží ÚS Královéhradeckého kraje a.s.-
Rychnov n. Kněžnou

Objekt: ZL - Změnové listy

Soupis: ZL 18 - Nájezdy - změna provedení

Misto: Datum:
Zadavatel: Královéhradecký kraj - Projektant:
Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 102 677,00

D HSV Práce a dodávky HSV -18 400,00
D 4 Vodorovné konstrukce -18 400,00

1	K	417399-R02	Dodávka a montáž nájezdu z betonu vč. povrchové úpravy - kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí	soub	-4,000	4 600,00	-18 400,00	SOD
---	---	------------	--	------	--------	----------	------------	-----

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: NÁJEZD Z BETONU SHODNÉHO S BETONEM OKOLNÍM PODLAHOVÝM. NÁJEZD BUDE MÍT SKLON SHODNÝ S PROTĚJŠÍM NÁJEZDEM OCELOVÝM. VYLITÍ NÁJEZDU MŮŽE PROBÍHAT NEZÁVISLE NA LITÍ PODLAHY, V TOM PŘÍPADĚ MUSÍ BÝT V PŮDORYSE NÁJEZDU TLOUŠŤKA BETONU PODLAHY SNÍŽENA MIN. O 50 mm, ABY BYLA ODHALENA VÝZTUŽ. NA VÝZTUŽ PODLAH BUDE NAVÁZÁN ARMOVACÍ KOŠ Z KARI SÍTĚ 100x100x6 mm. KOŠ BUDE KOMPLETNĚ KOPIROVAT TVAR NÁJEZDU, KRYTÍ 30 mm. V MÍSTĚ DORAŽU ZVEDÁKU OSAZEN DO OZUBU NÁJEZDU L PROFIL. Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí. Bude upřesněno ve výrobní dokumentaci statiky.

W "odpočet SOD"
W -4" dle popisu D.1.1.2 -4,000
W Součet -4,000

D PSV Práce a dodávky PSV 121 077,00
D 767 Konstrukce zámečnické 121 077,00

2	K	767 18 01	D+M Přenosný nájezd ocelový 0,75x2,5m vč. povrchové úpravy pro sjezd vozidla s osazenou přední radlicí (požadavek ÚS)	ks	2,000	32 010,00	64 020,00	R
---	---	-----------	---	----	-------	-----------	-----------	---

Poznámka k položce:
náhrada za menší betonové

3	K	767 18 02	D+M Nájezd ocelový 1,4x1,7m vč. povrchové úpravy pod zdvihací zařízení (požadavek ÚS)	ks	1,000	42 240,00	42 240,00	R
4	K	767 18 03	D+M Krycí plechy malého zvedáku (požadavek ÚS)	ks	1,000	14 817,00	14 817,00	R



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 19			
Zhotovitel:	STYLBAU s.r.o.				
Investor:	Královehradecký kraj	Datum: 15.12.2021			
Název akce: Snížení energetické náročnosti budovy dílen a garáží ÚS Královehradeckého kraje a.s. - Rychnov n. Kněžnou (CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009165)					
Způsob odeslání / předání datum:		poštou	e-mailem	faxem	osobně
					x
Odkazy na	specifikaci:	Rozpočet ZL19			
	na výkresy:				
na rozpočtové podklady:					
na jinou část smlouvy:					
Předmět změny: <u>Změny elektro – připojení VZT</u>					
Popis a zdůvodnění změny:					
Projektová dokumentace neobsahuje způsob ovládání vzduchotechnických jednotek v m.č. 103, 104, 113 a 115. S ohledem na požadavek zajištění výměny vzduchu v daných místnostech automatickým odtahem v určitých časových intervalech, je nutné do daných místností doplnit podružné rozvaděče s časovým relé.					
Uvedené změny nemají vliv na cenu díla.					
Počet připojených listů specifikací:		0			
Důvod vícepráce / méněpráce:					
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.					
odstavec 4, § 222	odstavec 5, § 222	odstavec 6, § 222	odstavec 7, § 222		
x					
Oznámení vydává:					

Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasím

Stanovisko projektanta stavby: Souhlasím

Stanovisko energetického specialisty: Souhlasím



Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 19
Zhotovitel:	STYLBAU s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Královehradecký kraj	
Datum:	15.12.2021	
Předmět změny: <u>Změny elektro – připojení VZT</u>		
Popis a zdůvodnění změny:		
V projektové dokumentaci není specifikovaný způsob ovládání vzduchotechnických jednotek v m.č. 103, 104, 113 a 115. AD požaduje výměnu vzduchu v daných místnostech zajistit automatickým odtahem v určitých časových intervalech. Z tohoto důvodu budou do daných místností doplněny podružné rozvaděče s časovým relé.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-0,00 ,- Kč	33 351,60 ,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
33 351,60 ,- Kč	Změna nemá vliv na termín.	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
	 STYLBAU STYLBAU, s.r.o. Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové IČ: 259 57 461 DIČ: CZ259 57 461	
	15.12.2021	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

Změnový list č.19

Stavba: Snižení energetické náročnosti budovy dílen a garáží ÚS Královéhradeckého kraje a.s.-
Rychnov n. Kněžnou

Objekt: ZL - Změnové listy

Soupis: ZL 19 - Změny elektro - připojení VZT

Místo: Datum: Projektant: Zpracovatel:

Zadavatel: Královéhradecký kraj - STYLBAU, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 33 351,60

D PSV PSV 33 351,60

D 741.10 Elektroinstalace - rozvaděč VZT 15 202,54

1	K	741.10 01m	Rozvaděč 113 - montáž	kpl	1,000	822,25	822,25	R
2	M	741.10d	Rozvaděč 113 - dodávka	kpl	1,000	3 034,62	3 034,62	R
3	K	741.10 02m	Rozvaděč 115 - montáž	kpl	1,000	822,25	822,25	R
6	M	741.10 02d	Rozvaděč 115 - dodávka	kpl	1,000	2 990,46	2 990,46	R
4	K	741.10 03m	Rozvaděč 103 - montáž	kpl	1,000	822,25	822,25	R
7	M	741.10 03d	Rozvaděč 103 - dodávka	kpl	1,000	3 015,30	3 015,30	R
5	K	741.10 04m	Rozvaděč 104 - montáž	kpl	1,000	822,25	822,25	R
8	M	741.10 04d	Rozvaděč 104 - dodávka	kpl	1,000	2 873,16	2 873,16	R

D 741.11 Elektroinstalace - připojení VZT zařízení 16 059,06

10	K	Pol65	Kabel CYKY-J 3x1,5	m	162,000	33,74	5 465,88	SOD
9	K	Pol66	Kabel CYKY-J 5x1,5	m	50,000	43,70	2 185,00	SOD
11	K	Pol97	Trubka pevná DN32 s příchytkami na stěnu/strop, bílá	m	90,000	61,93	5 573,70	SOD
12	K	Pol89	Krabice 80/80, IP54	ks	8,000	305,56	2 444,48	SOD
13	K	Pol129	Montáž	hod	6,000	65,00	390,00	SOD

D D10 Neuvedené či nezbytné položky 2 090,00

14	K	Pol126	Nespecifikované a opomenuté činnosti, plošina	kpl	1,000	1 430,00	1 430,00	SOD / R
15	K	Pol132	Revize	kpl	1,000	660,00	660,00	SOD / R



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 20		
Zhotovitel:	STYLBAU s.r.o.			
Investor:	Královehradecký kraj	Datum: 15.12.2021		
Název akce: Snížení energetické náročnosti budovy dílen a garáží ÚS Královehradeckého kraje a.s. - Rychnov n. Kněžnou (CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009165)				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou	e-mailem	faxem	osobně x
Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:	Rozpočet ZL20			
Předmět změny: <u>Sněhové zachytávače</u>				
Popis a zdůvodnění změny:				
V projektové dokumentaci není uvažováno se sněhovými zachytávači na střešní krytině. Objednatel požaduje z důvodu bezpečnosti doplnění sněhových zachytávačů, zejména nad vraty do objektu.				
Uvedené změny nemají vliv na cenu díla.				
Počet připojených listů specifikací:	_ 0			
Důvod vícepráce / méněpráce:				
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.				
odstavec 4, § 222 X	odstavec 5, § 222	odstavec 6, § 222	odstavec 7, § 222	
Oznámení vydává:				

Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasím

Stanovisko projektanta stavby: Souhlasím

Stanovisko energetického specialisty: Souhlasím



Příloha:

Změnový list č.20

Stavba:

Snížení energetické náročnosti budovy dílen a garáží ÚS Královéhradeckého kraje a.s.-
Rychnov n. Kněžnou

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL 20 - Sněhové zachytávače

Místo:

Zadavatel: Královéhradecký kraj -
Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o.

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

100 429,60

D HSV Práce a dodávky HSV 5 934,60

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 934,60

6	K	945412111	Teleskopická hydraulická montážní plošina výška zdvihu do 8 m	den	3,000	1 978,20	5 934,60	CS ÚRS 2021 02 x koef. 0,63
---	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------	-----------------------------

D PSV Práce a dodávky PSV 94 495,00

D 764 Konstrukce klempířské 9 295,00

4	K	764 20 01	D+M klempířský sněhový zachytávač pro TR plechy v délce 1,04m	ks	13,000	330,00	4 290,00	R
5	K	764 20 02	D+M Sněhový okapový srážec pro TR	m	13,000	385,00	5 005,00	R

D 767 Konstrukce zámečnické 85 200,00

1	K	767 20 01	Montáž sněhového zachytávače	ks	225,000	66,00	14 850,00	R
2	M	20 01	systémový zachytávač Z12 - Kingspan	ks	225,000	287,00	64 575,00	R

P
Poznámka k položce:
vč. těsnící podložky EPDM 2ks/1ks zachytávače
a samovrtných šroubů 2ks/1ks zachytávače

3	K	767 20 02	Demontáž stávajících kotevních šroubů	kpl	1,000	5 775,00	5 775,00	R
---	---	-----------	---------------------------------------	-----	-------	----------	----------	---



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5				číslo OZ: 21	
Zhotovitel:		STYLBAU s.r.o.			
Investor:		Královeshradecký kraj	Datum: 15.12.2021		
Název akce: Snížení energetické náročnosti budovy dílen a garáží ÚS Královeshradeckého kraje a.s. - Rychnov n. Kněžnou (CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009165)					
Způsob odeslání / předání datum:		poštou	e-mailem	faxem	osobně x
Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:		Rozpočet ZL21			
Předmět změny: <u>Oprava žlabů stávající garáže</u>					
Popis a zdůvodnění změny:					
Projektová dokumentace počítala s využitím stávajících dešťové žlabů. Během realizace díla však bylo zjištěno, že žlaby vykazují známky degradace a protékají. Je nutné zajistit výměnu těchto žlabů za nové.					
Uvedené změny nemají vliv na cenu díla.					
Počet připojených listů specifikací:		_ 0			
Důvod vícepráce / méněpráce:					
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.					
odstavec 4, § 222	odstavec 5, § 222	odstavec 6, § 222	odstavec 7, § 222		
		X			
Oznámení vydává:					

Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasím

Stanovisko projektanta stavby: Souhlasím

Stanovisko energetického specialisty: Souhlasím



Příloha:

Změnový list č.21

Stavba: Snížení energetické náročnosti budovy dílen a garáží ÚS Královéhradeckého kraje a.s.-
Rychnov n. Kněžnou

Objekt: ZL - Změnové listy

Soupis: ZL 21 - Oprava žlabů stávající garáže

Místo: Datum:
Zadavatel: Královéhradecký kraj - Projektant:
Zhotovitel: Stylbau s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							67 795,56	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				15 700,00	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				15 700,00	
3	K	945412111	Teleskopická hydraulická montážní plošina výška zdvihu do 8 m	den	5,000	3 140,00	15 700,00	CS ÚRS 2021 02
	WV		"demontáže" 1		1,000			
	WV		"montáže" 4		4,000			
	WV		Součet		5,000			
D	PSV		Práce a dodávky PSV				52 095,56	
D	764		Konstrukce klempířské				52 095,56	
4	K	764001.R1	Úprava háků, úchytů, okapnic	kpl	1,000	2 300,00	2 300,00	R
2	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	59,000	141,45	8 345,55	CS ÚRS 2021 02
	P		Poznámka k položce: ponecháno na místě					
	WV		21,0+21,0+17,0		59,000			
1	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	28,000	110,10	3 082,80	CS ÚRS 2021 02
	P		Poznámka k položce: ponecháno na místě					
	WV		4,0*7		28,000			
6	K	764511404	Žlab podokapní půlkruhový z Pz plechu rš 330 mm	m	59,000	348,00	20 532,00	CS ÚRS 2021 02
5	K	764518423	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz plechu průměru 120 mm	m	28,000	535,00	14 980,00	CS ÚRS 2021 02
	P		Poznámka k položce: vč. opravy objímek					
	WV		4,0*7		28,000			
8	K	764550.R1	Spojovací materiál	kpl	1,000	2 055,00	2 055,00	R
7	K	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 6 do 12 m	%	512,954	1,56	800,21	CS ÚRS 2021 02



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5				číslo OZ: 22	
Zhotovitel:		STYLBAU s.r.o.			
Investor:		Královeshradecký kraj	Datum: 15.12.2021		
Název akce: Snížení energetické náročnosti budovy dílen a garáží ÚS Královeshradeckého kraje a.s. - Rychnov n. Kněžnou (CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009165)					
Způsob odeslání / předání datum:		poštou	e-mailem	faxem	osobně x
Odkazy na		specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:	Rozpočet ZL22		
Předmět změny: <u>Změna kompresoru</u>					
Popis a zdůvodnění změny:					
Dle projektové dokumentace je navržen do místnosti č.112 kompresor stlačeného vzduchu o výkonu 10Bar. Dle požadavku objednatele bude kompresor přesunut do m.č.106 a bude zaměněn za kompresor o vyšším výkonu 15Bar. Tato úprava nebude mít vliv na cenu.					
Uvedené změny nemají vliv na cenu díla.					
Počet připojených listů specifikací:		_ 0			
Důvod vícepráce / méněpráce:					
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.					
odstavec 4, § 222	odstavec 5, § 222	odstavec 6, § 222	odstavec 7, § 222 x		
Oznámení vydává:					

Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasím



Stanovisko projektanta stavby: Souhlasím

Stanovisko energetického specialisty: Souhlasím



Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 22
Zhotovitel:	STYLBAU s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Královeshradecký kraj	
Datum:	15.12.2021	
Předmět změny: <u>Změna kompresoru</u>		
Popis a zdůvodnění změny:		
Dle projektové dokumentace je navržen do místnosti č.112 kompresor stlačeného vzduchu o výkonu 10Bar. Dle požadavku objednatele bude kompresor přesunut do m.č.106 a bude zaměněn za kompresor o vyšším výkonu 15Bar. Tato úprava nebude mít vliv na cenu.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-23 286,50 ,- Kč	23 286,50,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
0,00 ,- Kč	Změna nemá vliv na termín.	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
	 STYLBAU, s.r.o. Pardubická 118/79 500 04 Hradec Králové IČ: 259 57 491 DIČ: CZ259 57 491 15.12.2021	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

Změnový list č.22

Stavba: Snížení energetické náročnosti budovy dílen a garáží ÚS Královéhradeckého kraje a.s.-
Rychnov n. Kněžnou

Objekt: ZL - Změnové listy

Soupis: **ZL22 - Změna kompresoru**

Místo:

Datum:

Zadavatel: Královéhradecký kraj

Projektant:

Zhotovitel: Stylbau s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00	
D	723		Zdravotechnika - vnitřní plynovod				0,00	
1	K	723100018	Dvouválcový, pístový kompresor, tlak 10 bar. Příkon motoru 2.0kW / 230V, velikost vzdušniku 50l, dodávané množství 340l/min	kus	-1,000	23 286,50	-23 286,50	SOD
2	K	723100018.R1	Kompresor CPRD 490 NS31 MT 15 B - tlak 15 bar, příkon motoru 3.0 kW / 400V, velikost vzdušniku 90 l, dodávané množství 418 l/min	kus	1,000	23 286,50	23 286,50	R