



Královéhradecký kraj

se sídlem

Pivovarské náměstí č. p. 1245, 500 03 Hradec Králové

Telefon: 495 540 211
E-mail: eva.vortelova@uskhk.eu
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546

Všem dodavatelům

Váš dopis zn. ze dne

Naše značka
TOÚ/027-22/Ko

Vyřizuje/linka
Ing. Vortelová/18

Hradec Králové dne
13.06.2022

Vysvětlení, změna č. 3 zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce „II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, km 33,251 – 35,757 (6. etapa)“.

V souladu s § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), Vám poskytuji vysvětlení zadávací dokumentace, které je současně i změnou zadávacích podmínek k výše uvedené veřejné zakázce.

Znění žádosti:

Žádost č. 1

Dobrý den,

po přezkoumání projektové dokumentace a výkazu výměr se domníváme, že je nutné pro řádné ocenění výkazu výměr doplnit následující položky:

SO 202 MOST ev.č. 325-015

Dotaz č. 1:

Není uvedeno ocenění dočasných vlastních tyčových nebo lanových kotev. Jedná se o 53 ks - dl. cca 5,0 m upnutých do kotevních převázek z 2 x U240, které jsou potřeba pro realizaci.

SO 252 Opěrná zeď v KM 33,776 – KM 33,933

Dotaz č. 2:

Není uvedeno ocenění dočasných vlastních tyčových nebo lanových kotev. Jedná se o 53 ks - dl. cca 5,0 m upnutých do kotevních převázek z 2 x U240.

Dotaz č. 3:

Dále je nutné doplnit dočasné ponechání TR 89/10 pro provedení injektáže kořene po odpažení o délku hluchého vrtání. Výměra: 183 bm (bude po odbagrování odstraněno)

Dotaz č. 4:

Chybí položka pro dočasně ponechaný injektážní systém pro injektáž a cementaci zadní tahové řady – v prostoru hluchého vrtání. Výměra: 116 bm

SO 253 Opěrná zeď v KM 34,104 – KM 34,228

Dotaz č. 5:

Není uvedeno ocenění dočasných vlastních tyčových nebo lanových kotev. Jedná se o 41 ks - dl. cca 5,0 m upnutých do kotevních převázek z 2 x U240.

Dotaz č. 6:

Dále je nutné doplnit dočasné ponechání TR 89/10 pro provedení injektáže kořene po odpažení o délku hluchého vrtání. Výměra: 269 bm (bude po odbagrování odstraněno)

Dotaz č. 7:

Chybí položka pro dočasně ponechaný injektážní systém pro injektáž a cementaci zadní tahové řady – v prostoru hluchého vrtání. Výmera: 130 bm

Předem děkuji za vyrozumění.

S pozdravem,

Žádost č. 2

Dobrý den.

Níže zasíláme dotazy v textovém znění:

SO 202 MOST ev.č. 325-015

Dotaz č. 1:

U pol. 34 - 22694 : Není uvedeno ocenění dočasných vlastních tyčových nebo lanových kotev ks 53 - dl. Cca 5,0m upnutých do kotevních převázek z 2xU240. Doplní zadavatel tuto položku do výkazu výměr?

SO 252 Opěrná zeď v KM 33,776 – KM 33,933

Dotaz č. 2:

U pol. 30 - 22694 : Není zde uvedeno ocenění dočasných vlastních tyčových nebo lanových kotev ks 53 - dl. Cca 5,0m upnutých do kotevních převázek z 2xU240. Doplní zadavatel tuto položku do výkazu výměr?

Dotaz č. 3:

U pol. 26145 a 26 155 : Zápor HE140B je celkem 915,- bm a vrtání je vykázáno 221,45 + 547,55 m = 769m - t.j o 146m méně. Upraví zadavatel množství?

SO 253 Opěrná zeď v KM 34,104 – KM 34,228

Dotaz č. 4:

U pol. 33 - 22694 : Není zde uvedeno ocenění dočasných vlastních tyčových nebo lanových kotev ks 41 - dl. Cca 5,0m upnutých do kotevních převázek z 2xU240. Doplní zadavatel tuto položku do výkazu výměr?

Dotaz č. 5:

U pol. 26145 a 26 155 : Zápor HE140B je celkem 707,- bm a vrtání je vykázáno 250,15 + 365 m = 615m - t.j o 92m méně. Upraví zadavatel množství v položce?

Vysvětlení zadávací dokumentace:

K výše uvedeným dotazům zadavatel uvádí následující:

Žádost č. 1

SO 202 MOST ev.č. 325-015

Dotaz č. 1:

V rámci SO 202 je uvažováno s provedením kotveného záporového pažení. Kotvení záporového pažení je navrženo pomocí kotev - tahových tyčí D32 B500B, kořen MP min. 3,0m (pol. **285364**) provedených ve vrtech (pol. 26143+26153). Je navrženo celkem 9ks (předmostí OP1) + 8ks (předmostí OP2) kotev, celkem **17ks**.

SO 252 Opěrná zeď v KM 33,776 – KM 33,933

Dotaz č. 2:

V rámci SO 252 je uvažováno s provedením kotveného záporového pažení. Kotvení záporového pažení je navrženo pomocí kotev - tahových tyčí D32 B500B, kořen MP min. 3,0m (pol. **285364**) provedených ve vrtech (pol. 26143+26153). Je navrženo celkem **53ks** kotev.

Dotaz č. 3:

Realizace MP založení objektu je uvažováno přímo z povrchu základové spáry. Navržená délka MP (*přední řada 5,50m; zadní řada 5,0m*) uvažuje s osazením hlavy MP 0,50m nad základovou spárou. Vrtý pro MP jsou odpovídající délky (*přední řada 5,5-0,5=5,0m; zadní řada 5,0-0,5=4,5m*).

V rámci položky 227821 (MIKROPILOTY KOMPLET D DO 100MM NA POVRCHU) je řešeno provedení MP jako celku, viz komentář k položce: „*Položka mikropiloty obsahuje kompletní práce, které jsou nutné pro předepsanou funkci mikropilot, t.j. dodání trubek a injekčních hmot, osazení a zainjektování trubek, včetně pomocných konstrukcí (lešení, montážní plošiny a pod.). Neobsahuje vrtý (uvedou se v položce 261 nebo 266).*“

Dotaz č. 4:

V rámci položky 227821 (MIKROPILOTY KOMPLET D DO 100MM NA POVRCHU) je řešeno provedení MP jako celku, viz komentář k položce: „*Položka mikropiloty obsahuje kompletní práce, které jsou nutné pro předepsanou funkci mikropilot, t.j. dodání trubek a injekčních hmot, osazení a zainjektování trubek, včetně pomocných konstrukcí (lešení, montážní plošiny a pod.). Neobsahuje vrtý (uvedou se v položce 261 nebo 266).*“

SO 253 Opěrná zeď v KM 34,104 – KM 34,228

Dotaz č. 5:

V rámci SO 253 je uvažováno s provedením kotveného záporového pažení. Kotvení záporového pažení je navrženo pomocí kotev - tahových tyčí D32 B500B (pol. **285364**) provedených ve vrtech (pol. 26143+26153). Je navrženo celkem **41ks** kotev.

Dotaz č. 6:

Realizace MP založení objektu je uvažováno přímo z povrchu základové spáry. Navržená délka MP (*přední řada 5,50m; zadní řada 5,0m*) uvažuje s osazením hlavy MP 0,50m nad základovou spárou. Vrtý pro MP jsou odpovídající délky (*přední řada 5,5-0,5=5,0m; zadní řada 5,0-0,5=4,5m*).

V rámci položky 227821 (MIKROPILOTY KOMPLET D DO 100MM NA POVRCHU) je řešeno provedení MP jako celku, viz komentář k položce: „*Položka mikropiloty obsahuje kompletní práce, které jsou nutné pro předepsanou funkci mikropilot, t.j. dodání trubek a injekčních hmot, osazení a zainjektování trubek, včetně pomocných konstrukcí (lešení, montážní plošiny a pod.). Neobsahuje vrtý (uvedou se v položce 261 nebo 266).*“

Dotaz č. 7:

V rámci položky 227821 (MIKROPILOTY KOMPLET D DO 100MM NA POVRCHU) je řešeno provedení MP jako celku, viz komentář k položce: „*Položka mikropiloty obsahuje kompletní práce, které jsou nutné pro předepsanou funkci mikropilot, t.j. dodání trubek a injekčních hmot, osazení a zainjektování trubek, včetně pomocných konstrukcí (lešení, montážní plošiny a pod.). Neobsahuje vrtý (uvedou se v položce 261 nebo 266).*“

Žádost č. 2

SO 202 MOST ev.č. 325-015

Dotaz č. 1:

V rámci SO 202 je uvažováno s provedením kotveného záporového pažení, které přímo navazuje na pažení objektu SO 253. Kotvení záporového pažení, které je navrženo pro výkop mostu, je navrženo pomocí kotev - tahových tyčí D32 B500B, kořen MP min. 3,0m (pol. **285364**) pro založení objektu SO202 je uvažováno **17ks** kotev.

SO 252 Opěrná zeď v KM 33,776 – KM 33,933

Dotaz č. 2:

V rámci SO 252 je uvažováno s provedením kotveného záporového pažení. Kotvení záporového pažení je navrženo pomocí kotev - tahových tyčí D32 B500B, kořen MP min. 3,0m (pol. **285364**). Je navrženo celkem **53ks** kotev.

Dotaz č. 3:

Zadavatel uvádí, že množství není nutné upravovat. V rámci SO 252 bude provedeno záporové pažení na rubu i lici opěrné zdi. Záporny na rubu budou ukončeny na úrovni okolního terénu. Záporny na lici jsou uvažovány

s přesahem 2 m nad okolní terén pro provedení těsnících hrázek. Z tohoto vyplývá, že nebude nutné provádět 2 m vrtů na 73ks zápor.

SO 253 Opěrná zeď v KM 34,104 – KM 34,228

Dotaz č. 4:

V rámci SO 253 je uvažováno s provedením kotveného záporového pažení, které přímo navazuje na pažení objektu SO 202. Kotvení záporového pažení, které je navrženo pro výkop opěrné zdi, je navrženo pomocí kotev - tahových tyčí D32 B500B (pol. **285364**). Je navrženo celkem **41ks** kotev.

Dotaz č. 5:

Zadavatel uvádí, že množství není nutné upravovat. V rámci SO 253 bude provedeno záporové pažení na rubu i lici opěrné zdi. Zápory na rubu budou ukončeny na úrovni okolního terénu. Zápory na lici jsou uvažovány s přesahem 1.35 m nad okolní terén pro provedení těsnících hrázek. Z tohoto vyplývá, že nebude nutné provádět 1.35 m vrtů na 68ks zápor.

V souvislosti s výše uvedeným vysvětlením zadávací dokumentace se v Zadávací dokumentaci k veřejné zakázce podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) na stavební práce „**II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, km 33,251 – 35,757 (6. etapa)**“ mění:

- bod 6. Lhůta a místo pro podání nabídek následovně:

6. Lhůta a místo pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí 21.06.2022 v 8:00 hodin.

Adresa pro podání nabídek: <https://zakazky.cenakhk.cz/vz00008334>

Podáním nabídky se rozumí kompletní dokončení procesu podání nabídky, tzn., že musí být proveden celý proces od kliknutí na tlačítko „Poslat nabídku“, přes nahrání (ukončený upload) kompletní nabídky (tj. všech souborů, které jsou součástí nabídky), po potvrzení podání nabídky kvalifikovaným elektronickým podpisem. Ostatní zadávací podmínky k výše uvedené veřejné zakázce zůstávají beze změny.

Ostatní zadávací podmínky k výše uvedené veřejné zakázce zůstávají beze změny.

Ing. Jiří Brandejs
ředitel společnosti ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.
na základě pověření