

Vysvětlení / doplnění / změna zadávací dokumentace č. 10

Veřejná zakázka:	„Nemocnice Rychnov nad Kněžnou – rozšíření průmyslové zóny Solnice – Kvasiny“
Ev. č. VVZ:	Z2022-016454
Zadavatel:	Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO 708 89 546
Způsob zadání:	Otevřené nadlimitní řízení veřejné zakázky na stavební práce podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zadavatel poskytuje vysvětlení / doplnění / změnu (dále „VDZ“) zadávací dokumentace v souladu s § 98 a § 99 zákona na základě předchozích žádostí dodavatelů.

Dotaz č. 1

Nalezli jsme nesrovnalosti v dokumentaci pro objekt SO01. Ve východním pohledu je v místech, kde se nachází rampa, uvedena skladba SF1, v řezu D je skladba (z východní strany) SF2, ale tloušťka izolantu odpovídá skladbě SF1. Dle půdorysu tloušťka izolantu taktéž odpovídá skladbě SF1. Žádáme zadavatele o vyjasnění, která skladba je ta správná.

Odpověď na dotaz č. 1

Jde o skladbu SF1, pohled a půdorys je správně a v řezu D je překlep. Zadavatel uveřejňuje jako přílohu č. 1 tohoto VDZ upravený výkres.

Dotaz č. 2

V poskytnuté dokumentaci jsme nenalezli přílohu č. 19 – Technika VZT jednotek a přílohu č. 20 – Tabulka protipožárních klappek. Žádáme zadavatele o doplnění.

Odpověď na dotaz č. 2

Požadované tabulky zadavatel uveřejnil v rámci VDZ č. 9 ze dne 13. 6. 2022.

Dotaz č. 3

Žádáme zadavatele o bližší specifikaci jednotek s rekuperací tepla – VZT 13 Technologie a šatny, v poskytnuté dokumentaci jsme tyto informace nenalezli.

Odpověď na dotaz č. 3

Požadované tabulky zadavatel uveřejnil v rámci VDZ č. 9 ze dne 13. 6. 2022.

Dotaz č. 4

Ve výkazu výměr na listě D.2.115 - SO 115 Areálové rozvody slaboproudu je položka č.1 datový dvouplášťový rozvaděč 2 kusy. Kde mají být tyto rozvaděče umístěné? Z blokového schématu vyplývá, že nové rozvaděče budou v areálu v budově energocentra a medicínálních plynů. Tyto rozvaděče jsou ale obsaženy v samostatných výkazech dotčených objektů. Pak zbývá jen 1 kus rozvaděče v údržbě. Prosíme upřesnit počet a umístění. Dále prosíme upřesnit konstrukci rozvaděče. Dvouplášťovým rozvaděčem je míněn typ s vyšším krytím? Pokud ano, uveďte jaký stupeň.

1	K	7421001	Datový rozvaděč 19" 21U, dvouplášťový š.800 x hl.800, ventilační jednotka, vč. příslušenství	kus	2,000
---	---	---------	--	-----	-------

Poznámka k položce:

P

Položka obsahuje kompletní montáž včetně dodávky materiálu dle podrobného popisu v příloze NRK_DPS_115_03_BS.

Odpověď na dotaz č. 4

Postačí standardní rozvaděč s plnými předními dveřmi (ne prosklené) do vnitřních prostor s unikátním zámkem – ne standardním univerzálním. Jsou požadovány unikátní zámky na všech datových rozvaděcích, které nejsou v samostatné místnosti.

Počet kusů bude 1.

Zadavatel uveřejňuje jako přílohu č. 2 tohoto VDZ upravený výkaz výměr.

Dotaz č. 5

Ve výkazu výměr na listě 1.4.8.1 - Slaboproudá elektrotechnika jsou položky č. 13 a 14 optické panely s poznámkou, že by se mělo jednat o systém managementu, ale v technické zprávě se hovoří o managementu pouze u metalické části. Mají se skutečně dodávat optické panely s managementem? Skenery jsou totiž ve výkaze počítány pouze pro metalické linky, není tam kapacita pro optické linky.

Prosíme upřesnění zadání.

13	K	7421B01	F/O Modular Patch Panel 1U konektory LC (komplet vč. pigtailů, kazet, ochr. svárů apod.) - pro ukončení 24vl. SM 9/125	kus	6,000
----	---	---------	--	-----	-------

Poznámka k položce:

P

Strukturovaná kabeláž - systém managementu fyzické vrstvy systém dvojité reprezentace (Cross-Connect), syst. záruka 25let

14	K	7421B02	F/O Modular Patch Panel 2U konektory LC (komplet vč. pigtailů, kazet, ochr. svárů apod.) - pro ukončení 48vl. SM 9/125	kus	4,000
----	---	---------	--	-----	-------

Poznámka k položce:

P

Strukturovaná kabeláž - systém managementu fyzické vrstvy systém dvojité reprezentace (Cross-Connect), syst. záruka 25let

Odpověď na dotaz č. 5

Ne, dodány budou pouze metalické linky.

Dotaz č. 6

Ve výkazu výměr na listě 1.4.9 – elektrická požární signalizace - není ani metr bezhalogenového kabelu, ale je ve výkazu výměr je uvedeno 4200m bezhalogenové trubky. Dále je ve výkazu 500 m kabelu s funkční schopností při požáru a k tomu 400 ks příchytok. Podle blokového schéma jsou v kruhových linkách hlásičů zapojeny ovládací prvky. Ty by měly být zapojeny na kabely s funkční schopností při požáru. Jak je to vyřešeno, jsou kabely kruhových linek pod omítkou? Podle výkazu výměr tomu tak není.

Žádáme o upřesnění počtu příchytok a doplnění či úpravu kabelu s funkční schopností při požáru, popř. informaci.

Odpověď na dotaz č. 6

V upraveném výkazu výměr (viz příloha č. 2 tohoto VDZ) jsou upřesněny typu kabelů, opraveny počty příchytok a délky el. instalačních trubek.

Kabel kruhové linky bude v provedení s funkčností při požáru 1x2x0,8 P15-R–P90-R, PH120-R B2ca s1d1a1.

Ostatní kabely EPS budou rovněž se zachováním funkčnosti při požáru po dobu min. 60 min.
Trasy kruhových linek budou vedeny převážně nad podhledem na stěně, resp. na stropě na příchýtkách - trasa s funkční integritou P60.

Dotaz č. 7

Žádáme o informaci o výrobci stávajících aktivních prvků na objektu nemocnice- servery, wifi AP a vizualizační SW.

Odpověď na dotaz č. 7

Servery – Dell s virtualizační platformou VMware

WiFi, AP – Aruba

Vizualizační SW – má-li tazatel na mysli systém pro dohled a správu aktivních prvků, pak se v nemocnici používá HPE Intelligent Management Center (IMC).

Dotaz č. 8

Žádáme o dodání příloh k technické zprávě VZT a tabulku zařízení. Například list ve výkazu výměr 1.4.3.1 _VZT 01 urgentní příjem pol. č.2 se odkazuje na přílohu č. 04 TZ a tabulku zařízení atd.

Odpověď na dotaz č. 8

Požadované tabulky zadavatel uveřejnil v rámci VDZ č. 9 ze dne 13. 6. 2022.

Dotaz č. 9

Ve výkazu výměr 1.4.8.1- Slaboproudá elektrotechnika chybí na řádcích 495 a 505 popis. Je uvedeno pouze množství. Žádáme o doplnění.

Odpověď na dotaz č. 9

Řádek 495

Bezkontaktní a biometrický snímač 13,56 MHz (MIFARE, DESFire) s displejem 4,3", bílý (white)

Řádek 505 je v pořádku, opraven řádek 509

Elektromagnet 12V + Z profil.

Zadavatel uveřejňuje jako přílohu č. 2 tohoto VDZ upravený výkaz výměr.

Dotaz č. 10

V rámci výkazu výměr týkajícího se Zdravotnické technologie např. v části „2.1.1.3 – Urgentní příjem – 2“ jsou položky v kapitole „DALŠÍ VYBAVENÍ NEZAPOČÍTANÉ DO ROZPOČTU ZDRAVOTNICKÉ TECHNOLOGIE“. Žádáme zadavatele o upřesnění, zda tyto položky mají být oceněny a budou předmětem dodávky zhotovitele nebo ne.

Odpověď na dotaz č. 10

Tyto položky jsou podbarveny zeleně a je u nich uvedeno NEOCEŇOVAT, nejsou tedy součástí nabídkové ceny a dodavatelé je nebudou oceňovat – viz upravený výkaz výměr, který byl zveřejněn v rámci VDZ č. 9 ze dne 13. 6. 2022.

Byl uveřejněn nový soubor p03_VV_dle_VDZ_10_ze_dne_2022_06_16.zip, který v plném rozsahu nahrazuje původně uveřejněný výkaz výměr.

Ostatní části zadávací dokumentace zůstávají beze změny.

Zadavatel upozorňuje, že dodavatel je povinen podat nabídku ve znění všech změn provedených zadavatelem v průběhu lhůty pro podání nabídek.

Místo a lhůta pro podání nabídek

Vzhledem k povaze vysvětlení / doplnění / změny zadávací dokumentace zadavatel přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek nově končí dne 9. 8. 2022 ve 14:00 hodin.

Přílohy:

1. Výkres: rampa - skladba
2. Výkaz výměr ke dni 16. 6. 2022 (stavební)

Za zástupce zadavatele na základě pověření

V Hradci Králové