

REVIZE I

DATUM :21.7.2022

POPIS REVIZE: ZMĚNA STATICKÉHO ZAJIŠTĚNÍ VÝKOPU POD  
BUDOVOU OBJEKTU STÁČENÍ LTO

HLAVNÍ ING. PROJEKTU	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	MĚŘÍTKO : -	 projektový a inženýrský s. r. o.
ING. RENATA BOROŠOVÁ	ING. PAVEL TŮMA	ING. RENATA BOROŠOVÁ	FORMÁT : A 4	
<i>brl</i>	<i>[Signature]</i>	<i>brl</i>	DATUM : 12/2020	
INVESTOR : KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ, PIVOVARSKÉ NÁMĚSTÍ 1245, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ				
AKCE:  <h2 style="text-align: center;">ODSTRANĚNÍ OBJEKTŮ BÝVALÉHO LTO V AREÁLU NEMOCNICE NOVÝ BYDŽOV</h2> <p style="text-align: center;">parcela p č.st. 1546, p.č. 756/3 katastrální území NOVÝ BYDŽOV</p>				ZPRACOVATEL: <b>INS spol. s r.o.</b>  Parkány 413 547 01 Náchod 491 422 226 <a href="mailto:ins.atelier@insnachod.cz">ins.atelier@insnachod.cz</a> <a href="http://www.insnachod.cz">www.insnachod.cz</a>
PROJEKT BOURACÍCH PRACÍ		Č.PARÉ		EV. Č. AKCE <b>1728 37 20</b>
NÁZEV PŘÍLOHY: <b>ZPRÁVA - DODATEK</b>				ČÍSLO PŘÍLOHY <b>R.1</b>

**POPIS REVIZE:**

Jižní strana výkopu pod budovou objektu stáčení LTO (kiosku) bude zajištěna pomocí beraněné stěny z ocelových štetovnic, včetně kleštin nebo převázky a tyčového kotvení.

Rozsah opravy:

- A. Průvodní zpráva
- B. souhrnná technická zpráva
- D.1.1 technická zpráva
- Projektová dokumentace sanačního zásahu

Text „zajištění výkopu použitím záporového pažení tvořeného z ocelových profilů osazených do předvrtů vetknutých třetinou délky pod dno sanační jámy, prostor mezi záporami bude dle postupu sanační odtěžby zabezpečován výdřevou“ nahrazen textem „zajištěna pomocí beraněné stěny z ocelových štetovnic, včetně kleštin nebo převázky a tyčového kotvení“.