

Vysvětlení / doplnění / změna zadávací dokumentace č. 18

Veřejná zakázka: „Nemocnice Rychnov nad Kněžnou – rozšíření průmyslové zóny Solnice – Kvasiny“

Ev. č. VVZ: Z2022-016454

Zadavatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO 708 89 546


Způsob zadání: Otevřené nadlimitní řízení veřejné zakázky na stavební práce podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“ nebo „ZZVZ“)

Zadavatel poskytuje vysvětlení / doplnění / změnu (dále „VDZ“) zadávací dokumentace v souladu s § 98 a § 99 zákona na základě předchozí žádosti dodavatele.

Dotaz č. 1

Během kontroly projektové dokumentace a výkazu výměr jsme našli tyto nesrovnalosti týkající se vnitřních prosklených stěn:

- U prosklené stěny VS 01.06 je v tabulce prvků uveden rozměr 9100x2600 mm, ale v nákresech prvků je zobrazeno 9100x2800 mm. Žádáme o prověření.
- Příčky VS 01.17 a VS 01.18 nejsou zakresleny v půdorysu, v půdorysu jsou neoznačené konstrukce – viz výřez. Odpovídají zmíněné skleněné příčky těmto konstrukcím?



- U prosklené příčky VS3.4 chybí v tabulce prvků zakreslené schéma (zřejmě totožné VS 4.4). Tato příčka je v půdorysu 3.NP zakreslena chybně jako VS 4.4. Dále v půdorysu 4.NP není příčka VS4.4 označena vůbec. Žádáme o prověření.
- U prosklené stěny VS.1.15 je v tabulce uveden vložkový zámek, ale v popisu pod schématem je uveden elektromechanický. Žádáme o prověření
- U prosklených stěn VS 1.2 a VS 1.5 a VS 1.13 je v nákrese a v popisu pod specifikací šířka je 2,37 m rovněž i v půdorysu, ale v tabulce a ve výkazu výměr je šířka 7,5 m. Dále dveře u těchto stěn mají rozměr 0,9 m x2 m, ale v tabulce je 1,5 m x 2,1 m. Žádáme o prověření.
- Pohon u dveří u stěny VS 1.5 má být automatický s náhradním zdrojem, ale v popisu pod specifikací je uvedeno manuální ovládání s madlem. Žádáme o prověření.

g) U prosklené stěny VS 3.3 jsou v nákresu a popisu pod specifikací jsou uvedeny dveře posuvné, ale v tabulce jsou DJO = dveře jednokřídlé otočné. Žádáme o prověření.

h) Prosklené příčky:

a. H-VS 1.15 je v tabulkách s dveřmi DDOA2, ale ve výkazu výměr je popis DDA2, který není nikde popsán.

189	M	59754745	H-VS 1.15 - Vnitřní stěna hliníková rámová 2625x2600 mm, DDA2 1600x2100 mm - PO stěna EI 30 DP1-C-S200, PO dveře EI 30 DP1-C-S200	ks	1,000
-----	---	----------	---	----	-------

b. H-VS 1.18 jsou v tabulce správně se dveřmi DDPA1 symetrická křídla, ale ve výkazu výměr DDPA2,

c. H-VS 1.19 jsou ve výkazu výměr správně se dveřmi DDOA1 symetrická křídla, ale v tabulce DDOA2.

190	M	59754747	H-VS 1.18 - Vnitřní stěna hliníková rámová 3600x2400 mm, DDPA2 1600x2100 mm - PO stěna EI 60 DP1, PO dveře EI 30 DP1-C-S200	ks	1,000
-----	---	----------	---	----	-------

W	popis, bližší specifikace a příslušenství dle tabulky vnitřních stěn				
W	1.n.p.				
W	1				1,000
W	Součet				1,000

191	M	59754748	H-VS 1.19 - Vnitřní stěna hliníková rámová 2500x2400 mm, DDOA1 1600x2100 mm - PO stěna EI 60 DP1, PO dveře EW 30 DP1-C	ks	1,000
-----	---	----------	--	----	-------

W	popis, bližší specifikace a příslušenství dle tabulky vnitřních stěn				
W	1.n.p.				
W	1				1,000
W	Součet				1,000

Odpověď na dotaz č. 1

ad a) Prověřeno, ano, výška je 2800 mm. Bylo předmětem VDZ č. 17 ze dne 15. 7. 2022.

ad b) Ano, jedná se o tyto dvě polopříčky.

ad c) Ano, ve 3.NP je stěna chybně označena místo VS 3.4 VS 4.4. Ve 4.NP toto označení skutečně chybí, ale jedná se o stejnou příčku ve stejné poloze. Ano, schéma VS 4.4 platí pro obě příčky pouze otevírání dveří je na opačnou stranu.

Zadavatel jako přílohu č. 1 tohoto VDZ uveřejňuje výkresy.

ad d) Prověřeno. Pro H VS 1.15 (VS 1.15 není v seznamu, tak předpokládáme, že se jedná o tuto stěnu) platí elektromechanický zámek pro ovládání dveří (odblokování), klika-klika, protipožární.

Zadavatel jako přílohu č. 2 tohoto VDZ uveřejňuje upravenou tabulku vnitřních stěn.

ad e) Prověřeno. Bylo předmětem VDZ č. 17 ze dne 15. 7. 2022, kde byla provedena oprava.

ad f) Prověřeno. Pro VS 1.5 platí manuální ovládání dveří.

Zadavatel jako přílohu č. 2 tohoto VDZ uveřejňuje upravenou tabulku vnitřních stěn.

ad g) Prověřeno. Dveře jsou jednokřídlé posuvné.

Zadavatel jako přílohu č. 2 tohoto VDZ uveřejňuje upravenou tabulku vnitřních stěn.


ad h) Prověřeno. Jedná se o překlepy, platí tabulka.

Zadavatel jako přílohu č. 3 tohoto VDZ uveřejňuje upravený výkaz výměr.


Dotaz č. 2

Během kontroly projektové dokumentace a výkazu výměr jsme našli tyto nesrovnalosti týkající se fasádní výplně:


- U výplně F0-1 rozměr v tabulce nesouhlasí s nákresem celkový rozměr 2,5 x 2,8 m vč. dveří 1,2x2,1. Žádáme o prověření
- Prvek F0-9 fasádní dešťová žaluzie zakreslená v pohledu na východní fasádu chybí ve výpisu prvků i ve výkazu. Žádáme o prověření a doplnění do výkazu výměr.





- Neoznačená fasádní žaluzie zakreslená na východní fasádě (viz výřez níže) chybí ve výpisu prvků i ve výkazu výměr. Žádáme o prověření a doplnění specifikace a do výkazu výměr.




- Fasádní žaluzie F0-Ž2 a F0-Ž3 jsme nedohledali ve výkresech – pohledech, půdorysech. Žádáme o určení umístění těchto prvků.
- F3-8 fasádní dešťovou žaluzii jsme nedohledali ve výkresech – pohledech, půdorysech. Žádáme o určení umístění těchto prvků.
- Neoznačená fasádní výplň v 1.NP v místnosti č. 1001 schodiště (viz výřez níže) není vykázána ve výpisu prvků ani výkazu výměr. Žádáme o prověření a doplnění specifikace a do výkazu výměr.



- g) Neoznačená fasádní výplň v 5. NP v místnosti č. 5003 schodiště (viz výřezy níže) není vykázána ve výpisu prvků ani výkazu výměr. Žádáme o prověření a doplnění specifikace a do výkazu výměr.



- h) Neoznačená fasádní výplň v 6. NP v místnosti č. 6001 schodiště (viz výřezy níže) není vykázána ve výpisu prvků ani výkazu výměr. Žádáme o prověření a doplnění specifikace a do výkazu výměr.



5

- j) Ve výkazu výměr pro stavební část SO01.1 chybí rastrová fasáda F1-5 (6,25 x 2,35 m) 1 ks, hliníková žaluzie F6-4 (250 x 250 mm) 1 ks. Žádáme o doplnění do výkazu výměr.
- k) Ve výkazu výměr pro stavební část SO01.2 jsou nesrovnalosti ve výměře u pol.106 – viz výřez níže. Žádáme o opravu výkazu výměr.

106	K	767620127	Montáž fasádních prvků, dveří, oken hliníkových plochy do 2,5 m2	m2	5,670
	W		0,9*1,8+0,9*2,1+1,2*1,8		5,670
	W		Součet		5,670
107	M	55346237	FD1-4 - Okno z hliníkového profilu s přerušeným tepelným mostem, jednokřídlé, otvíravé - okno z hliníkového profilu s přerušeným tepelným mostem, jednokřídlé, otvíravé, otočné a sklopné - 900x1800 mm	kus	3,000
	W		popis, bližší specifikace a příslušenství dle tabulky fasádních prvků - výrobků		
	W		1.n.p.		
	W		3		3,000
	W		Součet		3,000

Odpověď na dotaz č. 2

ad a) Prověřeno. V tabulce byla omylem uvedena velikost dveří. Tabulka fasádních prvků opravena.

Zadavatel jako přílohu č. 3 tohoto VDZ uveřejňuje upravený výkaz výměr a jako přílohu č. 4 tohoto VDZ upravené tabulky fasádních prvků.

ad b) Prověřeno. Tabulka fasádních prvků opravena (doplněna).

Zadavatel jako přílohu č. 3 tohoto VDZ uveřejňuje upravený výkaz výměr a jako přílohu č. 4 tohoto VDZ upravené tabulky fasádních prvků.

ad c) Prověřeno. V tabulce fasádních prvků žaluzie není, protože je součástí VZT – viz výkres č. 5 v uveřejněné PD, zařízení 02.10, výkaz výměr část SO 02 1.4.3.2 PBŘ 3, prvek P 02.10.

ad d) Fasádní prvek F0-4, ke kterému žaluzie F0-Ž2 příslušela byl zrušen. Opomnělo se zrušení žaluzie. Žaluzie byla zrušena - viz tabulky fasádních prvků.

Fasádní prvky (žaluzie) F0-Ž3 přísluší k oknům F0-08 v 1.PP na jižní fasádě.

Zadavatel jako přílohu č. 3 tohoto VDZ uveřejňuje upravený výkaz výměr a jako přílohu č. 4 tohoto VDZ upravené tabulky fasádních prvků.

ad e) Fasádní prvek F3-8 byl zrušen (je řešen v části VZT jako součást zařízení).

Zadavatel jako přílohu č. 3 tohoto VDZ uveřejňuje upravený výkaz výměr.

ad f) Prověřeno. V tabulce fasádních prvků žaluzie není, protože je součástí VZT – viz výkres č. 06 v uveřejněné PD, zařízení P 03.05, výkaz výměr část SO 01 1.4.3.23, prvek P 03.05.

ad g) Prověřeno. V tabulce fasádních prvků žaluzie není, protože je součástí VZT – viz výkres č. 13 v uveřejněné PD, zařízení P 02.06, výkaz výměr část SO 01 1.4.3.22, prvek P 02.06.

ad h) Prověřeno. V tabulce fasádních prvků žaluzie není, protože je součástí VZT – viz výkres č. 14 v uveřejněné PD, zařízení P 01.12, výkaz výměr část SO 01 1.4.3.21, prvek P 01.12.

ad i) Bylo opraveno ve výkazu výměr.

Zadavatel jako přílohu č. 3 tohoto VDZ uveřejňuje upravený výkaz výměr.

ad j) Rastrová fasáda F1-5 byla opravena v rámci dříve řešených dotazů. Hliníková žaluzie byla doplněna do výkazu výměr.

Zadavatel jako přílohu č. 3 tohoto VDZ uveřejňuje upravený výkaz výměr.

ad k) Bylo opraveno v rámci VDZ č. 17 ze dne 15. 7. 2022.

Dotaz č. 3

Během kontroly projektové dokumentace a výkazu výměr jsme našli tyto nesrovnalosti týkající se dveří:

- a) Dveře 01.09 mají dle výkresové části projektové dokumentace rozměr 800 x 2100 mm a jedná se o otočné dveře. V tabulce je šířka 810 mm a posuvné dveře. Žádáme o prověření.
- b) Dveře 01.79, 01.86, 01.87 dle výkresové části projektové dokumentace má být kování „a“ (klika-klika), dle tabulky dveří „c“ (klika – koule). Žádáme o prověření.
- c) Dveře 01D.32 dle výkresové části projektové dokumentace má být kování „a“ (klika-klika), dle tabulky dveří „b“ (klika – koule). Žádáme o prověření.
- d) Zárubeň s označením OZ-Z-PO vykázané jako položky č. 14-16 ve výkazu výměr stavební části SO01.2 má být pro rozměr 700/1970 mm tl. zdi 100 mm 2 ks, nikoliv 3 ks. Pro rozměr 900/1970 tl. zdi 100 mm chybí ve výkazu výměr 1 ks, dále zárubeň rozměr 900/1970 tl. zdi 150 mm chybí ve výkazu výměr 1 ks. Položka č. 16 je výkazu výměr navíc, a u pol. č. 14 mají být 4 ks nikoliv 5 ks. Žádáme o opravu výkazu výměr.
- e) Ve výkazu výměr jsme nedohledaly zárubeň pro dveře 5D.01 typ OZ-S-PO rozměru 700/2100 do zdi tl. 100 mm. Žádáme o doplnění výkazu výměr.
- f) Dveře 01.48 mají v tabulce dveří zárubeň OZ-S 800/2100 do zdi tl. 100 mm, ale ve výkazu výměr je vykázaná jako tl. 150 mm v pol. 399. Žádáme o prověření.
- g) Zárubeň OZ-S rozměru 700/2100 do zdi tl. 150 mm pol. č. 396 ve výkazu výměr stavební části SO01.1 má mít 28 ks místo 27 ks, neboť v 1.PP DIGIP je 5 ks nikoliv 4 ks. Tedy v pol. č. 395 má být 403 ks místo 402 ks. Žádáme o opravu výkazu výměr.
- h) Dveře 3.26 mají v tabulce uvedenou zárubeň OZP-S s rozměrem 1110/2100, ale ve Výkazu výměr je započítaná do pol. č. 404 pro rozměr 1010 mm.
- i) Ve výkazu výměr stavební části SO01.1 u položky č. 442 chybí dveře D01.7 a D01.8 rozměru 900 mm, které jsou chybně uvedeny u pol. č. 439 s rozměrem 800 mm. Položka č. 441 má mít 126 ks místo 124 ks a položka č. 437 má mít 214 ks místo 216 ks. Žádáme o prověření a úpravu výkazu výměr. Žádáme o opravu výkazu výměr.
- j) Ve výkazu výměr stavební části SO01.1 má být u pol. č. 619 „Samozavírač A1“ 135 ks, nikoliv 139 ks. Ve výkazu výměr stavební části SO01.2 má být u pol. č. 122 „Samozavírač A1“ 51 ks, nikoliv 50 ks. Ve výkazu výměr stavební části SO01.1 má být u pol. č. 622 „Samozavírač A4“ má být 3 ks, nikoliv 2 ks. Rovněž neodpovídají položky č. 618 u SO01.1 (170 ks), pol. č. 121 u SO 01.02 (58 ks). Žádáme o opravu výkazu výměr.
- k) Ve výkazu výměr stavební části SO01.1 položka č. 623 a 624 „dveřní stavěč“ ve má být dle tabulky dveří 18 ks nikoliv 14 ks. Žádáme o opravu výkazu výměr.
- l) Dveřní zárážky dle tabulky dveří neodpovídají výkazu výměr stavební části SO01.1 pol. č. 835 má být 179 ks, nikoliv 219 ks, ve výkazu výměr stavební části SO01.02 u pol. č. 188 má být 31 ks nikoliv 29 ks, ve výkazu výměr stavební části SO02 pol. č. 314 má být 11 ks, nikoliv 22 ks. Žádáme o opravu výkazu výměr.

- m) Dle Vysvětlení zadávací dokumentace č. 9 není u dveří 6.06 panikové kování PAN3, ale PAN2. Ve výkazu výměr však nedošlo u položek č. 456 a 457 k úpravám. Žádáme nyní o opravu výkazu výměr.
- n) Ve výkazu výměr stavební části SO02 jsou v pol. č. 183 dveře 1H.17, které však mají dle tabulky dveří šířku 800 mm, nikoliv 810 mm. Ve výkazu výměr stavební části SO01.01 jsou v pol. č. 452 dveře 3.26, které však mají dle tabulky dveří šířku 1110 mm, nikoliv 1100 mm. Žádáme o prověření.

Odpověď na dotaz č. 3

ad a) Prověřeno. Tabulka i půdorys jsou správně, jedná se o posuvné dveře mezi m. č. 0011 a 0017.

ad b) Prověřeno.

Položka 01.79 a 01.86 – správně je kování typu „c“.

Položka 01.87 – správně je kování typu „a“. Tabulka dveří opravena.

Zadavatel jako přílohu č. 5 tohoto VDZ uveřejňuje upravenou tabulku dveří.

ad c) Tabulka i půdorys jsou správně – kování typu „b“ (klika-klika se západkou a signalizací – WC).

ad d) Prověřeno.

Zárubeň 700/1970 mm pro tl. zdi 100 mm je u dveří 2D.01, 4D.01, 5D.01 tedy 3 ks.

Zárubeň 900/1970 mm pro tl. zdi 100 mm je u dveří 3D.01.

Zárubeň 900/1970 mm pro tl. zdi 150 mm je u dveří 6D.01.

Výkaz výměr je upraven dle výše popsaných skutečností uvedených v tabulkách dveří.

Zadavatel jako přílohu č. 3 tohoto VDZ uveřejňuje upravený výkaz výměr.

ad e) Prověřeno. Dveře 5D.01 jsou typ OZ-Z-PO, zárubeň 700/1970 mm pro tl. zdi 100 mm je u dveří – viz předchozí bod. V tabulce dveří správně.

ad f) Prověřeno. V tabulce dveří správně. Opraveno ve výkazu výměr.

Zadavatel jako přílohu č. 3 tohoto VDZ uveřejňuje upravený výkaz výměr.

ad g) Opraveno ve výkazu výměr.

Zadavatel jako přílohu č. 3 tohoto VDZ uveřejňuje upravený výkaz výměr.

ad h) Opraveno ve výkazu výměr.

Zadavatel jako přílohu č. 3 tohoto VDZ uveřejňuje upravený výkaz výměr.

ad i) Opraveno ve výkazu výměr.

Zadavatel jako přílohu č. 3 tohoto VDZ uveřejňuje upravený výkaz výměr.

ad j) Opraveno ve výkazu výměr.

Zadavatel jako přílohu č. 3 tohoto VDZ uveřejňuje upravený výkaz výměr.

ad k) Opraveno ve výkazu výměr.

Zadavatel jako přílohu č. 3 tohoto VDZ uveřejňuje upravený výkaz výměr.

ad l) Dveřní zarážky byly počítány samostatně (ne pouze z položek dveří).

Jejich součástí jsou 2 zárážky pro dvoukřídlové dveře, zárážky pro dveře v prosklených stěnách, zárážky u stávajících dveří v prostorech, kde je prováděna oprava prostor i dveře, které jsou součástí fasádních prvků (především dovnitř otevíravé) a např. dveře, které jsou součástí vestavěných systémů WC.

Celkový počet zárážek souhlasí, ale příslušnost k jednotlivým objektům je opravena v tabulkách ostatních prvků (OS 161).

Opraveno ve výkazu výměr.

Zadavatel jako přílohu č. 3 tohoto VDZ uveřejňuje upravený výkaz výměr a jako přílohu č. 6 upravenou tabulku ostatních výrobků.

ad m) Opraveno ve výkazu výměr.

Zadavatel jako přílohu č. 3 tohoto VDZ uveřejňuje upravený výkaz výměr.

ad n) Prověřeno.

V tabulce dveří správně. Položka 1H.17 – jedná se o posuvné dveře do pouzdra s požadavkem na čistý průchod šířky 800 mm, přesný rozměr zárubně bude odpovídat vybranému typu výrobku (může se u různých výrobců mírně lišit).

Opraveno ve výkazu výměr.

Zadavatel jako přílohu č. 3 tohoto VDZ uveřejňuje upravený výkaz výměr.

Dotaz č. 4

V části E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY je zakresleno schéma buňkoviště (str. 33 a 34), které však neodpovídá popisu zařízení staveniště (str. 26 a 27). Žádáme zadavatele o vyjasnění a sjednocení podkladů.

Odpověď na dotaz č. 4

Opraveno v příloze ZOV.

Jedná se pouze o návrh. Předpokládá se, že dodavatel použije vlastní zařízení, a současně, že si na základě aktualizace ZOV zajistí příslušné povolení.

Zadavatel jako přílohu č. 7 tohoto VDZ uveřejňuje upravený dokument ZOV.

Dotaz č. 5

Ve výkazu výměr jsme nedohledali parozábranu ve skladbě střešního pláště SP4. Žádáme zadavatele o prověření a doplnění Výkazu výměr.

SP4	JEDNOPLÁŠŤOVÁ PLOCHÁ STŘECHA - nad přístavbou bufetu	mm	poznámka
1	falcovaný plech s dvojitou stopou skřížkou ve sklonu 5° - Titanzinek předzvětralý - anodiz. s plechu 0,7 mm		rosteč falců 430 mm (r.š. plechu 500 mm) - pevné i posuvné příponky
2	separoční a odvětrávací vrstva typu DELTA-TRELA - 8 mm	8	
3	OSB desky resp. překenný základ (př. provedení dle vlastního systému a konkrétní dostupky materiálu)	22	pro příkna tl. 24 mm
4	olevinný vynášecí rostr s vložkou min. izolací š. 100 mm např. z fošen pro vyhrovnání sklonů střechy a tvor žlábků (do konstrukce zapuštěný žlábk)	120-260	
5	ocelová konstrukce + minerální tepelná izolace	200	
6	nosný rostr	50	
7	parozábrana		
8	plech - Titanzinek předzvětralý - anodiz. s plechu 0,7 mm		
	celkem	400-540	

Odpověď na dotaz č. 5

Parozábrana je součástí položky v SO 02 v architektonicko-stavebním řešení označené číslem ceníkové položky 764141445.

Dotaz č. 6

Ve výkresové části D.2.SO108 PŘELOŽKA STL PLYNOVODU, je uvedeno zrušení stávajícího areálového plynovodu včetně stávajícího HUP. Tyto práce se nevyskytují ve výkazu výměr. Žádáme o doplnění do výkazu výměr

