

DODATEK č. 2
ke Smlouvě o dílo ze dne 9. 2. 2022 ve znění dodatku č. 1
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

- (1) **Královéhradecký kraj**
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
zastoupený hejtnanem Mgr. Martinem Červíčkem
bankovní spojení: [REDACTED]
č. účtu: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

- (2) **COLAS CZ, a.s.**
Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 - Vysočany
IČO: 261 77 005
DIČ: CZ26177005
Zastoupený: Ing. Pavlem Kellerem, ředitelem oblasti Sever
zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556
Bankovní spojení: [REDACTED]
Č. účtu: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla „**III/32426 Nechanice – Hrádek, I. etapa – intravilán**“.

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 2, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) Ve Smlouvě o dílo v článku **I. Základní ustanovení** odst. 1 zní takto:

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „**III/32426 Nechanice – Hrádek, I. etapa – intravilán**“, včetně změny č. 1 a č. 2 v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši **17.061.267,85 Kč vč. DPH** (slovy sedmnáctmilionůšedesátjednatisícdvěstěšedesátšedm Korun českých osmdesát pět haléřů) v souladu se zněním nabídky (bod (c) článek II. Smlouvy).

2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (c), a posléze aktualizována předchozím dodatkem, se tedy tímto dodatkem mění takto:

Cena bez DPH	14.100.221,36 korun českých
DPH (21%)	2.961.046,49 korun českých
Cena celkem	17.061.267,85 korun českých

3) Oceněný výkaz výměr SO 101 Komunikace - intravilán, ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým výkazem dle sjednané změny včetně tabulky rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka rekapitulace nabídkové ceny a nový oceněný výkaz výměr SO 101 Komunikace - intravilán, je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 4 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/13/514/2022 ze dne 28. 3. 2022.

V Hradci Králové dne 18 -07- 2022

Objednatel
Mgr. Martin Červíček
hejtman

Zhotovitel
Ing. Pavel Keller
ředitel oblasti Sever

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Číslo stavby	32873
Registrační číslo projektu	
Smlouva o dílo uzavřena dne	09.02.2022

Číslo změny

2

Název stavby

III/32426 Nechanice – Hrádek, I. etapa - intravilán

Název objektu

SO 101 Komunikace intravilán

Objednatel

Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Správce stavby

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Projektant stavby (autorský dozor)

HBH Projekt spol. s r.o., Kabátíkova 216/5, 602 00 Brno, IČ: 449 61 944

Zhotovitel

COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9, IČ: 261 77 005

Popis a zdůvodnění změny:

1) Na KD č. 5 sdělil zástupce zhotovitele informaci, že v úrovni provádění sanací byla zastižena vrstva štětu o průměrné mocnosti cca 0,3 m. Z důvodu odlišné nivelety od navržené zasahuje klinovitě, v místě kde dochází ke snížení nivelety vozovky, do naší parapláně. Z důvodu zachování homogenity konstrukce vozovky je v takovém případě zapotřebí odstranění štětu o celé mocnosti a nahrazení vrstvou ze štěrkuodrti. Jedná se o dodatečné práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na zakázku, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tato změna nemění celkovou povahu zakázky. **Tyto úpravy v SO 101, si vyžadují vícepráce, které jsou celkově vyčísleny v částce +262.269,92 Kč včetně DPH 21%. Na termín dokončení stavebních prací nebude mít tato změna vliv.**

2) V km cca 0,610 vpravo (při výkopu odvodňovacího žebra) bylo zastiženo stávající žebet potrubí DN 400 směřující mimoběžně směrem do vozovky směrem ke KÚ. Vlastník potrubí je neznámý, starosta obce o něm nemá povědomí. Z důvodu kolize s navrženým odvodňovacím žebrem, bude v nutné délce toto potrubí odstraněno. Zbylé potrubí bude zapojeno do odvodňovacího žebra. Jedná se o dodatečné práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na zakázku, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tato změna nemění celkovou povahu zakázky. **Tyto úpravy v SO 101, si vyžadují vícepráce, které jsou celkově vyčísleny v částce +71.749,37 Kč včetně DPH 21%. Na termín dokončení stavebních prací nebude mít tato změna vliv.**

Přílohy evidenčního listu

1.	Rekapitulace ceny po změně č.2
2.	Rozpočet SO 101 - ZBV č. 2
3.	Kopie zápisu z KD č. 5 - I. list

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH

Cena dle SML bez dodatků (základní):	Cena dle rozpočtu ze SML o dílo (nezaokrouhlená):	Cena navrhovaných změn č. 2:		Nová cena stavby po změně č. 2:	Celková změna +/- oproti cen. nabídce:
		méněpráce	vícepráce		
16 673 800,00 Kč	16 673 800,00 Kč	0,00 Kč	334 019,29 Kč	17 061 267,85 Kč	387 467,85 Kč
Součet cen změn od počátku stavby včetně změny č.2		0,00 Kč	387 467,85 Kč		

Odsouhlasení změny

	Název firmy	Jméno a příjmení	Datum
Zhotovitel	COLAS CZ, a.s.	Jiří Kava	23.06.2022
Projektant (autorský dozor)	HBH Projekt spol. s r.o.	Ing. Lukáš Píha	23.06.2022
Správce stavby	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.		
Hlavní inženýr	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	Ing. Martin Jelínek	23.06.2022
Technický dozor	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	Tomáš Idunk	23.06.2022

Název stavby:

III/32426 Nechanice – Hrádek, I. etapa - intravilán

Rekapitulace ceny po změně č. 2

OBJEKT	NÁZEV	NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH rozpočet z SOD (bez zaokrouhlení)	ZMĚNA Č. 1		ZMĚNA Č. 2		CENA CELKEM BEZ DPH
			vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	
SO 001	Všeobecné předběžné položky	366 678,10					366 678,10
SO 020a	Příprava území	933 579,10					933 579,10
SO 101	Komunikace intravilán	7 228 827,80			276 049,00		7 504 876,80
SO 102	Trvalé dopravní značení - intravilán	91 571,00					91 571,00
SO 103	Dočasné dopravní značení - DIO intravilán	75 395,00	44 172,36				119 567,36
SO 340	Přeložka vodovodu PVC DN100 SDR17 - intravilán	2 689 995,30					2 689 995,30
SO 501	Přeložka STL plynovodu	2 107 987,70					2 107 987,70
SO 802a	Náhradní výsadba - intravilán	217 816,00					217 816,00
SO 810a	Vegetační úpravy - intravilán	68 150,00					68 150,00
CENA CELKEM bez DPH		13 780 000,00	44 172,36	0,00	276 049,00	0,00	14 100 221,36
DPH 21 %		2 893 800,00	9 276,20	0,00	57 970,29	0,00	2 961 046,49
CENA CELKEM		16 673 800,00	53 448,56	0,00	334 019,29	0,00	17 061 267,85

POZNÁMKA: rozdíly v řádech haléřů vznikají zaokrouhlováním v systému ASPE



ZÁPIS

z 5. kontrolního dne stavby a koordinátora BOZP na staveništi „III/32426 Nechanice – Hrádek, I. etapa - intravilán“

stavba číslo: 32873

ze dne: 9. 6. 2022

Přítomni: dle presenční listiny

I. Kontrola úkolů z minulého KD:

- 4/1 Zhotovitel byl upozorněn, že případní subdodavatelé musí být předem odsouhlaseni technickým dozorem investora. – platí trvale

II. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby:

Na dnešním kontrolním dni byla zhotovitelem předána zpráva o postupu výstavby č. 5 za období 26. 5. 2022 – 8. 6. 2022

Plnění věcného harmonogramu:

Postup prací probíhá dle odsouhlaseného harmonogramu stavebních prací

Stav na stavbě:

Na dnešním KD předal stavbyvedoucí informace o:

- 1) Zastižení vrstvy štětu v úrovni provádění sanací. Vrstva štětu o průměrné mocnosti cca 0,3 m z důvodu odlišné nivelety od navržené, zasahuje klínovitě v místě kde dochází ke snížení nivelety vozovky, do naší parapláně. Z důvodu zachování homogenity konstrukce vozovky je v takovém případě zapotřebí odstranění štětu o celé mocnosti a nahrazení vrstvou ze šterkodrti.
- 2) V km cca 0,610 vpravo bylo (při výkopu odvodňovacího žebra) zastiženo stávající žebet potrubí DN 400 směřující mimoběžně směrem do vozovky směrem ke KÚ. K potrubí se nikdo nehlásí, starosta obce o něm nevěděl. Z důvodu kolize s navrženým odvodňovacím žebrem, bude v nutné délce toto potrubí odstraněno. Zbylé potrubí bude zapojeno do odvodňovacího žebra.
- 3) Byly prověřeny šachty nové (2021) kanalizace v místech kde má dojít ke snížení nivelety. U 5 ks šachet nebyly zastiženy předem osazené prstýnky umožňující snížení nivelety na požadovanou úroveň.

Popis provedených prací:

SO 001 Všeobecné předběžné položky

Práce a činnosti uvedené v tomto stavebním objektu byly zahájeny. Za období od 26. 5. 2022 – 8. 6. 2022 nebylo zrealizováno nic.

Vícepráce: k dnešnímu dni nejsou odsouhlaseny žádné vícepráce: červen 2022

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

32873 III/32426 Nechanice – Hrádek, I. etapa – intravilán

Objekt:

SO 101 Komunikace intravilán

Rozpočet:

SO 101 Komunikace intravilán

Objednavatel: KHK - Královéhradecký kraj

Zhotovitel dokumentace: HBH - HBH Projekt spol. s r.o.

Zhotovitel: 1 - COLAS CZ, a.s.

Základní cena:

7 228 827,80 Kč

Cena celková:

7 504 876,80 Kč

DPH:

1 576 024,13 Kč

Cena s daní:

9 080 900,93 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 7 504 876,80 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

Asne

Firma: 1 - COLAS CZ, a.s.

3.6.1.10

Datum: 28.6.2022

Strana: 2

Čas: 8:50:43

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ						
Stavba: 32873 III/32426 Nechanice – Hrádek, I. etapa – intravilán Objekt: SO 101 Komunikace intravilán Rozpočet: SO 101 Komunikace intravilán						
Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena
0	Všeobecné konstrukce a práce					
1	014102		POPLATKY ZA SKLADKU NEVHODNÁ ZEMINA dle položky č. 12373 R 1943 32m3*1 60 t/m3=3 109,31 [A] dle položky č. 13173 R 7 15m3*1 60 t/m3=1 144 [B] dle položky č. 13273 R 79 14m3*1 60 t/m3=126,62 [C] Celkem: A+B+C=3 247,37 [D]	T	3 247,37	
	ZBP:	002	ZBP pol. 12373 R: 184*1,6=294,40 [A]		294,40	
			aktuální množství		3 541,77	
0	Všeobecné konstrukce a práce					
1	Zemní práce					
2	113766		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE v místě napojení na stav. kom. ulice Hrádecká ZU: 5,97=5,97 [A] v místě napojení na stáv. kom. ulice Hrádecká KU: 4,98=4,98 [B] v místě napojení na stáv. kom. ulice Raabova: 7,00=7,00 [C] v místě napojení na stáv. kom. ulice Za Kult. domem: 6,00=6,00 [D] v místě napojení na stav. kom. ulice Rašínova: 8,03=8,03 [E] Celkem: A+B+C+D+E=31,98 [F]	M	31,98	
3	12373	R	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I NEVHODNÁ ZEMINA, ODVOZ NA TRVALOU SKLÁDKU	M3	1 943,32	

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32873 III/32426 Nechvice – Hrádek, I. etapa - intravilán
 Objekt: SO 101 Komunikace intravilán
 Rozpočet: SO 101 Komunikace intravilán

Por.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			hlavní trasa dle kubaturových listů 1936 17m3=1 936,17 [A] stepé rameno km 0 532 0 55m2*13m=7,15 [B] Celkem A+B=1 943,32 [C]				
	ZBV:	002	ZBV km 0,52 - 0,750 4*0,2*230=184,00 [A]		184,00		
			aktuální množství		2 127,32		
4	12573	R	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I ORNICE, VČ. NÁKUPU ORNICE dle pol.č. 18220 158 10m3=158,10 [A]	M3	158,10		
5	13173	R	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ. I NEPAŽ. TŘ. I NEVHODNÁ ZEMINA, ODVOZ NA TRVALOU SKLÁDKU V místě kontrolních drenážních šachet plocha v příčném řezu x šířka výkopu v podélném směru KDS 1: 1,59m2*1,40m=2,23 [A] KDS 2: 2 24m2*1 40m=3,14 [B] KDS 3: 1 27m2*1 40m=1,78 [C] Celkem A+B+C=113 [D]	M3	7,15		
6	13273	R	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ. DO 2M PAŽ. I NEPAŽ. TŘ. I	M3	79,14		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32873 III/32426 Nechvice – Hrádek, I. etapa - intravilán
 Objekt: SO 101 Komunikace intravilán
 Rozpočet: SO 101 Komunikace intravilán

Por.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			NEVHODNÁ ZEMINA, ODVOZ NA TRVALOU SKLÁDKU				
			v místě uličních vpustí a jejich přípojek				
			plocha v příčném řezu x šířka výkopu v podélném směru				
			UV + přípojka km 0 31174: 1 61m2*1,00m=1,61 [A]				
			UV + přípojka km 0 34754: 4 72m2*1,00m=4,72 [B]				
			UV + přípojka km 0 36168: 4 83m2*1,00m=4,83 [C]				
			UV + přípojka km 0 37745: 5 02m2*1,00m=5,02 [D]				
			UV + přípojka km 0 40170: 4 77m2*1,00m=4,77 [E]				
			UV + přípojka km 0 42230: 5 04m2*1,00m=5,04 [F]				
			UV + přípojka km 0 42761: 9 56m2*1 00m=9,56 [G]				
			UV + přípojka km 0 43644: 4 55m2*1 00m=4,55 [H]				
			UV + přípojka km 0 53058: 5 06m2*1 00m=5,06 [I]				
			UV + přípojka km 0 56619: 11 68m2*1 00m=11,68 [J]				
			UV + přípojka km 0 57933: 9 9m2*1 00m=9,90 [K]				
			UV + přípojka km 0 61189: 10 00m2*1 00m=10,00 [L]				
			UV km 0 61200: 1 20m2*1 00m=1,20 [M]				
			UV km 0 71400: 1 20m2*1 00m=1,20 [N]				
			Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N=79,14 [O]				
7	17380		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	99,12		
			MAT. MIN. MÁLO VHODNÝ DLE ČSN 73 6133				
			dle kubaturových listů				
			99 12m3=99,12 [A]				
8	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	55,66		
			ZÁSYP Z DRCENÉHO KAMENIVA 0/63				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	32873	III/32426 Mechanice – II rádek, 1. etapa - intravilán
Objekt:	SO 101	Komunikace intravilán
Rozpočet:	SO 101	Komunikace intravilán

№č.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		Zásyp UV, přípojek UV a KDŠ				
		plocha v příčném řezu x šířka záspyu v podélném směru - výška šachty x plocha sadlity KDŠ 1: 1 35m²*1 40m-1 02m*(3 14*0 40m*0 40m)=1 38 [A] KDŠ 2: 2 00m²*1 40m-1 54m*(3 14*0 40m*0 40m)=2 03 [B] KDŠ 4: 1 37m²*1 40m-1 12m*(3 14*0 40m*0 40m)=1 36 [C] digitálně ze situace sjezd km 0 720: 3 42m³=3 42 [D] plocha v příčném řezu x šířka záspyu v podélném směru UV + přípojka km 0 31174: 1 10m²*1 00m=1 10 [E] UV + přípojka km 0 34754: 2 48m²*1 00m=2 48 [F] UV + přípojka km 0 36168: 1 95m²*1 00m=1 95 [G] UV + přípojka km 0 37745: 2 89m²*1 00m=2 89 [H] UV + přípojka km 0 40170: 2 62m²*1 00m=2 62 [I] UV + přípojka km 0 42230: 2 73m²*1 00m=2 73 [J] UV + přípojka km 0 42761: 6 35m²*1 00m=6 35 [K] UV + přípojka km 0 43644: 2 48m²*1 00m=2 48 [L] UV + přípojka km 0 53058: 2 55m²*1 00m=2 55 [M] UV + přípojka km 0 56619: 7 81m²*1 00m=7 81 [N] UV + přípojka km 0 57933: 6 44m²*1 00m=6 44 [O] UV + přípojka km 0 61189: 6 17m²*1 00m=6 17 [P] UV km 0 61200: 0 95m²*1 00m=0 95 [Q] UV km 0 71400: 0 95m²*1 00m=0 95 [R]				
		Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R=55 66 [S]				
9	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ PÍSEK FR 0/8	M3	22,32		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	32873	III/32426 Nechanice - Ilrdeck, 1. etapa - intravilán
Objekt:	SO 101	Komunikace intravilán
Rozpočet:	SO 101	Komunikace intravilán

Popř. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	Jednot	Celkem
		Obsyp přípojek UV				
		plocha v průčném řezu x šířka záspy v podélné směru				
		UV + přípojka km 0 31174: 0 24m2*1 00m=0,24 [A]				
		UV + přípojka km 0 34754: 1 54m2*1 00m=1,54 [B]				
		UV + přípojka km 0 36168: 2 24m2*1 00m=2,24 [C]				
		UV + přípojka km 0 37745: 1 49m2*1 00m=1,49 [D]				
		UV + přípojka km 0 40170: 1 52m2*1 00m=1,52 [E]				
		UV + přípojka km 0 42230: 1 66m2*1 00m=1,66 [F]				
		UV + přípojka km 0 42761: 2 64m2*1 00m=2,64 [G]				
		UV + přípojka km 0 43644: 1 45m2*1 00m=1,45 [H]				
		UV + přípojka km 0 53058: 1 93m2*1 00m=1,93 [I]				
		UV + přípojka km 0 56619: 2 91m2*1 00m=2,91 [J]				
		UV + přípojka km 0 57933: 2 64m2*1 00m=2,64 [K]				
		UV + přípojka km 0 61189 2.89m2*1 00m=2,89 [L]				
		Plocha pevnosti				
		délka potrubí x (3 14 x (DN/2) x (DN/2))				
		-(46,94*(3,14*(0 15/2)*(0 15/2)))=-0,83 [M]				
		Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M=22,32 [N]				
10 18110		ÚPRAVA PLÁŇ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR I ÚPRAVA PARAPLÁNĚ dle položky č 21452 710 75m3/0 20m=3 553,75 [A]	M2	3 553,75		
11 18220		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU NAKUPOVANÝ MATERIÁL OHUMUSOVÁNÍ U 0 15m odměřeno digitálně ze situace 1024 00m2*0 15m=158,10 [A]	M3	158,10		
I	Zemní práce					I 058 620,80

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: J2873 III/32426 Nechanice - Hrádek, 1. etapa - intravilán
Objekt: SO 101 Komunikace intravilán
Rozpočet: SO 101 Komunikace intravilán

Průřez	Polozka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
12	21197		OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE SEPARAČNÍ A FILTRAČNÍ GEOTEXTILIE min 200 g/m2 PEVNOST V TAHU PODÉLNĚ A PŘÍČNĚ min 5kN/m Třídění DN 150 z pol c 21263 a obvod x délka 1 6m*257m=411,20 [A] Retenčně vsakovací příkop z pol c 21263 b obvod x délka (0 6m+0 4m+0 6m)*305m=488,00 [B] Celkem: A+B=699,20 [C]	M2	899,20		
13	21263	*	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM DN 150, SN 8 odměřeno digitálně ze situace výška 167 00m=167,00 [A] vpravo 90 00m=90,00 [B] Celkem: A+B=257,00 [C]	M	257,00		
14	21263	b	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM RETENČNĚ VSAKOVACÍ PŘÍKOP DN 150, SN 8 ŠD fr. 16/32	M	305,00		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: J2873 III/32426 Nechanice - Hrádek, 1. etapa - intravilán
Objekt: SO 101 Komunikace intravilán
Rozpočet: SO 101 Komunikace intravilán

Průřez	Polozka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			odměřeno digitálně ze situace výška 234 00m=234,00 [A] vpravo 71 00m=71,00 [B] Celkem: A+B=305,00 [C]				
15	21361		DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE min. 200 g/m2 PEVNOST V TAHU PODÉLNĚ A PŘÍČNĚ min. 10kN/m na parapěti dle položky č.21452 21 075m=21075,00 [A] 21 075m=21075,00 [A]	M2	3 553,75		
16	21452		SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO ŠD fr. 0/63 V PODSYPU AKTIVNÍ ZÓNY II 200mm ZAHŔNUJE PROMÍŠENÍ S ASF. RECYKLÁTEM	M3	333,95		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32873 III/32426 Nechanice – IIRádek, I. etapa - intravilán
Objekt: SO 101 Komunikace intravilán
Rozpočet: SO 101 Komunikace intravilán

Por.č.	Polozka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
3	45157	Základy	PODSYP V AKTIVNÍ ZÓNĚ ZE SMĚSI ŠTĚRKODRTI A ASF RECYKLÁTU ulice Hrádecká - dle kubaturových listů 657,45m3=657,45 [A] ulice Raabova - odměřeno digitálně ze situace 24,10m3=24,10 [B] ulice Za kulturním domem - odměřeno digitálně ze situace 13,40m3=13,40 [C] ulice Rašínova - odměřeno digitálně ze situace 15,80m3=15,80 [D] asfaltový recyklát dle pol. č. 11333 SO 070 - Příprav území - intravilán -376,80m3=- 376,80 [E] Celkem A+B+C+D+E=333,95 [F]				
3							713 914,00

4	45157	Vodorovné konstrukce	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO PÍSKOVÉ LOŽE.FR. 0/8	M3	4,92		
---	-------	----------------------	---	----	------	--	--

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32873 III/32426 Nechanice – IIRádek, I. etapa - intravilán
Objekt: SO 101 Komunikace intravilán
Rozpočet: SO 101 Komunikace intravilán

Por.č.	Polozka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
4	56210	Vodorovné konstrukce	Podšyp pod přípojky UV plocha v příčném řezu x šířka zássypu v podélném směru přípojka km 0 31174: 0 0,5m2*1 00m=0,05 [A] přípojka km 0 34754: 0 35m2*1 00m=0,35 [B] přípojka km 0 36168: 0 35m2*1 00m=0,35 [C] přípojka km 0 37745: 0 33m2*1 00m=0,33 [D] přípojka km 0 40170: 0 35m2*1 00m=0,35 [E] přípojka km 0 42230: 0 37m2*1 00m=0,37 [F] přípojka km 0 42761: 0 57m2*1 00m=0,57 [G] přípojka km 0,43644: 0 34m2*1 00m=0,34 [H] přípojka km 0,53058: 0 40m2*1 00m=0,40 [I] přípojka km 0 56619: 0 59m2*1 00m=0,59 [J] přípojka km 0 57933: 0 57m2*1 00m=0,57 [K] přípojka km 0 61189: 0 65m2*1 00m=0,65 [L] Celkem: A+D+C+D+E+F+G+H+H+J+K+L=4,92 [M]				
4							5 412,00

5	56210	Komunikace	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM SC 0/32; C3/M V AKTIVNÍ ZÓNĚ II 200mm ulice Hrádecká - dle kubaturových listů 612,64m3=612,64 [A] ulice Raabova - odměřeno digitálně ze situace 24,10m3=24,10 [B] ulice Za kulturním domem - odměřeno digitálně ze situace 13,40m3=13,40 [C] ulice Rašínova - odměřeno digitálně ze situace 15,80m3=15,80 [D] Celkem A+B+C+D=665,94 [E]	M3	665,94		
---	-------	------------	--	----	--------	--	--

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	32873	III/32426 Nechanice – Hrádek, I. etapa - intravilán
Objekt:	SO 101	Komunikace intravilán
Rozpočet:	SO 101	Komunikace intravilán

Poř.č.	Polozka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
19	56330	h	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI ŠD 0/63, tl. min. 200mm ulice Hrádecká - dle kubaturových listů 657,84m3=657,84 [A] ulice Raabova - odměřeno digitálně ze situace 24 10m3=24,10 [B] ulice Za kulturním domem - odměřeno digitálně ze situace 13 40m3=13,40 [C] ulice Rašínova - odměřeno digitálně ze situace 15 80m3=15,80 [D] Celkem A+B+C+D= 711,14 [E]	M3	711,14		
20	56330	h	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI ŠD 0/63, tl. min. 200mm V místě sjezdu km 0,720 plocha v proužcích: šířka x délka materiálu v podélném směru 27,7m2 [0,4m x 2,30] [A]	M3	7,59		
21	56360		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU ASF RECYKLÁT V PODSYPU AKTIVNÍ ZÓNY tl 200mm ZAHRNÚJE ÚPRAVU NA FR 0/63 ZAHRNÚJE PROMÍŠENÍ SE ŠTĚRKODRTÍ z pol.č 21452 PODSYP V AKTIVNÍ ZÓNĚ ZE SMĚSI ŠTĚRKODRTI A ASF RECYKLÁTU asfaltový recyklát dle pol. č.11333 SO 070 a Příprava území - intravilán 376 80m3=376,80 [A]	M3	376,80		
ZBP:							

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	32873	III/32426 Nechanice – Hrádek, I. etapa - intravilán
Objekt:	SO 101	Komunikace intravilán
Rozpočet:	SO 101	Komunikace intravilán

Poř.č.	Polozka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		M2	ZPR km 0,520 - 0,750 4*0,2*230=184,00 [A]		184,00		
			aktuální množství		560,80		
22	56361		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM R-MAT fr. 0/16 tl 50mm Sjezd km 0,720 odměřeno digitálně ze situace 25 30m2=25,30 [A]	M2	25,30		
23	572123		INFILTRAČNÍ POSTRIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 na ŠD dle pol.č.574E68 2737 10m2=2 737,10 [A] na R-mat dle pol.č.56361 25 30m2=25,30 [B] Celkem A+B=2 762,40 [C]	M2	2 762,40		
24	572213		SPOJOVACÍ POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 na ACL 16 dle pol.č. 574A44 2765 60m2=2 765,66 [A]	M2	2 765,66		
25	572223		SPOJOVACÍ POSTRIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 na ACP 22+ dle pol. 574C45 2751 24m2=2 751,24 [A]	M2	2 751,24		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

32873 III/32426 Nechanice – Hrádek, I. etapa – intravilán

Objekt:

SO 101 Komunikace intravilán

Rozpočet:

SO 101 Komunikace intravilán

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
26	574A43		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL 50MM ACO 11, tl 50mm Sjezd km 0 720 odměřeno digitálně ze situace 23,50m2=23,50 [A]	M2	23,50		
27	574A44		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL 50MM ACO 11+ tl 50 mm odměřeno digitálně ze situace ulice Hradecká 2704 42m2=2 704,42 [A] ulice Raabova 131 47m2=131,47 [B] ulice za Kulturním domem 73 09m2=73,09 [C] ulice Rašínova 89 68m2=89,68 [D] silniční krajník dle pol.č 91723 932m*0 25m=233,00 [E] CELKEM A+B+C+D+E=2 765,66 [F]	M2	2 765,66		
28	574C45		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 TL 50MM ACL 16, tl 50 mm	M2	2 751,24		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

32873 III/32426 Nechanice – Hrádek, I. etapa – intravilán

Objekt:

SO 101 Komunikace intravilán

Rozpočet:

SO 101 Komunikace intravilán

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			odměřeno digitálně ze situace ulice Hradecká 2700 41 m2=2 700,41 [A] ulice Rašínova 127 97m2=127,97 [B] ulice Za kulturním domem 70 09m2=70,09 [C] ulice Raabova 85 77m2=85,77 [D] silniční krajník dle pol.č 91723 932m*0 25m=233,00 [E] Celkem A+B+C+D+E=2 751,24 [F]				
29	574E68		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL 70MM ACO 22+ tl 70 mm	M2	2 737,10		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

32873 III/32426 Mechanice – Hrádek, I. etapa - intravilán

Objekt:

SO 101 Komunikace intravilán

Rozpočet:

SO 101 Komunikace intravilán

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			odměněno digitálně ze situace				
			ulice Havlíčkova 2696,42m2=2 696,42 [A]				
			ulice Raabova 124 47m2=124,47 [B]				
			ulice Zetulova 67 14m2=67,14 [C]				
			ulice Kádubova 82 07m2=82,07 [D]				
			silniční krajník dle pol č 91723 932m*0 25m=233,00 [E]				
			Celkem A+B+C+D+E=2 737,10 [F]				
5		Komunikace					
8		Potrubí					
30	87433		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM DN 150, SNB VČETNĚ NAVRTÁNÍ OTVORŮ PRO ZAÚSTĚNÍ DO KANALIZACE	M	45,53		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

32873 III/32426 Mechanice – Hrádek, I. etapa - intravilán

Objekt:

SO 101 Komunikace intravilán

Rozpočet:

SO 101 Komunikace intravilán

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			připojky UV				
			připojka km 0 31174: 1 10=1,10 [A]				
			připojka km 0 34754: 3 23=3,23 [B]				
			připojka km 0 36168: 3 18=3,18 [C]				
			připojka km 0 37745: 3 10=3,10 [D]				
			připojka km 0 40170: 3 30=3,30 [E]				
			připojka km 0 42230: 3 53=3,53 [F]				
			připojka km 0 42761: 6 44=6,44 [G]				
			připojka km 0 43644: 3 44=3,44 [H]				
			připojka km 0 53058: 4 02=4,02 [I]				
			připojka km 0 56619: 2 36=2,36 [J]				
			připojka km 0 57933: 5 54=5,54 [K]				
			připojka km 0 61189: 6 29=6,29 [L]				
			Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L=45,53 [M]				
31	895822		DRENÁŽNÍ ŠACHTICE KONJOLNÍ Z PLAST DÍLCŮ ŠK 80 KDS VČETNĚ PŘÍPADNĚHO NAVRTÁNÍ OTVORŮ PRO ZAÚSTĚNÍ TRATIVODŮ na trativodu 3ks=3,00 [A]	KUS	3,00		
32	89712		VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ UV VŠ PŘÍPADNĚHO NAVRTÁNÍ OTVORŮ PRO ZAÚSTĚNÍ TRATIVODŮ LOŽE Z BETONU C20/25n - XF3 H 0 10m LITINOVÁ MŘÍŽ vlevo: 10ks=10,00 [A] vpravo: 4ks=4,00 [B] Celkem: A+B=14,00 [C]	KUS	14,00		
8		Potrubí					
9		Ostatní konstrukce a práce					
33	915401		VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BETON PREFABRIK - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	240,00		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

32873 III/32426 Neehanice – Hrádek, I. etapa - intravilán

Objekt:

SO 101 Komunikace intravilán

Rozpočet:

SO 101 Komunikace intravilán

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			odměřeno dle situace				
			vlevo podél komunikace: 429 00m*0 25m=107,25 [A] zaústění do průlehů: 14ks*0 5m*0 7=4,90 [B]				
			vpravo podél komunikace: 503 00m*0 25m=125,75 [C] zaústění do průlehů: 6ks*0 5m*0 7m=2,10 [D]				
			Celkem: A+B+C+D=240,00 [E]				
34	917223		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM SILNIČNÍ OBRUBNÍK šíř. 80mm LOŽE C20/25n - XF3 II min. 0 10m odměřeno dle situace	M	240,00		
			vlevo podél komunikace: 23 00m=23,00 [A] zaústění do průlehů: 29 00m=29,00 [B]				
			vpravo podél komunikace: 175 00m=175,00 [C] zaústění do průlehů: 13 00m=13,00 [D]				
			Celkem: A+B+C+D=240,00 [E]				
35	917224	a	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM SILNIČNÍ OBRUBNÍK šíř. 150mm LOŽE C20/25n - XF3 II min. 0 10m	M	558,00		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

32873 III/32426 Neehanice – Hrádek, I. etapa - intravilán

Objekt:

SO 101 Komunikace intravilán

Rozpočet:

SO 101 Komunikace intravilán

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			odměřeno dle situace				
			vlevo: 294 00m=294,00 [A] vpravo: 264 00m=264,00 [B]				
			Celkem: A+B=558,00 [C]				
36	917224	b	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM NÁJEZDOVÝ OBRUBNÍK LOŽE C20/25n - XF3 II 0 10m odměřeno dle situace	M	132,00		
			vlevo: 78 00m=78,00 [A] vpravo: 54 00m=54,00 [B]				
			Celkem: A+B=132,00 [C]				
37	91725		NÁSTUPIŠTNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ OBRUBNÍK HK BEZBARIÉROVÝ (KASSELSKÝ OBRUBNÍK) LOŽE C20/25n - XF3 II min. 0 15m odměřeno dle situace	M	31,00		
			vlevo včetně náběhů 2x1m: 2+13 00m=15,00 [A] vpravo včetně náběhů 2x1m: 2+14 00m=16,00 [B]				
			Celkem: A+B=31,00 [C]				
38	931326		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2 TYP N2	M	31,58		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	32873 III/32426 Nechanice – Hrádek, I. etapa - intravilán
Objekt:	SO 101 Komunikace intravilán
Rozpočet:	SO 101 Komunikace intravilán

Poř.č.	Polozka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			v místě napojení na stáv. kom ulice Hradecká ZÚ: 5 97=5,97 [A] v místě napojení na stáv. kom ulice Hradecká KU: 4 98=4,98 [B] v místě napojení na stáv. kom ulice Raabova: 7 00=7,00 [C] v místě napojení na stáv. kom ulice Za Kult. domem: 6 00=6,00 [D] v místě napojení na stáv. kom ulice Rašínova:8 03=8,03 [E] Celkem: A+B+C+D+E=31,98 [F]				
39	966346		BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM ULOŽENÍ NA TRVALOU SKLÁDKU ZAHRNULJE DOPRAVU A POPLATKY ZA SKLÁDKU odstranění stávajících betonových propustků km 0 615 6m=6,00 [A] km 0 625 6m=6,00 [B] Celkem A+B=12,00 [C]	M	12,00		
	ZBV:	002	ZBF km 0,610 - 0,653 43=43,00 [A]		43,00		
			aktuální množství		55,00		
9	Ostatní konstrukce a práce						

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

III/32426 Nechanice - Hrádek, I. etapa - intravilán

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	13 780 000,00 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	stavební práce		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	– 0,00 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 3	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	– 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
a) $(Změna\ ZsS) \leq (limit\ nadlimitní\ VZ)$	0 Kč ≤ 137 366 000 Kč		
b) $(Změna\ ZsS / Smluvní\ cena) \leq 15\ %$	0,00 % ≤ 15,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	13 780 000,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
c) (Změna ZsS / Smluvní cena) ≤ 50 %	0,00 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	13 780 000,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 44 172,36 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 276 049,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 320 221,36 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6)	0,00 Kč bez DPH		

nesouvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	320 221,36 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
c) (Změna ZsS / Smluvní cena) ≤ 50 %	2,32 % ≤ 50,00 %	

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6		
Smluvní cena	13 780 000,00 Kč bez DPH	
(5) Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	
Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
(6) Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 320 221,36 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)	320 221,36 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	2,32 % ≤ 30,00 %	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7			
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU	
Číslo aktuálního dodatku	2
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 276 049,00 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 0,00 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	276 049,00 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ	
Původní smluvní cena (vstupní)	13 780 000,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	13 824 172,36 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 2	14 100 221,36 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	14 100 221,36 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a:

