

Vysvětlení / změna / doplnění zadávací dokumentace č. 4

Veřejná zakázka: **ODSTRANĚNÍ OBJEKTŮ BÝVALÉHO LTO V AREÁLU NEMOCNICE NOVÝ BYDŽOV**

Identifikační údaje zadavatele:

Název **Královéhradecký kraj**

Sídlo **Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové**

IČO 708 89 546

DIČ CZ70889546

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení: Ing. Věra Zeinerová,
e-mail: vezeinerova@kr-kralovehradecky.cz

Profil zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen „Zákon“ nebo „ZZVZ“) se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu, zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, následující vysvětlení, změnu a doplnění zadávacích podmínek:

Dotaz č. 1: Jestli dobře rozumíme odpovědi na dotaz č. 2 z vysvětlení č. 2, tak realizace celé zakázky je plánována do 21 měsíců

Odpověď na dotaz č. 1:

Ano, jak je uvedeno ve Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2, odpověď na dotaz č. 2, plnění zakázky bude probíhat dle harmonogramu prací uvedeného v „PD_olejové hospodářství N. N. Bydžov“, strana 66:

Přípravné práce – zpracování dodavatelské realizační dokumentace, odsouhlasení dotčenými subjekty, zpracování podkladů, projednání s dotčenými orgány, zajištění správních povolení a povolení nakládání s vodami pro sanační čerpání	6 měsíců
Příprava staveniště – odstranění ruderálního porostu, vykácení dřevin úprava přístupu k místu sanačních prací, označení staveniště, instalace stavební buňky, mobilního WC apod.	1 měsíc
Demolice vany v prostoru bývalých nádrží, odvoz a odstraňování odpadů, sanační monitoring odvážených odpadů	0,5 měsíce
Sanační výkop pod bývalými nádržemi a zhotovení drénu včetně zásypu současně s pracemi: - odsouhlasení zásypu, dovoz vhodného inertního materiálu, realizace hutněného zásypu, úprava území - dovezení a vybudování sanační stanice, - rozvody pro sanační čerpání a vypouštění	1 měsíc
Odstranění nadzemní části budovy kiosku a statické zajištění výkopu	0,5 měsíce

Odstranění podzemní části budovy kiosku a doprovodné zemní práce, sanační monitoring, odstranění odpadů, zpětný zásyp, úprava území současně s pracemi: - odsouhlasení zásypu, dovoz vhodného inertního materiálu, realizace hutněného zásypu, úprava území - stavebně-sanační čerpání a vypouštění přečištěné vody do drénu	1 měsíc
Provoz sanačního čerpání, sanační monitoring	3 měsíce
Vyhodnocení sanačních prací	1 měsíc
Postsanační monitoring	6 měsíců
Vyhodnocení postsanačního monitoringu	1 měsíc
Celková lhůta realizace	21 měsíců

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele na https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html v detailu uvedené zakázky.

Lhůta pro podání nabídek a způsob podání nabídek se nemění.

V Hradci Králové 27.07.2022

Ing. Věra Zeinerová
na základě pověření