

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 12.01.2022
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

(1) Obec Doubravice

Doubravice 155, 544 51 Doubravice u Dvora Králové
IČO: 005 80 759
DIČ: CZ00580759
zastoupený starostou Milošem Valáškem
bankovní spojení:
č. účtu:

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

(2) COLAS CZ, a.s.

Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 - Vysočany
IČO: 261 77 005
DIČ: CZ26177005
Zastoupený: Ing. Pavlem Kellerem, ředitelem oblasti Sever
zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Č. účtu: 7408201/0100

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla „**II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, část II (km 17,788 - 18,470)**“.

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 1, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) Ve Smlouvě o dílo v článku **I. Základní ustanovení** odst. 1 zní takto:

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „**II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, část II (km 17,788 - 18,470)**“, včetně změny č. 1 v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši **3.498.284,47 Kč vč. DPH** (slovy třímilionyčtyřstadevadesátosmtisícdvěstěosmdesátčtyři Korun českých čtyřicet sedm haléřů) v souladu se zněním nabídky (bod (c) článek II. Smlouvy).

2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (c), se tedy tímto dodatkem mění takto:

Cena bez DPH	2.891.144,19 korun českých
DPH (21%)	607.140,28 korun českých
Cena celkem	3.498.284,47 korun českých

3) Oceněný výkaz výměr SO 101 Chodník – I. etapa – uznatelné náklady SFDI, SO 102 Chodník – I. etapa – neuznatelné náklady SFDI a SO 401 Osvětlení místa pro přecházení – uznatelné náklady SFDI ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým výkazem dle sjednané změny včetně tabulky rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka rekapitulace nabídkové ceny a nový oceněný výkaz výměr SO 101 Chodník – I. etapa – uznatelné náklady SFDI, SO 102 Chodník – I. etapa – neuznatelné náklady SFDI a SO 401 Osvětlení místa pro přecházení – uznatelné náklady SFDI je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

4) Ve formuláři Příloha k nabídce, který je součástí Smlouvy o dílo dle čl. II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (c) Dopis nabídky vč. Přílohy k nabídce, se mění následující termíny takto:

Název Pod-článku	Číslo Pod-článku	Příslušné údaje
Datum zahájení prací	1.1.3.2	V termínu určeném zadavatelem (13.06.2022)
Doba pro dokončení Stavby (= prací)	1.1.3.3	18 týdnů od termínu určeného zadavatelem (07.11.2022)
Doba pro dokončení Díla (6 týdnů po termínu dokončení Stavby)		6 týdnů po termínu dokončení Stavby (18.12.2022)
Přerušení prací		30.09.2022 – 19.10.2022
Doba realizace Díla		18 týdnů + 6 týdnů

5) Harmonogram ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým harmonogramem dle sjednaných změn. Aktualizovaný harmonogram je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 4 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Dodatek byl schválen Zastupitelstvem Obce Doubravice dne, číslo usnesení

V Hradci Králové dne

.....
Objednatel
Miloš Valášek
starosta

.....
Zhotovitel
Ing. Pavel Keller
ředitel oblasti Sever

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Číslo stavby	16523/1	Číslo změny	1
Registrační číslo projektu	CZ.06.1.42/0.0/0.0/20_118/001/5979		
Smlouva o dílo uzavřena dne	21.11.2022		
Název stavby	„II/325 Chlum - Velký Vřešťov – Mostek, část II (km 17,788 - 18,470)“		
Název objektu	SO 101, SILNICE II/325 KM 17,788 - 18,470 DOUBRAVICE SO 301, SILNIČNÍ KANALIZACE DOUBRAVICE		
Objednatel	Obec Doubravice, Doubravice 155, 544 51 Doubravice		
Správce stavby	Obec Doubravice, Doubravice 155, 544 51 Doubravice		
Projektant (autorský dozor)	PROJSTAV HK s.r.o., Měnik 118, 50364 IC 03138305		
Zhotovitel	COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 - Vysočany		
Popis a zdůvodnění změny	Návrh změn vyvolaných zjištěným skutečným stavem na stavbě „II/325 Chlum - Velký Vřešťov – Mostek, část II (km 17,788 - 18,470)“: - Posun sloupů VO SO 401 Posun sloupů VO z důvodu vymístění místa pro přeláznění, připojení sloupů VO bude prodlouženo o 7,0 m Méněpráce 0,- Kč; Vícepráce 714,0,- Kč; Rozdíl 714,0 Kč bez DPH - Úprava vjezdu v km 0,005 SO 101 Úprava chodníku v km 0,005 z důvodu chybějícího vjezdu, změna konstrukce Méněpráce - 5 834,0,- Kč; Vícepráce 7 018,4,- Kč; Rozdíl 1 184,40,- Kč bez DPH - Úprava vjezdu a zrušení schodiště v km 0,265 SO 101 + SO 102 Úprava vjezdu a zrušení schodiště v km 0,265 na základě požadavku majitele pozemku Méněpráce - 37 670,58 Kč; Vícepráce 7 018,4,- Kč; Rozdíl 30 652,18,- Kč bez DPH - Úprava vjezdu v km 0,225 SO 101 Úprava vjezdu v km 0,225 a jeho doplnění dle aktuálního vjezdu na pozemek Méněpráce - 5 834,0,- Kč; Vícepráce 7 018,4,- Kč; Rozdíl 1 184,40 Kč bez DPH - Změna konstrukce vjezdu n.č.p. 655 SO 101 + SO 102 Při provádění výkopových prací pro dešťovou kanalizaci SO 301,2 v úseku mezi mostem a vlastním Dodatečný vjezd na p.p.č.655 Z důvodu jediného přístupu na parcelu- dodatečně povolený vjezd od správce komunikace Méněpráce - 7 631,20,- Kč; Vícepráce 12 780,0,- Kč; Rozdíl 5 148,80 Kč bez DPH - Opěrná zídka u č.p. 96 SO 101 + SO 102 Z důvodu výškového vedení komunikace a přilehlého chodníku je nutno provést opatření pro vyrovnání výškového rozdílu vůči přilehlé nemovitosti. Bude vybudována opěrná zídka z prefabrikovaných dílců. Dojde k výškové úpravě plotu a je nutno provést dosypání vjezdu. Povrch vjezdu je tvořen z pískovcové dlažby Méněpráce 0,- Kč; Vícepráce 146 266,88,- Kč; Rozdíl 146 266,88,- Kč bez DPH - Změna konstrukce sjezdu v km 0,150 SO 101 + SO 102 Dodatečně povolený vjezd od správce komunikace Terénní úpravy vč. zhotovení příkopových tvární z důvodu výškového vyrovnání vedení chodníku Méněpráce - 3 400,00,- Kč; Vícepráce 24 412,50,- Kč; Rozdíl 21 012,50 Kč bez DPH - Opěrná zídka v km 0,286-úprava SO 101 Z důvodu vyrovnání výškového rozdílu je nutné upravit tvar zdi- vjezd v km 0,286 Dojde ke snížení výšky opěrné zdi a zbylé tvárnice budou použity pro výškové vyrovnání na pozemek vlastníka parcely Méněpráce 0,- Kč; Vícepráce 9 802,41,- Kč; Rozdíl 9 802,41,- Kč bez DPH - Napojení dešťové kanalizace v km 0,529 SO 102 Při výkopových pracích bylo nalezeno napojení dešťových vod na stávající rušený podélný propust, který je vyústěn do rekonstruovaného příčného propustku v km 0,529. Dojde k napojení dešťových vod a vybudování kanalizace DN 200 v délce 24m Výšková úprava kamenné revizní šachty Méněpráce 0,- Kč; Vícepráce 31 115,28,- Kč; Rozdíl 31 115,28,- Kč bez DPH Výše uvedené změny mají vliv na termín provedení díla a to: Z důvodu změny technologie samců podloží komunikace ve správě ÚSKHK došlo k posunu zahájení prací na části stavby ve správě obce Doubravice, která mohla být zahájena teprve po dokončení podkladních vrstev vozovky Úpravy při č.p.96, z důvodu výškového vedení komunikace a přilehlého chodníku je nutno provést opatření pro vyrovnání výškového rozdílu vůči přilehlé nemovitosti. Bude vybudována opěrná zídka z prefabrikovaných dílců. Dojde k výškové úpravě plotu a je nutno provést dosypání vjezdu. Povrch vjezdu je tvořen z pískovcové dlažby. V trase zároveň došlo ke změnám a doplnění sjezdu k přilehlým nemovitostem, vyplývajících z nového stavu vzniklého v období mezi vydáním stavebního povolení a započatím stavby na na p.p.č.654/1, 708/1, 699/1, 655 Stavební práce na chodníku budou přerušeny z důvodu postupu prací v technické a technologické návaznosti na stavbu silnice II/325 od 30.9.2022 do 19.10.2022. Na tomto řešení se shodli všechny zúčastněné strany. Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na zakázku, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tato změna nemění celkovou povahu zakázky		

Příloha evidenčního listu

1. Rekapitulace cen po změně č. 1 Soupis objektu v DPH po změně č. 1
2. ZBV SO 101
3. claim
4. HGM

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH

Cena dle SML bez dodatku (základní)	Cena dle rozpočtu ze SML o dílo a dodatku č. 1 (nezakrouhlená)	Cena navrhovaných změn č. 1:		Nová cena stavby po změně č. 1:	Celková změna +/- oproti cen. nabídce:
		méněpráce	vícepráce		
3 273 494,92 Kč	-	73 047,43 Kč	297 836,99 Kč	3 498 284,47 Kč	224 789,55 Kč
Součet cen změn od počátku stavby včetně změny č. 2:		73 047,43 Kč	297 836,99 Kč		

Odsouhlasení změny

	Název firmy	Jméno a příjmení	Datum
Zhotovitel:	COLAS CZ, a.s. Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 Vysočany, IC	Ing. Jaroslav Tomic	19.10.2022
Projektant (autorský dozor):	PROJSTAV HK s.r.o.	Ing. Vojtěch Holub	19.10.2022
Správce stavby:	Obec Doubravice	Miloslav Valášek	19.10.2022
Technický dozor stavebníka:	PDSKADAVY	Daniel Kadavý	19.10.2022

Název stavby:

„II/325 Chlum - Velký Vřešřov – Mostek, část II (km 17,788 - 18,470)“

Rekapitulace ceny po změně č. 1

OBJEKT	NÁZEV	NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH (bez zaokrouhlení)	ZMĚNA Č. 1		CENA CELKEM BEZ DPH
			vícepráce	méněpráce	
SO 000.1	Vedlejší rozpočtové náklady – uznatelné náklady SFDI	43 000,00	0,00	0,00	43 000,00
SO 000.2	Vedlejší rozpočtové náklady – neuznatelné náklady SFDI	46 400,00	0,00	0,00	46 400,00
SO 101	Chodník – I. etapa – uznatelné náklady SFDI	1 667 726,11	165 488,29	28 533,20	1 804 681,20
SO 102	Chodník – I. etapa – neuznatelné náklady SFDI	336 680,10	79 943,98	31 836,58	384 787,50
SO 103	Chodník – II. etapa – neuznatelné náklady SFDI	337 712,13	0,00	0,00	337 712,13
SO 301	Dešťová kanalizace – neuznatelné náklady SFDI	228 162,80	0,00	0,00	228 162,80
SO 401	Osvětlení místa pro přecházení – uznatelné náklady SFDI	45 686,56	714,00	0,00	46 400,56
CENA CELKEM bez DPH		2 705 367,70	246 146,27	60 369,78	2 891 144,19
DPH 21 %		568 127,22	51 690,72	12 677,65	607 140,28
CENA CELKEM		3 273 494,92	297 836,99	73 047,43	3 498 284,47

SO 401		SO 101		SO 102				
1	434,00		-1 999,20		-4 457,52	1	714,00	
	280,00		-1 350,00		-848,45	2	1 184,40	
	714,00		-1 500,80		-2 384,88	3	-30 652,18	
2		2 310,00		3b	-417,24	4	1 184,40	
		1 674,00			-6 156,00	5	5 148,80	
		1 576,40			-17 361,00	6	146 266,88	
			-984,00		-211,49	7	21 012,50	
		660,00		0,00	-31 836,58	8	9 802,41	
		798,00		-31 836,58		9	31 115,28	
		7 018,40	-5 834,00	1 992,00		celkem	185 776,49	
		1 184,40		1 992,00	0,00	vč. DPH	224 789,55	
	3a		-1 999,20		1 992,00		Vícepráce	246 146,27
			-1 350,00		1 400,00		vč. DPH	297 836,99
		-1 500,80		2 382,60		Méněpráce	-60 369,78	
		2 310,00		129,20		vč. DPH	-73 047,43	
		1 674,00		98,80				
		1 576,40		1 033,60				
			-984,00	2 052,00				
		660,00		999,00				
		798,00		4 240,00				
		7 018,40	-5 834,00	954,00				
4		1 184,40		1 588,00				
		-1 999,20		668,00				
		-1 350,00		1 380,00				
		-1 500,80		2 020,00				
		2 310,00		11 000,00				
		1 674,00		29 945,20	0,00			
		1 576,40		29 945,20				
			-984,00	940,50				
		660,00		51,00				
		798,00		408,00				
5a		7 018,40	-5 834,00	249,00				
		1 184,40		3 440,00				
		1 688,40		2 080,00				
		2 419,20	-1 618,40	1 738,80				
			-900,00	3 139,50				
			-1 500,80	4 844,70				
				16 891,50	0,00			
		1 870,00		16 891,50				
		1 116,00		4 356,00				
		1 576,40		1 446,00				
6a		660,00		348,00				
		798,00		156,00				
			-3 612,00	478,08				
		660,00		331,20				
		10 788,00	-7 631,20	20 040,00				
		3 156,80		3 960,00				
		703,36		31 115,28	0,00			
		582,40		31 115,28				
		4 399,92		79 943,98	-31 836,58			
		116,48		48 107,40				
7a		1 218,56						
		1 254,96						
		47 530,00						
		55 580,00						
		4 396,00						
		540,00						
		116 321,68	0,00					
		116 321,68						
			-1 428,00					
			-900,00					
8			-1 072,00					
		1 650,00						
		1 116,00						
		1 126,00						
		492,00						
		330,00						
		399,00						
		2 408,00						
		7 521,00	-3 400,00					
		4 121,00						
		392,50						
		80,00						
		325,00						
		65,00						
		680,00						
		6 045,00						
		2 214,91						
		9 802,41	0,00					
		9 802,41						
			165 488,29	-28 533,20				
		136 955,09						



COLAS CZ, a.s.
Hodkovická 135
463 12 Liberec
IČO: 26177005
DIČ: CZ26177005

Obec Doubravice
Doubravice 155
544 51 Doubravice

Stavba: „Obec Doubravice - II325 Chlum - Velký Vřešťov - Mostek, část II“ (dále jen „Dílo“ nebo též „Stavba“)

Věc: Oznámení nepředvídatelných víceprací s dopadem na cenu díla a termín plnění.

Vážení,

naše společnost jako Zhotovitel si tímto dovoluje oznámit skutečnosti, které mají dopad na celkovou cenu Díla a zároveň na termín dokončení stavebních prací.

1) Z důvodu změny technologie sanací podloží komunikace ve správě ÚSKHK došlo k posunu zahájení prací na části stavby ve správě obce Doubravice, která mohla být zahájena teprve po dokončení podkladních vrstev vozovky.

2) Posun sloupu VO z důvodu vymístění místa pro přecházení, připojení sloupu VO bude prodlouženo o 7,0 m.

3) Úprava chodníku v km 0,005 z důvodu chybějícího vjezdu, změna konstrukce.

4) Úprava vjezdu a zrušení schodiště v km 0,265 na základě požadavku majitele pozemku.

5) Úprava vjezdu v km 0,225 a jeho doplnění dle aktuálního vjezdu na pozemek.

6) Dodatečný vjezd na p.p.č.655: Z důvodu jediného přístupu na parcelu- dodatečně povolený vjezd od správce komunikace.

*- vyjádření správce komunikace a autorského dozoru k povolení zhotovení chybějícího vjezdu **2 dny***

*- rozebrání chodníkové konstrukce včetně obrub **1 den***

*- zhotovení nové konstrukce chodníku včetně snížených obrub **2 dny***

7) Úpravy při č.p.96: Z důvodu výškového vedení komunikace a přilehlého chodníku je nutno provést opatření pro vyrovnaní výškového rozdílu vůči přilehlé nemovitosti. Bude vybudována opěrná zídka z prefabrikovaných dílců. Dojde k výškové úpravě plotu a je nutno provést dosypání vjezdu. Povrch vjezdu je tvořen z pískovcové dlažby.

*- vyjádření správce komunikace a autorského dozoru k zhotovení opěrné zídky v místě chodníku **2 dny***

*- zhotovení projektové dokumentace opěrné zídky **2 dny***

*- dodání požadovaných prefabrikovaných dílců pro stavbu zídky **14 dní***

*- zhotovení podkladních konstrukcí, základu a samotné opěrné zdi **5 dní***

COLAS CZ, a.s.
Generální ředitelství Praha
Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9
Tel.: +420 286 003 511 – Fax: +420 286 003 520 – www.colas.cz
Zaps. v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 655
www.colas.cz



8) Dodatečně povolený vjezd od správce komunikace. Terénní úpravy vč. zhotovení příkopových tvárnic z důvodu výškového vyrovnání vedení chodníku.

- vyjádření správce komunikace a autorského dozoru k povolení zhotovení chybějícího vjezdu **2 dny**
- rozebrání chodníkové konstrukce včetně obrub **1 den**
- zhotovení nové konstrukce chodníku včetně snížených obrub **2 dny**

9) Z důvodu vyrovnání výškového rozdílu je nutné upravit tvar zdi- vjezd v km 0,286. Dojde ke snížení výšky opěrné zdi a zbylé tvárnice budou použity pro výškové vyrovnání na pozemek vlastníka parcely.


- zemní práce, podkladních konstrukcí, základu a samotné opěrné zdi **3 dny**

10) Při výkopových pracích bylo nalezeno napojení dešťových vod na stávající rušený podélný propust, který je vyústěn do rekonstruovaného příčného propustku v km 0,529. Dojde k napojení dešťových vod a vybudování kanalizace DN 200 v délce 24m. Výšková úprava kamenné revizní šachty.

- zemní práce, uložení a napojení kanalizace **2 dny**

Z výše uvedených důvodů si tímto dovoluujeme požádat o prodloužení Termínu na dokončení Díla o 21 dní a zároveň i o změnu ceny Díla, respektive o navýšení ceny Díla o náklady související s vícepracemi, které jsou vyčísleny v příloze č. 1 tohoto Claimu č. 1.

S pozdravem,



HARMONOGRAM - PLÁN BOZP NA STAVENÍŠTI

Objekt	Č. položky	Činnost	Zhotovitel Podzhotovitelé	2022																																																
				leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec																																					
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
SO 101	Chodník - I. Etapa - uznatelné náklady SFDI																																																			
	113107182 Odstranění podkladu živíčního tl 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2																																																			
	122201101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3																																																			
	339921133 Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 1 do 1,5 m																																																			
	564851111 Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm																																																			
	596211113 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2																																																			
SO 102	916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého																																																			
	Chodník - I. Etapa - neuзнatelné náklady SFDI																																																			
SO 103	111201101 Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2																																																			
	113106183 Rozebrání dlažeb vozovek z velkých kostek s ložem z kameniva strojně pl do 50 m2																																																			
	181006121 Rozproštění zemin tl vrstvy do 0,1 m schopných zúrodnění ve sklonu přes 1:5																																																			
	181411132 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2																																																			
SO 301	Chodník - II. Etapa - neuзнatelné náklady SFDI																																																			
	112201102 Odstranění pařezů D do 500 mm																																																			
	121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m																																																			
	174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním																																																			
	182201101 Svahování násypů																																																			
SO 401	Dešťová kanalizace - neuзнatelné náklady SFDI																																																			
	132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3																																																			
	451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku																																																			
	871313121 Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 160																																																			
	894812062 Revizní a čistící šachta z PP DN 400 poklop litinový s betonovým rámem pro třídu zatížení C250																																																			
SO 401	Osvětlení místa pro přecházení - uznatelné náklady SFDI																																																			
	131201101 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3																																																			
	275313611 Základové patky z betonu tř. C 16/20																																																			
	741123224 Montáž kabel Al plyn nebo laněný kulatý žíla 4x16 mm2 uložený volně (AYKY)																																																			
	R002 Zřízení nápojného bodu na stávající vedení NN																																																			
	R003 Vnitřní výstroj složáru VO																																																			
	748132300 Montáž svítidlo výbojkové průmyslové stropní na výložník																																																			
044002000 Revize																																																				

Datum zahájení prací:
Přerušení prací
Termín pro dokončení Stavby (=prací):
Termín pro dokončení Díla
Doba realizace Díla:

13.6.2022

30.9.2022- 19.10.2022

7.11.2022

18.12.2022

18 týdnů + 6 týdnů

Zhotovitel (název a sídlo)

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

211242285 II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, část II (km 17,788 – 18,470) Doubravice

Objekt:

SO 101 Chodník - I.Etapa - uznatelné náklady SFDI

Rozpočet:

SO 101 Chodník - I.Etapa - uznatelné náklady SFDI

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena:

1 667 726,11 Kč

Cena celková:

1 804 681,20 Kč

DPH:

378 983,05 Kč

Cena s daní:

2 183 664,25 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

1,00

Náklad na měrnou jednotku:

1 804 681,20 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

211242285 II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, část II (km 17,788 – 18,470) Doubravice

Objekt:

SO 101 Chodník - I.Etapa - uznatelné náklady SFDI

Rozpočet:

SO 101 Chodník - I.Etapa - uznatelné náklady SFDI

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				
1	111201101		Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	M2	20,000		
			Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m2				
2	111201401		Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm	M2	20,000		
			Spálení odstraněných křovin a stromů na hromadách průměru kmene do 100 mm pro jakoukoliv plochu				
3	113106183		Rozebrání dlažeb vozovek z velkých kostek s ložem z kameniva strojné pl do 50 m2	M2	21,810		
			Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojné plochy jednotlivě do 50 m2 z velkých kostek s ložem z kameniva rozebrání samostatných sjezdů21.81=21,810 [A] Celkem: A=21,810 [B]				
4	113107164		Odstranění podkladu z kameniva dreného tl 400 mm strojné pl přes 50 do 200 m2	M2	99,200		
			Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého dreného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm konstrukční vrstvy tl.320mm65.23=65,230 [A] konstrukční vrstvy tl.340mm21.81=21,810 [B] konstrukční vrstvy tl.400mm12.16=12,160 [C] Celkem: A+B+C=99,200 [D]				
5	113107182		Odstranění podkladu živичného tl 100 mm strojné pl přes 50 do 200 m2	M2	65,230		
			Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živичných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 211242285 II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, část II (km 17,788 – 18,470) Doubravice
Objekt: SO 101 Chodník - I.Etapa - uзнatelné náklady SFDI
Rozpočet: SO 101 Chodník - I.Etapa - uзнatelné náklady SFDI

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
6	113107323		Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl do 50 m2 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl do 50 m2 konstrukční vrstvy tl.270mm10.56=10,560 [A] Celkem: A=10,560 [B]	M2	10,560		
7	113107331		Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm strojně pl do 50 m2 Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm konstrukční vrstvy tl.150mm10.56=10,560 [A] Celkem: A=10,560 [B]	M2	10,560		
	ZBV:	05a	Změna konstrukce vjezdu na č.p. 655 8,4=8,400 [A]		8,400		
			aktuální množství		18,960		
8	121101101		Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m ornice tl.0,1 m780.58*0.1=78,058 [A] Celkem: A=78,058 [B]	M3	78,058		
9	122201101		Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3 odkop zeminy-dle příčných řezů zpracovatele průtahu silnice6.2=6,200 [A] Celkem: A=6,200 [B]	M3	6,200		
	ZBV:						

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 211242285 II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, část II (km 17,788 – 18,470) Doubravice
Objekt: SO 101 Chodník - I.Etapa - uзнatelné náklady SFDI
Rozpočet: SO 101 Chodník - I.Etapa - uзнatelné náklady SFDI

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	06a		Opěrná zídka u č.p. 96 0,8*0,8*7,0=4,480 [A]		4,480		
	08		Opěrná zídka v km 0,286- úprava 1,3+1,2=2,500 [A]		2,500		
			aktuální množství		13,180		
10	122201109		Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	M3	6,200		
	ZBV:	08	Opěrná zídka v km 0,286- úprava 2,5=2,500 [A]		2,500		
			aktuální množství		8,700		
11	132201101		Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 palisády 0,194-0,20815*0.7=10,500 [A] PVC přípojky((0.8+2)/2)*0.6*(6.5+6.5)=10,920 [B] Celkem: A+B=21,420 [C]	M3	21,420		
12	132201109		Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	M3	21,420		
13	162701105		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	M3	105,678		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 211242285 II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, část II (km 17,788 – 18,470) Doubravice
Objekt: SO 101 Chodník - I.Etapa - uznatelné náklady SFDI
Rozpočet: SO 101 Chodník - I.Etapa - uznatelné náklady SFDI

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			ornice78,058=78,058 [A] výkop6.2=6,200 [B] výkop rýhy do 600 mm21.42=21,420 [C] Celkem: A+B+C=105,678 [D]				
	ZBV:						
		06a	Opěrná zídka u č.p. 96		4,480		
		08	Opěrná zídka v km 0,286- úprava 2,5=2,500 [A]		2,500		
			aktuální množství		112,658		
14	162701109		Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m 105.678*3=317,034 [A] Celkem: A=317,034 [B]	M3	317,034		
15	171101103		Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 100 % PS Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) přes 96 do 100 % PS násyp zeminy-dle příčných řezů zpracovatele průtahu silnice240.81=240,810 [A] Celkem: A=240,810 [B]	M3	240,810		
17	171201201		Uložení sypaniny na skládky Uložení sypaniny na skládky	M3	105,678		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 211242285 II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, část II (km 17,788 – 18,470) Doubravice
Objekt: SO 101 Chodník - I.Etapa - uznatelné náklady SFDI
Rozpočet: SO 101 Chodník - I.Etapa - uznatelné náklady SFDI

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	ZBV:						
		06a	Opěrná zídka u č.p. 96 4,48=4,480 [A]		4,480		
		08	Opěrná zídka v km 0,286- úprava 2,5=2,500 [A]		2,500		
			aktuální množství		112,658		
18	171201211		Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504 105.678*1.8=190,220 [A] Celkem: A=190,220 [B]	T	190,220		
	ZBV:						
		06a	Opěrná zídka u č.p. 96 4,48*2=8,960 [A]		8,960		
		08	Opěrná zídka v km 0,286- úprava 5=5,000 [A]		5,000		
			aktuální množství		204,180		
19	174101101		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním zásyp rýhy pro PVC přípojky0.6*0.85*13=6,630 [A] palisády 0.194-0.208 - zásyp HDK 8/1615*0.27=4,050 [B] opěrná zeď 0,258-0,287 - zásyp HDK 8/160.25*21.5=5,375 [C] Celkem: A+B+C=16,055 [D]	M3	16,055		
	ZBV:						

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 211242285 II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, část II (km 17,788 – 18,470) Doubravice
Objekt: SO 101 Chodník - I.Etapa - uзнatelné náklady SFDI
Rozpočet: SO 101 Chodník - I.Etapa - uзнatelné náklady SFDI

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	06a		Opěrná zídka u č.p. 96 0,7*1,2*9=7,560 [A]		7,560		
			aktuální množství		23,615		
22	175151101		Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny PVC přípojky0.6*0.45*(6.5+6.5)=3,510 [A] Celkem: A=3,510 [B]	M3	3,510		
24	181951102		Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním chodníky595.7=595,700 [A] vjezdy148.92=148,920 [B] Celkem: A+B=744,620 [C]	M2	744,620		
23	58337303		šterkopisek frakce 0/8 šterkopisek frakce 0/8 3.510*2=7,020 [A] Celkem: A=7,020 [B]	T	7,020		
20	58343872		kamenivo drcené hrubé frakce 8/16 kamenivo drcené hrubé frakce 8/16 (4.05+5.375)*2=18,850 [A] Celkem: A=18,850 [B]	T	18,850		
16	58344197		šterkodrt' frakce 0/63 šterkodrt' frakce 0/63	T	481,620		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 211242285 II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, část II (km 17,788 – 18,470) Doubravice
Objekt: SO 101 Chodník - I.Etapa - uзнatelné náklady SFDI
Rozpočet: SO 101 Chodník - I.Etapa - uзнatelné náklady SFDI

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			240.81*2=481,620 [A] Celkem: A=481,620 [B]				
	ZBV:	06a	Opěrná zídka u č.p. 96 0,7*1,2*9*2=15,120 [A]		15,120		
			aktuální množství		496,740		
21	58344197	1	šterkodrt' frakce 0/63 šterkodrt' frakce 0/63 6.63*2=13,260 [A] Celkem: A=13,260 [B]	T	13,260		
1		Zemní práce					
2		Zakládání					
25	211971121		Zřízení opláštění žeber nebo tratívodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m Zřízení opláštění žeber nebo tratívodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m palisády 0,194-0,20816*2.5=40,000 [A] opěrná zeď 0,258-0,28722.5*2.5=56,250 [B] Celkem: A+B=96,250 [C]	M2	96,250		
27	274313511		Základové pásy z betonu tř. C 12/15 Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15 opěrná zeď 0,258-0,28716.12*1=16,120 [A] Celkem: A=16,120 [B]	M3	16,120		
	ZBV:						

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 211242285 II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, část II (km 17,788 – 18,470) Doubravice
Objekt: SO 101 Chodník - I.Etapa - uзнatelné náklady SFDI
Rozpočet: SO 101 Chodník - I.Etapa - uзнatelné náklady SFDI

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	08		Opěrná zídka v km 0,286- úprava 2,5=2,500 [A]		2,500		
			aktuální množství		18,620		
28	274361821		Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R) Výztuž základů pásů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 opěrná zeď 0,258-0,287 56 kusů R14 délky 1,3 m 3.14*0.007*0.007*1.3*56*7.850	T	0,218		
	ZBV:						
	08		Opěrná zídka v km 0,286- úprava 0,03165=0,032 [A]		0,032		
			aktuální množství		0,250		
26	69311068		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	M2	96,250		
2		Zakládání					
3		Svislé a kompletní konstrukce					
103	327121111		Montáž ŽB dílců opěrných zdí hmotnosti do 5 t Montáž prefabrikovaných dílců opěrných nebo obkladních zdí z betonu železového včetně spojovací vrstvy z cementové malty, hmotnosti jednotlivé do 5 t	KUS	0,000		
	ZBV:						
	06a		Opěrná zídka u č.p. 96		14,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 211242285 II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, část II (km 17,788 – 18,470) Doubravice
Objekt: SO 101 Chodník - I.Etapa - uзнatelné náklady SFDI
Rozpočet: SO 101 Chodník - I.Etapa - uзнatelné náklady SFDI

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			14=14,000 [A]				
			aktuální množství		14,000		
102	327122113		Opěrná zeď samonosná ze ŽB dílců tvaru L v 1000 mm Opěrné zdi samonosné ze železobetonových dílců tvaru L se základem z betonu prostého přímé, výšky 1000 mm	M	0,000		
	ZBV:						
	06a		Opěrná zídka u č.p. 96 7=7,000 [A]		7,000		
			aktuální množství		7,000		
29	327262009R		Zdivo opěrné výšky do 1,2 m z přírodních (šedých) betonových bloků včetně betonové výplně Zdivo nadzákladové opěrné z betonových bloků - na maltu cementovou včetně spárování současně při zdění z tvarovek jednostranně a oboustranně štipaných, dutých přírodní barvy (šedá), tloušťka zdiva 300 mm, včetně potřebné výplně betonem C20/25 XO, XC3, S3 (dodání tvarovek a betonu je součástí položky) výpočet pohledové plochy opěrné stěny tvarovky jednostranně štipané 300x200x400 mm - 160 kusů 160*0.4*0.2	M2	18,160		
30	339921133		Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 1 do 1,5 m Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 1 do 1,5 m palisády sta.0,194 - 0,208 14.6=14,600 [A] Celkem: A=14,600 [B]	M	14,600		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 211242285 II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, část II (km 17,788 – 18,470) Doubravice
Objekt: SO 101 Chodník - I.Etapa - uznatelné náklady SFDI
Rozpočet: SO 101 Chodník - I.Etapa - uznatelné náklady SFDI

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
32	348272615		Plotová stříška pro zeď tl 295 mm z tvarovek broušených přírodních Ploty z tvárníc betonových plotová stříška lepená mrazuvzdorným lepidlem z tvarovek broušených, plochých přírodních, tloušťka zdiva 295 mm	M	20,200		
31	59228416		palisáda tyčová půlkulatá armovaná 175x200x1500mm palisáda tyčová půlkulatá armovaná 175x200x1500mm 14,6/0,175=83,429 [A] Celkem: A=83,429 [B]	KUS	83,429		
3	Svislé a kompletní konstrukce						
4	Vodorovné konstrukce						
101	451315136		Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 20/25 tl do 200 mm Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 200 mm, z betonu C 20/25	M2	0,000		
ZBV:		06a	Opěrná zídka u č.p. 96 0,8*7,0=5,600 [A]		5,600		
aktuální množství					5,600		
33	451573111		Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm PVC přípojky 0,6*(6,5+6,5)*0,1=0,780 [A] opěrná zeď 0,258-0,287*16,12*0,1=1,612 [B] Celkem: A+B=2,392 [C]	M3	2,392		
4	Vodorovné konstrukce						

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 211242285 II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, část II (km 17,788 – 18,470) Doubravice
Objekt: SO 101 Chodník - I.Etapa - uznatelné náklady SFDI
Rozpočet: SO 101 Chodník - I.Etapa - uznatelné náklady SFDI

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5	Komunikace pozemní						
34	564851111		Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm chodníky ŠDb 0/63595,7=595,700 [A] vjezdy ŠDb 0/632*148,92=297,840 [B] Celkem: A+B=893,540 [C]	M2	893,540		
ZBV:		05a	Změna konstrukce vjezdu na č.p. 655 8,4*2=16,800 [A]		16,800		
		06a	Opěrná zídka u č.p. 96 3,75=3,750 [A]		3,750		
aktuální množství					914,090		
37	59245006		dlažba skladebná betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná červená dlažba skladebná betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná červená 5,68*1,02=5,794 [A] Celkem: A=5,794 [B]	M2	5,794		
ZBV:		02	Úprava vjezdu v km 0,005 -2,8=-2,800 [A]		-2,800		
		03a	Úprava vjezdu a zrušení schodiště v km 0,265 -2,8=-2,800 [A]		-2,800		
		04	Úprava vjezdu v km 0,225 -2,8=-2,800 [A]		-2,800		
		05a	Změna konstrukce vjezdu na č.p. 655		-2,800		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 211242285 II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, část II (km 17,788 – 18,470) Doubravice
Objekt: SO 101 Chodník - I.Etapa - uзнatelné náklady SFDI
Rozpočet: SO 101 Chodník - I.Etapa - uзнatelné náklady SFDI

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem	
	07a		-7*0,4=-2,800 [A] Změna konstrukce sjezdu v km 0,150 -0,4*5=-2,000 [A]		-2,000			
aktuální množství					-7,406			
41	59245006R		dlažba skladebná betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná červená dlažba skladebná betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná červená 42.48*1.02=43,330 [A] Celkem: A=43,330 [B]	M2	43,330			
ZBV:								
	02		Úprava vjezdu v km 0,005 2,8=2,800 [A]		2,800			
	03a		Úprava vjezdu a zrušení schodiště v km 0,265 2,8=2,800 [A]		2,800			
	04		Úprava vjezdu v km 0,225 2,8=2,800 [A]		2,800			
	05a		Změna konstrukce vjezdu na č.p. 655 7*0,4=2,800 [A]		2,800			
	07a		Změna konstrukce sjezdu v km 0,150 0,4*5=2,000 [A]		2,000			
aktuální množství					56,530			
36	59245018		dlažba skladebná betonová 200x100x60mm přírodní dlažba skladebná betonová 200x100x60mm přírodní 586.76*1.02=598,495 [A] Celkem: A=598,495 [B]	M2	598,495			

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 211242285 II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, část II (km 17,788 – 18,470) Doubravice
Objekt: SO 101 Chodník - I.Etapa - uзнatelné náklady SFDI
Rozpočet: SO 101 Chodník - I.Etapa - uзнatelné náklady SFDI

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
ZBV:							
	02		Úprava vjezdu v km 0,005 -6=-6,000 [A]		-6,000		
	03a		Úprava vjezdu a zrušení schodiště v km 0,265 -6=-6,000 [A]		-6,000		
	04		Úprava vjezdu v km 0,225 -6=-6,000 [A]		-6,000		
	05a		Změna konstrukce vjezdu na č.p. 655 -4=-4,000 [A]		-4,000		
	07a		Změna konstrukce sjezdu v km 0,150 -4=-4,000 [A]		-4,000		
aktuální množství					572,495		
38	59245019R1		umělá vodící linie 200x200x60 umělá vodící linie 200x200x60 3.26*1.02=3,325 [A] Celkem: A=3,325 [B]	M2	3,325		
42	59245019R2		umělá vodící linie 200x200x80 umělá vodící linie 200x200x80 3.52*1.02=3,590 [A] Celkem: A=3,590 [B]	M2	3,590		
40	59245020		dlažba skladebná betonová 200x100x80mm přírodní dlažba skladebná betonová 200x100x80mm přírodní 102.92*1.02=104,978 [A] Celkem: A=104,978 [B]	M2	104,978		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:211242285 II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, část II (km 17,788 – 18,470) Doubravice

Objekt:SO 101 Chodník - I.Etapa - uznatelné náklady SFDI

Rozpočet:SO 101 Chodník - I.Etapa - uznatelné náklady SFDI

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
ZBV:							
	02		Úprava vjezdu v km 0,005		6,000		
	03a		Úprava vjezdu a zrušení schodiště v km 0,265 6=6,000 [A]		6,000		
	04		Úprava vjezdu v km 0,225 6=6,000 [A]		6,000		
	05a		Změna konstrukce vjezdu na č.p. 655 4=4,000 [A]		4,000		
	07a		Změna konstrukce sjezdu v km 0,150 4=4,000 [A]		4,000		
aktuální množství					130,978		
35	596211113		Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2 chodníky595,7=595,700 [A] Celkem: A=595,700 [B]	M2	595,700		
ZBV:							
	02		Úprava vjezdu v km 0,005 -8,4=-8,400 [A]		-8,400		
	03a		Úprava vjezdu a zrušení schodiště v km 0,265 -8,4=-8,400 [A]		-8,400		
	04		Úprava vjezdu v km 0,225 -8,4=-8,400 [A]		-8,400		
	05a		Změna konstrukce vjezdu na č.p. 655 -6,8=-6,800 [A]		-6,800		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:211242285 II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, část II (km 17,788 – 18,470) Doubravice

Objekt:SO 101 Chodník - I.Etapa - uznatelné náklady SFDI

Rozpočet:SO 101 Chodník - I.Etapa - uznatelné náklady SFDI

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	07a		Změna konstrukce sjezdu v km 0,150 -6=-6,000 [A]		-6,000		
aktuální množství					557,700		
39	596211212		Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2 vjezdy 148,92=148,920 [A] Celkem: A=148,920 [B]	M2	148,920		
ZBV:							
	02		Úprava vjezdu v km 0,005		8,400		
	03a		Úprava vjezdu a zrušení schodiště v km 0,265 8,4=8,400 [A]		8,400		
	04		Úprava vjezdu v km 0,225 8,4=8,400 [A]		8,400		
	05a		Změna konstrukce vjezdu na č.p. 655 6,8=6,800 [A]		6,800		
	07a		Změna konstrukce sjezdu v km 0,150 6=6,000 [A]		6,000		
aktuální množství					186,920		
5	Komunikace pozemní						
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům						
74	62832134		pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl. 4,0mm typu V60 S40 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem	M2	6,969		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 211242285 II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, část II (km 17,788 – 18,470) Doubravice
Objekt: SO 101 Chodník - I.Etapa - uznatelné náklady SFDI
Rozpočet: SO 101 Chodník - I.Etapa - uznatelné náklady SFDI

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl. 4,0mm typu V60 S40 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem 6,06*1,15 Přepočtené koeficientem množství=6,969 [A] Celkem: A=6,969 [B]				
73	711141559		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V opěrná zeď 0,258-0,2876.06=6,060 [A] Celkem: A=6,060 [B]	M2	6,060		
75	711161112		Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií vodorovná, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií vodorovná, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm palisády 0,194-0,20814,6*1=14,600 [A] opěrná zeď 0,258-0,2871.1*20,2=22,220 [B] Celkem: A+B=36,820 [C]	M2	36,820		
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům						
8	Trubní vedení						
46	28611113R		trubka kanalizační PVC DN 110x1000 mm SN8 trubka kanalizační PVC DN 110x1000 mm SN8	M	13,000		
44	28613212		trubka drenážní celoperforovaná PE-HD plně vsakovací se spojkou DN 100 SN8 trubka drenážní celoperforovaná PE-HD plně vsakovací se spojkou DN 100 SN8	M	36,500		
43	871228111		Kladení drenážního potrubí z tvrdého PVC průměru do 150 mm Kladení drenážního potrubí z tvrdého PVC průměru do 150 mm	M	36,500		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 211242285 II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, část II (km 17,788 – 18,470) Doubravice
Objekt: SO 101 Chodník - I.Etapa - uznatelné náklady SFDI
Rozpočet: SO 101 Chodník - I.Etapa - uznatelné náklady SFDI

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			palisády 0,194-0,20815=15,000 [A] opěrná zeď 0,258-0,28721.5=21,500 [B] Celkem: A+B=36,500 [C]				
45	871263121		Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 110 Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 110 PVC přípojky6.5+6.5=13,000 [A] Celkem: A=13,000 [B]	M	13,000		
8	Trubní vedení						
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání						
48	40444230		značka dopravní svislá FeZn NK 500x500mm značka dopravní svislá FeZn NK 500x500mm značka P21=1,000 [A] značka E2b1=1,000 [B] Celkem: A+B=2,000 [C]	KUS	2,000		
49	40444280		značka dopravní svislá FeZn NK 1100(1350)x330mm značka dopravní svislá FeZn NK 1100(1350)x330mm značka IS19c2=2,000 [A] Celkem: A=2,000 [B]	KUS	2,000		
50	40444285		značka dopravní svislá FeZn NK 1100(1350)x500mm značka dopravní svislá FeZn NK 1100(1350)x500mm značka IS19d1=1,000 [A] značka IS3d1=1,000 [B] Celkem: A+B=2,000 [C]	KUS	2,000		
51	40444323		značka dopravní svislá FeZn NK 300x200mm	KUS	1,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 211242285 II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, část II (km 17,788 – 18,470) Doubravice
Objekt: SO 101 Chodník - I.Etapa - uznatelné náklady SFDI
Rozpočet: SO 101 Chodník - I.Etapa - uznatelné náklady SFDI

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			značka dopravní svislá FeZn NK 300x200mm značka IS21a1=1,000 [A] Celkem: A=1,000 [B]				
53	40445225		sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	KUS	2,000		
55	40445253		víčko plastové na sloupek D 60mm víčko plastové na sloupek D 60mm	KUS	2,000		
54	40445256		svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm	KUS	14,000		
61	59217017		obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm 497.55*1.02=507,501 [A] Celkem: A=507,501 [B]	M	507,501		
	ZBV:	05a	Změna konstrukce vjezdu na č.p. 655 6=6,000 [A]		6,000		
			aktuální množství		513,501		
58	59217029		obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm 98*1.02=99,960 [A] Celkem: A=99,960 [B]	M	99,960		
	ZBV:						

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 211242285 II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, část II (km 17,788 – 18,470) Doubravice
Objekt: SO 101 Chodník - I.Etapa - uznatelné náklady SFDI
Rozpočet: SO 101 Chodník - I.Etapa - uznatelné náklady SFDI

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	02		Úprava vjezdu v km 0,005		6,000		
	03a		Úprava vjezdu a zrušení schodiště v km 0,265 6=6,000 [A]		6,000		
	04		Úprava vjezdu v km 0,225		6,000		
	05a		Změna konstrukce vjezdu na č.p. 655 6=6,000 [A]		6,000		
	07a		Změna konstrukce sjezdu v km 0,150 3=3,000 [A]		3,000		
			aktuální množství		126,960		
59	59217030		obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm L22=22,000 [A] P22=22,000 [B] Celkem: A+B=44,000 [C]	M	44,000		
	ZBV:	02	Úprava vjezdu v km 0,005		2,000		
		03a	Úprava vjezdu a zrušení schodiště v km 0,265 2=2,000 [A]		2,000		
		04	Úprava vjezdu v km 0,225		2,000		
		05a	Změna konstrukce vjezdu na č.p. 655 2=2,000 [A]		2,000		
		07a	Změna konstrukce sjezdu v km 0,150 1=1,000 [A]		1,000		
			aktuální množství		53,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 211242285 II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, část II (km 17,788 – 18,470) Doubravice
Objekt: SO 101 Chodník - I.Etapa - uznatelné náklady SFDI
Rozpočet: SO 101 Chodník - I.Etapa - uznatelné náklady SFDI

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
57	59217031		obrubník betonový silniční 1000x150x250mm obrubník betonový silniční 1000x150x250mm 391.1*1.02=398,922 [A] Celkem: A=398,922 [B]	M	398,922		
	ZBV:						
	02		Úprava vjezdu v km 0,005		-8,000		
	03a		Úprava vjezdu a zrušení schodiště v km 0,265 -8=-8,000 [A]		-8,000		
	04		Úprava vjezdu v km 0,225		-8,000		
	07a		Změna konstrukce sjezdu v km 0,150 4=4,000 [A]		4,000		
			aktuální množství		378,922		
47	914111111		Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	KUS	7,000		
52	914511112		Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	KUS	2,000		
56	916131213		Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	M	533,100		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 211242285 II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, část II (km 17,788 – 18,470) Doubravice
Objekt: SO 101 Chodník - I.Etapa - uznatelné náklady SFDI
Rozpočet: SO 101 Chodník - I.Etapa - uznatelné náklady SFDI

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
60	916231213		Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	M	497,550		
	ZBV:						
	05a		Změna konstrukce vjezdu na č.p. 655 -6=-12,000 [A]		-12,000		
	07a		Změna konstrukce sjezdu v km 0,150 8=8,000 [A]		8,000		
			aktuální množství		493,550		
62	916991121		Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého obruby533.1*0.03=15,993 [A] palisády14.6*0.3=4,380 [B] Celkem: A+B=20,373 [C]	M3	20,373		
63	966006132		Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	KUS	2,000		
64	966006211		Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	KUS	7,000		
65	966008112		Bourání trubního propustku do DN 500 Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub DN přes 300 do 500 mm	M	54,100		

Celkem:	1 804 681,20
---------	--------------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

211242285 II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, část II (km 17,788 – 18,470) Doubravice

Objekt:

SO 102 Chodník - I.Etapa - neuznatelné náklady SFDI

Rozpočet:

SO 102 Chodník - I.Etapa - neuznatelné náklady SFDI

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena:	336 680,10 Kč
Cena celková:	384 787,50 Kč
DPH:	80 805,38 Kč
Cena s daní:	465 592,88 Kč

Měrné jednotky:	
Počet měrných jednotek:	1,00
Náklad na měrnou jednotku:	384 787,50 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

211242285 II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, část II (km 17,788 – 18,470) Doubravice

Objekt:

SO 102 Chodník - I.Etapa - neuznatelné náklady SFDI

Rozpočet:

SO 102 Chodník - I.Etapa - neuznatelné náklady SFDI

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				
22	00572410		osivo směs travní parková osivo směs travní parková 418.88*0.04=16,755 [A] Celkem: A=16,755 [B]	KG	16,755		
1	111201101		Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2 Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m2	M2	50,000		
2	111201401		Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm Spálení odstraněných křovin a stromů na hromadách průměru kmene do 100 mm pro jakoukoliv plochu	M2	50,000		
3	113106183		Rozebrání dlažeb vozovek z velkých kostek s ložem z kameniva strojně pl do 50 m2 Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 z velkých kostek s ložem z kameniva rozebrání samostatných sjezdů8.37=8,370 [A] Celkem: A=8,370 [B]	M2	8,370		
	ZBV:	06b	Opěrná zídka u č.p. 96 20=20,000 [A]		20,000		
			aktuální množství		28,370		
4	113107321		Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 100 mm strojně pl do 50 m2	M2	4,060		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 211242285 II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, část II (km 17,788 – 18,470) Doubravice
Objekt: SO 102 Chodník - I.Etapa - neuznatelné náklady SFDI
Rozpočet: SO 102 Chodník - I.Etapa - neuznatelné náklady SFDI

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm konstrukční vrstvy tl.100mm4,06=4,060 [A] Celkem: A=4,060 [B]				
5	113107331		Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm strojně pl do 50 m2 Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm konstrukční vrstvy tl.150mm4,06=4,060 [A] Celkem: A=4,060 [B]	M2	4,060		
6	113107342		Odstranění podkladu živичného tl 100 mm strojně pl do 50 m2 Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živичných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	M2	20,580		
7	121101101		Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m ornice tl.0,1 m432,36*0.1=43,236 [A] Celkem: A=43,236 [B]	M3	43,236		
8	132201101		Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 opěrná zeď 0,258-0,28727*0.55=14,850 [A] Celkem: A=14,850 [B]	M3	14,850		
	ZBV:	09	Napojení dešťové kanalizace v km 0,529 24*0,5*0,5=6,000 [A]		6,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 211242285 II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, část II (km 17,788 – 18,470) Doubravice
Objekt: SO 102 Chodník - I.Etapa - neuznatelné náklady SFDI
Rozpočet: SO 102 Chodník - I.Etapa - neuznatelné náklady SFDI

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			aktuální množství		20,850		
9	132201109		Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	M3	14,850		
	ZBV:	09	Napojení dešťové kanalizace v km 0,529 24*0,5*0,5=6,000 [A]		6,000		
			aktuální množství		20,850		
10	132201201		Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 Hloubení zapazených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3 opěrná zeď 0,258-0,28721*0.85=17,850 [A] Celkem: A=17,850 [B]	M3	17,850		
	ZBV:	06b	Opěrná zídka u č.p. 96 3,8=3,800 [A]		3,800		
		07b	Změna konstrukce sjezdu v km 0,150 1,5=1,500 [A]		1,500		
			aktuální množství		23,150		
11	132201209		Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 Hloubení zapazených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	M3	17,850		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 211242285 II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, část II (km 17,788 – 18,470) Doubravice
Objekt: SO 102 Chodník - I.Etapa - neuznatelné náklady SFDI
Rozpočet: SO 102 Chodník - I.Etapa - neuznatelné náklady SFDI

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
ZBV:							
	06b		Opěrná zídka u č.p. 96 3,8=3,800 [A]		3,800		
	07b		Změna konstrukce sjezdu v km 0,150 1,5=1,500 [A]		1,500		
aktuální množství					23,150		
12	162301102		Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m odvoz na meziskládku a zpět ornice41.888*2	M3	113,950		
13	162701105		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m ornice43.236=43,236 [A] výkop rýhy do 600 mm14.85=14,850 [B] výkop rýhy do 2000 mm17.85=17,850 [C] ornice pro obumusuování nepevných ploch-41.888=-41,888 [D] zásep za obrubníky-15.087=-15,087 [E] Celkem: A+B+C+D+E=18,961 [F]	M3	18,961		
14	162701109		Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	M3	56,883		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 211242285 II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, část II (km 17,788 – 18,470) Doubravice
Objekt: SO 102 Chodník - I.Etapa - neuznatelné náklady SFDI
Rozpočet: SO 102 Chodník - I.Etapa - neuznatelné náklady SFDI

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
18.961*3=56,883 [A] Celkem: A=56,883 [B]							
15	167101101		Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 odvoz z mezideponie41.888+15.067=56,955 [A] Celkem: A=56,955 [B]	M3	56,955		
ZBV:							
	09		Napojení dešťové kanalizace v km 0,529 6=6,000 [A]		6,000		
aktuální množství					62,955		
16	171201201		Uložení sypaniny na skládky Uložení sypaniny na skládky	M3	18,961		
ZBV:							
	06b		Opěrná zídka u č.p. 96 3,8=3,800 [A]		3,800		
	09		Napojení dešťové kanalizace v km 0,529 6=6,000 [A]		6,000		
aktuální množství					28,761		
17	171201211		Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504 18.961*1.8=34,130 [A] Celkem: A=34,130 [B]	T	34,130		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 211242285 II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, část II (km 17,788 – 18,470) Doubravice
Objekt: SO 102 Chodník - I.Etapa - neuznatelné náklady SFDI
Rozpočet: SO 102 Chodník - I.Etapa - neuznatelné náklady SFDI

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
ZBV: 06b Opěrná zídka u č.p. 96 3,8*2=7,600 [A] 7,600 07b Změna konstrukce sjezdu v km 0,150 3=3,000 [A] 3,000 aktuální množství44,730							
18	174101101		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním zemina použita z odkopávek zásyp zeminou za obrubníkem-dle příčných řezů zpracovatele průtahu silnice15.087	M3	23,787		
ZBV: 05b Změna konstrukce vjezdu na č.p. 655 24*0,5=12,000 [A] 12,000 07b Změna konstrukce sjezdu v km 0,150 1,5=1,500 [A] 1,500 09 Napojení dešťové kanalizace v km 0,529 24*0,24*0,5=2,880 [A] 2,880 aktuální množství40,167							
20	181006121		Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,1 m schopných zúrodnění ve sklonu přes 1:5 Rozprostření zemin schopných zúrodnění ve sklonu přes 1:5, tloušťka vrstvy do 0,10 m	M2	418,880		
ZBV:							

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 211242285 II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, část II (km 17,788 – 18,470) Doubravice
Objekt: SO 102 Chodník - I.Etapa - neuznatelné náklady SFDI
Rozpočet: SO 102 Chodník - I.Etapa - neuznatelné náklady SFDI

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	07b		Změna konstrukce sjezdu v km 0,150 80=80,000 [A]		80,000		
aktuální množství					498,880		
21	181411132		Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na svahu přes 1:5 do 1:2	M2	418,880		
ZBV:							
	07b		Změna konstrukce sjezdu v km 0,150 80=80,000 [A]		80,000		
aktuální množství					498,880		
23	181951102		Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	M2	49,430		
24	182201101		Svahování násypů Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině	M2	418,880		
106	317221111	R	Osazení kamenných patníků Osazení kamenných římsových desek do maltového lože	M3	0,000		
ZBV:							
	06b		Opěrná zídka u č.p. 96 3*0,3*0,3*2,0=0,540 [A]		0,540		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 211242285 II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, část II (km 17,788 – 18,470) Doubravice
Objekt: SO 102 Chodník - I.Etapa - neuznatelné náklady SFDI
Rozpočet: SO 102 Chodník - I.Etapa - neuznatelné náklady SFDI

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			aktuální množství		0,540		
19	58343872		kamenivo drcené hrubé frakce 8/16 kamenivo drcené hrubé frakce 8/16 (8.7)*2=17,400 [A] Celkem: A=17,400 [B]	T	17,400		
107	962025151		Bourání pilířů kamenných Bourání zdiva nadzákladového kamenného na sucho pilířů kamenných průřezu do 0,36 m2	M3	0,000		
	ZBV:	06b	Opěrná zídka u č.p. 96 3*0,3*0,3*2,0=0,540 [A]		0,540		
			aktuální množství		0,540		
1		Zemní práce					
2		Zakládání					
25	211971121		Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m opěrná zeď 0,258-0,28730*3=90,000 [A] Celkem: A=90,000 [B]	M2	90,000		
27	274313511		Základové pásy z betonu tř. C 12/15	M3	12,380		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 211242285 II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, část II (km 17,788 – 18,470) Doubravice
Objekt: SO 102 Chodník - I.Etapa - neuznatelné náklady SFDI
Rozpočet: SO 102 Chodník - I.Etapa - neuznatelné náklady SFDI

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15 opěrná zeď 0,258-0,28712.38*1=12,380 [A] Celkem: A=12,380 [B]				
28	274361821		Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R) Výztuž základů pásů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 opěrná zeď 0,258-0,287 61 kusů R14 délky 1,5 m 3.14*0.007*0.007*1.5*61*7.850	T	0,317		
110	451577121		Podkladní a výplňová vrstva z kameniva drceného tl do 200 mm Podkladní a výplňová vrstva z kameniva tloušťky do 200 mm z kameniva drceného	M2	0,000		
	ZBV:	07b	Změna konstrukce sjezdu v km 0,150 10,5*0,6=6,300 [A]		6,300		
		09	Napojení dešťové kanalizace v km 0,529 24*0,5*0,1=1,200 [A]		1,200		
			aktuální množství		7,500		
26	69311068		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	M2	90,000		
2		Zakládání					
3		Svislé a kompletní konstrukce					
29	327262009R1		Zdivo opěrné výšky do 1,2 m z přírodních (šedých) betonových bloků včetně betonové výplně	M2	23,760		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 211242285 II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, část II (km 17,788 – 18,470) Doubravice
Objekt: SO 102 Chodník - I.Etapa - neuznatelné náklady SFDI
Rozpočet: SO 102 Chodník - I.Etapa - neuznatelné náklady SFDI

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Zdivo nadzákladové opěrné z betonových bloků - na maltu cementovou včetně spárování současně při zdění z tvarovek jednostranně a oboustranně štipaných, dutých přírodní barvy (šedá), tloušťka zdiva 300 mm, včetně potřebné výplně betonem C20/25 XO, XC3, S3 (dodání tvarovek a betonu je součástí položky) výpočet pohledové plochy opěrné stěny tvarovky jednostranně štipané 300x200x400 mm - 181 kusů181*0.4*0.2				
30	327262009R2		Zdivo opěrné výšky do 1,2 m z přírodních (šedých) betonových bloků včetně betonové výplně Zdivo nadzákladové opěrné z betonových bloků - na maltu cementovou včetně spárování současně při zdění z tvarovek jednostranně a oboustranně štipaných, dutých přírodní barvy (šedá), tloušťka zdiva 200 mm, včetně potřebné výplně betonem C20/25 XO, XC3, S3 (dodání tvarovek a betonu je součástí položky) výpočet pohledové plochy opěrné stěny tvarovky rohově štipané 200x200x400 mm - 33 kusů33*0.4*0.2	M2	4,560		
102	338121123		Osazování sloupků a vzpěr ŽB plotových zabetonováním patky o obj do 0,15 m3 Osazování sloupků a vzpěr plotových železobetonových se zabetonováním patky, o objemu do 0,15 m3	KUS	0,000		
	ZBV:	06b	Opěrná zídka u č.p. 96 4=4,000 [A]		4,000		
			aktuální množství		4,000		
31	348272615		Plotová stříška pro zed' tl 295 mm z tvarovek broušených přírodních Ploty z tvárnic betonových plotová stříška lepená mrazuvzdorným lepidlem z tvarovek broušených, plochých přírodních, tloušťka zdiva 295 mm	M	21,500		
32	348273611		Sloupová hlavice 400x400 mm z tvarovek broušených přírodních	KUS	2,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 211242285 II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, část II (km 17,788 – 18,470) Doubravice
Objekt: SO 102 Chodník - I.Etapa - neuznatelné náklady SFDI
Rozpočet: SO 102 Chodník - I.Etapa - neuznatelné náklady SFDI

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Ploty z tvárnic betonových sloupová hlavice lepená mrazuvzdorným lepidlem, včetně spárování z tvarovek broušených, plochých, rozměru sloupku 400 x 400 mm přírodních				
33	348273621		Sloupová hlavice 400x300 mm z tvarovek broušených přírodních Ploty z tvárnic betonových sloupová hlavice lepená mrazuvzdorným lepidlem, včetně spárování z tvarovek broušených, plochých, rozměru sloupku 400 x 300 mm přírodních	KUS	4,000		
103	348401120		Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty v do 1,6 m Montáž oplocení z pletiva strojového s napínacími dráty do 1,6 m	M	0,000		
	ZBV:	06b	Opěrná zídka u č.p. 96 10=10,000 [A]		10,000		
			aktuální množství		10,000		
104	966071711		Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m zabetonovaných	KUS	0,000		
	ZBV:	06b	Opěrná zídka u č.p. 96 4=4,000 [A]		4,000		
			aktuální množství		4,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 211242285 II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, část II (km 17,788 – 18,470) Doubravice
Objekt: SO 102 Chodník - I.Etapa - neuznatelné náklady SFDI
Rozpočet: SO 102 Chodník - I.Etapa - neuznatelné náklady SFDI

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
105	966071821		Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky v do 1,6 m Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky do 1,6 m	M	0,000		
	ZBV:	06b	Opěrná zídka u č.p. 96 10–10,000 [A]		10,000		
			aktuální množství		10,000		
3			Svislé a kompletní konstrukce				
4			Vodorovné konstrukce				
34	430321414		Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 25/30 XF3 Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 25/30 XF3 schody0.29*2+0.24=0,820 [A] Celkem: A=0,820 [B]	M3	0,820		
	ZBV:	03b	Úprava vjezdu a zrušení schodiště v km 0,265		-0,820		
			aktuální množství		0,000		
35	430362021		Výztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými sítěmi Kari Výztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými sítěmi Kari KARI síť 100x100x6(1.1*0.9*2+0.85)*4.44/1000=0,013 [A] Celkem: A=0,013 [B]	T	0,013		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 211242285 II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, část II (km 17,788 – 18,470) Doubravice
Objekt: SO 102 Chodník - I.Etapa - neuznatelné náklady SFDI
Rozpočet: SO 102 Chodník - I.Etapa - neuznatelné náklady SFDI

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	ZBV:	03b	Úprava vjezdu a zrušení schodiště v km 0,265		-0,013		
			aktuální množství		0,000		
36	431351121		Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m 3*(1*0.15*2)=0,900 [A] 3*(0.23*2)=1,380 [B] Celkem: A+B=2,280 [C]	M2	2,280		
	ZBV:	03b	Úprava vjezdu a zrušení schodiště v km 0,265		-2,280		
			aktuální množství		0,000		
37	431351122		Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	M2	2,280		
	ZBV:	03b	Úprava vjezdu a zrušení schodiště v km 0,265		-2,280		
			aktuální množství		0,000		
38	434121416		Osazení ŽB schodišťových stupňů drsných na schodnice Osazení ŽB schodišťových stupňů drsných na schodnice	M	9,000		
	ZBV:	03b	Úprava vjezdu a zrušení schodiště v km 0,265		-9,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 211242285 II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, část II (km 17,788 – 18,470) Doubravice
Objekt: SO 102 Chodník - I.Etapa - neuznatelné náklady SFDI
Rozpočet: SO 102 Chodník - I.Etapa - neuznatelné náklady SFDI

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			aktuální množství		0,000		
39	59373786R		stupeň schodišťový betonový 1000/348/150 stupeň schodišťový betonový 1000/348/150	KUS	9,000		
	ZBV:	03b	Úprava vjezdu a zrušení schodiště v km 0,265		-9,000		
			aktuální množství		0,000		
4			Vodorovné konstrukce				
5			Komunikace pozemní				
40	564211111		Podklad nebo podsyp ze štěrkopisku ŠP tl 50 mm Podklad nebo podsyp ze štěrkopisku ŠP tl 50 mm schody1.15*2+0.85*0.9=3,065 [A] Celkem: A=3,065 [B]	M2	3,065		
	ZBV:	03b	Úprava vjezdu a zrušení schodiště v km 0,265		-3,065		
		06b	Opěrná zídka u č.p. 96 20=20,000 [A]		20,000		
			aktuální množství		20,000		
41	564231111		Podklad nebo podsyp ze štěrkopisku ŠP tl 100 mm Podklad nebo podsyp ze štěrkopisku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	M2	16,760		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 211242285 II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, část II (km 17,788 – 18,470) Doubravice
Objekt: SO 102 Chodník - I.Etapa - neuznatelné náklady SFDI
Rozpočet: SO 102 Chodník - I.Etapa - neuznatelné náklady SFDI

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			lože betonového krytu4.38=4,380 [A] opěrná zeď 0,258-0,28712.38=12,380 [B] Celkem: A+B=16,760 [C]				
	ZBV:	06b	Opěrná zídka u č.p. 96 20=20,000 [A]		20,000		
			aktuální množství		36,760		
42	564811111		Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 50 mm Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 50 mm výškové napojení ploch ŠD 0/32 asfaltový kryt20.58	M2	46,010		
43	573231108		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2	M2	20,580		
44	577144111		Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu výškové napojení poch20.58*2=41,160 [A] Celkem: A=41,160 [B]	M2	41,160		
45	581124115R		Kryt z prostého betonu C25/30 XF3 komunikací tl. 150 mm Kryt z prostého betonu C25/30 XF3 komunikací tl. 150 mm	M2	4,380		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 211242285 II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, část II (km 17,788 – 18,470) Doubravice
Objekt: SO 102 Chodník - I.Etapa - neuznatelné náklady SFDI
Rozpočet: SO 102 Chodník - I.Etapa - neuznatelné náklady SFDI

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
101	591111111		Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm Kladení dlažby z kostek materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z kameniva těženého	M2	0,000		
	ZBV:	06b	Opěrná zídka u č.p. 96 20=20,000 [A]		20,000		
			aktuální množství		20,000		
46	596811120		Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2 Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2	M2	8,370		
5			Komunikace pozemní				
711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				
56	62832134		pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl. 4,0mm typu V60 S40 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl. 4,0mm typu V60 S40 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem 7.25*1.15 Přepočtené koeficientem množství=8,338 [A] Celkem: A=8,338 [B]	M2	8,338		
55	711141559		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	M2	7,250		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 211242285 II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, část II (km 17,788 – 18,470) Doubravice
Objekt: SO 102 Chodník - I.Etapa - neuznatelné náklady SFDI
Rozpočet: SO 102 Chodník - I.Etapa - neuznatelné náklady SFDI

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			opěrná zeď 0,258-0,2877.25=7,250 [A] Celkem: A=7,250 [B]				
57	711161112		Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií vodorovná, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií vodorovná, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm opěrná zeď 0,258-0,2871.1*23.5=25,850 [A] Celkem: A=25,850 [B]	M2	25,850		
711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				
8			Trubní vedení				
48	28613212		trubka drenážní celoperforovaná PE-HD plně vsakovací se spojkou DN 100 SN8 trubka drenážní celoperforovaná PE-HD plně vsakovací se spojkou DN 100 SN8	M	29,000		
109	355341121		Žlaby stok z betonu tř. C 25/30 tětivy dl přes 500 mm otevřený výkop Stokové žlaby z betonu tř. C 25/30 v otevřeném výkopu nebo stoce tětivy délky přes 500 mm	M3	0,000		
	ZBV:	07b	Změna konstrukce sjezdu v km 0,150 10,5*0,6*0,1=0,630 [A]		0,630		
			aktuální množství		0,630		
111	721173317		Potrubí kanalizační z PVC SN 4 dešťové DN 160 Potrubí z trub PVC SN4	M	0,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 211242285 II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, část II (km 17,788 – 18,470) Doubravice
Objekt: SO 102 Chodník - I.Etapa - neuznatelné náklady SFDI
Rozpočet: SO 102 Chodník - I.Etapa - neuznatelné náklady SFDI

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			dešťové DN 160				
	ZBV:	09	Napojení dešťové kanalizace v km 0,529 24=24,000 [A]		24,000		
			aktuální množství		24,000		
47	871228111		Kladení drenážního potrubí z tvrdého PVC průměru do 150 mm Kladení drenážního potrubí z tvrdého PVC průměru do 150 mm opěrná zeď 0,258-0,28729=29,000 [A] Celkem: A=29,000 [B]	M	29,000		
112	871310430		Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 16 z polypropylenu DN 160 Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného SN 16 DN 160	M	0,000		
	ZBV:	09	Napojení dešťové kanalizace v km 0,529 24=24,000 [A]		24,000		
			aktuální množství		24,000		
108	935112211		Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárníc š 800 mm Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou	M	0,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 211242285 II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, část II (km 17,788 – 18,470) Doubravice
Objekt: SO 102 Chodník - I.Etapa - neuznatelné náklady SFDI
Rozpočet: SO 102 Chodník - I.Etapa - neuznatelné náklady SFDI

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			s ložem tl. 100 mm z betonu prostého z betonových příkopových tvárníc šířky přes 500 do 800 mm				
	ZBV:	07b	Změna konstrukce sjezdu v km 0,150 10,5=10,500 [A]		10,500		
			aktuální množství		10,500		
8		Trubní vedení					
997		Přesun sutě					
49	997013501		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	T	10,028		
50	997013509		Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km 10.028*12=120,336 [A] Celkem: A=120,336 [B]	T	120,336		
51	997013801		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	T	4,810		
52	997223845		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód	T	4,528		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 211242285 II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, část II (km 17,788 – 18,470) Doubravice
Objekt: SO 102 Chodník - I.Etapa - neuznatelné náklady SFDI
Rozpočet: SO 102 Chodník - I.Etapa - neuznatelné náklady SFDI

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			odpadu 170 302				
53	997223855		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	T	0,690		
			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504				
997		Přesun sutě					
998		Přesun hmot					
54	998225111		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	T	73,637		
			Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným				
998		Přesun hmot					73,64
Celkem:							384 787,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 211242285 II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, část II (km 17,788 – 18,470) Doubravice
Objekt: SO 401 Osvětlení místa pro přecházení - uznatelné náklady SFDI
Rozpočet: SO 401 Osvětlení místa pro přecházení - uznatelné náklady SFDI

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:

Základní cena: 45 686,56 Kč

Cena celková: 46 400,56 Kč

DPH: 9 744,12 Kč

Cena s daní: 56 144,68 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 46 400,56 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
Datum zadání: Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 211242285 II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, část II (km 17,788 – 18,470) Doubravice
Objekt: SO 401 Osvětlení místa pro přecházení - uznatelné náklady SFDI
Rozpočet: SO 401 Osvětlení místa pro přecházení - uznatelné náklady SFDI

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				
1	131201101		Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 patka sloupu0.8*0.8*1.35=0,864 [A] Celkem: A=0,864 [B]	M3	0,864		
2	131201109		Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	M3	0,864		
3	162701105		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	M3	0,864		
4	162701109		Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m 0,864*3=2,592 [A] Celkem: A=2,592 [B]	M3	2,592		
5	171201201		Uložení sypaniny na skládky Uložení sypaniny na skládky	M3	0,864		
6	171201211		Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504 0,864*1,8=1,555 [A] Celkem: A=1,555 [B]	T	1,555		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 211242285 II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, část II (km 17,788 – 18,470) Doubravice
Objekt: SO 401 Osvětlení místa pro přecházení - uznatelné náklady SFDI
Rozpočet: SO 401 Osvětlení místa pro přecházení - uznatelné náklady SFDI

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				3 916,78
2			Zakládání				
7	275313611		Základové patky z betonu tř. C 16/20 Základové patky z betonu tř. C 16/20 základ VO0.8*0.8*0.8-(0.7*0.015*0.015*3.14)=0,512 [A] Celkem: A=0,512 [B]	M3	0,512		
8	R001		Dodání a osazení betonové hlavičky Základové patky z betonu tř. C 16/20	KS	1,000		
2			Zakládání				
741			Elektroinstalace - silnoproud				
10	341123160		kabel silový s Al jádrem 1 kV 4x16mm2 kabel silový s Al jádrem 1 kV 4x16mm2	M	30,000		
	ZBV:	01	Posun sloupu VO		7,000		
			aktuální množství		37,000		
9	741123224		Montáž kabel Al plný nebo laněný kulatý žíla 4x16 mm2 uložený volně (AYKY) Montáž kabel Al plný nebo laněný kulatý žíla 4x16 mm2 uložený volně (AYKY) 30=30,000 [A] Celkem: A=30,000 [B]	M	30,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 211242285 II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, část II (km 17,788 – 18,470) Doubravice
Objekt: SO 401 Osvětlení místa pro přecházení - uznatelné náklady SFDI
Rozpočet: SO 401 Osvětlení místa pro přecházení - uznatelné náklady SFDI

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	ZBV:	01	Posun sloupu VO		7,000		
			aktuální množství		37,000		
11	R002		Zřízení nápojného bodu na stávající vedení NN Zřízení nápojného bodu na stávající vedení NN	KS	1,000		
12	R003		Vnitřní výstroj stožáru VO Vnitřní výstroj stožáru VO	KS	1,000		
13	R004		Zemnicí tyče Zemnicí tyče	KS	3,000		
741			Elektroinstalace - silnoprúd				
748			Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla				
17	31674069		stožár osvětlovací uliční Pz 133/89/60 v 8,0m stožár osvětlovací uliční Pz 133/89/60 v 8,0m	KUS	1,000		
15	348444500		svítidlo venkovní výbojkové výložníkové boční montáž čirý kryt 1x70W svítidlo venkovní výbojkové výložníkové boční montáž čirý kryt 1x70W	KUS	1,000		
19	348444710		výložník obloukový pro svítidlo jednoduchý výložník obloukový pro svítidlo jednoduchý	KUS	1,000		
14	748132300		Montáž svítidlo výbojkové průmyslové stropní na výložník	KUS	1,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 211242285 II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, část II (km 17,788 – 18,470) Doubravice
Objekt: SO 401 Osvětlení místa pro přecházení - uznatelné náklady SFDI
Rozpočet: SO 401 Osvětlení místa pro přecházení - uznatelné náklady SFDI

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Montáž svítidlo výbojkové průmyslové stropní na výložník				
16	748719211		Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	KUS	1,000		
18	748721220		Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti přes 35 kg Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti přes 35 kg	KUS	1,000		
748			Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla				
VRN4			Inženýrská činnost				
20	044002000		Revize Revize	KČ	1,000		
VRN4			Inženýrská činnost				5 677,00

Celkem: 46 400,56

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, část II (km 17,788 - 18,470)_obec Doubravice

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	2 705 367,70 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	stavební práce		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	– 0,00 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 2	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	– 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
a) $(Změna\ ZzS) \leq (\text{limit nadlimitní VZ})$	0 Kč ≤ 137 366 000 Kč		
b) $(Změna\ ZzS / \text{Smluvní cena}) \leq 15 \%$	0,00 % ≤ 15,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	2 705 367,70 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
Součet všech méněprací (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH		
c) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %	0,00 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	2 705 367,70 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 246 146,27 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 60 369,78 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 246 146,27 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	– 60 369,78 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	306 516,05 Kč bez DPH		
c) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %	11,33 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6		
Smluvní cena		2 705 367,70 Kč bez DPH
(5)	Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH
	Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH
(6)	Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 246 146,27 Kč bez DPH
	Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	– 60 369,78 Kč bez DPH
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)		185 776,49 Kč bez DPH
(9)	(Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	6,87 % ≤ 30,00 %
		POSOUZENÍ: Navýšení nepřekročí 30 %.

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7			
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU	
Číslo aktuálního dodatku	1
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 246 146,27 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	– 60 369,78 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	185 776,49 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ	
Původní smluvní cena (vstupní)	2 705 367,70 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	2 891 144,19 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	2 891 144,19 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a:

