

DODATEK č. 2
ke Smlouvě o dílo ze dne 12.01.2022 ve znění dodatku č. 1
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

(1) Obec Doubravice

Doubravice 155, 544 51 Doubravice u Dvora Králové
IČO: 005 80 759
DIČ: CZ00580759
zastoupený starostou Milošem Valáškem
bankovní spojení:
č. účtu:

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

(2) COLAS CZ, a.s.

Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 - Vysočany
IČO: 261 77 005
DIČ: CZ26177005
Zastoupený: Ing. Pavlem Kellerem, ředitelem oblasti Sever
zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556
Bankovní spojení: XXXXXXXXXX
Č. účtu: XXXXXXXXXX

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla „**II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, část II (km 17,788 - 18,470)**“.

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 2, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) Ve Smlouvě o dílo v článku I. **Základní ustanovení** odst. 1 zní takto:

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „**II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, část II (km 17,788 - 18,470)**“, včetně změny č. 1 a č. 2 v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši **3.107.411,99 Kč vč. DPH** (slovy třímilionystosedmtisícčtyřistajedenáct Korun českých devadesátdevět haléřů) v souladu se zněním nabídky (bod (c) článek II. Smlouvy).

2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (c), a posléze aktualizována předchozím dodatkem, se tedy tímto dodatkem mění takto:

Cena bez DPH	2.568.109,08 korun českých
DPH (21%)	539.302,91 korun českých
Cena celkem	3.107.411,99 korun českých

3) Oceněný výkaz výměr SO 101 Chodník – I. etapa – uznatelné náklady SFDI, SO 103 Chodník – II. etapa – neuznatelné náklady SFDI ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým výkazem dle sjednané změny včetně tabulky rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka rekapitulace nabídkové ceny a nový oceněný výkaz výměr SO 101 Chodník – I. etapa – uznatelné náklady SFDI, SO 103 Chodník – II. etapa – neuznatelné náklady SFDI je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 4 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.


Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Dodatek byl schválen Zastupitelstvem Obce Doubravice dne 12.12.2022, číslo usnesení 16/06/22.

V Hradci Králové dne 14.12.2022



Objednatel
Miloš Valášek
starosta



Zhotovitel
Ing. Pavel Keller
ředitel oblasti Sever

COLAS CZ, a.s.
oblast Sever
Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9
DIČ: CZ26177005 (2)
Tel.: 286003511, Fax: 286003500

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Císlo stavby	30525h
Registrační číslo projektu	CZ.06.1.02.0.0/0.0/20_118/001/5979
Smlouva o dílo uzavřena dne	31.01.2022

Číslo změny

2

Název stavby	„II/325 Chlum - Velký Vřešťov - Mostek, část II (km 17,788 - 18,470)“
--------------	---

Název objektu	
---------------	--

SO 101, Chodník - I.Etapa - uznatelné náklady SFDI
SO 103, Chodník - II.Etapa - neuznatelné náklady SFDI

Objednatel	
------------	--

Obec Doubravice, Doubravice 155, 544 51 Doubravice
--

Správce stavby	
----------------	--

Obec Doubravice, Doubravice 155, 544 51 Doubravice
--

Projektant stavby (autorský dozor)	
------------------------------------	--

PROJSTAV HK s.r.o. - Měnik 118, 50364 IČ 03138305

Zhotovitel	
------------	--

COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 - Vysočany
--

Popis a zdůvodnění změny	
--------------------------	--

Návrh změn vyvolaných zjištěným skutečným stavem na stavbě „II.325 Chlum - Velký Vřešťov - Mostek, část II (km 17,788 - 18,470)“:

10. SO 101 Nefakturované položky
Měněpráce 286 399,17 Kč; Vícepráce 11 948,30 Kč; Rozdíl - 274 350,87 - Kč bez DPH

9. SO 103 Nefakturované položky
Měněpráce 48 684,24,- Kč; Vícepráce 0 0,- Kč; Rozdíl - 48 684,24,- Kč bez DPH

Přílohy evidenčního listu

1	Rekapitulace cen po změně č. 1 Soupis objektu s DPH po změně č. 1
2	ZBV SO 101
3	ZBV SO 103

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH

Cena dle SML bez dodatků (základní)	Cena dle rozpočtu ze SML o dílo a dodatku č. 1 (nezaokrouhlená)	Cena navrhovaných změn č. 2		Nová cena stavby po změně č. 2	Celková změna +/- oproti cen nabídce:
		měněpráce	vícepráce		
3 273 494,92 Kč	3 498 284,47 Kč	405 329,93 Kč	14 457,44 Kč	3 107 411,99 Kč	-390 872,48 Kč
Součet cen změn od počátku stavby včetně změny č. 2		478 377,36 Kč	312 294,43 Kč		

Odsouhlasení změn

	Název firmy	Jméno a příjmení	Datum
Zhotovitel:	COLAS CZ, a.s. Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9	Ing. Jaroslav Tomeš	
Projektant (autorský dozor):	PROJSTAV HK s.r.o.	Ing. Vojtěch Holub	
Správce stavby:	Obec Doubravice	Miloš Valášek	
Technický dozor stavebníka:	PDSKADAVY	Daniel Kadavy	

Název stavby:

„II/325 Chlum - Velký Vřešův – Mostek, část II (km 17,788 - 18,470)“

Rekapitulace ceny po změně č. 1

OBJEKT	NÁZEV	NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH (bez zaokrouhlení)	ZMĚNA Č. 1		ZMĚNA Č. 2		CENA CELKEM BEZ DPH
			vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	
SO 000.1	Vedlejší rozpočtové náklady – uznatelné náklady SFDI	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00
SO 000.2	Vedlejší rozpočtové náklady – neuznatelné náklady SFDI	46 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 400,00
SO 101	Chodník – I. etapa – uznatelné náklady SFDI	1 667 726,11	165 488,29	28 533,20	11 948,30	286 299,17	1 530 330,33
SO 102	Chodník – I. etapa – neuznatelné náklady SFDI	336 680,10	79 943,98	31 836,58	0,00	0,00	384 787,50
SO 103	Chodník – II. etapa – neuznatelné náklady SFDI	337 712,13	0,00	0,00	0,00	48 684,24	289 027,89
SO 301	Dešťová kanalizace – neuznatelné náklady SFDI	228 162,80	0,00	0,00	0,00	0,00	228 162,80
SO 401	Osvětlení místa pro přecházení – uznatelné náklady SFDI	45 686,56	714,00	0,00	0,00	0,00	46 400,56
CENA CELKEM bez DPH		2 705 367,70	246 146,27	60 369,78	11 948,30	334 983,41	2 568 109,08
DPH 21 %		568 127,22	51 690,72	12 677,65	2 509,14	70 346,52	539 302,91
CENA CELKEM		3 273 494,92	297 836,99	73 047,43	14 457,44	405 329,93	3 107 411,99

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 211242285 II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, část II (km 17,788 – 18,470) Doubravice2

Objekt: SO 101 Chodník - I.Etapa - uznatelné náklady SFDI

Rozpočet: SO 101 Chodník - I.Etapa - uznatelné náklady SFDI

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:

Základní cena: 1 667 726,11 Kč

Cena celková: 1 530 330,33 Kč

DPH: 321 369,37 Kč

Cena s daní: 1 851 699,70 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 1 530 330,33 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 211242285 II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, část II (km 17,788 – 18,470) Doubravice2

Objekt: SO 101 Chodník - I.Etapa - uznatelné náklady SFDI

Rozpočet: SO 101 Chodník - I.Etapa - uznatelné náklady SFDI

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				
1	111201101		Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2 Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m2	M2	20,000		
2	111201401		Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm Spálení odstraněných křovin a stromů na hromadách průměru kmene do 100 mm pro jakoukoliv plochu	M2	20,000		
3	113106183		Rozebrání dlažeb vozovek z velkých kostek s ložem z kameniva strojně pl do 50 m2 Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 z velkých kostek s ložem z kameniva rozebrání samostatných sjezdů21.81=21,810 [A] Celkem: A=21,810 [B]	M2	21,810		
4	113107164		Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm konstrukční vrstvy tl.320mm65.23=65,230 [A] konstrukční vrstvy tl.340mm21.81=21,810 [B] konstrukční vrstvy tl.400mm12.16=12,160 [C] Celkem: A+B+C=99,200 [D]	M2	99,200		
5	113107182		Odstranění podkladu živичného tl 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živичných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	M2	65,230		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 211242285 II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, část II (km 17,788 – 18,470) Doubravice2
 Objekt: SO 101 Chodník - I.Etapa - uznatelné náklady SFDI
 Rozpočet: SO 101 Chodník - I.Etapa - uznatelné náklady SFDI

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
6	113107323		Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl do 50 m2 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl do 50 m2 konstrukční vrstvy tl.270mm10.56=10,560 [A] Celkem: A=10,560 [B]	M2	10,560		
7	113107331		Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm strojně pl do 50 m2 Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivé do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm konstrukční vrstvy tl.150mm10.56=10,560 [A] Celkem: A=10,560 [B]	M2	10,560		
	ZBV:	05a	Změna konstrukce vjezdu na č.p. 655 8,4=8,400 [A]		8,400		
					aktuální množství	18,960	
8	121101101		Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m ornice tl.0,1 m780.58*0.1=78,058 [A] Celkem: A=78,058 [B]	M3	78,058		
9	122201101		Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3 odkop zeminy-dle příčných řezů zpracovatele průtahu silnice6.2=6,200 [A] Celkem: A=6,200 [B]	M3	6,200		
	ZBV:						

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 211242285 II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, část II (km 17,788 – 18,470) Doubravice2
 Objekt: SO 101 Chodník - I.Etapa - uznatelné náklady SFDI
 Rozpočet: SO 101 Chodník - I.Etapa - uznatelné náklady SFDI

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	06a		Opěrná zídka u č.p. 96 0,8*0,8*7,0=4,480 [A]		4,480		
	08		Opěrná zídka v km 0,286- úprava 1,3+1,2=2,500 [A]		2,500		
					aktuální množství	13,180	
10	122201109		Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	M3	6,200		
	ZBV:	08	Opěrná zídka v km 0,286- úprava 2,5=2,500 [A]		2,500		
					aktuální množství	8,700	
11	132201101		Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 palisády 0,194-0,20815*0.7=10,500 [A] PVC přípojky((0.8+2)/2)*0.6*(6.5+6.5)=10,920 [B] Celkem: A+B=21,420 [C]	M3	21,420		
12	132201109		Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	M3	21,420		
13	162701105		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	M3	105,678		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 211242285 II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, část II (km 17,788 – 18,470) Doubravice2
 Objekt: SO 101 Chodník - I.Etapa - uznatelné náklady SFDI
 Rozpočet: SO 101 Chodník - I.Etapa - uznatelné náklady SFDI

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	ZBV:		ornice78,058=78,058 [A] výkop6.2=6,200 [B] výkop rýhy do 600 mm21.42=21,420 [C] Celkem: A+B+C=105,678 [D]				
	06a		Opěrná zídka u č.p. 96		4,480		
	08		Opěrná zídka v km 0,286- úprava 2,5=2,500 [A]		2,500		
			aktuální množství		112,658		
14	162701109		Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m 105,678*3=317,034 [A] Celkem: A=317,034 [B]	M3	317,034		
15	171101103		Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů ztuhnutých do 100 % PS Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňáním ztuhnutých s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou ztuhnutí v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) přes 96 do 100 % PS násyp zeminy-dle příčných řezů zpracovatele průtah silnice240,81=240,810 [A] Celkem: A=240,810 [B]	M3	240,810		
17	171201201		Uložení sypaniny na skládky Uložení sypaniny na skládky	M3	105,678		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 211242285 II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, část II (km 17,788 – 18,470) Doubravice2
 Objekt: SO 101 Chodník - I.Etapa - uznatelné náklady SFDI
 Rozpočet: SO 101 Chodník - I.Etapa - uznatelné náklady SFDI

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	ZBV:		ornice78,058=78,058 [A] výkop6.2=6,200 [B] výkop rýhy do 600 mm21.42=21,420 [C] Celkem: A+B+C=105,678 [D]				
	06a		Opěrná zídka u č.p. 96 4,48=4,480 [A]		4,480		
	08		Opěrná zídka v km 0,286- úprava 2,5=2,500 [A]		2,500		
			aktuální množství		112,658		
18	171201211		Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504 105,678*1,8=190,220 [A] Celkem: A=190,220 [B]	T	190,220		
	ZBV:		ornice78,058=78,058 [A] výkop6.2=6,200 [B] výkop rýhy do 600 mm21.42=21,420 [C] Celkem: A+B+C=105,678 [D]				
	06a		Opěrná zídka u č.p. 96 4,48*2=8,960 [A]		8,960		
	08		Opěrná zídka v km 0,286- úprava 5=5,000 [A]		5,000		
			aktuální množství		204,180		
19	174101101		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se ztuhnutím Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se ztuhnutím zásyp rýhy pro PVC přípojky0,6*0,85*13=6,630 [A] palisády 0,194-0,208 - zásyp HDK 8/1615*0,27=4,050 [B] opěrná zeď 0,258-0,287 - zásyp HDK 8/160,25*21,5=5,375 [C] Celkem: A+B+C=16,055 [D]	M3	16,055		
	ZBV:		ornice78,058=78,058 [A] výkop6.2=6,200 [B] výkop rýhy do 600 mm21.42=21,420 [C] Celkem: A+B+C=105,678 [D]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 211242285 II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, část II (km 17,788 – 18,470) Doubravice2
 Objekt: SO 101 Chodník - I.Etapa - uznatelné náklady SFDI
 Rozpočet: SO 101 Chodník - I.Etapa - uznatelné náklady SFDI

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	06a		Opěrná zídka u č.p. 96 0,7*1,2*9=7,560 [A]		7,560		
			aktuální množství		23,615		
22	175151101		Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny PVC přípojky 0,6*0,45*(6,5+6,5)=3,510 [A] Celkem: A=3,510 [B]	M3	3,510		
24	181951102		Úprava pláňe v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním Úprava pláňe v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním chodníky 595,7=595,700 [A] vjezdy 148,92=148,920 [B] Celkem: A+B=744,620 [C]	M2	744,620		
23	58337303		šterkopisek frakce 0/8 šterkopisek frakce 0/8 3,510*2=7,020 [A] Celkem: A=7,020 [B]	T	7,020		
20	58343872		kamenivo drcené hrubé frakce 8/16 kamenivo drcené hrubé frakce 8/16 (4,05+5,375)*2=18,850 [A] Celkem: A=18,850 [B]	T	18,850		
16	58344197		šterkodrt' frakce 0/63 šterkodrt' frakce 0/63	T	481,620		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 211242285 II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, část II (km 17,788 – 18,470) Doubravice2
 Objekt: SO 101 Chodník - I.Etapa - uznatelné náklady SFDI
 Rozpočet: SO 101 Chodník - I.Etapa - uznatelné náklady SFDI

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			240,81*2=481,620 [A] Celkem: A=481,620 [B]				
	ZBV:	06a	Opěrná zídka u č.p. 96 0,7*1,2*9*2=15,120 [A]		15,120		
			aktuální množství		496,740		
21	58344197	1	šterkodrt' frakce 0/63 šterkodrt' frakce 0/63 6,63*2=13,260 [A] Celkem: A=13,260 [B]	T	13,260		
1		Zemní práce					
2		Zakládání					
25	211971121		Zřízení opláštění žebor nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m Zřízení opláštění žebor nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m palisády 0,194-0,20816*2,5=40,000 [A] opěrná zeď 0,258-0,28722,5*2,5=56,250 [B] Celkem: A+B=96,250 [C]	M2	96,250		
27	274313511		Základové pásy z betonu tř. C 12/15 Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15 opěrná zeď 0,258-0,28716,12*1=16,120 [A] Celkem: A=16,120 [B]	M3	16,120	2	
	ZBV:						



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 211242285 II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, část II (km 17,788 – 18,470) Doubravice2
 Objekt: SO 101 Chodník - I.Etapa - uзнatelné náklady SFDI
 Rozpočet: SO 101 Chodník - I.Etapa - uзнatelné náklady SFDI

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		08	Opěrná zídka v km 0,286- úprava 2,5=2,500 [A]		2,500		
					aktuální množství		18,620
28	274361821		Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R) Výztuž základů pásů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BS1 500 opěrná zeď 0,258-0,287 56 kusů R14 délky 1,3 m 3.14*0.007*0.007*1.3*56*7.850	T	0,218		
	ZBV:	08	Opěrná zídka v km 0,286- úprava 0,03165=0,032 [A]		0,032		
					aktuální množství		0,250
26	69311068		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	M2	96,250		
2			Zakládání				
3			Svislé a kompletní konstrukce				
103	327121111		Montáž ŽB dílců opěrných zdí hmotnosti do 5 t Montáž prefabrikovaných dílců opěrných nebo obkladních zdí z betonu železového včetně spojovací vrstvy z cementové malty, hmotnosti jednotlivé do 5 t	KUS	0,000		
	ZBV:	06a	Opěrná zídka u č.p. 96		14,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 211242285 II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, část II (km 17,788 – 18,470) Doubravice2
 Objekt: SO 101 Chodník - I.Etapa - uзнatelné náklady SFDI
 Rozpočet: SO 101 Chodník - I.Etapa - uзнatelné náklady SFDI

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			14=14,000 [A]				
					aktuální množství		14,000
102	327122113		Opěrná zeď samonosná ze ŽB dílců tvaru L v 1000 mm Opěrné zdi samonosné ze železobetonových dílců tvaru L se základem z betonu prostého přímé, výšky 1000 mm	M	0,000		
	ZBV:	06a	Opěrná zídka u č.p. 96 7=7,000 [A]		7,000		
					aktuální množství		7,000
29	327262009R		Zdivo opěrné výšky do 1,2 m z přírodních (šedých) betonových bloků včetně betonové výplně Zdivo nadzákladové opěrné z betonových bloků - na maltu cementovou včetně spárování současně při zdění z tvarovek jednostranně a oboustranně štípaných, dutých přírodní barvy (šedá), tloušťka zdiva 300 mm, včetně potřebné výplně betonem C20/25 XO, XC3, S3 (dodání tvarovek a betonu je součástí položky) výpočet pohledové plochy opěrné stěny tvarovky jednostranně štípané 300x200x400 mm - 160 kusů 160*0.4*0.2	M2	18,160		
30	339921133		Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 1 do 1,5 m Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 1 do 1,5 m palisády sta.0,194 - 0,208 14.6=14,600 [A] Celkem: A=14,600 [B]	M	14,600		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 211242285 II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, část II (km 17,788 – 18,470) Doubravice2
 Objekt: SO 101 Chodník - I.Etapa - uznatelné náklady SFDI
 Rozpočet: SO 101 Chodník - I.Etapa - uznatelné náklady SFDI

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
32	348272615		Plotová stříška pro zeď tl 295 mm z tvarovek broušených přírodních Ploty z tvárnice betonových plotová stříška lepená mrazuvzdorným lepidlem z tvarovek broušených, plochých přírodních, tloušťka zdiva 295 mm	M	20,200		
31	59228416		palisáda tyčová pūkulatá armovaná 175x200x1500mm palisáda tyčová pūkulatá armovaná 175x200x1500mm 14,6/0,175=83,429 [A] Celkem: A=83,429 [B]	KUS	83,429		
3	Svislé a kompletní konstrukce						
4	Vodorovné konstrukce						
101	451315136		Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 20/25 tl do 200 mm Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 200 mm, z betonu C 20/25	M2	0,000		
	ZBV:	06a	Opěrná zídka u č.p. 96 0,8*7,0=5,600 [A]		5,600		
			aktuální množství		5,600		
33	451573111		Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopisku Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopisku do 63 mm PVC přípojky 0,6*(6,5+6,5)*0,1=0,780 [A] opěrná zeď 0,258*0,28716.12*0,1=1,612 [B] Celkem: A+B=2,392 [C]	M3	2,392		
4	Vodorovné konstrukce						



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 211242285 II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, část II (km 17,788 – 18,470) Doubravice2
 Objekt: SO 101 Chodník - I.Etapa - uznatelné náklady SFDI
 Rozpočet: SO 101 Chodník - I.Etapa - uznatelné náklady SFDI

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5	Komunikace pozemní						
34	564851111		Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm chodníky ŠDb 0/63595.7=595,700 [A] vjezdy ŠDb 0/632*148.92=297,840 [B] Celkem: A+B=893,540 [C]	M2	893,540		
	ZBV:	05a	Změna konstrukce vjezdu na č.p. 655 8,4*2=16,800 [A]		16,800		
		06a	Opěrná zídka u č.p. 96 3,75=3,750 [A]		3,750		
			aktuální množství		914,090		
37	59245006		dlažba skladebná betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná červená dlažba skladebná betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná červená 5,68*1,02=5,794 [A] Celkem: A=5,794 [B]	M2	5,794		
	ZBV:	02	Úprava vjezdu v km 0,005 -2,8=-2,800 [A]		-2,800		
		03a	Úprava vjezdu a zrušení schodiště v km 0,265 -2,8=-2,800 [A]		-2,800		
		04	Úprava vjezdu v km 0,225 -2,8=-2,800 [A]		-2,800		
		05a	Změna konstrukce vjezdu na č.p. 655		-2,800		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 211242285 II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, část II (km 17,788 – 18,470) Doubravice2
 Objekt: SO 101 Chodník - I.Etapa - uznatelné náklady SFDI
 Rozpočet: SO 101 Chodník - I.Etapa - uznatelné náklady SFDI

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	07a		-7*0,4=-2,800 [A] Změna konstrukce sjezdu v km 0,150		-2,000		
	10		-0,4*5=-2,000 [A] Nefakturované položky		11,106		
					aktuální množství	3,700	
41	59245006R		dlažba skladebná betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná červená dlažba skladebná betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná červená 42,48*1,02=43,330 [A] Celkem: A=43,330 [B]	M2	43,330		
ZBV:							
	02		Úprava vjezdu v km 0,005 2,8=2,800 [A]		2,800		
	03a		Úprava vjezdu a zrušení schodiště v km 0,265 2,8=2,800 [A]		2,800		
	04		Úprava vjezdu v km 0,225 2,8=2,800 [A]		2,800		
	05a		Změna konstrukce vjezdu na č.p. 655 7*0,4=2,800 [A]		2,800		
	07a		Změna konstrukce sjezdu v km 0,150 0,4*5=2,000 [A]		2,000		
	10		Nefakturované položky		-3,480		
					aktuální množství	53,050	
36	59245018		dlažba skladebná betonová 200x100x60mm přírodní	M2	598,495		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 211242285 II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, část II (km 17,788 – 18,470) Doubravice2
 Objekt: SO 101 Chodník - I.Etapa - uznatelné náklady SFDI
 Rozpočet: SO 101 Chodník - I.Etapa - uznatelné náklady SFDI

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			dlažba skladebná betonová 200x100x60mm přírodní 586,76*1,02=598,495 [A] Celkem: A=598,495 [B]				
ZBV:							
	02		Úprava vjezdu v km 0,005 -6=-6,000 [A]		-6,000		
	03a		Úprava vjezdu a zrušení schodiště v km 0,265 -6=-6,000 [A]		-6,000		
	04		Úprava vjezdu v km 0,225 -6=-6,000 [A]		-6,000		
	05a		Změna konstrukce vjezdu na č.p. 655 -4=-4,000 [A]		-4,000		
	07a		Změna konstrukce sjezdu v km 0,150 -4=-4,000 [A]		-4,000		
					aktuální množství	572,495	
38	59245019R1		umělá vodící linie 200x200x60 umělá vodící linie 200x200x60 3,26*1,02=3,325 [A] Celkem: A=3,325 [B]	M2	3,325		
42	59245019R2		umělá vodící linie 200x200x80 umělá vodící linie 200x200x80 3,52*1,02=3,590 [A] Celkem: A=3,590 [B]	M2	3,590		
ZBV:							
	10		Nefakturované položky		7,260		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 211242285 II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, část II (km 17,788 – 18,470) Doubravice2
 Objekt: SO 101 Chodník - I.Etapa - uznatelné náklady SFDI
 Rozpočet: SO 101 Chodník - I.Etapa - uznatelné náklady SFDI

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
					aktuální množství		10,850
40	59245020		dlažba skladebná betonová 200x100x80mm přírodní dlažba skladebná betonová 200x100x80mm přírodní 102,92*1,02=104,978 [A] Celkem: A=104,978 [B]	M2	104,978		
	ZBV:						
	02		Úprava vjezdu v km 0,005		6,000		
	03a		Úprava vjezdu a zrušení schodiště v km 0,265 6=6,000 [A]		6,000		
	04		Úprava vjezdu v km 0,225 6=6,000 [A]		6,000		
	05a		Změna konstrukce vjezdu na č.p. 655 4=4,000 [A]		4,000		
	07a		Změna konstrukce sjezdu v km 0,150 4=4,000 [A]		4,000		
	10		Nefakturované položky		-22,348		
					aktuální množství		108,630
35	596211113		Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2 chodníky 595,7=595,700 [A] Celkem: A=595,700 [B]	M2	595,700		
	ZBV:						

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 211242285 II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, část II (km 17,788 – 18,470) Doubravice2
 Objekt: SO 101 Chodník - I.Etapa - uznatelné náklady SFDI
 Rozpočet: SO 101 Chodník - I.Etapa - uznatelné náklady SFDI

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	02		Úprava vjezdu v km 0,005 -8,4=-8,400 [A]		-8,400		
	03a		Úprava vjezdu a zrušení schodiště v km 0,265 -8,4=-8,400 [A]		-8,400		
	04		Úprava vjezdu v km 0,225 -8,4=-8,400 [A]		-8,400		
	05a		Změna konstrukce vjezdu na č.p. 655 -6,8=-6,800 [A]		-6,800		
	07a		Změna konstrukce sjezdu v km 0,150 -6=-6,000 [A]		-6,000		
	10		Nefakturované položky		10,000		
					aktuální množství		567,700
39	596211212		Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2 vjezdy 148,92=148,920 [A] Celkem: A=148,920 [B]	M2	148,920		
	ZBV:						
	02		Úprava vjezdu v km 0,005		8,400		
	03a		Úprava vjezdu a zrušení schodiště v km 0,265 8,4=8,400 [A]		8,400		
	04		Úprava vjezdu v km 0,225 8,4=8,400 [A]		8,400		
	05a		Změna konstrukce vjezdu na č.p. 655 6,8=6,800 [A]		6,800		
	07a		Změna konstrukce sjezdu v km 0,150		6,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 211242285 II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, část II (km 17,788 – 18,470) Doubravice2
 Objekt: SO 101 Chodník - I.Etapa - uznatelné náklady SFDI
 Rozpočet: SO 101 Chodník - I.Etapa - uznatelné náklady SFDI

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	10		6=6,000 [A] Nefakturované položky		-16,820		
			aktuální množství		170,100		
5	Komunikace pozemní						
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům						
74	62832134		pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl. 4,0mm typu V60 S40 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrným minerálním posypem pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl. 4,0mm typu V60 S40 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrným minerálním posypem 6.06*1.15 Přepočtené koeficientem množství=6,969 [A] Celkem: A=6,969 [B]	M2	6,969		
73	711141559		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V opěrná zeď 0,258-0,2876.06=6,060 [A] Celkem: A=6,060 [B]	M2	6,060		
75	711161112		Izolace proti zemní vlhkosti novou fólií vodorovná, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm Izolace proti zemní vlhkosti novou fólií vodorovná, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm palisády 0,194-0,20814.6*1=14,600 [A] opěrná zeď 0,258-0,2871.1*20.2=22,220 [B] Celkem: A+B=36,820 [C]	M2	36,820		
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům						
8	Trubní vedení						

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 211242285 II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, část II (km 17,788 – 18,470) Doubravice2
 Objekt: SO 101 Chodník - I.Etapa - uznatelné náklady SFDI
 Rozpočet: SO 101 Chodník - I.Etapa - uznatelné náklady SFDI

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
46	28611113R		trubka kanalizační PVC DN 110x1000 mm SN8 trubka kanalizační PVC DN 110x1000 mm SN8	M	13,000		
44	28613212		trubka drenážní celoperforovaná PE-HD plně vsakovací se spojkou DN 100 SN8 trubka drenážní celoperforovaná PE-HD plně vsakovací se spojkou DN 100 SN8	M	36,500		
43	871228111		Kladení drenážního potrubí z tvrdého PVC průměru do 150 mm Kladení drenážního potrubí z tvrdého PVC průměru do 150 mm palisády 0,194-0,20815=15,000 [A] opěrná zeď 0,258-0,28721.5=21,500 [B] Celkem: A+B=36,500 [C]	M	36,500		
45	871263121		Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 110 Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 110 PVC přípojky 6.5+6.5=13,000 [A] Celkem: A=13,000 [B]	M	13,000		
8	Trubní vedení						
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání						
48	40444230		značka dopravní svislá FeZn NK 500x500mm značka dopravní svislá FeZn NK 500x500mm značka P21=1,000 [A] značka E2b1=1,000 [B] Celkem: A+B=2,000 [C]	KUS	2,000		
ZBV:	10		Nefakturované položky		-2,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 211242285 II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, část II (km 17,788 – 18,470) Doubravice2
 Objekt: SO 101 Chodník - I.Etapa - uznatelné náklady SFDI
 Rozpočet: SO 101 Chodník - I.Etapa - uznatelné náklady SFDI

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
					aktuální množství		0,000
49	40444280		značka dopravní svislá FeZn NK 1100(1350)x330mm značka dopravní svislá FeZn NK 1100(1350)x330mm značka IS19c2=2,000 [A] Celkem: A=2,000 [B]	KUS	2,000		
	ZBV:	10	Nefakturované položky				-2,000
					aktuální množství		0,000
50	40444285		značka dopravní svislá FeZn NK 1100(1350)x500mm značka dopravní svislá FeZn NK 1100(1350)x500mm značka IS19d1=1,000 [A] značka IS3d1=1,000 [B] Celkem: A+B=2,000 [C]	KUS	2,000		
	ZBV:	10	Nefakturované položky				-2,000
					aktuální množství		0,000
51	40444323		značka dopravní svislá FeZn NK 300x200mm značka dopravní svislá FeZn NK 300x200mm značka IS21a1=1,000 [A] Celkem: A=1,000 [B]	KUS	1,000		
	ZBV:						

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 211242285 II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, část II (km 17,788 – 18,470) Doubravice2
 Objekt: SO 101 Chodník - I.Etapa - uznatelné náklady SFDI
 Rozpočet: SO 101 Chodník - I.Etapa - uznatelné náklady SFDI

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		10	Nefakturované položky				-1,000
					aktuální množství		0,000
53	40445225		sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	KUS	2,000		
	ZBV:	10	Nefakturované položky				-2,000
					aktuální množství		0,000
55	40445253		víčko plastové na sloupek D 60mm víčko plastové na sloupek D 60mm	KUS	2,000		
	ZBV:	10	Nefakturované položky				-2,000
					aktuální množství		0,000
54	40445256		svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm	KUS	14,000		
	ZBV:	10	Nefakturované položky				-14,000
					aktuální množství		0,000
61	59217017		obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	M	507,501		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 211242285 II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, část II (km 17,788 – 18,470) Doubravice2
 Objekt: SO 101 Chodník - I.Etapa - uznatelné náklady SFDI
 Rozpočet: SO 101 Chodník - I.Etapa - uznatelné náklady SFDI

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm 497,55*1.02=507,501 [A] Celkem: A=507,501 [B]				
	ZBV:						
		05a	Změna konstrukce vjezdu na č.p. 655 6=6,000 [A]		6,000		
		10	Nefakturované položky		-12,681		
					aktuální množství		500,820
58	59217029		obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm 98*1.02=99,960 [A] Celkem: A=99,960 [B]	M	99,960		
	ZBV:						
		02	Úprava vjezdu v km 0,005		6,000		
		03a	Úprava vjezdu a zrušení schodiště v km 0,265 6=6,000 [A]		6,000		
		04	Úprava vjezdu v km 0,225		6,000		
		05a	Změna konstrukce vjezdu na č.p. 655 6=6,000 [A]		6,000		
		07a	Změna konstrukce sjezdu v km 0,150 3=3,000 [A]		3,000		
		10	Nefakturované položky		-126,960		
					aktuální množství		0,000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 211242285 II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, část II (km 17,788 – 18,470) Doubravice2
 Objekt: SO 101 Chodník - I.Etapa - uznatelné náklady SFDI
 Rozpočet: SO 101 Chodník - I.Etapa - uznatelné náklady SFDI

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
59	59217030		obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm L22=22,000 [A] P22=22,000 [B] Celkem: A+B=44,000 [C]	M	44,000		
	ZBV:						
		02	Úprava vjezdu v km 0,005		2,000		
		03a	Úprava vjezdu a zrušení schodiště v km 0,265 2=2,000 [A]		2,000		
		04	Úprava vjezdu v km 0,225		2,000		
		05a	Změna konstrukce vjezdu na č.p. 655 2=2,000 [A]		2,000		
		07a	Změna konstrukce sjezdu v km 0,150 1=1,000 [A]		1,000		
		10	Nefakturované položky		-53,000		
					aktuální množství		0,000
57	59217031		obrubník betonový silniční 1000x150x250mm obrubník betonový silniční 1000x150x250mm 391.1*1.02=398,922 [A] Celkem: A=398,922 [B]	M	398,922		
	ZBV:						
		02	Úprava vjezdu v km 0,005		-8,000		
		03a	Úprava vjezdu a zrušení schodiště v km 0,265 -8=-8,000 [A]		-8,000		
		04	Úprava vjezdu v km 0,225		-8,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 211242285 II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, část II (km 17,788 – 18,470) Doubravice2
 Objekt: SO 101 Chodník - I.Etapa - uznatelné náklady SFDI
 Rozpočet: SO 101 Chodník - I.Etapa - uznatelné náklady SFDI

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	07a		Změna konstrukce sjezdu v km 0,150 4=4,000 [A]		4,000		
	10		Nefakturované položky		-378,922		
			aktuální množství		0,000		
47	914111111		Montáž svíslé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu Montáž svíslé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	KUS	7,000		
	ZBV:						
	10		Nefakturované položky		-7,000		
			aktuální množství		0,000		
52	914511112		Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	KUS	2,000		
	ZBV:						
	10		Nefakturované položky		-2,000		
			aktuální množství		0,000		
56	916131213		Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	M	533,100		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 211242285 II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, část II (km 17,788 – 18,470) Doubravice2
 Objekt: SO 101 Chodník - I.Etapa - uznatelné náklady SFDI
 Rozpočet: SO 101 Chodník - I.Etapa - uznatelné náklady SFDI

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	ZBV:						
	10		Nefakturované položky		-533,100		
			aktuální množství		0,000		
60	916231213		Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	M	497,550		
	ZBV:						
	05a		Změna konstrukce vjezdu na č.p. 655 -6-6=-12,000 [A]		-12,000		
	07a		Změna konstrukce sjezdu v km 0,150 8=8,000 [A]		8,000		
	10		Nefakturované položky		-2,550		
			aktuální množství		491,000		
62	916991121		Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého obruby533.1*0.03=15,993 [A] palisády14.6*0.3=4,380 [B] Celkem: A+B=20,373 [C]	M3	20,373		
	ZBV:						
	10		Nefakturované položky		-1,263		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 211242285 II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, část II (km 17,788 – 18,470) Doubravice2
 Objekt: SO 101 Chodník - I.Etapa - uznatelné náklady SFDI
 Rozpočet: SO 101 Chodník - I.Etapa - uznatelné náklady SFDI

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
					aktuální množství		19,110
63	966006132		Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	KUS	2,000		
	ZBV:	10	Nefakturované položky				-2,000
					aktuální množství		0,000
64	966006211		Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	KUS	7,000		
	ZBV:	10	Nefakturované položky				-7,000
					aktuální množství		0,000
65	966008112		Bourání trubního propustku do DN 500 Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub DN přes 300 do 500 mm 32+5.5+4.1+4.5+8=54,100 [A] Celkem: A=54,100 [B]	M	54,100		
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání						
997	Přesun sutě						

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 211242285 II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, část II (km 17,788 – 18,470) Doubravice2
 Objekt: SO 101 Chodník - I.Etapa - uznatelné náklady SFDI
 Rozpočet: SO 101 Chodník - I.Etapa - uznatelné náklady SFDI

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
66	997013501		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	T	142,080		
67	997013509		Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km 142,08*12=1 704,960 [A] Celkem: A=1 704,960 [B]	T	1 704,960		
68	997013801		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	T	12,527		
69	997013802		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 170 101 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	T	53,018		
70	997223845		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	T	14,351		
71	997223855		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	T	62,182		
997	Přesun sutě						



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 211242285 II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, část II (km 17,788 – 18,470) Doubravice2
 Objekt: SO 101 Chodník - I.Etapa - uznatelné náklady SFDI
 Rozpočet: SO 101 Chodník - I.Etapa - uznatelné náklady SFDI

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
998		Přesun hmot					
72	998223011		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	T	1 260,854		
998		Přesun hmot					1 260,85

Celkem: 1 530 330,33



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 211242285 II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, část II (km 17,788 – 18,470) Doubravice2
 Objekt: SO 103 Chodník - IIEtapa - neuznatelné náklady SFDI
 Rozpočet: SO 103 Chodník - IIEtapa - neuznatelné náklady SFDI

Objednavatel:
 Zhotovitel dokumentace:
 Zhotovitel:

Základní cena: 337 712,13 Kč

Cena celková: 289 027,89 Kč

DPH: 60 695,86 Kč

Cena s daní: 349 723,75 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 289 027,89 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 211242285 II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, část II (km 17,788 – 18,470) Doubravice2
 Objekt: SO 103 Chodník - II.Etapa - neuznatelné náklady SFDI
 Rozpočet: SO 103 Chodník - II.Etapa - neuznatelné náklady SFDI

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				
24	00572410		osivo směs travní parková osivo směs travní parková 75,7*0,04=3,028 [A] Celkem: A=3,028 [B]	KG	3,028		
1	112201102		Odstranění pařezů D do 500 mm Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 300 do 500 mm	KUS	1,000		
2	113107323		Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl do 50 m2 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl do 50 m2 konstrukční vrstvy tl.270mm8,03=8,030 [A] Celkem: A=8,030 [B]	M2	8,030		
3	113107331		Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm strojně pl do 50 m2 Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm konstrukční vrstvy tl.150mm8,03=8,030 [A] Celkem: A=8,030 [B]	M2	8,030		
4	121101101		Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m ornice tl.0,1 m233,65*0,1=23,365 [A] Celkem: A=23,365 [B]	M3	23,365		
5	132201101		Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	M3	12,360		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 211242285 II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, část II (km 17,788 – 18,470) Doubravice2
 Objekt: SO 103 Chodník - II.Etapa - neuznatelné náklady SFDI
 Rozpočet: SO 103 Chodník - II.Etapa - neuznatelné náklady SFDI

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			PVC přípojka((0,8+2)/2)*0,6*4,2=3,528 [A] palisády 0,527*0,5430,86*0,65*15,8=8,832 [B] Celkem: A+B=12,360 [C]				
6	132201109		Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	M3	12,360		
7	162301102		Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m odvoz na meziskládku a zpět ornice7,57*2	M3	19,246		
8	162301422		Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 500 mm Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm	KUS	1,000		
9	162301922		Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 500 mm ZKD 5 km Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm 5*1=5,000 [A] Celkem: A=5,000 [B]	KUS	5,000		
10	162701105		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	M3	26,102		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 211242285 II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, část II (km 17,788 – 18,470) Doubravice2
 Objekt: SO 103 Chodník - II.Etapa - neuznatelné náklady SFDI
 Rozpočet: SO 103 Chodník - II.Etapa - neuznatelné náklady SFDI

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			ornice23.365=23,365 [A] výkop rýhy do 600 mm12.360=12,360 [B] ornice pro obumusuování nezpevněných ploch-7.57=-7,570 [C] zásyp za obrubníky-2.053=-2,053 [D] Celkem: A+B+C+D=26,102 [E]				
11	162701109		Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m 26.102*3=78,306 [A] Celkem: A=78,306 [B]	M3	78,306		
12	167101101		Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m ³ Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m ³ 7.57+2.053=9,623 [A] Celkem: A=9,623 [B]	M3	9,623		
13	171101103		Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů ztuhnutých do 100 % PS Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním ztuhnutých s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou ztuhnutí v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) přes 96 do 100 % PS násyp zeminy-dle příčných řezů zpracovatele průtahů silnice61.165=61,165 [A] Celkem: A=61,165 [B]	M3	61,165		
15	171201201		Uložení sypaniny na skládky Uložení sypaniny na skládky	M3	26,102		
16	171201211		Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a	T	46,984		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 211242285 II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, část II (km 17,788 – 18,470) Doubravice2
 Objekt: SO 103 Chodník - II.Etapa - neuznatelné náklady SFDI
 Rozpočet: SO 103 Chodník - II.Etapa - neuznatelné náklady SFDI

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			kameniva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504 26.102*1.8=46,984 [A] Celkem: A=46,984 [B]				
17	174101101		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se ztuhnutím Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se ztuhnutím zásyp zeminou za obrubníky2.053=2,053 [A] zásyp rýhy pro PVC přípojky0.6*0.85*4.2=2,142 [B] palisády 0.527*0.543 - zásyp HDK 8/160.13*15.4=2,002 [C] Celkem: A+B+C=6,197 [D]	M3	6,197		
20	175151101		Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru ztuhnutí bez prohození sypaniny PVC přípojka0.6*0.45*4.2=1,134 [A] Celkem: A=1,134 [B]	M3	1,134		
22	181006121		Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,1 m schopných zúrodnění ve sklonu přes 1:5 Rozprostření zemin schopných zúrodnění ve sklonu přes 1:5, tloušťka vrstvy do 0,10 m	M2	75,700		
23	181411132		Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m ² ve svahu do 1:2 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m ² výsevem včetně utažení parkového na svahu přes 1:5 do 1:2	M2	75,700		
25	181951102		Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se ztuhnutím Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se ztuhnutím chodníky124.7=124,700 [A] vjezdy13.29=13,290 [B] Celkem: A+B=137,990 [C]	M2	137,990		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 211242285 II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, část II (km 17,788 – 18,470) Doubravice2
 Objekt: SO 103 Chodník - II.Etapa - neuznatelné náklady SFDI
 Rozpočet: SO 103 Chodník - II.Etapa - neuznatelné náklady SFDI

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
26	182201101		Svahování násypů Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakémkoliv hornině	M2	75,700		
21	58337303		šterkopiesek frakce 0/8 šterkopiesek frakce 0/8 1.132*2=2,264 [A] Celkem: A=2,264 [B]	T	2,264		
19	58343872		kamenivo drcené hrubé frakce 8/16 kamenivo drcené hrubé frakce 8/16 2.002*2=4,004 [A] Celkem: A=4,004 [B]	T	4,004		
14	58344197		šterkodrt' frakce 0/63 šterkodrt' frakce 0/63 61.165*2=122,330 [A] Celkem: A=122,330 [B]	T	122,330		
18	58344197	1	šterkodrt' frakce 0/63 šterkodrt' frakce 0/63 2.142*2=4,284 [A] Celkem: A=4,284 [B]	T	4,284		
1		Zemní práce					
2		Zakládání					
27	211971121		Zřízení opláštění žebor nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m Zřízení opláštění žebor nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m	M2	32,800		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 211242285 II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, část II (km 17,788 – 18,470) Doubravice2
 Objekt: SO 103 Chodník - II.Etapa - neuznatelné náklady SFDI
 Rozpočet: SO 103 Chodník - II.Etapa - neuznatelné náklady SFDI

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			palisády 0,527-0,54316.4*2=32,800 [A] Celkem: A=32,800 [B]				
28	69311068		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	M2	32,800		
2		Zakládání					
3		Svislé a kompletní konstrukce					
29	339921133		Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 1 do 1,5 m Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 1 do 1,5 m palisády sta.0,527 - 0,54315.4=15,400 [A] Celkem: A=15,400 [B]	M	15,400		
30	59228414		palisáda betonová tyčová púlkulatá přírodní 175x200x1000mm palisáda betonová tyčová púlkulatá přírodní 175x200x1000mm 15.4/0.175=88,000 [A] Celkem: A=88,000 [B]	KUS	88,000		
3		Svislé a kompletní konstrukce					
4		Vodorovné konstrukce					
31	451573111		Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopiesku Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z pisku a šterkopiesku do 63 mm PVC přípojka0.6*4.2*0.1=0,252 [A] Celkem: A=0,252 [B]	M3	0,252		
4		Vodorovné konstrukce					

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 211242285 II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, část II (km 17,788 – 18,470) Doubravice2
 Objekt: SO 103 Chodník - II.Etapa - neuznatelné náklady SFDI
 Rozpočet: SO 103 Chodník - II.Etapa - neuznatelné náklady SFDI

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5	Komunikace pozemní						
32	564231111		Podklad nebo podsyp ze štěrkopisku ŠP tl 100 mm Podklad nebo podsyp ze štěrkopisku ŠP s rozproštěním, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm lože betonového krytu 1.8=1,800 [A] Celkem: A=1,800 [B]	M2	1,800		
33	564851111		Podklad ze štěrkočrtě ŠD tl 150 mm Podklad ze štěrkočrtě ŠD tl 150 mm chodníky ŠDb 0/63124.7=124,700 [A] vjezdy ŠDb 0/632*13.29=26,580 [B] Celkem: A+B=151,280 [C]	M2	151,280		
34	581124115R		Kryt z prostého betonu C25/30 XF3 komunikací tl. 150 mm Kryt z prostého betonu C25/30 XF3 komunikací tl. 150 mm	M2	1,800		
39	59245006R		dlažba skladebná betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná červená dlažba skladebná betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná červená 4.15*1.02=4,233 [A] Celkem: A=4,233 [B]	M2	4,233		
36	59245018		dlažba skladebná betonová 200x100x60mm přírodní dlažba skladebná betonová 200x100x60mm přírodní 124.7*1.02=127,194 [A] Celkem: A=127,194 [B]	M2	127,194		
38	59245020		dlažba skladebná betonová 200x100x80mm přírodní dlažba skladebná betonová 200x100x80mm přírodní	M2	9,323		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 211242285 II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, část II (km 17,788 – 18,470) Doubravice2
 Objekt: SO 103 Chodník - II.Etapa - neuznatelné náklady SFDI
 Rozpočet: SO 103 Chodník - II.Etapa - neuznatelné náklady SFDI

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			9.14*1.02=9,323 [A] Celkem: A=9,323 [B]				
35	596211112		Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2 chodníky 124.7=124,700 [A] Celkem: A=124,700 [B]	M2	124,700		
37	596211210		Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2 vjezdy 9.14*4.15=13,290 [A] Celkem: A=13,290 [B]	M2	13,290		
5	Komunikace pozemní						
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům						
57	711161112		Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií vodorovná, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií vodorovná, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm palisády 0,527*0,54315.4*0.75=11,550 [A] Celkem: A=11,550 [B]	M2	11,550		
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům						
8	Trubní vedení						
43	28611113R		trubka kanalizační PVC DN 110x1000 mm SN8 trubka kanalizační PVC DN 110x1000 mm SN8	M	4,200		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 211242285 II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, část II (km 17,788 – 18,470) Doubravice2
 Objekt: SO 103 Chodník - II.Etapa - neuznatelné náklady SFDI
 Rozpočet: SO 103 Chodník - II.Etapa - neuznatelné náklady SFDI

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
41	28613212		trubka drenážní celoperforovaná PE-HD plně vsakovací se spojkou DN 100 SN8 trubka drenážní celoperforovaná PE-HD plně vsakovací se spojkou DN 100 SN8	M	15,400		
40	871228111		Kladení drenážního potrubí z tvrdého PVC průměru do 150 mm Kladení drenážního potrubí z tvrdého PVC průměru do 150 mm palisády 0,527-0,54315.4=15,400 [A] Celkem: A=15,400 [B]	M	15,400		
42	871263121		Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 110 Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 110 PVC přípojka4.2=4,200 [A] Celkem: A=4,200 [B]	M	4,200		
8	Trubní vedení						
9	ostatní konstrukce a práce, bourání						
49	59217017		obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm 89.4*1.02=91,188 [A] Celkem: A=91,188 [B]	M	91,188		
ZBV:	10		Nefakturované položky		-1,428		
					aktuální množství		89,760
46	59217029		obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	M	9,180		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 211242285 II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, část II (km 17,788 – 18,470) Doubravice2
 Objekt: SO 103 Chodník - II.Etapa - neuznatelné náklady SFDI
 Rozpočet: SO 103 Chodník - II.Etapa - neuznatelné náklady SFDI

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm 9*1.02=9,180 [A] Celkem: A=9,180 [B]				
ZBV:	10		Nefakturované položky		-9,180		
					aktuální množství		0,000
47	59217030		obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm L2=2,000 [A] P2=2,000 [B] Celkem: A+B=4,000 [C]	M	4,000		
ZBV:	10		Nefakturované položky		-4,000		
					aktuální množství		0,000
45	59217031		obrubník betonový silniční 1000x150x250mm obrubník betonový silniční 1000x150x250mm 90.7*1.02=92,514 [A] Celkem: A=92,514 [B]	M	92,514		
ZBV:	10		Nefakturované položky		-92,514		
					aktuální množství		0,000



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 211242285 II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, část II (km 17,788 – 18,470) Doubravice2
 Objekt: SO 103 Chodník - II.Etapa - neuznatelné náklady SFDI
 Rozpočet: SO 103 Chodník - II.Etapa - neuznatelné náklady SFDI

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
44	916131213		Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	M	103,700		
	ZBV:	10	Nefakturované položky		-103,700		
			aktuální množství		0,000		
48	916231213		Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	M	89,400		
	ZBV:	10	Nefakturované položky		-1,400		
			aktuální množství		88,000		
50	916991121		Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého obruby 103,7*0,03=3,111 [A] palisády 15,4*0,3=4,620 [B] Celkem: A+B=7,731 [C]	M3	7,731		
	ZBV:	10	Nefakturované položky		-0,471		
			aktuální množství		7,260		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 211242285 II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, část II (km 17,788 – 18,470) Doubravice2
 Objekt: SO 103 Chodník - II.Etapa - neuznatelné náklady SFDI
 Rozpočet: SO 103 Chodník - II.Etapa - neuznatelné náklady SFDI

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				
997			Přesun sutě				
51	997013501		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	T	6,143		
52	997013509		Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km 6.143*12=73,716 [A] Celkem: A=73,716 [B]	T	73,716		
53	997013801		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	T	2,610		
54	997013811		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 170 201 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 201	T	0,250		
55	997223855		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	T	3,533		
997			Přesun sutě				1 807,22



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 211242285 II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, část II (km 17,788 – 18,470) Doubravice2
Objekt: SO 103 Chodník - II.Etapa - neuznatelné náklady SFDI
Rožpočet: SO 103 Chodník - II.Etapa - neuznatelné náklady SFDI

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
998		Přesun hmot					
56	998223011		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	T	275,883		
998		Přesun hmot					275,88

Celkem: 289 027,89

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

II/325 Chlum – Velký Vřešřov – Mostek, část II (km 17,788 - 18,470)_obec Doubravice

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	2 705 367,70 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	stavební práce		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 11 948,30 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 334 983,41 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 3	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 11 948,30 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	- 334 983,41 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	346 931,71 Kč bez DPH		
a) (Změna ZzS) ≤ (limit nadlimitní VZ)	346 932 Kč ≤ 137 366 000 Kč	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
b) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 15 %	12,82 % ≤ 15,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	2 705 367,70 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH		
c) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %	0,00 % ≤ 50,00 %	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	2 705 367,70 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 246 146,27 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 60 369,78 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 246 146,27 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	- 60 369,78 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6)	1/2 0 00 Kč bez DPH		

nesouvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	306 516,05 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
c) (Změna ZsS / Smluvní cena) ≤ 50 %	11,33 % ≤ 50,00 %	

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6			
Smluvní cena	2 705 367,70 Kč bez DPH		
(5) Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH		
	Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi		- 0,00 Kč bez DPH
(6) Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 246 146,27 Kč bez DPH		POSOUZENÍ:
	Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi		
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)	185 776,49 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.	
(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	6,87 % ≤ 30,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7			
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH		
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU	
Číslo aktuálního dodatku	2
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 11 948,30 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 334 983,41 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	-323 035,11 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ	
Původní smluvní cena (vstupní)	2 705 367,70 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	2 891 144,19 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 2	2 568 109,08 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	2 568 109,08 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: Jméno a příjmení