

Dodatek č. 2

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Objednatel **Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101**

IČO 69174415
DIČ CZ69174415
se sídlem Trutnov, Vnitřní Město, Školní 101
zástupce Ing. Vladislav Sauer

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel **CE - ING s.r.o.**

společnost zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou C 35921 vedenou u Krajského soudu v Hradci Králové

se sídlem Polská 375, Běloves, 547 01 Náchod
IČO 04475631
DIČ CZ04475631
zástupce Jan Čejchan, jednatel

dále jako „zhotovitel“, objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 18. 3. 2022 na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky nazvané „Zateplení objektu SPŠ Trutnov - pracoviště pro praktické vyučování Mladé Buky“, evidenční číslo ve Věstníku veřejných zakázek Z2022-011030, smlouvu o dílo, ve znění dodatku č. 1 ze dne 16. 11. 2022 (tato smlouva ve znění pozdějších změn dále jako „smlouva o dílo“ nebo „SOD“).
2. Z důvodů uvedených ve změnových listech č. 2a a 2b, které tvoří přílohu tohoto dodatku, dochází ke změně smlouvy o dílo v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), spočívající ve změně rozsahu díla o příslušné vícepráce a méněpráce a v prodloužení termínu plnění díla včetně kolaudace.
3. Změna závazku provedená dle změnového listu č. 2a, změna č. 18, 19, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 31, 33 se nepovažuje za podstatnou z důvodů dle § 222 odst. 4 zákona.
4. Změna závazku provedená dle změnového listu č. 2a, změna č. 22, 25, 32 se nepovažuje za podstatnou z důvodů dle § 222 odst. 5 zákona.
5. Změna závazku provedená dle změnového listu č. 2a, změna č. 16, 17, 20, 29 a dle změnového listu č. 2b, změna č. 3 se nepovažuje za podstatnou z důvodů dle § 222 odst. 6 zákona.
6. Tímto dodatkem dále dochází k nápravě administrativního pochybení spočívajícího v uvedení nesprávné jednotkové ceny u dílčí změnové položky uvedené ve změnovém listu č. 1a, ve Změně č. 9 v části rozpočtu Změny č. 9, části D SO 01 – Antenní stožár vč. Doplnění hromosvodu, u položky: Kabelová průchodka střechou JUAL, selonerezová, DN 110, PVC manžeta, zakázková úprava dodatkem č. 1 ke smlouvě. Celková cena dotčené položky zůstává stejná. Administrativní pochybení dle tohoto odstavce nemá vliv na cenu díla ve znění změny provedených dodatkem č. 1 smlouvy.

Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla ve smyslu článku 4 a 5 smlouvy o dílo se upravuje o vícepráce a méněpráce v souladu se změnovými listy č. 2a a 2b, které tvoří přílohu tohoto dodatku.

2. Článek 6 odst. 1 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

6.1 Zhotovitel se zavazuje dílo, řádně provést a zhotovit, zajistit kolaudační souhlas (či pravomocné kolaudační rozhodnutí) a předat objednateli závěrečným protokolem nejpozději do doby stanovené v následující tabulce:

Předpokládaný termín zahájení plnění zakázky	Březen 2022
Termín pro ukončení díla včetně kolaudace	nejpozději do 19. 1. 2023

3. Čl. 7 odst. 2 se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

7.2 Cena za provedení díla dle článku 5 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, a výkazu výměr činí:

Stavební práce - zateplení dle ZL č. 2a – cena v Kč bez DPH	26.057.914,67
Vzduchotechnika dle ZL č. 2b - cena v Kč bez DPH	3.699.604,65
Prostředky povinné publicity – cena v Kč bez DPH	2.000,00
Celková cena díla dle dodatku č. 2 v Kč bez DPH	29.759.519,32
DPH v Kč samostatně	6.249.499,06
Celková cena díla dle dodatku č. 2 v Kč včetně DPH	36.009.018,38

4. Ve změnovém listu č. 1a, změny č. 9, v části rozpočtu č. 9 v sekci D SO 01 – Anténní stožár vč. Doplnění hromosvodu, u položky Kabelová průchodka střechou JUAL, celonerezová, DN 110, PVC manžeta, zakázková úprava se ruší jednotková cena za položku a nahrazuje se následující cenou: jednotková cena za položku činí 12 793,44 Kč.
5. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
6. Je-li tento dodatek uzavřen v listinné podobě, je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po uzavření dodatku tři stejnopisy obdrží objednatel, dva zhotovitel.
7. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
8. Smluvní strany si tento dodatek přečetly a prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení připojují své podpisy.

Za objednatele dne 5.12.2022

Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101
Školní 101, 520 01 TRUTNOV
IČO: 601 74 433, DIČ: CZ60174415
ústředna 499 813 071, ředitel tel./fax 499 814 729

(1)
Ing. Vladislav Sauer
Ředitel

Za zhotovitele 5.12.2022

CE-INC
Polská 375
IČO: 044 75
Jan Čejchan
jednatel



OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo oz: 2a	
Zhotovitel:	CE - ING s.r.o. Polská 375, Běloves, 547 01 Náchod		
Investor:	Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101 Trutnov, Vnitřní Město, Školní 101	Datum: 5.12.2022	
Název akce: 5.1 a Zateplení objektu SPŠ Trutnov - pracoviště pro praktické vyučování Mladé Buky (zateplení) reg. číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0012290			
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☐
		faxem ☐	osobně ☒
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	20 stran	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Popis a zdůvodnění změny:			
Změna č. 16 SO01 - fasáda zesílení KZS nad okny 3.NP Předmětem změny je doplnění rozsahu KZS nad okny ve 3.NP, kde z důvodu nadměrné křivost byla nedostatečná tloušťka na osazení skrytého roletového kastlíku. Jedná se o zadání dodatečných stavebních prací, které nepředstavují podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a celková hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Tento postup je v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.			
Změna č. 17 SO02 - úprava dveřních otvorů V objektu bylo dle zadání předpokládáno s osazením nových dveřních křídel včetně zárubní u dvou otvorů. Původní otvory však byly nízké a bylo je nutné přebourat a osadit překlady výše. Jedná se o zadání dodatečných stavebních prací, které nepředstavují podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a celková hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Tento postup je v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.			
Změna č. 18 SO02 - změna povrchu podlah Změna zahrnuje změnu povrchů dle požadavku zadavatele a doplnění výměr podlah litých. Došlo ke změně keramických dlažeb za povlakové krytiny zejména na schodišti, kde jsou osazeny systémové tvarovky pro zachování bezpečnosti. U litých stěrek je pak doplněna výměra skladů hutního materiálů, která nebyla obsažena v původním zadání. Jedná se o zadání dodatečných stavebních prací, které nepředstavují podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí. Tento postup je v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.			



Změna č. 19

SO02 - úpravy přesahů střechy

Předmětem změny je úprava a zjednodušení detailu ukončení přesahů střechy.

Jedná se o zadání dodatečných stavebních prací, které nepředstavují podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí. Tento postup je v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Změna č. 20

SO01 - doplňující práce na hromosvodech

Předmětem změny jsou práce nutné k dokončení svodného a hromosvodného vedení a zjištění bezvadného jištění včetně revizí. Po změnění stávající soustavy a zemních jističů dle požadavku v zadání bylo zjištěno, že je nutné provést propojení zemních vodičů. K tomuto je nutné provedení výkopových a zemních prací.

Změna je závažného rázu a má vliv na celkový termín dokončení díla. Ten bude prodloužen o 1 kalendářní měsíc.

Jedná se o zadání dodatečných stavebních prací, které nepředstavují podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a celková hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Tento postup je v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Změna č. 21

SO02 - změna garážových vrat

Změna zahrnuje náhradu hliníkových vrat obsažených v zadání za sekční garážová vrata s integrovaným křídlem. Tyto jsou pro provoz skladu vhodnější alternativou.

Změnu kladně odsouhlasila i energetická specialista Ing. Votavová: Stávající celková bilance vychází 932,6 GJ (pouze topení 596,5 GJ/rok) a po případných změnách (kdy u obou dveří uvažují $U_d=2 \text{ W/m}^2\text{K}$ vychází bilance 933,9 GJ (pouze topení 597,9 GJ/rok), tj. navýšení o 0,13% v celkové bilanci a pouze u topení 0,23%. Takováto změna je zanedbatelná a případné navýšení lze „snížit“ správným managementem.

Jedná se o zadání dodatečných stavebních prací, které nepředstavují podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí. Tento postup je v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Změna č. 22

SO01 - dešťová kanalizace

Změna zahrnuje doplnění prací k realizaci rozvodů dešťové kanalizace a vsakovacího objektu pro dešťové vody. Jedná se zejména o doplnění výkopových a zemních prací, doplnění trubního vedení a lapačů střešních naplavenin. Zároveň došlo k odpočtu prací, které nebyly provedeny.

Jedná se o zadání dodatečných stavebních prací, které nepředstavují podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jsou nezbytné, změna v osobě dodavatele není možná z technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost se souběžně probíhající stavební výrobou na staveništi a celková hodnota těchto dodatečných prací nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Tento postup je v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Změna č. 23

SO02 - doplňky okenních otvorů



Změna doplňuje a upravuje rozsah doplňků k obvodovým výplním dle požadavků zadavatele.

Jedná se o zadání dodatečných stavebních prací, které nepředstavují podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí. Tento postup je v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Změna č. 24

SO02 - oplocení a branka

Předmětem změny je doplnění oplocení a vstupní branky na hraně pozemku. Tímto bude nadále oddělen prostor mezi školním objektem a sousedním pozemkem.

Jedná se o zadání dodatečných stavebních prací, které nepředstavují podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí. Tento postup je v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Změna č. 25

SO02 - SDK kce

Změna zahrnuje doplnění SDK požárních obkladů konstrukcí ve stropě nad 1.NP. Tyto práce nebyly obsaženy v původním zadání.

Jedná se o zadání dodatečných stavebních prací, které nepředstavují podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jsou nezbytné, změna v osobě dodavatele není možná z technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost se souběžně probíhající stavební výrobou na staveništi a celková hodnota těchto dodatečných prací nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Tento postup je v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Změna č. 26

SO01 - úprava hlavního vstupu

Práce zahrnují drobné zednické úpravy v hlavním vstupu do budovy SO01. Práce jsou z důvodu zlepšení prostředí vrátných a opravy omítek ve vstupu.

Jedná se o zadání dodatečných stavebních prací, které nepředstavují podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí. Tento postup je v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Změna č. 27

SO01 - změna palisády

Změna zahrnuje úpravu v soklové části fasády průčelí na hlavní budově. Původní řešení obsažené v zadání nebylo nutné provádět a detail zakončení soklu byl proveden tradičně s okapním chodníkem.

Jedná se o zadání dodatečných stavebních prací, které nepředstavují podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí. Tento postup je v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Změna č. 28

SO01 - skleněná stříška

Na základě požadavku zhotovitele bude doplněna jedna stříška navíc i nad vstup do svařovny.

Z důvodu přítomnosti potrubí nad vchodem nelze realizovat stříšku zavěšenou na táhlech, ale musí být provedeny jako konzola, dojde tedy k úpravě typu stříšek.

Jedná se o zadání dodatečných stavebních prací, které nepředstavují podstatnou změnu závazku ze



smlouvy na veřejnou zakázku, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí. Tento postup je v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Změna č. 29

SO01 - vstup do 1.PP

Změna zahrnuje předělání ostění a vstupu do sklepa 1.PP v hlavní budově. Dveře osazené dle PD nebylo z důvodu sníženého stropu uvnitř možné otevírat na 90° a bylo nutné je předsunout. Zároveň byl na podestě osazen pororošt na místo shnilé původní dřevěné konstrukce.

Jedná se o zadání dodatečných stavebních prací, které nepředstavují podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a celková hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Tento postup je v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Změna č. 30

SO01 - nátěr původního VZT potrubí

Původní rozvody VZT vedoucí po fasádě na střechu objektu budou opatřeny novými nátěry.

Jedná se o zadání dodatečných stavebních prací, které nepředstavují podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí. Tento postup je v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Změna č. 31

Centrální klíče

Na žádost zadavatele budou nové výplně začleněny do původního systému jednotného klíče, na kterém jsou i vnitřní původní výplně.

Jedná se o zadání dodatečných stavebních prací, které nepředstavují podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí. Tento postup je v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Změna č. 32

SO02 - dřezové baterie

Změna zahrnuje doplnění dřezových baterií k výrobku T02. Tato nebyla obsažena v původním zadání.

Jedná se o zadání dodatečných stavebních prací, které nepředstavují podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jsou nezbytné, změna v osobě dodavatele není možná z technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost se souběžně probíhající stavební výrobou na staveništi a celková hodnota těchto dodatečných prací nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Tento postup je v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Změna č. 33

Odpočet neprovedených prací


Předmětem změny jsou odpočty prací, které nebylo nutné provádět.

Jedná se o zadání dodatečných stavebních prací, které nepředstavují podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí. Tento postup je v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

Počet připojených listů specifikací:	17 stran výkazu výměr
Důvod vícepráce / méněpráce:	
Odůvodnění a zatřídění změny je součástí popisu a zdůvodnění.	
Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasím.	
Stanovisko autorského dozoru stavby: Souhlasím.	
  ⑤	
Energy Benefit Centre a.s. Křenova 438/3, 162 00 Praha 6, IČ: 29029210 tel. +420 270 003 300	
Stanovisko energetického specialisty: Nemá vliv.	
	
Příloha:	



ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 2a
Zhotovitel:	CE - ING s.r.o. Polská 375, Běloves, 547 01 Náchod	
Změnový list vystavil:	Ing. Aleš Řada - TDI	
Datum:	5.12.2022	
Změna č. 16 - SO01 - fasáda zesílení KZS nad okny 3.NP Změna č. 17 - SO02 - úprava dveřních otvorů Změna č. 18 - SO02 - změna povrchu podlah Změna č. 19 - SO02 - úpravy přesahů střechy Změna č. 20 - SO01 - doplňující práce na hromosvodech Změna č. 21 - SO02 - změna garážových vrat Změna č. 22 - SO01 - dešťová kanalizace Změna č. 23 - SO02 - doplňky okenních otvorů Změna č. 24 - SO02 - oplocení a branka Změna č. 25 - SO02 - SDK kce Změna č. 26 - SO01 - úprava hlavního vstupu Změna č. 27 - SO01 - změna palisády Změna č. 28 - SO01 - skleněná stříška Změna č. 29 - SO01 - vstup do 1.PP Změna č. 30 - SO01 - nátěr původního VZT potrubí Změna č. 31 - Centrální klíče Změna č. 32 - SO02 - dřezové baterie Změna č. 33 - Odpočet neprovedených prací		
Počet připojených listů specifikací: 20		Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
16 0,00	16 50 414,37	
17 0,00	17 9 628,22	
18 -10 793,98	18 117 377,92	
19 -136 258,61	19 0,00	
20 0,00	20 242 553,17	
21 -51 500,00	21 74 825,54	
22 -19 082,53	22 60 717,29	
23 -93 677,28	23 16 334,43	
24 0,00	24 14 081,57	
25 0,00	25 43 245,83	
26 0,00	26 11 599,89	
27 -54 248,35	27 1 898,22	
28 -17 800,00	28 44 300,00	
29 0,00	29 31 568,61	
30 0,00	30 25 103,22	
31 0,00	31 11 050,00	
32 0,00	32 3 219,40	
33 -13 956,32	33 0,00	
- 397 317,07 Kč	757 917,68 Kč	



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

Výsledná cena změny bez DPH: 360 600,61 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 19.1.2023
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zmocněnce objednatele: Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101 Školní 101, 541 01 TRUTNOV IČO: 691 74 415, DIČ CZ69174415 ústředna 499 813 071, ředitel tel./fax 499 814 729 (1) Datum: 5.12.2022	Podpis zmocněnce zhotovitele: CE-ING s.r.o. Polská 375, 547 01 Náchod IČO: 044 75 631 DIČ: CZ04475631 Datum: 1.12.2022

Soupis změn změnového listu č. 2 - OZ2

Stavba: Zateplení objektu SPŠ Trutnov - pracoviště pro praktické vyučování Mladé Buky
5.1a Zateplení objektu SPŠ Trutnov - pracoviště pro praktické vyučování Mladé Buky
(zateplení) reg. číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0012290

Objednavatel: Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101
Trutnov, Vnitřní Město, Školní 101

Zhotovitel: CE - ING s.r.o.
Polská 375, Běloves, 547 01 Náchod

Zpracovatel: Ing. Aleš Řada

číslo změny	název změny	odpočty	přípočty	rozdl bez DPH
16	SO01 - fasáda zesílení KZS nad okny 3.NP	0,00	50 414,37	50 414,37
17	SO02 - úprava dveřních otvorů	0,00	9 628,22	9 628,22
18	SO02 - změna povrchu podlah	-10 793,98	117 377,92	106 583,94
19	SO02 - úpravy přesahů střechy	-136 258,61	0,00	-136 258,61
20	SO01 - doplňující práce na hromosvodech	0,00	242 553,17	242 553,17
21	SO02 - změna garážových vrat	-51 500,00	74 825,54	23 325,54
22	SO01 - dešťová kanalizace	-19 082,53	60 717,29	41 634,76
23	SO02 - doplňky okenních otvorů	-93 677,28	16 334,43	-77 342,85
24	SO02 - oplocení a branka	0,00	14 081,57	14 081,57
25	SO02 - SDK kce	0,00	43 245,83	43 245,83
26	SO01 - úprava hlavního vstupu	0,00	11 599,89	11 599,89
27	SO01 - změna palisády	-54 248,35	1 898,22	-52 350,13
28	SO01 - skleněná stříška	-17 800,00	44 300,00	26 500,00
29	SO01 - vstup do 1.PP	0,00	31 568,61	31 568,61
30	SO01 - nátěr původního VZT potrubí	0,00	25 103,22	25 103,22
31	Centrální klíče	0,00	11 050,00	11 050,00
32	SO02 - dřezové baterie	0,00	3 219,40	3 219,40
33	Odpočet neprovedených prací	-13 956,32	0,00	-13 956,32

Celkem -397 317,07 Kč 757 917,68 Kč 360 600,61 Kč

Celková výše změny 1 155 234,75 Kč

Celková cena dle SOD bez DPH 23 553 649,85 Kč % změny 4,90%

Cena bez DPH 360 600,61 Kč

DPH	základní	21,00%	ze	360 600,61	436 326,74
	snížená	15,00%	ze		0,00

Cena s DPH v CZK 436 327 Kč

Změna č. 16

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							50 414,37	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				47 880,55	
2	K	622211041	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 200 mm	m2	9,009	644,00	5 801,80	
3	M	28376080	deska EPS grafitová fasadní $\lambda=0,031$ tl 180mm	m2	9,009	349,83	3 151,62	
6	K	622211011.1	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 80 mm	m2	35,368	642,00	22 706,26	
			"dlouhé strany SO01 - strana vsak a dvůr"(0,82*45,8+0,84*39,5)/2		35,368			
1	M	28376073	deska EPS grafitová fasadní $\lambda=0,031$ tl 50mm	m2	77,810	97,18	7 561,58	
			70,736*1,1		77,810			
3	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených	m	88,000	56,70	4 989,60	
			47*41		88,000			
7	M	59051510	profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS	m	96,800	37,91	3 669,69	CS ÚRS 2022 02
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				876,58	
1	K	962031135	Bourání příček z tvárnic nebo příčkových tl do 50 mm	m2	9,009	97,30	876,58	CS ÚRS 2022 02
			3*1,43*2,1		9,009			
D	997		Přesun sutě				1 657,24	
4	K	997013154	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s omezením mechanizace	t	0,018	1 580,00	28,44	
5	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,018	251,00	255,52	
6	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	9,162	11,00	100,78	
			1,018*9		9,162			
7	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	1,018	1 250,00	1 272,50	
Celkem odpočet							0,00	
Celkem připočet							50 414,37	
Celkem rozdíl							50 414,37	

Změna č. 17

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							9 628,22	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				9 628,22	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				2 361,92	
5	K	317234410	Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC 0,2*0,3*1,2+0,2*0,3*1,4	m3	0,156	8 470,00	1 321,32	CS ÚRS 2022 02
	VV				0,156			
4	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm 0,043+0,043	t	0,086	12 100,00	1 040,60	CS ÚRS 2022 02
	VV				0,086			
D	4		Vodorovné konstrukce				1 121,00	
B	K	413352115	Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky přes 100 cm 0,4*1,2+0,5*1,4	m2	1,180	808,00	953,44	CS ÚRS 2022 02
	VV				1,180			
9	K	413352116	Odstranění podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky přes 100 cm	m2	1,180	142,00	167,56	CS ÚRS 2022 02
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				6 145,30	
1	K	964072211	Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva smíšeného dl do 4 m hmotnosti do 10 kg/m "dveře fasáda II.NP" 1,4*0,0179*2 "dveře I.NP" 1,2*0,0179*2	t	0,043	16 300,00	700,90	CS ÚRS 2022 02
	VV				0,050			
	VV				0,043			
3	K	974031165	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 200 mm 1,4*2+1,4*2	m	5,600	267,00	1 607,20	CS ÚRS 2022 02
	VV				5,600			
6	K	985211111	Vyklinování uvolněných kamenů popřípadě cihel ve zdivu se spárami dl do 6 m/m2 2,8*2+2,5*2	m2	10,600	362,00	3 837,20	CS ÚRS 2022 02
	VV				10,600			
Celkem odpočet							0,00	
Celkem přípočet							9 628,22	
Celkem rozdíl							9 628,22	

Změna č. 18

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							106 583,94	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				106 583,94	
D	771		Podlahy z dlaždic				59 623,55	
1	K	771274123	Montáž obkladů stupnic z dlaždic protiskluzných keramických flexibilní lepidlo š přes 250 do 300 mm	m	19,200	347,99	6 681,41	CS ÚRS 2022 02
			16*1,2		19,200			
2	M	59761001	schodová tvarovka šířky 300x300mm	kus	64,000	30,26	1 936,64	
			16*1,2/0,3		64,000			
3	K	771274232	Montáž obkladů podstupnic z dlaždic hladkých keramických flexibilní lepidlo v přes 150 do 200 mm	m	19,200	169,10	3 246,72	CS ÚRS 2022 02
4	K	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v přes 65 do 90 mm	m	88,370	109,47	9 673,86	CS ÚRS 2022 02
			"prostory s dlažbou" 34,8		34,800			
			"prostory lita stěrka" 53,57		53,570			
			Součet		88,370			
5	M	59761416	sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 300x80mm	kus	255,940	54,02	13 826,65	CS ÚRS 2022 02
			88,37+15,04		103,410			
			103,41*2,475 *Přepočtené koeficientem množství		255,940			
6	K	771474132	Montáž soklů z dlaždic keramických schodišťových stupňovitých flexibilní lepidlo v přes 65 do 90 mm	m	15,040	151,30	2 275,55	CS ÚRS 2022 02
			16*0,3*2+16*0,17*2		15,040			
7	K	771574112	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/ m2	m2	11,664	503,00	5 866,99	
			"INP podesta pod schodištěm" 3,19*1,79		5,710			
			"II.NP mč.202 pul" 1,3*1,1		1,430			
			"IINP podesta" 2,67*1,2+1,1*1,2		4,524			
			Součet		11,664			
8	M	59761003	dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12 ks/m2	m2	12,830	310,00	3 977,30	
			11,664*1,1		12,830			
9	K	771591115	Podlahy spárování silikonem -styk dlažba sokl, dlažba stěrka	m	103,410	39,07	4 040,23	CS ÚRS 2022 02
			88,37+15,04		103,410			
10	K	771591117	Podlahy spárování akrylem - sokl, stěna	m	103,410	39,34	4 068,15	CS ÚRS 2022 02
11	K	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	612,470	6,58	4 030,05	
D	776		Podlahy povlakové				13 440,32	
12	K	776221111	Lepení pásů PVC	m2	-13,100	158,00	-2 069,80	
			"INP, II.NP včetně schodiště" -5,4-7,7		-13,100			
13	M	28411000	PVC heterogenní zářezová antibakteriální, nášlapná vrstva 0,90mm, třída zátěže 34/43, otlak do 0,03mm, R10, hořlavost Bfl S1	m2	-14,410	548,00	-7 896,68	
			-13,1*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		-14,410			
14	K	776223112	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za studena	m	-9,170	90,24	-827,50	
			-13,1*0,7		-9,170			
15	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	69,440	136,17	9 455,64	CS ÚRS 2022 02
			69,44		69,440			
16	M	284001R	lišta soklová PVC Tarket v.60mm	m	70,829	72,98	5 169,10	
			69,44*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		70,829			
17	K	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	40,840	98,79	4 034,58	CS ÚRS 2022 02
			40,84		40,840			
18	M	69751200	lišta kobercová 50x7mm	m	41,657	25,19	1 049,34	CS ÚRS 2022 02
			40,84*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		41,657			
19	K	776421711	Vložení napezovaných pásků z podlahoviny do lišt	m	40,840	65,24	2 664,40	CS ÚRS 2022 02
			40,84		40,840			
20	M	69751050	koberec v rolích š 4m, všívaná smyčka, vlákno PA, hm 550g/m2, PA, zátěž 33, hořlavost Bfl S1	m2	4,492	400,50	1 799,05	
			40,84		40,840			
			40,84*0,11 *Přepočtené koeficientem množství		4,492			
21	K	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	%	163,650	0,38	62,19	
D	777		Podlahy lité				33 520,07	
22	K	777511103	Krycí epoxidová stěrka floušky přes 1 do 2 mm dekorativní lité podlahy	m2	36,500	911,00	33 251,50	
			"mč.1.01,1.02" 13,2+23,3		36,500			
23	K	998777202	Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v do 12 m	%	335,710	0,80	268,57	
Celkem odpočet							-10 793,98	
Celkem přípočet							117 377,92	
Celkem rozdíl							106 583,94	

Změna č. 19

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-136 258,61	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-136 258,61	
D	712		Povlakové krytiny				-31 222,80	
1	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	-28,000	13,65	-382,20	
			"skladba R01b" -28,0		-28,000			
2	M	11163150.1	lak penetrační asfaltový	t	-0,008	49 350,00	-394,80	
			28*0,0003*-1 "Přepočtené koeficientem množství		-0,008			
3	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	-28,000	115,50	-3 234,00	
			-28		-28,000			
4	M	62832001	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl. 3,5mm typu V60 S35 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem	m2	-32,200	63,00	-2 028,60	
			28*1,15*-1 "Přepočtené koeficientem množství		-32,200			
5	K	712440831	Odstranění povlakové krytiny střeš přes 10° do 30° jednovrstvé	m2	-419,720	60,00	-25 183,20	
			"skladba R01b" 29,98*7,0*2*-1		-419,720			
D	762		Konstrukce tesařské				-18 492,60	
6	K	762341017	Bednění střeš rovných z desek OSB tl 25 mm na sraz šroubovaných na krokve	m2	-28,000	660,45	-18 492,60	
			"skladba R01b" 7,0*2*1,0*2*-1		-28,000			
D	764		Konstrukce klempířské				-86 543,21	
7	K	764001841	Demontáž krytiny ze šablon do suti	m2	-419,720	99,75	-41 867,07	
			"schema R01b" 29,98*7,0*2*-1		-419,720			
8	K	764001851	Demontáž hřebene s větrací mřížkou nebo hřebenovým plechem do suti	m	-29,980	68,25	-2 046,14	
9	K	764111411	Krytina střeš rovné drážkováním ze svilků z Pz plechu rš 670 mm sklonu do 30°	m2	-28,000	1 522,50	-42 630,00	
			"skladba R01b" 7,0*2*1,0*2*-1		-28,000			
Celkem odpočet							-136 258,61	
Celkem přípočet							0,00	
Celkem rozdíl							-136 258,61	

Změna č. 20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							242 553,17	
D	1		Zemní práce				82 379,99	
1	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	58,679	92,40	5 421,94	
	W		"nová trasa od vstupu po štít u řeky"44,75*0,4+3		29,850			
	W		"vstup, vstup druhý, od hrany po vstup, okno k svařovně"(6,98*3,5)/2+5,97*0,6+3,11*0,6		17,663			
	W		"štitová stěna parkoviště"18,61*0,6		11,166			
	W		Součet		58,679			
2	K	113107122	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl 200 mm ručně	m2	53,607	341,00	18 279,99	
3	K	113107131	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm ručně	m2	53,607	662,00	35 487,83	
	W		"nová trasa od vstupu po štít u řeky"44,75*0,4+3		20,900			
	W		"vstup, vstup druhý, od hrany po vstup, okno k svařovně"(6,98*3,5)/2+5,97*0,6+3,11*0,6		17,663			
	W		"řezání k fasádě"3*5*0,4+2*2*0,4		7,600			
	W		"štitová stěna parkoviště"18,61*0,4		7,444			
	W		Součet		53,607			
4	K	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	16,082	297,00	4 776,35	
	W		53,607*0,3		16,082			
5	K	132301109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4	m3	16,082	253,00	4 068,75	
6	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	16,082	671,00	10 791,02	
8	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky - meziskládka	m3	13,849	19,90	275,60	
9	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	13,849	158,40	2 193,68	
10	K	181951112	Úprava pláňe v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	46,163	23,50	1 084,83	
D	5		Komunikace pozemní				71 200,88	
11	K	564231111	Podklad nebo podsyp ze šterkopisku ŠP tl 100 mm	m2	53,607	107,00	5 735,95	
12	K	581124115	Kryt z betonu komunikace pro pěší tl. 150 mm	m2	53,607	601,00	32 217,81	CS ÚRS 2022 02
13	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	58,679	371,00	21 769,91	
14	M	59245213	dlažba zámková tvaru I 196x161x80mm přírodní -15% výměna	m2	11,736	464,58	5 452,31	CS ÚRS 2022 02
	W		58,679		58,679			
	W		58,679*0,2 *Přepočtené koeficientem množství		11,736			
15	K	998229111	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem z kameniva, betonu, živice na vzdálenost do 50 m	t	19,794	304,38	6 024,90	CS ÚRS 2022 02
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				9 909,26	
16	K	919735123	Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 100 do 150 mm	m	38,000	260,77	9 909,26	CS ÚRS 2022 02
	W		"řezání k fasádě"3*5*2+2*2*2		38,000			
	W		Součet		38,000			
D	997		Přesun sutě				57 609,54	
17	K	997013154	Vnitrostavěništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s omezením mechanizace	t	15,003	1 580,00	23 704,74	
	W		15,003		15,003			
18	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	15,003	251,00	3 765,75	
19	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 035,027	11,00	11 385,30	
	W		115,003*9		1 035,027			
20	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	15,003	1 250,00	18 753,75	
D	998		Přesun hmot				2 453,50	
21	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	7,010	350,00	2 453,50	
D	712		Povlakové krytiny				19 000,00	
1	K	712001R	Provedení povlakové krytiny střech přes 10° do 30° připevnění terčí hromosvodu přivařením -	kus	200,000	95,00	19 000,00	
Celkem odpočet							0,00	
Celkem připočet							242 553,17	
Celkem rozdíl							242 553,17	

Změna č. 21

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							23 325,54	
D	D1		Elektroinstalace - silnoproudá				2 890,85	
1	K	74102.002	Krabice elinstalací plastová KU68LD do dutých stěn prázdná	ks	1,000	72,78	72,78	
			1		1,000			
2	K	74102.010	Kabelová chránička Kopoflex 40	m	6,000	63,23	379,38	
			6		6,000			
3	K	74102.014	Kabel CYKY-J 3x2,5	m	25,000	63,13	1 578,25	
			25		25,000			
4	K	74102.018	Zásuvka 230V/16A pod om. IP20, clonky, vč. rám.	ks	1,000	262,84	262,84	
5	K	74102.026	Vypínač fáz. 6+6 230V/10A pod omítku IP20 vč. kolébky a rám.	ks	1,000	360,94	360,94	
			1		1,000			
6	K	74102.035	Ukončení kabelů do 4x10	ks	2,000	118,33	236,66	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				20 434,69	
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				166,88	
7	K	741320101	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A bez krytu se zapojením vodičů	kus	1,000	72,54	72,54	CS ÚRS 2022 02
8	M	35822111	jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	1,000	94,34	94,34	CS ÚRS 2022 02
D	767		Konstrukce zámečnické				20 267,81	
9	K	767005	D+M vrata garážová hliníková vč. zárubně a kování plná otevírává 2530/2290mm	ks	-1,000	51 500,00	-51 500,00	
			"schema D01" -1		-1,000			
10	K	767651111	Montáž vrat garážových sekčních zajižďecích pod strop pí do 6 m2	kus	1,000	4 441,10	4 441,10	CS ÚRS 2022 02
			1		1,000			
11	M	553001R	vrata garážová sekční zateplená	kus	1,000	65 800,00	65 800,00	
12	K	767995112	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 5 do 10 kg	kg	10,010	100,57	1 006,71	CS ÚRS 2022 02
			ocelový profil podlaha u vrat 3,85*2,6		10,010			
13	M	RMAT0001	úhelník 50x50x6	t	0,010	52 000,00	520,00	
			0,0101		0,010			
Celkem odpočet							-51 500,00	
Celkem přípočet							74 825,54	
Celkem rozdíl							23 325,54	

Změna č. 22

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							41 634,76	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				48 732,70	
D	1		Zemní práce				22 175,97	
1	K	113107122	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm ručně	m2	4,460	341,00	1 520,86	
			(3,15+3)*0,4+1+1		4,460			
2	K	113107131	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm ručně	m2	4,460	662,00	2 952,52	
3	K	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	3,568	297,00	1 059,70	
			4,46*0,8		3,568			
4	K	132301109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4	m3	3,968	253,00	1 003,90	
5	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	3,968	671,00	2 662,53	
6	K	171111105	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých do násypů zhutněných ručně - štěrkové podloží pod vsak	m3	10,800	305,27	3 296,92	CS ÚRS 2022 02
			6*12*0,15		10,800			
7	M	001R	šterk 16-32	t	21,600	373,80	8 074,08	
			10,8*2 'Přepočtené koeficientem množství		21,600			
8	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	3,968	158,40	628,53	
9	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	0,738	617,10	455,42	
			2,460*0,3		0,738			
10	M	58337303	šterkopisek frakce 0/8	t	1,328	392,70	521,51	
			0,738*1,8		1,328			
D	2		Zakládání				13 990,87	
11	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	172,800	19,49	3 367,87	CS ÚRS 2022 02
			6*12*2+0,8*36		172,800			
12	M	GMT.0020400.URS	Tkaná výztužná geotextilie – Geolon PET 200 300x5,0m	m2	204,682	51,90	10 623,00	
			172,8*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství		204,682			
D	5		Komunikace pozemní				1 741,68	
13	K	564231111	Podklad nebo podsyp ze šterkopisku ŠP tl 100 mm	m2	2,460	107,00	263,22	
14	K	581124115	Kryt z betonu komunikace pro pěší tl. 150 mm	m2	2,460	601,00	1 478,46	CS ÚRS 2022 02
D	8		Trubní vedení				2 722,16	
15	K	837271921	Výměna kameninových tvarovek odbočných s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 125	kus	11,000	311,50	3 426,50	CS ÚRS 2022 02
16	M	59711531	odbočka kameninová glazovaná jednoduchá šikmá DN 125/125 pryžové těsnění (spojovací systém F/F) tl 500mm	kus	4,060	737,81	2 995,51	CS ÚRS 2022 02
			4*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		4,060			
17	M	59712505	přechod kameninový glazovaný DN 100/125 pryžové těsnění (spojovací systém F/F)	kus	11,165	385,37	4 302,66	CS ÚRS 2022 02
			11		11,000			
			11*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		11,165			
18	K	894812003	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 400/150 pravý a levý přítok	kus	-1,000	3 127,41	-3 127,41	
			-1		-1,000			
19	K	894812031	Revizní a čistící šachta z PP DN 400 šachtová roura korugovaná bez hrda světél hloubky 1000 mm	kus	-1,000	1 456,29	-1 456,29	
			-1		-1,000			
20	K	894812041	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 400 za uříznutí šachtové roury	kus	-1,000	103,95	-103,95	
			-1		-1,000			
21	K	894812062	Revizní a čistící šachta z PP DN 400 poklop litinový s betonovým rámem pro třídu zatížení B125	kus	-1,000	3 314,86	-3 314,86	
			-1		-1,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				3 207,47	
22	K	919735123	Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 100 do 150 mm	m	12,300	260,77	3 207,47	CS ÚRS 2022 02
			3,15*2+3*2 'kanalizace u POŽ.SCHODIŠTĚ'		12,300			
D	997		Přesun sutě				4 894,55	
23	K	997013154	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s omezením mechanizace	t	1,513	1 580,00	2 390,54	
24	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezikládku do 1 km se složením	t	1,513	251,00	379,76	
25	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	21,182	11,00	233,00	
			1,513*14		21,182			
26	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	1,513	1 250,00	1 891,25	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-7 097,94	
D	721		Zdravotecnika - vnitřní kanalizace				-7 097,94	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	K	721173316	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 dešťové DN 125	m	10,000	512,53	5 125,30	
			7+3 "schodiště, vstup vpravo"		10,000			
28	K	721173317	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 dešťové DN 160	m	-20,000	708,57	-14 171,40	
			-20		-20,000			
29	K	721242105	Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 110	kus	4,000	965,52	3 962,08	
			4		4,000			
30	K	721263103	Klapka zpětná polypropylen PP s automatickým uzávěrem DN 160	kus	-1,000	2 033,92	-2 033,92	
			-1		-1,000			
Celkem odpočet							-19 082,53	
Celkem přípočet							60 717,29	
Celkem rozdíl							41 634,76	

Změna č. 23

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-77 342,85	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-77 342,85	
D	767		Konstrukce zámečnické				-77 342,85	
1	K	767002	D+M bezpečnostní okenní mříže z žárovězinkované oceli z pásoviny výplň čtyřhran 10mm	m2	-24,294	3 800,00	-92 317,20	
	W		"schema Z03,Z04" (0,62*1,2*3+0,9*1,6*2+1,2*1,5*4+1,16*1,45+2,06*1,42*3+1,3*1,15)*-1		-24,294			
2	K	767003	D+M vnitřní hliníkové lamelové žaluzie s ručním ovládáním	m2	5,516	1 980,00	10 921,68	
	W		"skutečnost - SOD"20,5-14,984		5,516			
3	K	767004	D+M síťka proti hmyzu	m2	7,217	750,00	5 412,75	
	W		"skutečnost - SOD"10,5-3,283		7,217			
4	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	759,820	-1,79	-1 360,08	
Celkem odpočet							-93 677,28	
Celkem připočet							16 334,43	
Celkem rozdíl							-77 342,85	

Změna č. 24

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							14 081,57	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 658,96	
D	1		Zemní práce				1 658,96	
1	K	131111332	Vrtání jamek pro plotové sloupky D přes 100 do 200 mm ručně s motorovým vrtákem	m	8,000	207,37	1 658,96	CS ÚRS 2022 01
			"sloupky" 8*1		8,000			
			Součet		8,000			
D	PSV		Práce a dodávky PSV				12 422,61	
D	767		Konstrukce zámečnické				12 422,61	
2	K	338171113	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2 m se zabetonováním	kus	2,000	317,73	635,46	CS ÚRS 2022 02
3	M	55342261	sloupek plotový koncový Pz a komaxitový 2150/48x1,5mm	kus	8,000	315,06	2 520,48	CS ÚRS 2022 02
4	M	55342270	vzpěra plotová 38x1,5mm včetně krytky s uchem 1500mm	kus	2,000	197,58	395,16	CS ÚRS 2022 02
5	M	55342202	objímka pro uchycení vzpěry na sloupek D 40-50mm	kus	2,000	68,17	136,35	CS ÚRS 2022 01
6	K	348101210	Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na ocelové sloupky pl do 2 m2	kus	1,000	260,77	260,77	CS ÚRS 2022 01
7	M	55342333	branka plotová jednokřídlá Pz s PVC vrstvou 1000x1530mm	kus	1,000	7 057,70	7 057,70	CS ÚRS 2022 01
8	K	348401120	Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty v do 1,6 m	m	5,000	84,91	424,53	CS ÚRS 2022 01
9	M	31327502	pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 50/2,2mm v 1500mm	m	5,000	161,09	805,45	CS ÚRS 2022 02
10	K	998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	155,400	1,20	186,71	
Celkem odpočet							0,00	
Celkem přípočet							14 081,57	
Celkem rozdíl							14 081,57	

Změna č. 25

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							43 245,83	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				43 245,83	
D	763		Konstrukce suché výstavby				43 245,83	
1	K	763131431	SDK podhled deska 1xDF 12,5 bez TJ dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	26,902	787,00	21 171,87	
	W		*SKutečnost 304,4-(9,8)		294,600			
	W		*SOD*-260,7		-260,700			
	W		*odpočet kastlíků plocha půdorysná*(0,42*5,54+0,4*1,9+0,19*4,5+0,14*4,5+0,37*4,28+0,21*4,01)*-1		-6,998			
	W		1.17 - profil kastlíku U 41,5 / 42,5 / 41,5 cm, délka 5,54m					
	W		1.12 - profil kastlíku U 36,5 / 40 / 36,5 cm, délka 1,9m					
	W		1.13 - profil kastlíku L 19 / 44cm, délka 4,5m					
	W		1.14 - profil kastlíku L 14 / 20 cm, délka 4,5m					
	W		1.08 - profil kastlíku L 37 / 53cm, délka 4,28m , L 21 / 53cm, délka 4,01m					
	W		Součet		26,902			
2	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	26,902	47,20	1 269,77	
3	M	JTA.JFNAL170SP	folie parotěsná JUTAFOL N Al Speciál 170 g/m2 (1,5 x 50 m)	m2	29,592	33,11	979,79	
	W		26,902*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		29,592			
4	M	DEK.2600601080	DEKFOL N AL 170 SPECIÁL (75m2/bal.)	m2	29,592	33,11	979,79	
	W		26,902*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		29,592			
5	K	763164535	SDK obklad kci tvaru L š do 0,8 m desky 1xDF 12,5	m	14,430	642,58	9 272,43	CS ÚRS 2022 02
	W		SDK kastlík vodorovný					
	W		1.14 - profil kastlíku L 14 / 20 cm, délka 4,5m					
	W		1.13 - profil kastlíku L 19 / 44cm, délka 4,5m					
	W		1.08 - L 21 / 53cm, délka 4,01m					
	W		SDK - kastlíky svislé					
	W		1.16 - profil kastlíku L 17,5 / 14cm, délka 1,42 cm					
	W		4,5+4,5+4,01+1,42		14,430			
	W		Součet		14,430			
6	K	763164555	SDK obklad kci tvaru L š přes 0,8 m desky 1xDF 12,5	m2	12,896	742,26	9 572,18	CS ÚRS 2022 02
	W		1.17 - profil kastlíku U 41,5 / 42,5 / 41,5 cm, délka 5,54m					
	W		1.12 - profil kastlíku U 36,5 / 40 / 36,5 cm, délka 1,9m					
	W		1.08 - profil kastlíku L 37 / 53cm, délka 4,28m					
	W		(0,41*2+0,425)*5,54+(0,365*2+0,4)*1,9+(0,37+0,53)*4,28		12,896			
Celkem odpočet							0,00	
Celkem připočet							43 245,83	
Celkem rozdíl							43 245,83	

Změna č. 26

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							11 599,89	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				2 292,64	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				2 292,64	
2	K	612315222	Vápenná štuková omítka malých ploch přes 0,09 do 0,25 m2 na stěnách	kus	8,000	286,58	2 292,64	CS ÚRS 2022 02
			8		8,000			
D	PSV		Práce a dodávky PSV				9 307,25	
D	783		Dokončovací práce - nátěry				9 307,25	
4	K	783807140	Provedení krycího jednonásobného nátěru hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových omítek stupně členitosti 3	m2	25,000	47,26	1 181,50	CS ÚRS 2022 02
5	M	24626863	hmota nátěrová akrylátová disperzní světle šedá	kg	25,000	251,87	6 296,75	CS ÚRS 2022 02
3	K	783826625	Hydrofobizační transparentní silikonový nátěr omítek stupně členitosti 3	m2	25,000	73,16	1 829,00	CS ÚRS 2022 02
			25		25,000			
Celkem odpočet							0,00	
Celkem přípočet							11 599,89	
Celkem rozdíl							11 599,89	

Změna č. 27

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-52 350,13	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-26 824,35	
D	1		Zemní práce				-1 784,18	
1	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	-10,125	92,40	-935,55	
	W		"schema F05b" (1,0*1,0+18,25*0,5)*-1		-10,125			
2	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	-18,250	46,50	-848,63	
	W		18,25*-1		-18,250			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				-26 938,39	
3	K	339921132	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m	m	-18,970	675,00	-12 804,75	
	W		"skladba S04b" 18,97*-1		-18,970			
4	M	59228419	palisáda betonová tyčová hranatá barevná 110x110x600mm	kus	-111,923	126,28	-14 133,64	
	W		18,97*5,9 *-1*Přepočtené koeficientem množství		-111,923			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1 898,22	
5	K	637121112	Okapový chodník z kačírku tl 150 mm s udusáním	m2	5,583	340,00	1 898,22	
	W		"skladba S04b" 18,61*0,3		5,583			
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-25 525,78	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				-2 356,33	
6	K	711161212	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm	m2	-11,166	24,45	-273,01	
	W		"skladba S04b" 18,61*0,6*-1		-11,166			
7	K	711161383	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení horní lištou	m	-18,610	107,76	-2 005,41	
	W		-18,610		-18,610			
8	K	998711203	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 60 m	%	22,780	-3,42	-77,91	
D	767		Konstrukce zámečnické				-23 169,45	
9	K	767007	D+M pororostová mřížka u palisád	m2	-5,583	4 150,00	-23 169,45	
	W		18,61*0,3*-1		-5,583			
Celkem odpočet							-54 248,35	
Celkem přípočet							1 898,22	
Celkem rozdíl							-52 350,13	

Změna č. 28

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							26 500,00	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				26 500,00	
D	767		Konstrukce zámečnické				26 500,00	
1	K	767008	D+M systémová sítíška z nerezové oceli vč. kotvicích prvků zasklení vrstveným bezpečnostním sklem rozměr 2100/900mm	ks	-1,000	17 800,00	-17 800,00	
	VV		"schema X/07, X/11" -1		-1,000			
2	K	767008n	D+M systémová sítíška z nerezové oceli vč. kotvicích prvků zasklení vrstveným bezpečnostním sklem rozměr 2200/1000mm bez táhel s nosným konzolovým systémem - 3 podpěry	ks	1,000	22 650,00	22 650,00	
	VV		1		1,000			
3	K	767008nn	D+M systémová sítíška z nerezové oceli vč. kotvicích prvků zasklení vrstveným bezpečnostním sklem rozměr 2000/1000mm bez táhel s nosným konzolovým systémem - 3 podpěry	ks	1,000	21 650,00	21 650,00	
	VV		1		1,000			
Celkem odpočet							-17 800,00	
Celkem přípočet							44 300,00	
Celkem rozdíl							26 500,00	

Změna č. 29

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							31 568,61	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				19 252,23	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				15 883,63	
1	K	317121217	Překlad železobetonový prefabrikovaný 60x190x2200 mm	kus	3,560	965,00	3 435,40	CS ÚRS 2022 02
			4*0,89 *Přepočtené koeficientem množství		3,560			
2	K	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L přes č. 14 do č. 22 nebo výšky do 220 mm	t	0,158	9 879,00	1 560,88	CS ÚRS 2022 02
			"tl. 18" 4*1,8*0,0219		0,158			
3	M	13010720	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 180	t	0,158	57 138,00	9 027,80	CS ÚRS 2022 02
4	K	331231115	Zdivo pilířů z cihel dl 290 mm pevnosti P 7,5 až 15 na SMS 5 MPa	m3	0,245	7 590,00	1 859,55	CS ÚRS 2022 02
			(0,25*2,2*0,25)*2		0,275			
			0,275*0,89 *Přepočtené koeficientem množství		0,245			
D	4		Vodorovné konstrukce				485,19	
5	K	411322525	Stropy trámové nebo kazetové ze ŽB tř. C 20/25	m3	0,132	3 675,70	485,19	CS ÚRS 2022 02
			0,3*2,2*0,2 "betonový práh"		0,132			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1 893,73	
6	K	613321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních pilířů nebo sloupů nanášená ručně	m2	2,640	400,00	1 056,00	
			"vnitřní ostění sloupů" 2,2*0,6*2		2,640			
7	K	623323111	Vápenocementová omítka hladkých vnějších pilířů nebo sloupů tl do 5 mm nanášená ručně	m2	2,430	200,25	486,61	CS ÚRS 2022 02
			0,45*2,2*2+0,3*1,5		2,430			
8	K	632450123	Vyrovnávací cementový potěr tl do 40 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	0,660	532,00	351,12	
			"na ŽB překlad" 0,3*2,2		0,660			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				989,68	
9	K	953961214	Kotvy chemickou patronou M 16 hl 125 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	8,000	123,71	989,68	CS ÚRS 2022 02
D	PSV		Práce a dodávky PSV				11 696,38	
D	762		Konstrukce tesařské				148,41	
10	K	762521812	Demontáž podlah bez polštářů z prken nebo fošen tloušťky přes 32 mm	m2	2,160	68,71	148,41	CS ÚRS 2022 02
			1,8*1,2		2,160			
D	764		Konstrukce klempířské				1 709,40	
11	K	764218426	Oplechování rovné římsy celoplošné lepené z Pz plechu rš 480mm	m	2,200	777,00	1 709,40	
			"nad vstupem" 2,2		2,200			
D	767		Konstrukce zámečnické				9 838,57	
12	K	767250111	Montáž ocelových podest šroubováním	m2	1,838	176,22	323,89	CS ÚRS 2022 02
			1,82*1,01		1,838			
13	M	553002M	podesta pororošt	m2	1,838	4 150,00	7 627,70	
14	K	767640111	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových jednokřídlových bez nadsvětliku	kus	1,000	1 636,00	1 636,00	CS ÚRS 2022 02
15	K	767641800	Demontáž zárubní dveří odřezáním plochy do 2,5 m2	kus	1,000	250,98	250,98	CS ÚRS 2022 02
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				620,00	
16	K	HZS1301	Hodinová zúčtovací sazba zedník-slavební výpomocné práce	hod	2,000	310,00	620,00	
			"vyčištění pod podestou a odvoz do kontejneru" 2		2,000			
Celkem odpočet							0,00	
Celkem připočet							31 568,61	
Celkem rozdíl							31 568,61	

Změna č. 30

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							25 103,22	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				11 160,60	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				11 160,60	
10	K	945412111	Teleskopická hydraulická montážní plošina výška zdvihu do 8 m	den	3,000	3 720,20	11 160,60	CS ÚRS 2022 02
D	PSV		Práce a dodávky PSV				13 942,62	
D	783		Dokončovací práce - nátěry				13 942,62	
14	K	783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí (1,5+1,3+2,1+10,8+1)*3,14*0,32+(0,4*4)*12	m2	35,980	54,65	1 966,31	CS ÚRS 2022 02
					35,980			
11	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	35,980	121,04	4 355,02	CS ÚRS 2022 02
12	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	35,980	104,13	3 746,60	CS ÚRS 2022 02
13	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	35,980	107,69	3 874,69	CS ÚRS 2022 02
Celkem odpočet							0,00	
Celkem přípočet							25 103,22	
Celkem rozdíl							25 103,22	

Změna č. 31

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							11 050,00	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				11 050,00	
D	767		Konstrukce zámečnické				11 050,00	
1	K	767001R	Dveřní zámky - centrální	kus	1,000	11 050,00	11 050,00	

Celkem odpočet	0,00
Celkem připočet	11 050,00
Celkem rozdíl	11 050,00



Změna č. 32

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							3 219,40	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				3 219,40	
D	725		Zdravotnicka - zařizovací předměty				3 219,40	
2	K	725821325	Baterie dřezová stojánková páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 220 mm "baterie u kuchyňských linek"2	soubor	2,000	1 103,60	2 207,20	CS ÚRS 2022 02
					2,000			
5	K	725861102	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40	kus	1,000	150,68	150,68	
4	K	725862123	Zápachová uzávěrka pro dvojdřezy DN 40/50	kus	1,000	861,52	861,52	CS ÚRS 2022 02
Celkem odpočet							0,00	
Celkem přípočet							3 219,40	
Celkem rozdíl							3 219,40	

Změna č. 33

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	D2	Napojení osvětlení, VZT, žaluzií a vyhřívání				-9 996,00	
40	K	74101.041	Požární ucpávky a těsnící materiály	set	-1,000	9 996,00	-9 996,00	
	D	D6	PZTS (EVS) - Rozšíření stávající Jablotron řada 100				-3 960,32	
117	K	74102.122	Požární ucpávky	set	-1,000	3 960,32	-3 960,32	
Celkem odpočet							-13 956,32	
Celkem přípočet							0,00	
Celkem rozdíl							-13 956,32	



OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 26	
Zhotovitel:	CE - ING s.r.o. Polská 375, Běloves, 547 01 Náchod		
Investor:	Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101 Trutnov, Vnitřní Město, Školní 101	Datum: 5.12.2022	
Název akce: 5.1 b Zateplení objektu SPŠ Trutnov - pracoviště pro praktické vyučování Mladé Buky (zateplení) reg. číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0012295			
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☐ faxem ☐ osobně ☒
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	2 strany	
	na jinou část smlouvy:		
Popis a zdůvodnění změny:			
Změna č. 3 SO01 – doplnění rozvodů VZT Vzhledem k nemožnosti provést vývody pro potrubí v místě dle PD, kde jsou ocelové nosníky tvořící část nosné konstrukce objektu, byly jejich polohy změněny. Na základě této zkušenosti bylo nutné provést odvodní a přípojovací potrubí ve větším rozsahu. Jedná se o zadání dodatečných stavebních prací, které nepředstavují podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a celková hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Tento postup je v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.			
Počet připojených listů specifikací:		2 strany výkazu výměr	
Důvod vícepráce / méněpráce: Odůvodnění a zatřídění změny je součástí popisu a zdůvodnění.			
Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasím. 			
Stanovisko autorského dozoru stavby: Souhlasím. 			
Stanovisko energetického specialisty: Nemá vliv. 			
 Energy Benefit Centre a.s. Křenova 438/3, 162 00 Praha 6, IČ: 29029210 tel. +420 270 003 300			
Příloha:			



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 2b
Zhotovitel:	CE - ING s.r.o. Polská 375, Běloves, 547 01 Náchod	
Změnový list vystavil:	Ing. Aleš Řada - TDI	
Datum:	5.12.2022	
Změna č. 3 - SO01 – doplnění rozvodů VZT		
Počet připojených listů specifikací: 3	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH: 3 0,00 Kč	Cena víceprací bez DPH: 3 52 946,00 52 946,00	
Výsledná cena změny bez DPH: 52 946,00 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: nemění se	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele: Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101 Školní 101, 541 01 TRUTNOV IČO: 691 74 415, DIČ CZ69174415 Středna 499 813 071, ředitel tel./fax 499 813 729 (1) Datum:	Podpis zmocněnce zhotovitele: CE-ING Polská 375, 547 01 Náchod IČO: 044 75 631 DIČ: CZ04475631 Datum: 5.12.2022	

Soupis změn změnového listu č. 2 - OZ2

Stavba: Zateplení objektu SPŠ Trutnov - pracoviště pro praktické vyučování Mladé Buky
5.1b Zateplení objektu SPŠ Trutnov - pracoviště pro praktické vyučování Mladé Buky
(rekuperace) reg. číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0012295

Objednavatel: Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101
Trutnov, Vnitřní Město, Školní 101

Zhotovitel: CE - ING s.r.o.
Polská 375, Běloves, 547 01 Náchod

Zpracovatel: Ing. Aleš Řada

číslo změny	název změny	odpočty	přípočty	rozdl bez DPH
3	S001 - doplnění rozvodů VZT	0,00	52 946,00	52 946,00

Celkem 0,00 Kč 52 946,00 Kč 52 946,00 Kč

Celková výše změny 52 946,00 Kč

Celková cena dle SOD bez DPH 3 475 638,47 Kč % změny 1,52%

Cena bez DPH	52 946,00 Kč
---------------------	---------------------

DPH	základní	21,00%	ze	52 946,00	64 064,66
	snižena	15,00%	ze		0,00

Cena s DPH	v CZK	64 065 Kč
-------------------	--------------	------------------

Změna č. 3

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							52 946,00	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				52 946,00	
	D	751	Vzduchotechnika				52 946,00	
1	K	751001R	Zdvihnutí ventilátoru na střeše kvůli skladbě střechy	kus	1,000	14 904,00	14 904,00	
2	K	751002r	Zdvihnutí etáže kvůli atice a skladbě střechy	kus	1,000	2 708,00	2 708,00	CS ÚRS 2022 02
3	K	751003R	Doplnění čidla CO2 a čerpadlo kondenzátu	kus	1,000	5 143,00	5 143,00	
4	K	751004R	Posunutí jednotky - kolize se stávajícím zařízením	kus	1,000	27 526,00	27 526,00	
5	K	751005R	Úprava stávajícího výfuku z fasády vedle vstupu	kus	1,000	2 665,00	2 665,00	
Celkem odpočet							0,00	
Celkem přípočet							52 946,00	
Celkem rozdíl							52 946,00	