

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 328 59 Pamětník – rekonstrukce mostu ev. č. 32722-4_neoceněný

Objekt: SO 101 Silnice III/32722 Obnova asfaltobetonového krytu

Rozpočet: SO 101 Silnice III/32722 Obnova asfaltobetonového krytu

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: 0,00 Kč

Cena celková: 0,00 Kč

DPH: 0,00 Kč

Cena s daní: 0,00 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 0,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 328 59 Pamětník – rekonstrukce mostu ev. č. 32722-4_neoceněný
Objekt: SO 101 Silnice III/32722 Obnova asfaltobetonového krytu
Rozpočet: SO 101 Silnice III/32722 Obnova asfaltobetonového krytu

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	015111		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI z položky č. 12920 48,3*1,8=86,940 [A] z položky č.11332 51,375*1,8=92,475 [B] Celkem: A+B=179,415 [C] Technická specifikace: 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytríděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.	T	179,415	0,00	0,00
2	015130		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU z položky č. 11333 41,1*2=82,200 [A] Technická specifikace: 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytríděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.	T	82,200	0,00	0,00
0	Všeobecné konstrukce a práce						0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

328 59 Pamětník – rekonstrukce mostu ev. č. 32722-4_neoceněný

Objekt:

SO 101 Silnice III/32722 Obnova asfaltbetonového krytu

Rozpočet:

SO 101 Silnice III/32722 Obnova asfaltbetonového krytu

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
3	11332		<div>ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA</div> <div>NESTMELENÉHO</div> <div>sanace podkladních vrstev, odhad 25% plochy, odstranění podkladní vrstvy v tl. 0,25 m bude čerpáno po odsouhlasení TDI</div> <div>sanace podkladních vrstev, odhad 25% plochy, bude čerpáno po odsouhlasení TDI</div> <div>30*4,5*0,25*0,25=8,438 [A]</div> <div>155*5.1*0,25*0,25=49,406 [B]</div> <div>odpočet most + propustek</div> <div>(-16.5*4*0.25*0,25)+(-7.5*5*0,25*0,25)=-6,469 [C]</div> <div>Celkem: A+B+C=51,375 [D]</div> <div>Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</div>	M3	51,375	0,00	0,00
4	11333		<div>ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM</div> <div>sanace podkladních vrstev, odhad 25% plochy, odstranění konstrukce vozovky PM v tl. 0,2 m bude čerpáno po odsouhlasení TDI</div> <div>sanace podkladních vrstev, odhad 25% plochy, bude čerpáno po odsouhlasení TDI</div> <div>30*4,5*0,25*0,20=6,750 [A]</div> <div>155*5.1*0,25*0,20=39,525 [B]</div> <div>odpočet most + propustek</div> <div>(-16.5*4*0.25*0,20)+(-7.5*5*0,25*0,20)=-5,175 [C]</div> <div>Celkem: A+B+C=41,100 [D]</div> <div>Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</div>	M3	41,100	0,00	0,00
5	11372		<div>FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH</div> <div>v průměrné tl. 100 mm</div> <div>Zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití vyfrézovaného materiálu na</div>	M3	210,090	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

328 59 Pamětník – rekonstrukce mostu ev. č. 32722-4_neoceněný

Objekt:

SO 101 Silnice III/32722 Obnova asfaltobetonového krytu

Rozpočet:

SO 101 Silnice III/32722 Obnova asfaltobetonového krytu

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			stavbě				
			OŽK silnice III/32722				
			(30*4.5)+(155*5.1)*0.1=214,050 [A]				
			odpočet most				
			(-16.5*4*0.06)=-3,960 [B]				
			Celkem: A+B=210,090 [C]				
		Technická specifikace:	Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
6	113765		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	9,000	0,00	0,00
			ošetření pracovních spar				
			4,5*2=9,000 [A]				
		Technická specifikace:	Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.				
7	12920		ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU	M3	48,300	0,00	0,00
			(185-16,5-7.5)*2*0,15=48,300 [A]				
		Technická specifikace:	Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				
1		Zemní práce					0,00
2		Základy					
8	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	82,200	0,00	0,00
			sanace podkladních vrstev, odhad 25% plochy, vrstva ŠD, 2* 200 mm				
			bude čerpáno po odsouhlasení TDI				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

328 59 Pamětník – rekonstrukce mostu ev. č. 32722-4_neoceněný

Objekt:

SO 101 Silnice III/32722 Obnova asfaltobetonového krytu

Rozpočet:

SO 101 Silnice III/32722 Obnova asfaltobetonového krytu

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			sanace podkladních vrstev, odhad 25% plochy, vrstva ŠD, 2* 200 mm bude čerpáno po odsouhlasení TDI 30*4,5*0,4*0,25=13,500 [A] 155*5.1*0,4*0,25=79,050 [B] odpočet most + propustek (-16.5*4*0.4*0.25)+(-7.5*5*0,4*0,25)=-10,350 [C] Celkem: A+B+C=82,200 [D] Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry				
2		Základy					0,00
5		Komunikace					
9	56962		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM (185-16,5-7.5)*2*0,5=161,000 [A] Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	161,000	0,00	0,00
10	572213		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 0,4kg/m2 OŽK silnice III/32722 ((30*4.5)+(155*5.1))*2=1 851,000 [A] odpočet most (-16.5*4)*2=- 132,000 [B] Celkem: A+B=1 719,000 [C] Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství	M2	1 719,000	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 328 59 Pamětník – rekonstrukce mostu ev. č. 32722-4_neoceněný
Objekt: SO 101 Silnice III/32722 Obnova asfaltobetonového krytu
Rozpočet: SO 101 Silnice III/32722 Obnova asfaltobetonového krytu

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení				
11	574A33		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM OŽK silnice III/32722 (30*4.5)+(155*5.1)=925,500 [A] odpočet most (-16.5*4)=-66,000 [B] Celkem: A+B=859,500 [C] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	859,500	0,00	0,00
12	574C55		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 TL. 60MM OŽK silnice III/32722 (30*4.6)+(155*5.2)=944,000 [A] odpočet most (-16.5*4)=-66,000 [B] Celkem: A+B=878,000 [C] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	878,000	0,00	0,00
13	574E46		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM	M2	205,500	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

328 59 Pamětník – rekonstrukce mostu ev. č. 32722-4_neoceněný

Objekt:

SO 101 Silnice III/32722 Obnova asfaltobetonového krytu

Rozpočet:

SO 101 Silnice III/32722 Obnova asfaltobetonového krytu

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			sanace podkladních vrstev, odhad 25% plochy, bude čerpáno po odsouhlasení TDI sanace podkladních vrstev, odhad 25% plochy, bude čerpáno po odsouhlasení TDI 30*4,5*0,25=33,750 [A] 155*5.1*0,25=197,625 [B] odpočet most + propustek (-16.5*4*0.25)+(-7.5*5*0,25)=-25,875 [C] Celkem: A+B+C=205,500 [D] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
14	58920		VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM ošetření pracovních spar trvale pružnou asfaltovou zálivkou 4,5*2=9,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu - vyčištění a výplň spar tímto materiálem	M	9,000	0,00	0,00
5		Komunikace					0,00

9 Ostatní konstrukce a práce

15	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	84,250	0,00	0,00
----	--------	--	--	----	--------	------	------

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

328 59 Pamětník – rekonstrukce mostu ev. č. 32722-4_neoceněný

Objekt:

SO 101 Silnice III/32722 Obnova asfaltobetonového krytu

Rozpočet:

SO 101 Silnice III/32722 Obnova asfaltobetonového krytu

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			OŽK silnice III/32722 (30+155)*2*0,25=92,500 [A] odpočet most (-16.5*2*0,25)=-8,250 [B] Celkem: A+B=84,250 [C] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu				
16	915211		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA OŽK silnice III/32722 (30+155)*2*0,25=92,500 [A] odpočet most (-16.5*2*0,25)=-8,250 [B] Celkem: A+B=84,250 [C] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu	M2	84,250	0,00	0,00
17	919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM ošetření pracovních spar 4,5*2=9,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody	M	9,000	0,00	0,00
9			Ostatní konstrukce a práce				0,00

Celkem:

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 328 59 Pamětník – rekonstrukce mostu ev. č. 32722-4_neoceněný

Objekt: SO 203 Rekonstrukce mostu ev.č.32722-4

Rozpočet: 203 REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č.32722-4 PŘES NÁHON

Objednavatel: SÚS KRÁLOVEHRADECKÉHO KRAJE A.S.

Zhotovitel dokumentace: Společnost Rtyň - Zbečnick - Hronov - FIRESTA + VHS

Zhotovitel:

Základní cena: 0,00 Kč

Cena celková: 0,00 Kč

DPH: 0,00 Kč

Cena s daní: 0,00 Kč

Měrné jednotky: M2

Počet měrných jednotek: 75,00

Náklad na měrnou jednotku: 0,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 26.06.2012

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

328 59 Pamětník – rekonstrukce mostu ev. č. 32722-4_neoceněný

Objekt:

SO 203 Rekonstrukce mostu ev.č.32722-4

Rozpočet:

203 REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č.32722-4 PŘES NÁHON

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	65,520	0,00	0,00
			PEVNÁ CENA				
			přebytek zeminy dle pol.č.17120:36,4m3=36,400 [A]				
			36,4*1,8=65,520 [B]				
			Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.				
2	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000	0,00	0,00
			PEVNÁ CENA				
			Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními				
3	02910		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	KPL	1,000	0,00	0,00
			- zaměření skutečného provedení díla ke kolaudaci stavby (tiskem 4x + 1x na CD)-				
			délka úseku 20 m- PEVNÁ CENA. Elektronicky ve formátu dle zadávací				
			dokumentace.				
			- geometrický oddělovací plán pro majetkové vypořádání vlastnických vztahů				
			včetně potvrzení KÚ pro Královéhradecký kraj (12 x tiskem)- délka úseku 20 m -				
			PEVNÁ CENA				
			- vytýčení obvodu staveniště a prostorové polohy stavby- kontrola geometrické				
			polohy stavby v délce 20 m- PEVNÁ CENA				
			Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
4	02940		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	SOUBOR	1,000	0,00	0,00
			- vypracování dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS, tiskem 4x + 1x				
			na CD) včene výkresů odchylek a změn stavby oproti DSP a PDPS, ověřená				
			podpisem odpovědného zástupce zhotovitele a správce stavby- 4x kompletní				
			fotodokumentace + 1x na CD- 2x měsíčně zpráva o průběhu výstavby s				
			fotodokumentací- zadavatel předá dokumentaci v otevřeném formátu *DWG-				
			PEVNÁ CENA				
			Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
5	029412		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU	KPL	1,000	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

328 59 Pamětník – rekonstrukce mostu ev. č. 32722-4_neoceněný

Objekt:

SO 203 Rekonstrukce mostu ev.č.32722-4

Rozpočet:

203 REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č.32722-4 PŘES NÁHON

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Grafická a textová část (6x tiskem)				
			PEVNÁ CENA				
			Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
6	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS A VTD	KPL	1,000	0,00	0,00
			Realizační dokumentace stavby (4x tištěné paré + 1x CD). Obsah dle směrnice pro dokumentaci staveb PK, v souladu s PDPS, Řeší podrobnosti pro kvalitní a bezpečné zhotovení stavby. Mimo jiné zahrnuje vypracování souřadnicového a výškového pokrytí komunikace, zahuštění příčných řezů pro plynulé řešení, aktualizace dopracování dopravního značení. Vypracuje autorizovaná osoba. Odsouhlasí správce stavby. Zpracování Plánu údržby mostu. Zadavatel poskytne otevřený formát *.dwg.				
			PEVNÁ CENA				
7	02953		HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA	KPL	1,000	0,00	0,00
			PEVNÁ CENA				
8	02991		OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	KUS	2,000	0,00	0,00
			- náklady na zřízení informační tabule s údaji o stavbě s textem a v rozměrech dle vzoru objednatele- PEVNÁ CENA				
			1+1=2,000 [A]				
			Technická specifikace: položka zahrnuje:				
			- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem				
			- veškeré nosné a upevňovací konstrukce				
			- základové konstrukce včetně nutných zemních prací				
			- demontáž a odvoz po skončení platnosti				
			- případně nutné opravy poškozených částí během platnosti				
9	03720		POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	SOUBOR	1,000	0,00	0,00
			- úhrnná částka obsahující veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci dopravy				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

328 59 Pamětník – rekonstrukce mostu ev. č. 32722-4_neoceněný

Objekt:

SO 203 Rekonstrukce mostu ev.č.32722-4

Rozpočet:

203 REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č.32722-4 PŘES NÁHON

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			(i pěší) na staveništi a nezbytné značení a opatření vyplývající z požadavků BOZP na staveništi- trasy pro pěší v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb- po dobu realizace stavby bude zajištěn přístup k objektům pro požární techniku, policii a záchrannou službu- PEVNÁ CENA				
			Technická specifikace: zahrnuje objednatelém povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele				
0			Všeobecné konstrukce a práce				0,00
1			Zemní práce				
10	11120		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN	M2	30,000	0,00	0,00
			Technická specifikace: odstranění travin, křovin a stromů do průměru 100 mm doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost spálení na hromadách nebo štěpkování				
11	11201		KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRAN PAŘEZŮ	KUS	4,000	0,00	0,00
			Technická specifikace: Kácení stromů se měří v "ks" poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména: - poražení stromu a osekání větví - spálení větví na hromadách nebo štěpkování - dopravu a uložení kmenů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace. Odstranění pařezů se měří v "ks" vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména: - vytrhání nebo vykopání pařezů - veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů - dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace. - zásyp jam po pařezech				
12	11343		ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZ A CHOD S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU VČETNĚ ODVOZU NA SKLÁDKU	M3	35,800	0,00	0,00
			předmostí:2*4,00*4,00*0,50=16,000 [A] na mostě:16,50*4,00*0,30=19,800 [B] Celkem: A+B=35,800 [C]				
			Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 328 59 Pamětník – rekonstrukce mostu ev. č. 32722-4_neoceněný
Objekt: SO 203 Rekonstrukce mostu ev.č.32722-4
Rozpočet: 203 REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č.32722-4 PŘES NÁHON

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			dokumentace nestanoví jinak).				
13	12110		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY 4*10m2*0,10=4,000 [A] Technická specifikace: Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky, včetně vodor.dopravy	M3	4,000	0,00	0,00
14	12950		ČIŠTĚNÍ NÁDRŽÍ A RYBNÍKŮ OD NÁNOSŮ 15*28*0.5=210,000 [A] Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku	M3	210,000	0,00	0,00
15	12960		ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ 4,0m2*10,0=40,000 [A] Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku	M3	40,000	0,00	0,00
16	13173		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ I 2*5,0m2*6,00=60,000 [A] Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svažování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuálně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování	M3	60,000	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

328 59 Pamětník – rekonstrukce mostu ev. č. 32722-4_neoceněný

Objekt:

SO 203 Rekonstrukce mostu ev.č.32722-4

Rozpočet:

203 REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č.32722-4 PŘES NÁHON

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
17	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT přebytek zeminy na skládku z pol.č.13173,17411: 60,0m3-23,6m3=36,400 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M3	36,400	0,00	0,00
18	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT 2*2,0m2*5,90=23,600 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - nákup materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností	M3	23,600	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 328 59 Pamětník – rekonstrukce mostu ev. č. 32722-4_neoceněný
Objekt: SO 203 Rekonstrukce mostu ev.č.32722-4
Rozpočet: 203 REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č.32722-4 PŘES NÁHON

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<div>- hutnění i různé míry hutnění</div> <div>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</div> <div>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</div> <div>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</div> <div>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</div> <div>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</div> <div>- spouštění a nošení materiálu</div> <div>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy</div> <div>- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží</div> <div>- úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů</div> <div>- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů</div> <div>- zřízení lavic na svazích a zásyp rýh</div> <div>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</div> <div>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</div> <div>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</div> <div>- případné prohození nebo třídění materiálu.</div>				
19	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4 vozovka předmostí:2*4,00*4,00=32,000 [A] <div>Technická specifikace: Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.</div>	M2	32,000	0,00	0,00
20	18220		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU dle pol.č.12110:4,0m3=4,000 [A] <div>Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položky</div>	M3	4,000	0,00	0,00
21	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM 4*10m2=40,000 [A] <div>Technická specifikace: Zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením, první pokosení</div>	M2	40,000	0,00	0,00
1			Zemní práce				0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

328 59 Pamětník – rekonstrukce mostu ev. č. 32722-4_neoceněný

Objekt:

SO 203 Rekonstrukce mostu ev.č.32722-4

Rozpočet:

203 REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č.32722-4 PŘES NÁHON

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
2			Základy				
22	21263		TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM VČ OBETONOVÁNÍ DRENÁŽNÍM BETONEM 2*6,00=12,000 [A] Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména: - výkop, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky vhodného materiálu pro výplň a zásyp - zřízení spojovací vrstvy - zřízení podkladu a lože trativodu z vhodného materiálu - dodávka a uložení trativodu - obsyp trativodu vhodným materiálem, případně vložení separační nebo drenážní vložky - ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením	M	12,000	0,00	0,00
23	261414		VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ IV NA POVRCHU D DO 35MM VČ KOTEVNÍHO TMELU pro kotvení úložného prahu:20*4*0,30=24,000 [A] křídle:7*8*0,30=16,800 [B] vrtý pro injektáž stávající spodní stavby dle pol.č.62662:36,0m=36,000 [C] Celkem: A+B+C=76,800 [D] Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položky	M	76,800	0,00	0,00
24	281611		INJEKTOVÁNÍ NÍZKOTLAKÉ Z CEMENTOVÝCH POJIV NA POVRCHU injektáž stávající spodní stavby:2*(0,15*5,90*1,20*1,00)=2,124 [A] Technická specifikace: Položka injektážních prací obsahuje kompletní práce, mimo zřízení vrtů (vykazují se položkami 261, 262), které jsou nutné pro předepsanou funkci injektáže (statickou, těsnící a pod.). Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.	M3	2,124	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

328 59 Pamětník – rekonstrukce mostu ev. č. 32722-4_neoceněný

Objekt:

SO 203 Rekonstrukce mostu ev.č.32722-4

Rozpočet:

203 REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č.32722-4 PŘES NÁHON

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
25	28999		ZPEVNĚNÍ Z FÓLIE TĚSNÍCÍ FÓLIE za rubem opěr:2*2,50*5,50=27,500 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje: - úpravu, očištění a ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případně zatížení - úpravy spojů a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.	M2	27,500	0,00	0,00
2		Základy					0,00
3		Svislé konstrukce					
26	333215		PŘEZDĚNÍ OPĚR A KŘÍDEL Z KAMENNÉHO ZDIVA křídla:4*1,50*0,75*2,50=11,250 [A] úložný práh:2*1,20*5,90*0,35=4,956 [B] Celkem: A+B=16,206 [C]	M3	16,206	0,00	0,00
27	333325		MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOBET DO C30/37 (B37) úložné prahy:2*1,1m2*5,90=12,980 [A] Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,	M3	12,980	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	328 59	Pamětník – rekonstrukce mostu ev. č. 32722-4 _neoceněný
Objekt:	SO 203	Rekonstrukce mostu ev.č.32722-4
Rozpočet:	203	REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č.32722-4 PŘES NÁHON

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none">- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů				
28	333365		VÝZTUŽ MOST OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505 z pol.č.333325:13,0m3*2%*78,5kg/m3=2041kg Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením <ul style="list-style-type: none">- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74 - pol.č.74432).- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,- separaci výztuže,- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.	T	2,040	0,00	0,00
3		Svislé konstrukce					0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 328 59 Pamětník – rekonstrukce mostu ev. č. 32722-4_neoceněný
Objekt: SO 203 Rekonstrukce mostu ev.č.32722-4
Rozpočet: 203 REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č.32722-4 PŘES NÁHON

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
4			Vodorovné konstrukce				
29	421951		MOSTOVKY A PODLAHY ZE DŘEVA TRVALÉ ROSTLÉ DŘEVO DUB D30 (SI) VČ TLAKOVÉ IMPREGNACE mostiny:16,30*4,70*0,08=6,129 [A] podélníky:12*16,30*0,05*0,15=1,467 [B] obruby:2*16,30*0,20*0,15=0,978 [C] Celkem: A+B+C=8,574 [D] Technická specifikace: - dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování, - dodání dřeva v požadované kvalitě a výroba konstrukce (vč. pomůcek, přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její objem, dílenská montáž, montážní dokumentace, - dodání spojovacího materiálu, - zřízení montážních a dilatačních spojů, spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření, - podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení, - jakákoliv doprava a manipulace dílců a montážních sestav, včetně dopravy konstrukce z výroby na stavbu, - montáž konstrukce na stavbě, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otláčeniny a pod.), - veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci, - veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků, - všechny druhy ocelového kotvení, - dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů, - zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření, - osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy, - výplň kotevních otvorů (případně podlití patních desek) maltou, betonem nebo jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou, - ošetření kotevní oblasti proti vzniku trhlin, vlivu povětrnosti a pod., - osazení značek, včetně jejich zaměření. Dokumentace pro zadání stavby může dále předepsat, že cena položky ještě obsahuje např.: - veškeré úpravy dřeva pro zlepšení jeho užitných vlastností (impregnace, zpevňování a pod.), - veškeré druhy povrchových úprav, - zvláštní spojové prostředky, rozebíratelnost konstrukce, - osazení měřících zařízení a úprav pro ně.	M3	8,574	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 328 59 Pamětník – rekonstrukce mostu ev. č. 32722-4_neoceněný
Objekt: SO 203 Rekonstrukce mostu ev.č.32722-4
Rozpočet: 203 REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č.32722-4 PŘES NÁHON

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
30	42417		MOSTNÍ NOSNÍKY Z VÁLCOVANÝCH NOSNÍKŮ VČ PKO příčnky:26ks*4,60*0,0024m2*7850kg/m3=2 253,264 [A] podélníky: 12*18*0,70*0,0013m2*7850kg/m3=1 542,996 [B] 12*10*0,35*0,0013m2*7850kg/m3=428,610 [C] Celkem: A+B+C=4 224,870 [D] celková hmotnost:4225kg*1,05/1000=4,436 [E] Technická specifikace: - dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování, - dodání materiálu v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně pomůcek, přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, dílenská montáž, - dodání spojovacího materiálu, - zřízení montážních a dilatačních spojů, spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření, - podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení, - jakákoliv doprava a manipulace dílců a montážních sestav, včetně dopravy konstrukce z výroby na stavbu, - montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí, - montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otláčeniny a pod.), - veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci, - veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků, - všechny druhy ocelového kotvení, - dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů, - zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření, - osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy, - výplň kotevních otvorů (příp. podlití patních desek) maltou, betonem nebo jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou, - ošetření kotevní oblasti proti vzniku trhlin, vlivu povětrnosti a pod., - osazení nivelačních značek, včetně jejich zaměření, označení znakem výrobce a vyznačení letopočtu. Dokumentace pro zadání stavby může dále předepsat, že cena položky ještě obsahuje například: - veškeré druhy protikorozi ochrany a nátěry konstrukcí, - žárové zinkování ponorem nebo žárové stříkání (metalizace) kovem,	T	4,436	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	328 59	Pamětník – rekonstrukce mostu ev. č. 32722-4 _neoceněný
Objekt:	SO 203	Rekonstrukce mostu ev.č.32722-4
Rozpočet:	203	REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č.32722-4 PŘES NÁHON

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně - ochranná opatření před účinky bludných proudů - ochranu před přepětím.				
31	425311		SYNCHR ZVED MOST POLE ŠÍŘ DO 18M HMOT DO 200T NA VÝŠ DO 0,5M HMOTNOST DO 10T	KUS	1,000	0,00	0,00
		Technická specifikace:	Položka zvedání a posun mostních polí zahrnuje zvednutí nosné konstrukce synchronizovaným postupem a takovým počtem zvedacích mechanismů, aby nedošlo k poškození zvedané konstrukce. Následně pak její spuštění obdobným způsobem. Položka dále zahrnuje montáž, údržbu a demontáž pomocných konstrukcí, např. podpěrnou skruž a její základové prvky, zvedací mechanismy zajišťující synchronizaci, nutné podložky pro opakování pracovních fází zvedání a pod.				
32	42861		MOSTNÍ LOŽISKA ELASTOMEROVÁ PRO ZATÍŽ DO 1,0MN	KUS	8,000	0,00	0,00
		Technická specifikace:	- výrobní dokumentaci, jde-li o ložisko individuálně vyráběné - dodání kompletních ložisek požadované kvality - přípravu, očištění a úpravy úložných ploch - osazení ložisek podle předepsaného technologického předpisu bez ohledu na způsob uložení a kotvení - uložení do malty jakéhokoli druhu - uložení na plastické vložky nebo maltu - uložení na vrstvu plastbetonové malty nebo podobné vrstvy jako ochranu proti průchodu bludných proudů - vyplnění kotevních otvorů - lešení a podpěrné konstrukce - tmelení, těsnění a výplně spar - nastavení ložisek a odborná prohlídka - dočasné zpevnění nebo naopak dočasné uvolnění ložisek - opatření ložisek znakem výrobce a typovým číslem - úpravy, očištění a ošetření okolí ložisek - přiměřeným způsobem je nutné zahrnout ustanovení pro TMCH 94 pro kovové konstrukce.				
33	451312		PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C12/15 (B15) pod drenáž:2*5,20*0,50*0,20=1,040 [A]	M3	1,040	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 328 59 Pamětník – rekonstrukce mostu ev. č. 32722-4_neoceněný
Objekt: SO 203 Rekonstrukce mostu ev.č.32722-4
Rozpočet: 203 REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č.32722-4 PŘES NÁHON

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrúžovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů				
34	45157		PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO ochranný obsyp těsnící fólie z pol.č.28999: 27,5m2*(0,15+0,15)=8,250 [A] Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.	M3	8,250	0,00	0,00
35	45857		VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA TĚŽENÉHO 2*0,50*0,70*5,20=3,640 [A] Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.	M3	3,640	0,00	0,00
4			Vodorovné konstrukce				0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 328 59 Pamětník – rekonstrukce mostu ev. č. 32722-4_neoceněný
Objekt: SO 203 Rekonstrukce mostu ev.č.32722-4
Rozpočet: 203 REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č.32722-4 PŘES NÁHON

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5	Komunikace						
36	561431		KAMENIVO ZPEV CEMENTEM TŘ I TL DO 150MM SC C8/10 TL.120MM vozovka předmostí:2*4,00*4,00=32,000 [A] Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy	M2	32,000	0,00	0,00
37	572121		INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2 vozovka předmostí:2*4,00*4,00=32,000 [A] Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy	M2	32,000	0,00	0,00
38	572213		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 0,3KG/M2 vozovka předmostí:2*4,00*4,00=32,000 [A] Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu	M2	32,000	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	328 59	Pamětník – rekonstrukce mostu ev. č. 32722-4_neoceněný
Objekt:	SO 203	Rekonstrukce mostu ev.č.32722-4
Rozpočet:	203	REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č.32722-4 PŘES NÁHON

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy				
39	574132		ASFALTOVÝ BETON TŘ II TL 40MM ACO 11 vozovka předmostí:2*4,00*4,00=32,000 [A] Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy	M2	32,000	0,00	0,00
40	574621		OBALOVANÉ KAMENIVO TŘ I TL DO 100MM ACP 16+ TL.60MM vozovka předmostí:2*4,00*4,00=32,000 [A] Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy	M2	32,000	0,00	0,00
5		Komunikace					0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

328 59 Pamětník – rekonstrukce mostu ev. č. 32722-4_neoceněný

Objekt:

SO 203 Rekonstrukce mostu ev.č.32722-4

Rozpočet:

203 REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č.32722-4 PŘES NÁHON

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
7	Přidružená stavební výroba						
41	78312		PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM VÍCEVRST stávající ocel kce:95,0m2=95,000 [A] Technická specifikace: - položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.	M2	95,000	0,00	0,00
42	78383		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP OS - C TYP S4 S KŘEMIČITÝM VSYPEM závěrná zidka:2*0,60*6,20=7,440 [A] Technická specifikace: - položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.	M2	7,440	0,00	0,00
7	Přidružená stavební výroba						0,00

8	Potrubí						
43	87634		CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 200MM průřchd pro drenáž:2*0,60=1,200 [A] Technická specifikace: - položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon. - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody	M	1,200	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

328 59 Pamětník – rekonstrukce mostu ev. č. 32722-4_neoceněný

Objekt:

SO 203 Rekonstrukce mostu ev.č.32722-4

Rozpočet:

203 REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č.32722-4 PŘES NÁHON

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- u ocelového potrubí opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození				
44	87727		CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 100MM pro vedení NN:22,0m=22,000 [A] Technická specifikace: - položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon. - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody - u ocelového potrubí opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození	M	22,000	0,00	0,00
8		Potrubí					0,00
9		Ostatní konstrukce a práce					
45	911113		OCEL SILNIČ ZÁBRADLÍ ŽÁR ZINK PONOREM S NÁTĚREM TŘÍMADLOVÉ 4ks*3,00=12,000 [A] Technická specifikace: - kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, se kterými tvoří požadované dílo. Zahrnují i veškeré potřebné mechanismy (např. montážní zvedací plošiny). Není-li v zadávací dokumentaci stanoveno jinak, zahrnují tyto práce veškeré povrchové úpravy, - zahrnuje i nutné zemní práce na osazení nosných konstrukcí těchto zařízení, dále i práce pro osazení do konstrukcí nebo na konstrukce (zabetonování kapes nebo jam, vyvrtání kotevních otvorů, těsnění, tmelení a pod.). Součástí veškerých zařízení jsou i jejich nosné konstrukce, včetně osazení, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, - i odrazky nebo retroreflexní fólie, jejich ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou, přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr, ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření,	M	12,000	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

328 59 Pamětník – rekonstrukce mostu ev. č. 32722-4_neoceněný

Objekt:

SO 203 Rekonstrukce mostu ev.č.32722-4

Rozpočet:

203 REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č.32722-4 PŘES NÁHON

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací), - i kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrtý a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak. Dále zahrnuje i případné nivelační hmoty pod kotevní desky.				
46	911233		OCEL MOSTNÍ ZÁBRADLÍ SE SVISL VÝPLNÍ ŽÁR ZINK PONOREM S NÁTĚREM SLOUPKY PO 1,4M, VČ KOTVENÍ Z BOKU 2*17,00=34,000 [A] Technická specifikace: - kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, se kterými tvoří požadované dílo. Zahrnují i veškeré potřebné mechanismy (např. montážní zvedací plošiny). Není-li v zadávací dokumentaci stanoveno jinak, zahrnují tyto práce veškeré povrchové úpravy, - zahrnuje i nutné zemní práce na osazení nosných konstrukcí těchto zařízení, dále i práce pro osazení do konstrukcí nebo na konstrukce (zabetonování kapes nebo jam, vyvrtání kotevních otvorů, těsnění, tmelení a pod.). Součástí veškerých zařízení jsou i jejich nosné konstrukce, včetně osazení, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, - i odrazky nebo retroreflexní fólie, jejich ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou, přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr, ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření, - osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací), - i kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrtý a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak. Dále zahrnuje i případné nivelační hmoty pod kotevní desky.	M	34,000	0,00	0,00
47	91355		EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU	KUS	2,000	0,00	0,00
48	914121		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONT B13:5ks=5,000 [A] B15:3ks=3,000 [B] E3a:3ks=3,000 [C] E7b:2ks=2,000 [D] P8:1ks=1,000 [E] P7:1ks=1,000 [F] E13:2ks=2,000 [G] Celkem: A+B+C+D+E+F+G=17,000 [H] Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou	KUS	17,000	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

328 59 Pamětník – rekonstrukce mostu ev. č. 32722-4_neoceněný

Objekt:

SO 203 Rekonstrukce mostu ev.č.32722-4

Rozpočet:

203 REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č.32722-4 PŘES NÁHON

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie				
49	914122		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM ZPĚTNÁ MONTÁŽ stávající značky dle pol.č.914123:4ks=4,000 [A] Technická specifikace: - demontáž stávající dopravní značky s příslušenstvím, její přemístění z původního místa a její osazení a montáž na místě určeném projektem - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie	KUS	4,000	0,00	0,00
50	914123		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ stávající značky:4ks=4,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku.	KUS	4,000	0,00	0,00
51	91722		CHODNÍK OBRUBY Z BETON OBRUBNÍKŮ 4*4,00=16,000 [A] Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením. Položka obruby a zpomalovací prahy zahrnuje i betonové lože i boční betonovou opěrku.	M	16,000	0,00	0,00
52	919111		ŘEZÁNÍ ASFALT KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM pro napojení komunikace:2*4,00=8,000 [A] Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položky	M	8,000	0,00	0,00
53	93132		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK 4*5,00*0,02*0,02=0,008 [A] Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a	M3	0,008	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

328 59 Pamětník – rekonstrukce mostu ev. č. 32722-4_neoceněný

Objekt:

SO 203 Rekonstrukce mostu ev.č.32722-4

Rozpočet:

203 REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č.32722-4 PŘES NÁHON

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			složení, případně s uložením.				
54	93150		<div>MOSTNÍ ZÁVĚRY OCELOVÉ POVRCHOVÉ ATYP POSUN DO 60MM</div> <div>KOMPLETNÍ VČETNĚ SANAČNÍ VÝPLŇ. HMOTY</div> <div>2*4,90=9,800 [A]</div> <div>Technická specifikace: - výrobní dokumentace (vč. technologického předpisu)</div> <div>- dodání kompletního dil. zařízení vč. všech přepravních a montážních úprav a zařízení</div> <div>- řezání a sváření na staveništi a eventuelní nutnou opravu nátěrů po těchto úkonech</div> <div>- bednění a dodatečné zabetonování dilatačního zařízení</div> <div>- pro kovové součásti je nutné užít ustanovení pro TMCH.94</div> <div>- dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu</div> <div>- úprava a příprava prostoru, včetně kotevních prvků, jejich ošetření a očištění</div> <div>- zřízení kompletního mostního závěru podle příslušného technolog. předpisu, včetně předepsaného nastavení</div> <div>- zřízení mostního závěru po etapách, včetně pracovních spar a spojů</div> <div>- úprava most. závěru ve styku s ostatními konstrukcemi a zařízeními (u obrubníků a podél vozovek, na chodnících, na římsách, napojení izolací a pod.)</div> <div>- ochrana mostního závěru proti bludným proudům a vývody pro jejich měření</div> <div>- ochrana mostního závěru do doby provedení definitivního stavu, veškeré provizorní úpravy a opatření</div> <div>- konečné úpravy most. závěru jako povrchové povlaky, zálivky, které nejsou součástí jiných konstrukcí, vyčištění, osaz. krytek šroubů, tmelení, těsnění, výplň spar a pod.</div> <div>- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem mostního závěru</div> <div>- opatření mostního závěru znakem výrobce a typovým číslem</div> <div>- provedení odborné prohlídky, je-li požadována</div>	M	9,800	0,00	0,00
55	93650		<div>DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ</div> <div>nahrazení původních úhelníků dolní pásnice + zesílení, včetně šroubových spojů - šrouby s půlkulatou hlavou</div> <div>L80x10: 11,9kg/m*0,75m*2*4*2=142,800 [A]</div> <div>zesílení DP plechem P10x160 dl. 1,0 m: 0,01*0,16*1,00*7850*4*2=100,480 [B]</div> <div>(142,8kg+100,48kg)*1,1=267,608 [C]</div> <div>Technická specifikace: - dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,</div> <div>- dodání materiálu v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně pomůcek, přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, dílenská montáž,</div> <div>- dodání spojovacího materiálu,</div> <div>- zřízení montážních a dilatačních spojů, spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření,</div>	KG	267,608	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 328 59 Pamětník – rekonstrukce mostu ev. č. 32722-4_neoceněný
Objekt: SO 203 Rekonstrukce mostu ev.č.32722-4
Rozpočet: 203 REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č.32722-4 PŘES NÁHON

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<div>- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení, - jakákoliv doprava a manipulace dílců a montážních sestav, včetně dopravy konstrukce z výroby na stavbu, - montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí, - montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otláčeniny a pod.), - veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci, - veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků, - všechny druhy ocelového kotvení, - dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů, - zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření, - osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy, - výplň kotevních otvorů (příp. podlití patních desek) maltou, betonem nebo jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou, - ošetření kotevní oblasti proti vzniku trhlin, vlivu povětrnosti a pod., - osazení nivelačních značek, včetně jejich zaměření, označení znakem výrobce a vyznačení letopočtu. Dokumentace pro zadání stavby může dále předepsat že cena položky ještě obsahuje například:</div>				
56	938443		OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 1000 BARŮ <div>spodní stavba:2*1,00*5,90=11,800 [A]</div>	M2	11,800	0,00	0,00
			Technická specifikace: Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky, bez ohledu na způsob provedení, včetně odklizení vzniklého odpadu.				
57	938652		OČIŠTĚNÍ OCEL KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMIČ PÍSKEM <div>stávající OK:95,0m2=95,000 [A]</div>	M2	95,000	0,00	0,00
			Technická specifikace: Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky, bez ohledu na způsob provedení, včetně odklizení vzniklého odpadu.				
58	96613		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC VČ ODVOZU NA SKLÁDKU A SKLÁDKOVNÉHO	M3	28,495	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

328 59 Pamětník – rekonstrukce mostu ev. č. 32722-4_neoceněný

Objekt:

SO 203 Rekonstrukce mostu ev.č.32722-4

Rozpočet:

203 REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č.32722-4 PŘES NÁHON

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<div>závěrná zídka:2*1,10*5,90*0,75=9,735 [A] úlož. práh:2*0,75*5,90*1,20=10,620 [B] křídla:4*(0,75+1,10)*2,20*0,50=8,140 [C] Celkem: A+B+C=28,495 [D] Technická specifikace: - zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku, - zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.).</div>				
59	96616		<div>BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU VČ ODVOZU NA SKLÁDKU A SKLÁDKOVNÉHO bet. mostovka:4,00*16,50*0,05+4,00*16,50*0,08*0,5=5,940 [A] římky:2*16,50*0,20*0,30=1,980 [B] Celkem: A+B=7,920 [C] Technická specifikace: - zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku, - zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.).</div>	M3	7,920	0,00	0,00
60	96618		<div>DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH demolice mostovky Zores vč. ocel plechů 70ks*4,00*0,32*0,003*7850kg/m3/1000=2,110 [A] Technická specifikace: - zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku, - zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.).</div>	T	2,110	0,00	0,00
61	966811		<div>ODSTRANĚNÍ KOVOVÉHO ZÁBRADLÍ 2*16,50=33,000 [A] Technická specifikace: - zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku, - zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.), - zahrnuje i odstranění sloupků z jiného materiálu (beton, kámen).</div>	M	33,000	0,00	0,00
62	96718		<div>VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH odstranění stávajících úhelníků dolní pásnice - včetně nýtů L80x10: 11,9kg/m*0,75*2*4*2*1,1/1000=0,157 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,</div>	T	0,157	0,00	0,00

3.6.1.10

Datum: 11.01.2023

Čas: 11:47:31

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

328 59 Pamětník – rekonstrukce mostu ev. č. 32722-4_neoceněný

Objekt:

SO 203 Rekonstrukce mostu ev.č.32722-4

Rozpočet:

203 REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č.32722-4 PŘES NÁHON

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů, nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				
9	Ostatní konstrukce a práce						0,00

Celkem:

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 328 59 Pamětník – rekonstrukce mostu ev. č. 32722-4_neoceněný

Objekt: SO 204 Silnice III/32722 Obnova silničního propustku

Rozpočet: SO 204 Silnice III/32722 Obnova silničního propustku

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: 0,00 Kč

Cena celková: 0,00 Kč

DPH: 0,00 Kč

Cena s daní: 0,00 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 0,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

328 59 Pamětník – rekonstrukce mostu ev. č. 32722-4_neoceněný

Objekt:

SO 204 Silnice III/32722 Obnova silničního propustku

Rozpočet:

SO 204 Silnice III/32722 Obnova silničního propustku

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	015111		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI položka č. 13173 130*1,8=234,000 [A] Technická specifikace: 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytríděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.	T	234,000	0,00	0,00
2	015130		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU položka č.11343 22,313*2=44,626 [A] Technická specifikace: 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytríděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.	T	44,626	0,00	0,00
3	015330		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 KAMENNÁ SUŤ	T	67,680	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

328 59 Pamětník – rekonstrukce mostu ev. č. 32722-4_neoceněný

Objekt:

SO 204 Silnice III/32722 Obnova silničního propustku

Rozpočet:

SO 204 Silnice III/32722 Obnova silničního propustku

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			položka č.96613 opěry (8*0,6*1,5)*2*1,8=25,920 [A] křídla (2*0,6*1,5)*4*1,8=12,960 [B] klenba (8*4*0,5*1,8)=28,800 [C] Celkem: A+B+C=67,680 [D] Technická specifikace: 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytríděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.				
0			Všeobecné konstrukce a práce				0,00
1			Zemní práce				
4	11343		ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU 8,5*7,5*0,35=22,313 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	22,313	0,00	0,00
5	13173		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I 6,5*8*2,5=130,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené	M3	130,000	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

328 59 Pamětník – rekonstrukce mostu ev. č. 32722-4_neoceněný

Objekt:

SO 204 Silnice III/32722 Obnova silničního propustku

Rozpočet:

SO 204 Silnice III/32722 Obnova silničního propustku

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<div><div>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</div><div>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</div><div>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.</div><div>- příplatek za lepivost</div><div>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</div><div>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</div><div>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</div><div>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</div><div>- vytahování a nošení výkopku</div><div>- svažování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy</div><div>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</div><div>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn)</div><div>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</div><div>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti</div><div>- třídění výkopku</div><div>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</div><div>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</div></div>				
6	18120		<div>ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II</div> <div>úprava základové spáry</div> <div>12*1,5=18,000 [A]</div> <div>Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnaní výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.</div>	M2	18,000	0,00	0,00
7	18241		<div>ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM</div> <div>(8*5)*2=80,000 [A]</div> <div>Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu</div>	M2	80,000	0,00	0,00
1			Zemní práce				0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

328 59 Pamětník – rekonstrukce mostu ev. č. 32722-4_neoceněný

Objekt:

SO 204 Silnice III/32722 Obnova silničního propustku

Rozpočet:

SO 204 Silnice III/32722 Obnova silničního propustku

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8	272315		<div>ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37</div> <div>M3</div> <div>1,575</div> <div>0,00</div> <div>0,00</div>				
			<div>základ propustku, podkladový betonový pražec</div> <div>10,5*1*0,15=1,575 [A]</div> <div>Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,</div> <div>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,</div> <div>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,</div> <div>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,</div> <div>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskruzovacích prostředků,</div> <div>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,</div> <div>- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,</div> <div>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztižení práce a úprav kolem nich,</div> <div>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,</div> <div>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,</div> <div>- ztižení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,</div> <div>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,</div> <div>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,</div> <div>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,</div> <div>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,</div> <div>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,</div> <div>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,</div>				
2		Základy					0,00
4		Vodorovné konstrukce					
9	451312		<div>PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15</div> <div>M3</div> <div>4,000</div> <div>0,00</div> <div>0,00</div>				
			<div>betonové "sedlo" - zásyp trub</div> <div>10*0,6*1,5=9,000 [A]</div> <div>odpočet truba</div> <div>-10*0,5=-5,000 [B]</div> <div>Celkem: A+B=4,000 [C]</div>				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

328 59 Pamětník – rekonstrukce mostu ev. č. 32722-4_neoceněný

Objekt:

SO 204 Silnice III/32722 Obnova silničního propustku

Rozpočet:

SO 204 Silnice III/32722 Obnova silničního propustku

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskruzovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů				
10	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO podkladní vrstva z těžného materiálu 11*1,5*0,15=2,475 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál	M3	2,475	0,00	0,00
11	451572		VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,8 hutnění zásyp l= do 0,8-0,9 , hutněno na min. 98% PS, hutněno po vrstvách max. 0,30 m 10*4,5*2,2=99,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení	M3	99,000	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

328 59 Pamětník – rekonstrukce mostu ev. č. 32722-4_neoceněný

Objekt:

SO 204 Silnice III/32722 Obnova silničního propustku

Rozpočet:

SO 204 Silnice III/32722 Obnova silničního propustku

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál				
12	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC obklad šikmých čel propustku (3*3*2)*0,25=4,500 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.) - zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky - dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45	M3	4,500	0,00	0,00
4			Vodorovné konstrukce				0,00
5			Komunikace				
13	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM podkladní vrstva ŠD fr. 0/63 8,5*7,5=63,750 [A] Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	63,750	0,00	0,00
14	56334	1	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM podkladní vrstva ŠD fr. 0/32 8*8=64,000 [A] Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce	M2	64,000	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

328 59 Pamětník – rekonstrukce mostu ev. č. 32722-4_neoceněný

Objekt:

SO 204 Silnice III/32722 Obnova silničního propustku

Rozpočet:

SO 204 Silnice III/32722 Obnova silničního propustku

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry				
5		Komunikace					0,00
9		Ostatní konstrukce a práce					
15	918372		PROPUSTY Z TRUB DN 1200MM železobetonová trouba TZH DN 1200 mm, dl, 2,5 m, 4 ks 10=10,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru - případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí) Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.	M	10,000	0,00	0,00
16	96613		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC odstranění stávajícího propustku opěry (8*0,6*1,5)*2=14,400 [A] křídla (2*0,6*1,5)*4=7,200 [B] klenba (8*4*0,5)=16,000 [C] Celkem: A+B+C=37,600 [D] Technická specifikace: položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů	M3	37,600	0,00	0,00
9		Ostatní konstrukce a práce					0,00

Stavba:	328 59	Pamětník – rekonstrukce mostu ev. č. 32722-4 _neoceněný
Objekt:	SO 204	Silnice III/32722 Obnova silničního propustku
Rozpočet:	SO 204	Silnice III/32722 Obnova silničního propustku

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
--------	---------	-----	-------	----	----------	--------	--------

Celkem:	0,00
----------------	-------------

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 328 59 Pamětník – rekonstrukce mostu ev. č. 32722-4_neoceněný

Objekt: SO 801 DIO

Rozpočet: SO 801 DIO

Objednavatel: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: 0,00 Kč

Cena celková: 0,00 Kč

DPH: 0,00 Kč

Cena s daní: 0,00 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 0,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:328 59 Pamětník – rekonstrukce mostu ev. č. 32722-4_neoceněný

Objekt:SO 801 DIO

Rozpočet:SO 801 DIO

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	02710		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY inženýrská činnost, zajištění povolení uzavírky, zajištění objízdných tras. PEVNÁ CENA Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními	KPL	1,000	0,00	0,00
0	Všeobecné konstrukce a práce						
0							0,00
9	Ostatní konstrukce a práce						
2	914121	R	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONT Svislé dopravní značení po dobu výstavby Značení bude umístěno dle TP 66 s ohledem na stávající dopravní značení dod, mont, přesun, včetně nájmu po celou dobu stavby Viz. příloha Dopravně inženýrská opatření 27=27,000 Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie	KUS	27,000	0,00	0,00
3	914123		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ Demontáž dopravních značek z položky č.914121 Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku.	KUS	27,000	0,00	0,00
4	914411	R	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - DODÁVKA A MONTÁŽ Viz. příloha Dopravně inženýrská opatření 6=6,000 Technická specifikace: položka zahrnuje:	KUS	6,000	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	328 59	Pamětník – rekonstrukce mostu ev. č. 32722-4_neoceněný
Objekt:	SO 801	DIO
Rozpočet:	SO 801	DIO

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení				
5	914423		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ Demontáž dopravních značek z položky č. 914411 Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	6,000	0,00	0,00
6	916121	R	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DOD A MONTÁŽ Svislé dopravní značení po dobu výstavby Značení bude umístěno dle TP 66 s ohledem na stávající dopravní značení dod, mont, přesun, včetně nájmu po celou dobu stavby Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie	KUS	2,000	0,00	0,00
7	916123		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ Demontáž výstražné soupravy z položky č. 916121 Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo	KUS	2,000	0,00	0,00
9			Ostatní konstrukce a práce				0,00
Celkem:							0,00