



Královéhradecký kraj

se sídlem

Pivovarské náměstí č. p. 1245, 500 03 Hradec Králové

Telefon: 495 540 211
E-mail: eva.vortelova@uskhk.eu
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546

Všem dodavatelům

Váš dopis zn. ze dne

Naše značka
TOÚ/078-22/Ko

Vyřizuje/linka
Ing. Vortelová/18

Hradec Králové dne
24.01.2023

Vysvětlení č. 4 zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce „III/30011 Dvůr Králové nad Labem – Zálesí – Doubravice, 2. etapa (km 2,225 – 3,300)“.

V souladu s § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), Vám poskytuji vysvětlení zadávací dokumentace.

Znění žádosti:

Žádost č. 1

Dobrý den.

K zadávací dokumentaci VZ „III/30011 Dvůr Králové nad Labem – Zálesí – Doubravice, 2. etapa (km 2,225 – 3,300)“ máme tyto dotazy:

1. SO 104 Propustky – v tabulce podélných propustků je u propustku v km 2,947 uvedena délka 9,5m. V situaci je uvedena délka 15m a ve výkazu výměr je započítáno 16m.

Jaká je správná délka propustku v km 2,947?

2. SO 104 Propustky – v tabulce podélných propustků je u propustku v km 3,060 uvedeno zřízení nové kamenné vtokové jímky. V soupisu prací pro zřízení této jímky není položka a ani v situaci není zakreslena.

Bude se zřizovat u propustku v km 3,060 nová kamenná vtoková jímka?

3. SO 101.4 Sanace parapláně – v soupisu prací chybí položky pro odkop nevhodné zeminy v tl. 0,2m a její uložení na skládce.

Doplní zadavatel tyto položky do soupisu prací?

Děkuji.

Vysvětlení, změna zadávací dokumentace:

K výše uvedenému dotazu zadavatel uvádí následující:

K žádosti č. 1

Ad 1)

Zadavatel odkazuje na Preambuli, která byla uveřejněna na profilu zadavatele jako součást zadávací dokumentace, kde je v bodě 1.e) uvedeno, že v případě rozdílu mezi výkazem výměr a ostatními částmi zadávací dokumentace, zejména projektovou dokumentací, platí informace uvedené ve výkazu výměr.

Propustek je navržen délky 16 m, tj. platí rozpočet.

Ad 2)

Propustek v km 3,060 zůstává bez úprav, nová kamenná vtoková jímka u propustku v km 3,060 není předmětem této zakázky.

Ad 3)

Sanace parapláně je navržena nikoliv výměnou ale zavalcováním lomového kamene přímo do neúnosného podloží. Výše uvedené položky nebudou součástí tohoto objektu.

Zadávací podmínky k výše uvedené veřejné zakázce zůstávají beze změny.

Ing. Jiří Brandejs
ředitel společnosti ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.
na základě pověření