



Královéhradecký kraj

se sídlem

Pivovarské náměstí č. p. 1245, 500 03 Hradec Králové

Telefon: 495 540 211
E-mail: eva.vortelova@uskhk.eu
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546

Všem dodavatelům

Váš dopis zn. ze dne

Naše značka
TOÚ/079-22/Ko

Vyřizuje/linka
Ing. Vortelová/18

Hradec Králové dne
26.01.2023

Vysvětlení č. 5 zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce „II/295 Revitalizace „Polských mostů“ – ev.č. 295-014, 295-014B, 295-014C Přední Labská“.

V souladu s § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), Vám poskytuji vysvětlení zadávací dokumentace.

Znění žádosti:

Žádost č. 1

Dotaz č. 1

V době 3. zadávací dokumentace zadavatel uvádí, že termín dokončení Stavby (=prací) je stanoven jako předpokládaný s datem 17.12.2023. Oproti tomu DOPIS NABÍDKY (příloha k nabídce) v bodě 1.1.3.3 už termín dokončení Stavby (=prací) je stanovuje direktivně, a to na 17.12.2023.

Žádáme tedy zadavatele o poskytnutí stanoviska ve smyslu vyjasnění rozporu mezi ZD a DOPISEM NABÍDKY a sdělení, zda je termín dokončení Stavby (=prací) z toho pohledu (ne)překročitelný.

Dotaz č. 2

V době 3. zadávací dokumentace zadavatel upozorňuje dodavatele, že realizace Díla je vázána na odkládací podmínku definovanou ve Smlouvě (čl. III. odst. 2) a zhotovitel bude k zahájení plnění písemně vyzván. Z toho důvodu zadavatel uvádí předpokládané datum zahájení plnění zakázky na 27.03.2023, s tím, že současně zadavatel požaduje realizovat dílo tak, aby byly mosty zprůjezdněny v režimu předčasného užívání stavby do 22.10.2023.

S ohledem na odkládací podmínku viz návrh SOD čl. III. odst. 2a, dále pak na bod 3. zadávací dokumentace (zhotovitel bude k zahájení plnění písemně vyzván) a bod 1.1.3.2 DOPIS NABÍDKY - příloha k nabídce (Datum zahájení prací – v termínu určeném zadavatelem), žádáme zadavatele o informaci, zda při zahájení prací s datem odchýlným od ZD (tedy pozdějším), dojde k odpovídající změně - posunutí termínu předčasného užívání stavby a termínu dokončení Stavby (=prací).

Žádost č. 2

Dobrý den,

zasíláme Vám žádost o poskytnutí dodatečných informací na zakázku „II/295 Revitalizace „Polských mostů“ - ev. č. 295-014, 295-014B, 295-014C Přední Labská“.

Dotaz č. 1:

V zadávací dokumentaci u SO 201.1 Most ev.č.295-014 je v soupisu prací uvedena položka p.č. 24 č.OTSKP 281451, INJEKTOVÁNÍ NÍZKOTLAKÉ Z CEMENTOVÉ MALTY NA POVRCHU v objemu 92,945 M3. Tento objem je dokladován výpočtem násobku délky vrtů pro injektáž, kde se uvádí 329 m a plochou vrtu, kde je uvedeno 329*3,1415*0,3*0,3=92,945. V soupisu prací je i položka vrtu, kde je uvedeno, že se jedná o vrt do 300mm. Dle našeho názoru by mělo být vypočteno množství s použitím poloměru takto:

$329 \times 3,1415 \times 0,15^2 = 23,255 \text{ m}^3$. Zároveň je, ale i uvedeno množství vrtů ve třídě II 329 m, a ve třídě IV také 329 m. Otázka je, zda není celkové množství injektovaných vrtů namísto 329m celkem 658 m.

Zkontroluje a případně upraví zadavatel výkaz výměr?

Žádost č. 3

Dobrý den,

obracíme se na Vás s žádostí o upřesnění. V příloze ZD 06 Dopis nabídky a Příloha nabídky_Mosty Špindl v části Příloha k nabídce je v článku 1.1.3.2. Datum zahájení prací uvedeno, že stavba bude zahájena v termínu určeném zadavatelem. V níže uvedeném článku 1.1.3.10 Doba pro uvedení do provozu je uvedený termín 22.10.2023. Jedná se tedy o pevný termín stanovený zadavatelem, přičemž Datum zahájení prací je neurčitě zadán. V příloze 00 Zadávací dokumentace_Mosty Špindl_el.podpis je pak uvedeno v článku 3 Předpokládané datum zahájení plnění zakázky 27.03.2023.

V případě, že bude zahájení plnění zakázky zahájeno o 4 týdny později, bude uzavřen se zhotovitelem dodatek na termín na Dobu pro uvedení do provozu a tím pádem i na Termín pro dokončení stavby? Dle našeho názoru je to takto špatně zadáno a zadavatel by měl v článku 1.1.3.3 Doba pro dokončení Stavby pevně stanovit dobu v počtu týdnů, tak jak je tomu i u jiných zakázek soutěžených stejným zadavatelem. Navíc článek 1.1.3.10 Doba pro uvedení do provozu si i protirečí, protože by zde mělo být uvedeno Termín pro uvedení do provozu. V případě pozdějšího zahájení plnění zakázky může při nedodržení Doby pro uvedení do provozu hrozit uchazeči penalizace. Zadavatel by měl toto zcela jasně vymezit, neboť uchazeč má s tímto velmi špatnou zkušenost.

Děkuji za odpověď.

Vysvětlení zadávací dokumentace:

K výše uvedenému dotazu zadavatel uvádí následující:

K žádosti č. 1

Ad 1:

Zadavatel v bodě 3. Zadávací dokumentace ze dne 21.12.2022 uvádí následující:

„Zadavatel upozorňuje dodavatele, že veškeré termíny uvedené v zadávací dokumentaci jsou pouze předpokládány a v závislosti na vývoji zadávacího řízení a průběhu plnění zakázky (např. nutnost víceprací) mohou být měněny postupem dle uzavřené Smlouvy o dílo a Obchodních podmínkách. Dále viz bod 12.5 Vyhrazené změny závazků, Formulář Smlouva o dílo a Obchodní podmínky.“

Jelikož součástí zadávací dokumentace jsou i formuláře Dopis nabídky a Příloha k nabídce, má zadavatel za jasně stanovené, že i termín uvedený v Příloze k nabídce je předpokládaný ve smyslu výše citovaného textu.

Ad 2:

Viz odpověď na bod 1) této žádosti.

K žádosti č. 2

Vypočtený objem injektážní směsi předpokládá kromě vyplnění prostoru vrtu i nasycení přilehlé zeminy (horniny), vyplnění dutin apod. Na základě zkušeností je uvažována oblast odpovídající dvojnásobku vrtaného průměru. Celkové množství injektovaných vrtů je správně. Jak je uvedeno v popisu položky, Injektována je pouze pata zápor – dolní část vrtu v třídě IV. Dodavatel ocení výměru uvedenou v soupise prací.

K žádosti č. 3

Žádost č. 3 je obsahově prakticky totožná se žádostí č. 1, proto zadavatel odkazuje na vysvětlení k žádosti č. 1.

Zadávací podmínky k výše uvedené veřejné zakázce zůstávají beze změny.

Ing. Jiří Brandejs
ředitel společnosti ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.
na základě pověření