



Královéhradecký kraj

se sídlem

Pivovarské náměstí č. p. 1245, 500 03 Hradec Králové

Telefon: 495 540 211
E-mail: eva.vortelova@uskhk.eu
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546

Všem dodavatelům

Váš dopis zn. ze dne

Naše značka
TOÚ/084-22/Ko

Vyřizuje/linka
Ing. Vortelová/18

Hradec Králové dne
10.02.2023

Vysvětlení, změna č. 2 zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce „II/311 Zákoutí - Šerlich“.

V souladu s § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), Vám poskytnu vysvětlení zadávací dokumentace, které je současně i změnou zadávacích podmínek k výše uvedené veřejné zakázce.

Znění žádosti:

Žádost č. 1

Vážený zadavateli, v rámci zadávacího řízení na akci „II/311 Zákoutí – Šerlich“ se na Vás obracíme s následujícími dotazy.

Dotaz č. 1:

V projektové dokumentaci je uvedeno, že v místech terénních úprav bude provedeno osetí. Ve výkazu výměr objektu SO 101 však chybí položka pro osetí travním semenem a jeho následnou údržbu tak jak jsou uvedeny položky v objektu SO 201. Žádáme o doplnění výkazu výměr.

Dotaz č. 2:

V objektu SO 101 je uvažováno s výsadbou 17 ks dřevin, nikde v PD jsme však nenašli jaký typ dřeviny investor požadujeme. Žádáme o sdělení, jaké stromy žádá investor vysázet.

Dotaz č. 3:

V objektu SO 150.10 je uvedena položka č. 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ avšak v popisu položek pro odkop materiálu je uvedeno, že je kalkulována včetně uložení výkopku na skládku. Žádáme o úpravu výkazu výměr.

Dotaz č. 4:

Ve výkazu výměr v objektech SO 101 a SO 102 je uvedena položka č. 911GB SVODIDLO DŘEVOOCELOVÉ, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 avšak v popisu položky uvedený typ svodidla má úroveň zadržení N2 a v projektové dokumentaci je taktéž uvedena úroveň zadržení N2. Žádáme o vysvětlení této nesrovnalosti a případnou úpravu výkazu výměr.

Děkujeme za vysvětlení

Žádost č. 2

Dotaz č. 1:

Po prostudování ZD Uchazeč zjistil nesoulad mezi PD, TZ a soupisem prací v rámci SO 201 Most ev. č. 311-001 pro realizaci Křídel mostního objektu. Mostní křídla jsou v PD navržena jako Gabionová křídla. V písemném stanovisku k této stavbě vydané účastníkem stavebního řízení Lesy ČR, č.j. LCR953/002276/2017, a dle písemného Závazného Stanoviska vydaného Správou CHKO Orlické Hory č.j. 02522/VC17, které jsou součástí ZD, je uvedeno ZAMÍTNUTÍ realizace gabionových křídel mostu.

Uchazeč se tedy domnívá, že nebyly tyto požadavky účastníků stavebního řízení zapracovány do PD a ZD. V soupise prací je uvažováno s realizací křídel v rámci položky 333215 PŘEZDĚNÍ OPĚR A KŘÍDEL Z KAMENNÉHO ZDIVA M3 7,500 což neodpovídá PD?

Uchazeč se domnívá, že by mělo dojít k úpravě PD do souladu s Výše uvedeným Stanoviskem účastníků stavebního řízení.

Dále žádáme o doplnění PD o statické posouzení k SO 201 Most ev. č. 311-001 část mostní křídla a výpočet stability svahů v násypu, k finálnímu návrhu dle PD a soupisu prací dle sjednocené varianty realizace křídel mostu?

Dále dle názoru Účastníka neodpovídá Výměra položky rozpočtu 333215 PŘEZDĚNÍ OPĚR A KŘÍDEL Z KAMENNÉHO ZDIVA M3 7,500 objemu gabionových křídel dle PD, žádáme tedy o prověření množství a o případnou úpravu v soupise prací?

Dotaz č. 2:

Uchazeč žádá zadavatele VZ o informaci k předpokládanému termínu zahájení realizace. V rámci ZD je tento předpokládaný termín stanoven na 05/2023. Stanovisko Správy CHKO Orlické Hory, bod č. 6, ke kácení stávajících stromů povoluje pouze období mimo hnízdní období ptactva tj. od 11 měsíce do 3 měsíce následující roku (zimní období) v roce. Je si zadavatel VZ vědom, že není z důvodu předpokládaného termínu zahájení 05/2023, Uchazečem možné tento požadavek v rámci realizace splnit?

Žádost č. 3

Dobrý den,
ke stavbě "II/311 Zákoutí - Šerlich" bychom měli následující dotazy:

Dotaz č. 1:

V objektu SO 150.03 v položce č. 89721 Vpusť kanalizační horská kompletní monolitická betonová je v popisu položky napsáno „včetně ocelové mříže“. Ale ve výkresu k danému propustku žádná mříž není zobrazena. Má se tedy mříž cenit nebo ne?

Dotaz č. 2:

V objektu SO 150.07 je položka č. 82457 Potrubí z trub železobetonových DN do 500 mm. Ve výkresu a v Technické zprávě k tomuto objektu však žádné potrubí není znázorněno. Patří tedy tato položka do rozpočtu?

Předem děkujeme za zodpovězení dotazů.

Vysvětlení, změna zadávací dokumentace:

K výše uvedenému dotazu zadavatel uvádí následující:

Žádost č. 1

Dotaz č. 1:

Zadavatel doplnil položku č. 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM (SO 101 Komunikace).
Zadavatel doplnil položku č. 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU (SO 101 Komunikace).

Dotaz č. 2:

Zadavatel uvádí, že požaduje listnaté stromy (dle vyjádření zástupce obce Deštné v Orlických horách – javor klen/jeřáb ptačí) v souladu s položkou č. 184B12 VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 10CM, VÝŠ DO 1,7M (SO 101 Komunikace).

Dotaz č. 3:

Zadavatel odstranil položku č. 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ (SO 150.10 Propustek v km 1,883 59).

Dotaz č. 4:

Zadavatel odstranil položku č. 911GB SVODIDLO DŘEVOOCELOVÉ, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 (SO 101 Komunikace).

Zadavatel doplnil položku č. 911GA SVODIDLO DŘEVOOCELOVÉ, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 (SO 101 Komunikace).

Zadavatel odstranil položku č. 911GB SVODIDLO DŘEVOOCELOVÉ, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 (SO 201 Most ev. č. 311-001).

Zadavatel doplnil položku č. 911GA SVODIDLO DŘEVOOCELOVÉ, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 (SO 201 Most ev. č. 311-001).

Žádost č. 2

Dotaz č. 1:

Na základě vyjádření Lesů ČR č.j. LCR953/002276/2017 a CHKO Orlické Hory č.j. 02522/VC17 byla v roce 2018 provedena aktualizace stavebního objektu SO 201, která je součástí projektové dokumentace. V soupise prací je uvažováno s realizací křídel v rámci položky č. 389325 MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37. Statické posouzení k SO 201 Most ev. č. 311-001 je obsaženo v příloze C-4-11-SV.

Dotaz č. 2:

Zadavatel uvádí, že termín kácení stromů v rámci stavby bude upřesněn po dohodě s dotčeným orgánem ochrany přírody.

Žádost č. 3

Dotaz č. 1:

Zadavatel upravil popis položky č. 89721 Vpusť kanalizační horská kompletní monolitická betonová (SO 150.03 Propustek v km 0,626 32).

Dotaz č. 2:

Položka č. 82457 POTRUBÍ Z TRUB ŽELEZOBETONOVÝCH DN DO 500MM (SO 150.07 Propustek v km 1,209 55) je znázorněna ve výkresu C.3.7.2. Situace a řezy.

V souvislosti s výše uvedenou změnou zadávací dokumentace se v Zadávací dokumentace k veřejné zakázce podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů na stavební práce „II/311 Zákoutí - Šerlich“ mění:

- bod 6. Lhůta a místo pro podání nabídek následovně:

6. Lhůta a místo pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí 23.02.2023 v 8:00 hodin.

Adresa pro podání nabídek: <https://zakazky.cenakhk.cz/vz00009210>

Podáním nabídky se rozumí kompletní dokončení procesu podání nabídky, tzn., že musí být proveden celý proces od kliknutí na tlačítko „Poslat nabídku“, přes nahrání (ukončený upload) kompletní nabídky (tj. všech souborů, které jsou součástí nabídky), po potvrzení podání nabídky kvalifikovaným elektronickým podpisem.

- bod 12.4. Další požadavky zadavatele, pátý odstavec se mění následovně:

12.4. Další požadavky zadavatele

Zadavatel stanovuje v rámci jiných požadavků na plnění veřejné zakázky limit pro nabídkovou cenu za předmět veřejné zakázky. Cena za plnění veřejné zakázky ve výši **83.573.586,00 Kč bez DPH** je zadavatelem stanovena jako maximální a tuto cenu nesmí dodavatel ve své nabídce překročit.

Výkaz výměr, který byl uveřejněn na profilu zadavatele, se nahrazuje výkazem výměr, který je součástí tohoto vysvětlení, změny zadávacích podmínek.

Dodavatel je povinen zpracovat nabídku na základě výkazu výměr, který je součástí tohoto vysvětlení, změny zadávacích podmínek.

Ostatní zadávací podmínky k výše uvedené veřejné zakázce zůstávají beze změny.

Ing. Jiří Brandejs
ředitel společnosti ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.
na základě pověření