

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 14. 7. 2014
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

- (1) **Královéhradecký kraj**
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČ: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
zastoupený hejtmanem Bc. Lubomírem Francem
bankovní spojení: Česká národní banka
č. účtu: 4001-813511/0710
(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

- (2) **SaM silnice a mosty a.s.**
Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa
IČ: 25018094
DIČ: CZ25018094
zastoupený: Ing. Dušanem Drahošem, předsedou představenstva
zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl B,
vložka 972
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Česká Lípa
č.ú.: 254242-421/0100
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla „**III/0149 Rudník – Bolkov – povodňové škody**“.

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 1 sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) V Souhrnu smluvních dohod v článku **I. Základní ustanovení** odst. 1 zní takto:

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení stavby „**III/0149 Rudník – Bolkov – povodňové škody**“, včetně změny č. 1 v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“ nebo „Stavba“) a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši **2 629 753,08 Kč vč. DPH** (slovy **dvamilionyšestsetdvacetdevěttisícseřmsetpadesátříděti Korun českých osm haléřů**) v souladu se zněním nabídky (bod c) článek II. Smlouvy).

2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. (c), se tedy tímto dodatkem mění takto:

Cena bez DPH	2 173 349,65 korun českých
DPH (21%)	456 403,43 korun českých
Cena celkem	2 629 753,08 korun českých

3) Oceněný soupis prací SO 001, SO 101 a SO 103 ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. (i) Související dokumenty se nahrazuje novým soupisem dle sjednané změny včetně tabulky rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka rekapitulace nabídkové ceny a nový oceněný soupis prací SO 001, SO 101 a SO 103 je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v 7 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 5 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.


Tento dodatek nabývá účinnosti a předmětná smlouva se mění dnem podpisu tohoto dodatku druhou podepisující stranou.

Dodatek je uzavřen na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje ze dne ...29. 10. 2014..., číslo usnesení ...RK/139/1403/2014.....

V Hradci Králové dne 12 - 11 - 2014

V České Lípě dne

Královéhradecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové
3



Objednatel
Bc. Lubomír Franc
hejtman



Zhotovitel
Ing. Dušan Drahoš
předseda představenstva



Soupis objektů s DPH

Stavba: 13_052N - III/0149 Rudník - Bolkov - oprava opěrné zdi a svahu - povodňové škody

Varianta: ZŘ -

Objekt	Popis	Odbytová cena [Kč]		2 173 349,65
		OC + DPH [Kč]		2 629 753,08
		OC	DPH	OC + DPH
SO 001	Všeobecné a předběžné položky	150 332,00	31 569,72	181 901,72
<i>Z toho dodatek</i>				
1	Dodatek č. 1			-2 320,78
SO 101	Dopravně inženýrská opatření	167 337,15	35 140,80	202 477,95
<i>Z toho dodatek</i>				
1	Dodatek č. 1			-172 568,81
SO 103	Obnova svahu v km 1,016 - 1,076	1 572 086,09	330 138,08	1 902 224,17
<i>Z toho dodatek</i>				
1	Dodatek č. 1			-21 780,00
SO 201	Opěrná zeď v km 0,15 - 0,20	283 594,41	59 554,83	343 149,24

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 13_052N III/0149 Rudník - Bolkov - oprava opěrné zdi a svahu - povodňové škody

Objekt: SO 001 Všeobecné a předběžné položky

Rozpočet: SO 001 Všeobecné a předběžné položky

Objednavatel: Krávehradecký kraj

Zhotovitel dokumentace: M.I.S. a.s., Hradec Králové

Zhotovitel: SaM silnice a mosty a.s.

Základní cena: 152 250,00 Kč

Cena celková: 150 332,00 Kč

DPH: 31 569,72 Kč

Cena s daní: 181 901,72 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 150 332,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Datum: 29.10.2014

Čas: 13:55:57

Stavba: 13_052N III/01149 Rudník - Bolkov - oprava opěrné zdi a svahu - povodňové škody
 Objekt: SO 001 Všeobecné a předběžné položky
 Rozpočet: SO 001 Všeobecné a předběžné položky

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0						
1	02710	Všeobecné konstrukce a práce POMOC PRÁCE ŽŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	SOUBOR	1,000	5 000,00	5 000,00
		inženýrská činnost, zajištění povolení uzavírk, zajištění objízdných tras PEVNÁ CENA				
2	02730	POMOC PRÁCE ŽŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	SOUBOR	1,000	3 000,00	3 000,00
		vodovod , vytyčení, manipulace, ochrana PEVNÁ CENA				
3	02730	POMOC PRÁCE ŽŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	SOUBOR	1,000	3 000,00	3 000,00
		elektrické vedení VN a NN, vytyčení, manipulace, ochrana PEVNÁ CENA				
4	02821	PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU	BOD	5 000,000	1,00	5 000,00
		záchranný archeologický průzkum PROVIZORNÍ CENA = 5 000,- Kč				
Dodatky:						
				-1 918,000		-1 918,00
5	02910	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ	SOUBOR	3 082,000		3 082,00
		zaměření skutečného provedení díla ke kolaudaci stavby (tiskem 3x) PEVNÁ CENA		1,000	3 000,00	3 000,00
6	02911	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	SOUBOR	1,000	3 250,00	3 250,00
		geometrický oddělovací plán pro majetkové vypořádání vlastnických vztahů (12 x tiskem) PEVNÁ CENA				
7	02941	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE SKUTEČNÉH SOUTB	SOUBOR	1,000	25 000,00	25 000,00
		PROVEDENÍ STAVBY				
		3x DSPS, 3x kompletní fotodokumentace + 1x na CD, 2x měsíčně zpráva o průběhu výstavby s fotodokumentací PEVNÁ CENA				
8	02943	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	SOUBOR	1,000	65 000,00	65 000,00

POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: 13_052N III/0149 Rudník - Bolkov - oprava opěrné zdi a svahu - povodňové škody
Objekt: SO 001 Všeobecné a předběžné položky
Rozpočet: SO 001 Všeobecné a předběžné položky

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9 03100		RDS 2x, Povodňový plán, Havarijní plán PEVNÁ CENA				
		ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - INFORMAČNÍ TABULE	KUS	2,000	10 000,00	20 000,00
		náklady na výrobu, zřízení a odsranění informačních tabulí s údaji o stavbě s textem a v rozměrech dle vzoru objednatel				
10 03720		PEVNÁ CENA				
		POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY SOUBOR		1,000	20 000,00	20 000,00
		úhrnná částka obsahuje veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci dopravy na staveništi a nezbytné značení a opatření vyplývající z požadavků BOZP na staveništi				
		PEVNÁ CENA				
0		Všeobecné konstrukce a práce				150 332,00

Celkem:

150 332,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 13_052N III/0149 Rudník - Bolkov - oprava opěrné zdi a svahu - povodňové škody

Objekt: SO 101 Dopravně inženýrská opatření

Rozpočet: 0 Dopravně inženýrská opatření

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: SaM silnice a mosty a.s.

Základní cena: 309 956,00 Kč

Cena celková:	167 337,15 Kč
DPH:	35 140,80 Kč
Cena s daní:	202 477,95 Kč

Měrné jednotky:

SOUBOR

1,00

Počet měrných jednotek:

167 337,15 Kč

Náklad na měrnou jednotku:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

Datum: 29.10.2014

Čas: 13:55

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 13_052N III/0149 Rudník - Bolkov - oprava opěrné zdi a svahu - povodňové škody
 Objekt: SO 101 Dopravně inženýrská opatření
 Rozpočet: 0 Dopravně inženýrská opatření

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1	113328	Zemní práce	ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD Z KAM NESTMEL, ODVOZ DO 20KM sanace vozovky 20% opravované plochy tl.100mm	M3	12,000	230,00	2 760,00
	<i>Dodatky:</i>	<i>I</i>	<i>Dodatek č. 1</i>		<i>-7,430</i>		<i>-1 708,90</i>
2	113728		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM délka objízdné trasy 4000m x šířka 3.0 = 12000m2 - oprava poruch 5% tl. 50 mm	M3	30,000	740,00	22 200,00
	<i>Dodatky:</i>	<i>I</i>	<i>Dodatek č. 1</i>		<i>-18,575</i>		<i>-13 745,50</i>
1		Zemní práce	aktuální množství		11,425		8 454,50
5	572211	Komunikace	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 100% plochy oprav	M2	600,000	12,00	7 200,00
	<i>Dodatky:</i>	<i>I</i>	<i>Dodatek č. 1</i>		<i>-371,500</i>		<i>-4 458,00</i>
4	572224		aktuální množství SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULIZE DO 1,0KG/M2	M2	228,500	18,00	2 742,00
					150,000		2 700,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 13_052N III/0149 Rudník - Bolkov - oprava opěrné zdi a svahu - povodňové škody
 Objekt: SO 101 Dopravně inženýrská opatření
 Rozpočet: 0 Dopravně inženýrská opatření

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
<i>Dodatky:</i>						
	1	<i>Dodatek č. 1</i>		-92,875		-1 671,75
5	574141	ASFALTOVÝ BETON TŘ I TL 50MM ACO 11 100% plochy oprav	M2	57,125 600,000	240,00	1 028,25 144 000,00
<i>Dodatek č. 1</i>						
	1	<i>Dodatek č. 1</i>		-371,500		-89 160,00
6	574601	OBALOVANÉ KAMENIVO TŘ I ACP 16+ tl. 60 mm 20% plochy oprav	M3	228,500 7,200	4 650,00	54 840,00 33 480,00
<i>Dodatek č. 1</i>						
	1	<i>Dodatek č. 1</i>		-4,458		-20 729,70
7	57475	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMÍŘOVINY 25% plochy oprav	M2	2,742 150,000	120,00	12 750,30 18 000,00
<i>Dodatek č. 1</i>						
	1	<i>Dodatek č. 1</i>		-92,875		-11 145,00
				57,125		6 855,00

POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: 13_052N III/0149 Rudník - Bolkov - oprava opěrné zdi a svahu - povodňové škody
 Objekt: SO 101 Dopravně inženýrská opatření
 Rozpočet: 0 Dopravně inženýrská opatření

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5			Komunikace				
9			Ostatní konstrukce a práce				78 215,55
8	914131		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 2 - DODÁVKA A MONT dodávka a nájem po dobu stavby	KUS	17,000	2 000,00	34 000,00
9	914132		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	4,000	510,00	2 040,00
10	914133		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 2 - DEMONTÁŽ	KUS	17,000	220,00	3 740,00
11	914431		DOPRAV ZNAČKY 100x150CM OCEL FÓLIE TR 2 - DODÁVKA A MONT dodávka a nájem po dobu stavby	KUS	3,000	4 000,00	12 000,00
12	914433		DOPRAV ZNAČKY 100x150CM OCEL FÓLIE TR 2 - DEMONTÁŽ	KUS	3,000	260,00	780,00
13	916321		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TR 2 - DOD A MONTÁŽ dodávka a nájem po dobu stavby	KUS	2,000	1 200,00	2 400,00
14	916322		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TR 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	2,000	215,00	430,00
15	916323		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TR 2 - DEMONTÁŽ	KUS	2,000	113,00	226,00
16	919111		ŘEZÁNÍ ASFALT KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM napojení na původní vozovku 30x50mm včetně pročištění a asfaltové zálivky	M	200,000	90,00	18 000,00
17	93808		OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM	M2	1 200,000	5,00	6 000,00
9			Ostatní konstrukce a práce				79 616,00

Celkem: 167 337,15



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 13_052N III/0149 Rudník - Bolkov - oprava opěrné zdi a svahu - povodňové škody

Objekt: SO 103 Obnova svahu v km 1,016 - 1,076

Rozpočet: SO 103 Obnova svahu v km 1,016 - 1,076

Objednavatel: Krávehradecký kraj

Zhotovitel dokumentace: M.I.S. a.s., Hradec Králové

Zhotovitel: SaM silnice a mosty a.s.

Základní cena: 1 590 086,09 Kč

Cena celková: 1 572 086,09 Kč

DPH: 330 138,08 Kč

Cena s daní: 1 902 224,17 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 1 572 086,09 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: 13_052N III/0149 Rudník - Bolkov - oprava opěrné zdi a svahu - povodňové škody
Objekt: SO 103 Obnova svahu v km 1,016 - 1,076
Rozpočet: SO 103 Obnova svahu v km 1,016 - 1,076

Datum: 29.10.2014

Strana:

Čas: 13:53:17

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0							
1	014101	Všeobecné konstrukce a práce	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	634,530	100,00	63 453,00
0		Všeobecné konstrukce a práce					63 453,00
1		Zemní práce					
2	11221		ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M	KUS	4,000	650,00	2 600,00
3	11222		ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,9M	KUS	1,000	1 300,00	1 300,00
4	11313		ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM	M3	3,000	830,00	2 490,00
5	11332		ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD Z KAM NESTMEL	M3	47,250	230,00	10 867,50
6	11372		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH	M3	24,000	740,00	17 760,00
7	12110		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3	88,200	50,00	4 410,00
8	123118		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR 1-2 ODVOZ DO 20KM	M3	840,180	130,00	109 223,40
9	123218		včetně pacovních přístupových cest - stíženě podmínky práce ve svahu				
10	123318		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR 3 ODVOZ DO 20KM	M3	123,950	180,00	22 311,00
			včetně pacovních přístupových cest - stíženě podmínky práce ve svahu				
			ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR 4 ODVOZ DO 20KM	M3	40,000	220,00	8 800,00
			včetně pacovních přístupových cest - stíženě podmínky práce ve svahu				
11	1252118		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKU A SKLÁDEK TR. 2 DO 20KM	M3	487,200	120,00	58 464,00
12	126318		ZŘÍZENÍ STUPŇŮ V PODLOŽÍ NÁSPŮ TR 4 S ODVOZEM DO 20KM	M3	40,000	537,00	21 480,00
13	131718		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR 1-4 S ODVOZEM DO 20KM	M3	12,000	460,00	5 520,00
14	132718		HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR 1-4 DO 20KM	M3	10,680	471,00	5 030,28
15	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT	M3	1 066,730	17,00	18 134,41
16	17170		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ VRSTEVNATÝCH (SENDVIČ) SE ZHUT	M3	399,000	120,00	47 880,00
17	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUP MATERIÁLŮ	M3	399,000	460,00	183 540,00
18	17360		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z HORNIN KAMENITÝCH	M3	97,125	378,00	36 713,25

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 13_052N III/0149 Rudník - Bolkov - oprava opěrné zdi a svahu - povodňové škody
 Objekt: SO 103 Obnova svahu v km 1,016 - 1,076
 Rozpočet: SO 103 Obnova svahu v km 1,016 - 1,076

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
19	174412	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT. PLACENÝ	M3	10,440	120,00	1 252,80
20	18110	ÚPRAVA PLANÉ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4	M2	9,000	14,00	126,00
21	18130	ÚPRAVA PLANÉ BEZ ZHUT	M2	56,250	6,60	371,25
22	18222	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M	M2	441,000	33,00	14 553,00
23	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	441,000	16,00	7 056,00
24	18247	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	441,000	4,00	1 764,00
1		Zemní práce				581 646,89
2		Základy				
25	212637	TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ III	M	43,500	450,00	19 575,00
26	23117	ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOV DÍLCŮ	T	2,440	12 000,00	29 280,00
27	237171	VYTAŽENÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOV DÍLCŮ	T	2,440	6 100,00	14 884,00
28	272111	ZÁKLADY Z DÍLCŮ BETONOVÝCH DO C12,5/15 (B15)	M3	1,200	7 700,00	9 240,00
29	28995	KOTEVNÍ SÍTĚ PRO GABIONY A ARMOVANÉ ZEMINY materiál výtuzže PET - polyester, min. pevnost T=50 kN/m (jednoosá geomtíž), T=50/50 kN/m (dvoosá geomtíž), pro PT a PE je nutno pevnost výtuzže zvýšit až o 2 násobek	M2	3 237,500	150,00	485 625,00
2		Základy				558 604,00
3		Svislé konstrukce				
30	386325	KOMPL KONSTR JÍMEK ZE ŽELEZOBET DO C30/37 (B37)	M3	1,320	8 100,00	10 692,00
3		Svislé konstrukce				10 692,00
4		Vodorovné konstrukce				
31	42794	ZAKRYTÍ KANÁLŮ Z KOVU	T	0,044	84 800,00	3 731,20
32	46251	ZÁHOZ Z LOM KAMENE	M3	17,400	1 200,00	20 880,00
4		Vodorovné konstrukce				24 611,20

POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: 13_052N III/0149 Rudník - Bolkov - oprava opěrné zdi a svahu - povodňové škody
Objekt: SO 103 Obnova svahu v km 1,016 - 1,076
Rožpočet: SO 103 Obnova svahu v km 1,016 - 1,076

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5						
33	56330	Komunikace				
34	56962	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	61,050	740,00	45 177,00
35	572211	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	60,000	87,00	5 220,00
36	572221	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2	M2	485,000	12,00	5 820,00
37	574141	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z ASFALTU DO 1,0KG/M2	M2	185,000	16,00	2 960,00
38	574151	ASFALTOVÝ BETON TŘ I TL 40MM	M2	300,000	200,00	60 000,00
39	574611	ASFALTOVÝ BETON TŘ I TL 60MM	M2	185,000	280,00	51 800,00
5		OBALOVANÉ KAMENIVO TŘ I TL DO 50MM	M2	185,000	220,00	40 700,00
5		Komunikace				211 677,00
8						
40	87326	Potrubi				
41	87446	POTRUBÍ Z TRUB PLAST TLAK SVAŘ DN DO 80MM	M	22,000	190,00	4 180,00
		POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 400MM	M	22,000	1 800,00	39 600,00
		<i>Dodatky:</i>				
		1		-10,000		-18 000,00
		<i>Dodatek č. 1</i>				
8						
		Potrubi				
		aktuální množství		12,000		21 600,00
8						25 780,00
9						
42	91228	Ostatní konstrukce a práce				
43	918358	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČET ODRAZ PÁSKU	KUS	7,000	410,00	2 870,00
44	918558	PROPUSTY Z TRUB DN DO 600MM	M	8,000	4 620,00	36 960,00
45	919112	ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM	KUS	1,000	25 500,00	25 500,00
46	931327	ŘEZÁNÍ ASFALT KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	8,000	135,00	1 080,00
		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ PŘES 800MM2	M	8,000	389,00	3 112,00
47	935212	PŘÍKOP ŽLABY Z BETON TVÁŘ ŠÍŘ DO 600MM DO BET TL 100MM	M	43,500	600,00	26 100,00

POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: 13_052N III/0149 Rudník - Bolkov - oprava opěrné zdi a svahu - povodňové škody
 Objekt: SO 103 Obnova svahu v km 1,016 - 1,076
 Rozpočet: SO 103 Obnova svahu v km 1,016 - 1,076

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9	Ostatní konstrukce a práce						95 622,00

Celkem: 1 572 086,09

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 13_052N III/0149 Rudník - Bolkov - oprava opěrné zdi a svahu - povodňové škody
Objekt: SO 201 Opěrná zeď v km 0,15 - 0,20
Rozpočet: SO 201 Opěrná zeď v km 0,15 - 0,20

Objednavatel: Krávehradecký kraj
Zhotovitel dokumentace: M.I.S. a.s., Hradec Králové
Zhotovitel: SaM silnice a mosty a.s.

Základní cena: 283 594,41 Kč

Cena celková: 283 594,41 Kč

DPH: 59 554,83 Kč

Cena s daní: 343 149,24 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 283 594,41 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: I3_052N III/0149 Rudník - Bolkov - oprava opěrné zdi a svahu - povodňové škody
 Objekt: SO 201 Opěrná zeď v km 0,15 - 0,20
 Rozpočet: SO 201 Opěrná zeď v km 0,15 - 0,20

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9			Ostatní konstrukce a práce				
36	919112		ŘEZÁNÍ ASFALT KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	8,500	135,00	1 147,50
37	931327		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ PŘES 800MM2	M	8,500	389,00	3 306,50
38	93657		TABULKA S LETOPOČTEM	KUS	1,000	5 000,00	5 000,00
39	96612		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA SUCHO	M3	3,000	1 050,00	3 150,00
9			Ostatní konstrukce a práce				12 604,00

Celkem:

283 594,41