

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	OPRAVA ČÁSTI STÁVAJÍCÍ KANALIZACE NA POZEMKU P.Č.2228/1, K.Ú.NOVÁ PAKA	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	SO010 - AREÁLOVÁ KANALIZACE - OPRAVA	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	NOVÁ PAKA	Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 76
JKSO:	8272914	Zpracoval:	Datum:

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště(2%)		0,00
	Montáž	0,00	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy(1%)		0,00
	Montáž	0,00				Provozní vlivy(1%)		0,00
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0,00
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		0,00						
ZRN celkem		0,00	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						ORN celkem		0,00
						ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00			
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH 0,00
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00	Celkem včetně DPH 0,00

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební slepý rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	OPRAVA ČÁSTI STÁVAJÍCÍ KANALIZACE NA POZEMKU P.Č.2228/1, K.Ú.NOVÁ PAKA	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:	SO010 - AREÁLOVÁ KANALIZACE - OPRAVA	Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita:	NOVÁ PAKA	Konec výstavby:	Zhotovitel:
Zpracoval:		Zpracováno dne:	Zpracováno dne:

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	11	Přípravné a přidružené práce	0,00	0,00	0,00	0,07
	12	Odkopávky a prokopávky	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	Hloubené vykopávky	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	Roubení	0,00	0,00	0,00	0,45
	16	Přemístění výkopku	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	Konstrukce ze zemin	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	Povrchové úpravy terénu	0,00	0,00	0,00	0,01
	19	Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	Vrty	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	Stoky	0,00	0,00	0,00	12,81
	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)	0,00	0,00	0,00	23,66
	83	Potrubí z trub kameninových	0,00	0,00	0,00	0,43
	87	Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových	0,00	0,00	0,00	0,00
	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení	0,00	0,00	0,00	9,27
	93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb	0,00	0,00	0,00	10,71
	H27	Vedení trubní dálková a přípojná	0,00	0,00	0,00	0,00
	M46	Zemní práce při montážích	0,00	0,00	0,00	0,00
	S	Přesuny sutí	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ostatní materiál	0,00	0,00	0,00	139,63

Celkem: 0,00

Stavební slepý rozpočet

Název stavby:	OPRAVA ČÁSTI STÁVAJÍCÍ KANALIZACE NA POZEMKU P.Č.2228/1, K.Ú.NOVÁ PAKA	Objednatel:
Druh stavby:	SO010 - AREÁLOVÁ KANALIZACE - OPRAVA	Projektant:
Lokalita:	NOVÁ PAKA	Zhotovitel:
JKSO:	8272914	Zpracoval:

Č	Kód	Zkrácený popis / Varianta	MJ	Rozměry	Množství	Jednotková cena (Kč)	Náklady dodávka (Kč)	Náklady montáž (Kč)	Náklady celkem (Kč)	Hmotnost/MJ	Celková hmotnost(t)	Cenová soustava
11		Přípravné a přidružené práce					0,00	0,00	0,00		0,07	
1	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	h		240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
				10*24 DEN x HODIN	240,00							
2	115101301R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
				10 DEN	10,00							
3	115101202R00	Čerpání vody do výšky 10 m, přítok 500-1000 l/min	h		120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
				5*24	120,00							
4	115101302R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 1000 l	den		5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
				5	5,00							
5	119001412R00	Dočasné zajištění beton.a plast.potrubí DN 200-500	m		1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,02	RTS II / 2021
				1,5*1 VIZ.SITUACE (KANALIZACE)	1,50							
6	119001421R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m		1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,04	RTS II / 2021
				1,5*1 EL.KABELY	1,50							
7	119001401R00	Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm	m		1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	RTS II / 2021
				1,5 VIZ.SITUACE(PLYNOV OD)	1,50							
12		Odkopávky a prokopávky					0,00	0,00	0,00		0,00	
8	120001101R00	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení	m3		5,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
				1*1,5*1,5*1,0 VIZ.KANALIZ ACE	2,25							
				1*1,5*1,5*1,0 VIZ.PLYNOV OD	2,25							
				1*1,5*0,6*0,6 VIZ.EL.KABE LY	0,54							
9	121100002RA0	Sejmutí ornice a uložení na deponii	m3		25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
				85*2*0,15 VIZ.SITUACE	25,50							
13		Hloubené vykopávky					0,00	0,00	0,00		0,00	
10	132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ	m3		173,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
				173,64 VIZ.PODÉLNÝ PROFIL	173,64							
11	132201219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3		86,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
				173,64/2 VIZ.HLOUBENÍ	86,82							
12	132301211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 100 m3, STROJNĚ	m3		74,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
				74,42 VIZ.PODÉLNÝ PROFIL	74,42							

13	132301219R00	Přípl.za lepidlost,hloubení rýh 200cm,hor.4,STROJNĚ	m3		37,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
				74,42/2 VIZ.HLOUBENÍ	37,21							
14	130900040RA0	Bourání konstrukcí z betonu železového ve výkopu	m3		1,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
				((3,14*0,89)/4)*0,6+(((3,14*0,89*0,89)/4)-((3,14*0,8*0,8)/4))*(2,17) ŠS	0,68							
				T								
				((3,14*0,89)/4)*0,6+(((3,14*0,89*0,89)/4)-((3,14*0,8*0,8)/4))*(4*1,5) S	1,14							
				TÁV.RŠ(ČÁSTEČNĚ)								
15	139600012RA0	Ruční výkop v hornině 3	m3		5,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
				5,04 VIZ.ZTÍŽENÉ VYKOPÁVKY	5,04							
15 Roubení						0,00	0,00	0,00		0,45		
16	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m	m2		52,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	RTS II / 2021
				52,08 VIZ.PODÉLNÝ PROFIL	52,08							
17	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2		52,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
				52,08 VIZ.ROZŠÍŘENÍ	52,08							
18	151101102R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m	m2		468,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	RTS II / 2021
				468,72 VIZ.PODÉLNÉ PROFILY	468,72							
19	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2		487,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
				487,62 VIZ.ZŘÍZENÍ	487,62							
16 Přemístění výkopku						0,00	0,00	0,00		0,00		
20	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3		37,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
				37,21 VIZ.PODÉLNÝ PROFIL	37,21							
21	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3		210,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
				210,85 VIZ.PODÉLNÉ PROFILY	210,85							
22	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3		99,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
				99,13 VIZ.VODOROVNÝ PŘESUN	99,13							
23	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3		99,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
				12,51 LOŽE	12,51							
				71,19 OBSYP	71,19							
				5,61 VYTL.KUBATURA-POTRUBÍ	5,61							
				9,82 VYTL.KUBATURA-ŠACHTY	9,82							
24	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3		495,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
				99,13*5 5 KM, CELKEM 15 KM	495,65							
17 Konstrukce ze zemin						0,00	0,00	0,00		0,00		
25	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3		71,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
				71,19 VIZ.PODÉLNÝ PROFIL	71,19							

26	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3		148,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
				148,93 VIZ.PODÉLNÉ PROFILY	148,93							
18	Povrchové úpravy terénu					0,00	0,00	0,00		0,01		
27	181300010RA0	Rozprostření ornice v rovině tloušťka 15 cm	m2		170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	RTS II / 2021
				85*2	170,00							
28	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2		170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
				85*2 VIZ.SEJMUTÍ ORNICE	170,00							
29	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2		170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
				85*2	170,00							
19	Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní					0,00	0,00	0,00		0,00		
30	199000002LP	Poplatek za skládku horniny 1- 4	t		143,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,13*1,45 VIZ.VODOROV NÉ PŘEMÍSTĚNÍ	143,74							
26	Vrty					0,00	0,00	0,00		0,00		
31	262509424LP	Jádrový vrt DN300	m		0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,5 REV.ŠACHTA STÁV.	0,50							
35	Stoky					0,00	0,00	0,00		12,81		
32	359310211LP	Oprava šachtových den revizních šachet, úprava žlábků. Dodávka a montáž.	m2		5,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2,55	12,81	
				(2*3,14*1,0)*0,8 VIZ.SITUA CE - ŠST	5,02							
45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)					0,00	0,00	0,00		23,66		
33	452351101R00	Bednění desek nebo sedlových loží pod potrubí	m2		2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	RTS II / 2021
				(1,5*0,1*4)*4 VIZ.SPECIFIK ACE RŠ	2,40							
34	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3		12,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1,89	23,65	RTS II / 2021
				12,51 VIZ.PODÉLNÝ PROFIL	12,51							
83	Potrubí z trub kameninových					0,00	0,00	0,00		0,43		
35	837312221R00	Montáž tvarov. kamenin. jednoos. pryž. kr. DN 150	kus		2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
				2 PŘEDPOKLAD- PŘECHOD PLAST/KT	2,00							
36	837314111LP	Přepojení stáv.přípojek kanalizace DN150-DN300	kus		2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	0,43	
				2 PŘEDPOKLAD	2,00							
37	831372121R00	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 300	m		2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
				2 VÝMĚNA STÁV.POTRUBÍ	2,00							
87	Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových					0,00	0,00	0,00		0,00		
38	871373121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, do DN 300	m		84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
				84 VIZ.PODÉLNÝPROFIL	84,00							
39	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150	kus		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
				1 PŘEDPOKLAD	1,00							
40	877373121R00	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek do DN 300	kus		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
				1 PŘEDPOKLAD	1,00							
89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení					0,00	0,00	0,00		9,27		
41	892581111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou	m		84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
				84 VIZ.PODÉLNÝ PROFIL	84,00							

42	892585111R00	Zabezpečení konců a zkouška vzduch. kan. DN do 300	úsek		4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
				4 VIZ.SITUACE	4,00							
43	894411121R00	Zřízení šachet z dílců, dno C25/30, potrubí DN 300	kus		4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,21	8,84	RTS II / 2021
				4 VIZ.SPECIFIKACE ŠACHET	4,00							
44	894118001R00	Příplatek za dalších 0,60 m výšky vstupu	kus		11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,39	RTS II / 2021
				11 VIZ.SPECIFIKACE ŠACHET	11,00							
45	899103111R00	Osazení poklopu s rámem do 150 kg	kus		4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,03	RTS II / 2021
				4 VIZ.SPECIFIKACE ŠACHET	4,00							
46	899103111LP	Demntáž poklopu s rámem do 150 kg	kus		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	
				1 VIZ.SITUACE-ŠST	1,00							
47	892591111LP	Kamerová zkouška potrubí nového a opraveného potrubí (dodávka, montáž)	m		84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				84 VIZ.MONTÁŽ POTRUBÍ	84,00							
93 Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb						0,00	0,00	0,00		10,71		
48	936452115R00	Výplň potrubí cementopopílkovou suspenzí DN 300	m		84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	10,71	RTS II / 2021
				84 RUŠENÁ KANALIZACE	84,00							
H27 Vedení trubní dálková a přípojná						0,00	0,00	0,00		0,00		
49	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t		160,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
				139,6344+10,7108+9,2656+0,0009+0,4265	160,04							
M46 Zemní práce při montážích						0,00	0,00	0,00		0,00		
50	460921102LP	Geodetické zaměření nového potrubí doložené geometrickým plánem v tištěné a digitální podobě(dodávka, doprava, mzdy)	m		84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				84 VIZ.SITUACE	84,00							
S Přesuny sutí						0,00	0,00	0,00		0,00		
51	979082212R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 50 m	t		4,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
				1,81386*2,5	4,53							
52	979087212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t		4,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
				4,53465 dtto vodorovná doprava	4,53							
53	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t		4,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
				4,53465	4,53							
54	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t		86,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
				4,53465*19 VIZ.ODVOZ SUTI	86,16							
55	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t		4,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
				4,53465 VIZ.ODVOZ SUTI	4,53							
56	979990103R00	Poplatek za uložení sutí - beton, skupina odpadu 170101	t		4,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
				4,53465 VIZ.ODVOZ SUTI	4,53							
Ostatní materiál						0,00	0,00	0,00		139,63		
57	27296092LP	Utěsnění potrubí při zkoušce těsnosti, do DN300	kus		4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	
				4 VIZ.PODÉLNÝ PROFIL	4,00							
58	55243346.A	Poklop celolitinový průměr 600 mm, zatížení 40 t	kus		4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,65	
				4 VIZ.SPECIFIKACE ŠACHET	4,00							

59	59224373.A	Těsnění elastom pro šach díly - DN 1000	kus	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03 RTS II / 2021
		13 VIZ.SPECIFIKACE REVIZNÍCH ŠACHET		13,00						
60	58922207	Beton C 12/15 (B 15) -podkladní	m3	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	2,25 RTS II / 2021
		(1,5*1,5*0,1)*4 VIZ.SPECIFI KACE ŠACHET		0,90						
61	59224174.A	Prstenec vyrovnávací 63/40	kus	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,05 RTS II / 2021
		2 VIZ.SPECIFIKACE ŠACHET		2,00						
62	59224175	Prstenec vyrovnávací 63/60	kus	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,08 RTS II / 2021
		2 VIZ.SPECIFIKACE ŠACHET		2,00						
63	59224176	Prstenec vyrovnávací 63/80	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05 RTS II / 2021
		1 VIZ.SPECIFIKACE ŠACHET		1,00						
64	59224356.A	Skruž šachetní 100/25/12	kus	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,75 RTS II / 2021
		3 VIZ.SPECIFIKACE ŠACHET		3,00						
65	59224359.A	Skruž šachetní 100/50/12	kus	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	1,00 RTS II / 2021
		2 VIZ.SPECIFIKACE ŠACHET		2,00						
66	59224362.A	Skruž šachetní 100/100/12	kus	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	4,00 RTS II / 2021
		4 VIZ.SPECIFIKACE ŠACHET		4,00						
67	59224353.A	Konus šachetní 100-63/58/12	kus	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59	2,34 RTS II / 2021
		4 VIZ.SPECIFIKACE ŠACHET		4,00						
68	59224366.LP	Dno šachetní 100/523 KOM tl.15 cm. jednolitě (dodáv, doprava)	kus	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,16	3,48
		3 VIZ.SPECIFIKACE ŠACHET		3,00						
69	59224367.LP	Dno šachetní 100/525 KOM tl.15 cm. jednolitě (dodáv, doprava)	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,16	1,16
		1 VIZ.SPECIFIKACE ŠACHET		1,00						
70	28611262.LP	Trubka kanalizační PVC SN 8 DN300 (dodávka, doprava)	m	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	1,11
		84 VIZ.MONTÁŽ		84,00						
71	28651662.A	Koleno kanalizační 160/ 45° PVC	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2021
		1 VIZ.MONTÁŽ		1,00						
72	28651717.A	Odbočka kanalizační 315/ 160/45° PVC	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01 RTS II / 2021
		1 VIZ.MONTÁŽ		1,00						
73	59710699.A	Trouba kameninová hrdlová DN 300, l=2,50 m	m	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,14 RTS II / 2021
		2 VIZ.MONTÁŽ		2,00						
74	597109451	Koleno hrdlové 45° kamenina DN 150, FN 34	kus	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,02 RTS II / 2021
		2 VIZ.MONTÁŽ		2,00						
75	58922207	Beton C 12/15 (B 15) -podkladní	m3	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	3,63 RTS II / 2021
		(1,5*1,5*0,1)*4 VIZ.REVIZNÍ ŠACHTY		0,90						
		0,55 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ		0,55						

76	583312034LP	Kamenivo těžené frakce 0/4	t	118,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	118,89
			71,19*1,67 VIZ.OBSYP	118,89						
Celkem:								0,00		