

Oblastní nemocnice Náchod - Stavebně udržovací práce pavilonu D a přesunutí přístroje magnetické rezonance – formou Design & Build

ORIENTAČNÍ PŘEDPOKLÁDANÝ SOUPIS PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB

Níže uvedené položky jsou pouze orientační a slouží jen k hrubé představě o předpokládaném rozsahu. Skutečný rozsah, položky a přesné výměry budou vyhotoveny zhotovitelem až v rámci zpracování projektové dokumentace a soupisu prací, dodávek a služeb.

	Popis činnosti
1	Demontáže zařizovacích předmětů (umyvadla, wc mísy, výlevka, kuch.linka)
2	Demontáže elektroinstalace (vypínače, zásuvky, svítidla, rozvody apod.)
3	Vybourání jednokřídlových dveří
4	Vybourání dvoukřídlových dveří
5	Vybourání dveřních otvorů
6	Vybourání příček
7	Vybourání dřevěné vestavby magnetické rezonance
8	Vybourání montážního otvoru pro přesun magnetické rezonance
9	Vybourání keramického obkladu
10	Vybourání hliníkových lamelových podhledů
11	Odstranění podlahových krytin (PVC)
12	Vybourání podlahových krytin (keramická dlažba)
13	Zřízení prostupů pro instalační rozvody svislými a vodorovnými konstrukcemi
14	Zazdívka montážního otvoru
15	Dozdívky, zazdívky
16	Nové příčky SDK
17	Nové dveře vč. zárubní a kování, š.700mm
18	Nové dveře vč. zárubní a kování, š.800mm
19	Nové dveře vč. zárubní a kování, š.1100mm
20	Nové omítky
21	Oprava omítek (odhad)
22	Oprava vnější fasády montážního otvoru
23	Nový keramický obklad
24	Nový podhled SDK
25	Doplnění kazetového podhledu 600x600 mm pro nemocniční prostředí
26	Sádkartonové obklady a zákryty
27	Vyrovnávací podlahové stěrky
28	Nové podlahové krytiny PVC tl. 2,8 mm
29	Nové podlahy z keramické dlažby
30	Přechodové podlahové lišty
31	Nové malby strop
32	Nové malby stěny
33	Nátěry dveří, zárubní
34	Kuchyňská linka 1,2m s dřezem + baterie
35	Umyvadlo vč. baterie
36	WC mísa vč. splachovací nádržky
37	WC mísa Imobil vč. madel, splachovací nádržky
38	Výlevka vč. baterie
39	Sprchová kabina vč. baterie
40	Vodovodní rozvody
41	Kanalizační rozvody
42	Kanalizace napojení na stoupací rozvody
43	Vodovod napojení na stávající rozvody
44	Připojení zařizovacích předmětů
45	Kanalizace zřízení odvodu kondenzátu z potrubí výfukového "komínu" odvětrání magnet.rezonance

46	Hygienické doplňky (zásobníky toal.papíru, tek.mýdla, papír.ručníků)
47	Vzduchotechnika sociálních zařízení (úprava trubních rozvodů, přemístění/doplnění výústek, zapojení/přepojení ovládání ventilátoru)
48	Vzduchotechnika úpravy ostatní (chodby, čekárny)
49	Vzduchotechnika zřízení odtahového potrubí z přístroje magnet. rezonance (spiro potrubí pr.250mm dl.15m vč. tvarovek; potrubní ventilátor 1000m3/h, p=500Pa; spojovací a upevňovací materiál)
50	Vzduchotechnika zřízení svislého nerezového izolovaného výfukového "komínu" v=4m s hlavicí pro napojení odtahového potrubí z přístroje magnet. rezonance včetně ocelové konstrukce pro stabilizaci komínu
51	Chlazení (přemístění / doplnění vnitřních jednotek do ambulancí a lékařských pokojů včetně úpravy trubních a kabelových rozvodů a tlakových a funkčních zkoušek)
52	Osvětlovací tělesa lediodová kancelářská
53	Osvětlovací tělesa lediodová koupelňová
54	Kabelové rozvody, lišty
55	Koncové prvky (vypínače, zásuvky)
56	Elektrorozvaděč úpravy (pouze doplnění)
57	Elektromontáže
58	Drobný a spojovací materiál
59	Elektropříprava včetně rozvaděče pro připojení přístroje MR
60	TIČR kontrola a vydání oprávnění
61	Elektrorevize
62	Síťový switch (48 portů, rychlost 1Gbit/s, přepínací kapacita min.32 Gbps, výbava s funkcemi QoS a správy+dohledu na dálku, napájení přes ethernet, kovová konstrukce zařízení)
63	Koncové prvky slaboproudu (zásuvky)
64	Elektromontáže slaboproudu
65	Drobný a spojovací materiál pro rozvody slaboproudu
66	Elektrorevize datových rozvodů
67	Medicínální plyny (úprava či doplnění trubních rozvodů, uzavíracích ventilů, koncových prvků, instalační stěnové krabice, tlakové zkoušky)
68	Zednické přípomocce pro EI, ZT, VZT, SLP, MP
69	Pomocné lešení
70	Úklid prostorů (zametení, vyčištění, umytí)
71	Ostatní nespécifikované práce
72	Přesun hmot
73	Odvoz sutě
74	Skládkovné sutě+odpadu
75	Dodávka ručních hasících přístrojů
76	Přesunutí přístroje magnetické rezonance
77	Zpevnění manipulační plochy silničnickými panely pro stěhování magnetu
78	Demontáž magnetu (vypnutí a odpojení)
79	Demontáž částí stínící HF kabiny pro zpětné použití
80	Demontáž a likvidace stávajícího chlazení
81	Naložení a složení magnetu v rámci přesunu dopravním prostředkem
82	Zajištění přepravy přístroje magnetické rezonance
83	Demontáž a zpětná montáž prosklené střechy montážního otvoru pavilonu K
84	Montáž, instalace, zapojení magnetu
85	Doplnění odpařeného helia
86	Montáž prvků HF kabiny
87	Dokončení HF kabiny za použití demontovaných a nových dílů
88	Zprovoznění a testování systému magnetické rezonance
89	Likvidace nevyužitelných prvků
90	Dodávka a montáž zdroje centrálního chladu pro připojení magnetu
91	Vedlejší náklady stavby (zařízení staveniště a provozní vlivy)
92	Projektové práce