



BOURACÍ PRÁCE - POSTUP PRACÍ:
- PŘÍZDĚNÍ STÁVAJÍCÍCH OTVORŮ
- VYBOURÁNÍ KAPES PRO OSAZENÍ PŘEKLADŮ
- OSAZENÍ PŘEKLADŮ A JEJICH AKTIVACE
- VYBOURÁNÍ NOVÝCH OTVORŮ

VÝPIS OCELOVÝCH PŘEKLADŮ DO NOSNÉHO ZDIVA:

OZN.	POPIS	1.N.P.
P1	OCELOVÝ PŘEKLAD 140 - 1350	3
P2	OCELOVÝ PŘEKLAD 140 - 1400	5
P3	OCELOVÝ PŘEKLAD 140 - 1300	9
P4	OCELOVÝ PŘEKLAD 160 - 2125	5
P5	OCELOVÝ PŘEKLAD 160 - 2400	5
P6	OCELOVÝ PŘEKLAD 1100x100x6 - 1300	1
P7	OCELOVÝ PŘEKLAD 1120 - 1400	6
P10	OCELOVÝ PŘEKLAD 1100 - 800	4

POPIS BOURACÍCH PRACÍ:

- B1** VYBOURÁNÍ DŘEVĚNÝCH DVEŘÍ VČ. OCELOVÝCH ZÁRUBNÍ
2x 600x1970, 1x 700x1970, 2x 800x1970
DEMONTÁŽ SHRNNOVACÍCH DVEŘÍ
- B2** VYBOURÁNÍ VSTUPNÍCH PLASTOVÝCH DVEŘÍ VČ. ZÁRUBNÍ
800x1970 mm, VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ PŘEKLADU A OSAZENÍ
NOVÝC OCELOVÝCH PŘEKLADŮ
- B3** VYBOURÁNÍ KERAMICKÉ PŘÍČKY TL, 100 mm + OSTĚVÍ
VSTUPNÍCH DVEŘÍ NA ŠÍŘKU 1100 mm
- VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH PŘEKLADŮ A OSAZENÍ
NOVÝCH OCELOVÝCH PŘEKLADŮ
- B4** VYBOURÁNÍ ČÁSTI BETONOVÉHO STUPNĚ V ŠÍŘCE cca 500 mm
- VYROVNÁNÍ A ZAJIŠTĚNÍ A VYROVNÁNÍ HRUBÝCH PLOCH
(PODLAHA A SVISLÁ HRANA) PRO NÁSLEDNÉ ROVNOHOVÉ
ÚPRAVY, cca 1,5 m²
- B5** ÚPRAVA OTVORU V NOSNÉ STĚNĚ - 2x
- dozdění pilíře z plyných cihel, osazení nových překladů a osazení nové stěny
- B6** ÚPRAVA POLOHY DVEŘÍ
- dozdění části příčky (350 mm), vybourání stávajícího překladu a osazení nového
ocelového překladu, vybourání zbytku příčky (450 mm)
- B7** VYBOURÁNÍ KERAMICKÝCH PŘÍČEK II, 100 mm, v.2540 mm
VYBOURÁNÍ PARAPETU OKENEK v.850 mm
- osazení nových ocelových překladů
- vybourání části zděva z plyných cihel
- B9** ÚPRAVA VELKOSTI OTVORU MEZI JIDELNOU A KUCHYNÍ
- dozdění části stěny a pilíře z plyných cihel
- osazení nových ocelových překladů
- vybourání části zděva z plyných cihel

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA	PODLAHA
1.01	KUCHYNĚ	47,85 m ²	keramická dlažba
1.02	UMÝVÁRNA	13,85 m ²	keramická dlažba
1.03	ŠATNA	4,95 m ²	PVC
1.04	PŘEDSÍŇ WC	1,90 m ²	keramická dlažba
1.05	WC	1,15 m ²	keramická dlažba
1.06	CHODBA	4,85 m ²	keramická dlažba
1.07	SKLAD	12,1 m ²	litě teraso beton+tráť
1.08	SKLAD	10,6 m ²	keramická dlažba
1.09	SKLAD	17,8 m ²	keramická dlažba
1.10	UKLID	1,50 m ²	keramická dlažba

- B10** VYBOURÁNÍ OTVORU PRO DVEŘE V NOSNÉM ZDIVU
- osazení nových ocelových překladů
- B11** DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO GASTRO ZAŘÍZENÍ
- dle výkresu stávajícího stavu
- B12** DEMONTÁŽ ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ - SANITA
- 3x umyvadlo, 1x WC mísa, 5x výlevka, 3x boiler,
3x dávkovač na mydlo, 3x dávkovač na ruce,
1x držák na toaletní papír
- demontáž vodovodních baterií cca 10 ks

- B13** OŠKRBÁNÍ STÁVAJÍCÍ MALBY NA STĚNÁCH
ODESEKÁNÍ OMÍTKY NA STĚNÁCH V ROZSAHU DO 30%
- B14** ODSTRANĚNÍ KERAMICKÝCH OBKLADŮ NA STĚNÁCH
- B14** DEMONTÁŽ HROMOSVODU
- B15** VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ KERAMICKÉ DLÁŽBY - vč. tabulka místností
- B16** DEMONTÁŽ NEREZOVÉHO PULTU V JIDELNĚ, délka 7,5 m
- B17** DEMONTÁŽ DŘEVĚNÉHO OBKLADU STĚNY, délka 10,7 mb, výška 1,5 m
- B18** VYBOURÁNÍ RÝH DO PODLAHY PRO NOVÉ VEDENÍ LEŽATÉ KANALIZACE
- v tl.podlaží cca 150 mm nad hydrotělností s.600 mm
- pod hydrotělností v s.300 mm
- hloubka 70-100 mm
II SKLADBA PODLAHY BUDE ZJIŠTĚNA AŽ BĚHEM BOURACÍCH PRACÍ II

- B19** VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH KANALIZAČNÍCH VPUSTÍ - 3 ks, v m.č. 01 a 02
- B20** VYBOURÁNÍ A ZRUŠENÍ 2 ks KANALIZAČNÍCH VPUSTÍ
- zabetonování otvoru v podlaží 200x200 mm (m.č.10)
- zabetonování žlabku v podlaží 1300x250x200 mm (m.č.02)
- B21** VYBOURÁNÍ PODLAHY PRO OSAZENÍ 2 ks NOVÝCH PODLAHOVÝCH VPUSTÍ
- 1x 350x350 mm, 1x 500x500 mm
- v m.č. 08 a 09
- vybourání keramické dlažby, podlahového betonu, hydrotělnice a podkladního betonu
- vybourání podkladu až na úroveň bezleze kanalizace

- B22** VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH BETONOVÝCH KANALIZAČNÍCH ŠACHTY - 2 ks
- vybourání ocelového rámu a poklopu šachty 450x450 mm
- zseplení kanalizačního potrubí
- vybourání betonové šachty 450x450 mm, hl.1,0 m
- B23** VYBOURÁNÍ DŘEVĚNÉHO OKNA - 2x1500x1500 mm, 1x 1160x600 mm
- B24** DEMONTÁŽ SDK PODHELDŮ V m.č. 02, 03, 04, 05, 06 a 10, PLOCHA 28,3 m²
- včetně parozávěrný a mibeřídní vaty
- B25** PROSTUPY STĚNOU PRO VZT - 2x 250x250 mm (s.h.2100), 1x 500x250 mm (s.h.2300)

LEGENDA MATERIÁLŮ

- ZDĚNÉ KONSTRUKCE - BEZ STAVEBNÍCH ÚPRAV
- BOURANÉ KONSTRUKCE Z CIHELNÉHO ZDIVA
- VYBOURÁNÍ BETONOVÉHO STUPNĚ

ZODP. PROJEKTANT :	Ing. Radek Vondra	<div></div> <p>pridos</p> <p>Na Polce 648, Hrodec Králové 11 tel.fax: 495539037, 001-132 07 245 e-mail: pridos@cmil.cz</p>
KRESLIL :	Ing.Monika Prošpíšilová	
INVESTOR :	SŠŘ a ZŠ Hořice, Havlíčkova 54, Hořice	
MÍSTO :	SŠŘ a ZŠ Hořice, Havlíčkova 54, Hořice	
ODDL. :	D.1.1. Architektonicko stavební řešení	
AKCE : STŘEDNÍ ŠKOLA ŘEMESEL A ZÁKLADNÍ ŠKOLA HOŘICE		DATUM : 10/2021
REKONSTRUKCE KUCHYNĚ		STUPEŇ : DPS
PŮBORYS - BOURACÍ PRÁCE		MĚŘITKO : -
		03