

## Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Veřejná zakázka: Rekonstrukce dílen, Komenského náměstí 45, Jičín

Zadavatel: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100, se sídlem Pod Koželuhy 100, 506 41 Jičín, IČ 601 16 820

Způsob zadání: VZMR na stavební práce

---

Zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace na základě předchozí žádosti dodavatele

### **Dotaz č. 1**

U položky č. položky č. 40 „Zkušební provoz po dobu 1 roku, se zaměřením na vhodnost stávajícího hl. jističe, případné úpravy v souvislosti s navýšením hl jističe objektu vč. Úpravy nepřímého měření, úprava/ výměna přívodu do 50 m“ (z listu 02 - Silnoproudá elektro...). Pro správné ocenění této položky je potřeba upřesnit rozsah prací (případně doplnění PD), které mají být součástí této položky, a to zejména pokud by šlo o nový přívod do celého objektu školy a nový rozvaděč s nepřímým měřením.

### **Odpověď č. 1**

Budou-li během 1 roku zjištěny výpadky hlavního jističe objektu v souvislosti s instalací nových strojů v obrobně, je potřeba tento problém eliminovat. Nastane-li tento problém TZ popisuje provést průběhové měření pro analýzu problému. A z tohoto měření navrhnout řešení. Přičemž navýšení příkonu je uvažováno jako maximální řešení, TZ připouští i jiné řešení.

Pro maximální řešení, tj. navýšení příkonu, je uvažováno s výměnou přívodního kabelu do délky 50m, který je uložen ve zdivu, úprava/instalace nového elektroměrového rozvaděče. Stávající rozvaděč je osazen jističem 100 A a 40 A, přičemž odběrné místo s jističem 40 A nebude měněno. In stávajícího rozvaděče je 200 A.

Viz TZ dokumentace části elektro.

### **Lhůta pro podání nabídek**

Lhůta pro podání nabídek se nemění, končí 27. 3. 2023 v 11.00 hod.

V Jičíně dne 23. 3. 2023

Mgr. Lea Vojtěchová  
ředitelka