



POHLED JIHOZÁPADNÍ



POHLED SEVEROVÝCHODNÍ




POZN.: PROVÉST VYSPRÁVKU SOKLU PÍSKOVCOVÝM KAMENEM

LEGENDA

- 1 Stávající pískovcový sokl bude opískován, napenetrován (hydrofobní nátěr), přespárován - sanační opatření ukončena v rámci drážky v kamenném soklu nerezovou lištou
- 2 Stávající svody a lapače střešních plavenin budou zrevidovány vč. provedení revize kanalizačního potrubí dešťových vod - dojde k výměně těchto klempířských prvků za nové
- 3 Zpevněné plochy (chodníky - zámková dlažba, komunikace - asfaltová plocha)
- Z Označení výrobků uvedených ve výpisu - zámečnické výrobky
- K Označení výrobků uvedených ve výpisu - klempířské prvky
- O Označení výrobků uvedených ve výpisu - ostatní výrobky

POZN.:
Výměna stávajících revizních dvířek (plyn, elektro apod.), dále budou zrevidovány veškeré prostupy zdí, např. potrubí odvětrání s případnou výměnou za nové systémové prvky. Nové zábradlí venkovního schodiště navrženo nerezové, stávající demontováno, výšky dle ČSN 74 3305 (1,0m)

LEGENDA

 Kamenná soklová podezdívka - pískovec

Generální projektant



HONNEM spol. s r.o.
Opočno 31
Louny
440 01

Objednatel



Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245
Hradec Králové
500 03

Sanace suterénních prostor v hlavní a administrativní budově
Městské nemocnice a.s., Dvůr Králové nad Labem - Zpracování projektové dokumentace

SO.01 - Hlavní budova nemocnice

Jméno výkresu

Pohled JZ a SV - Nový stav

Vypracoval
Ing. Kateřina Hon

Otisk razítka

Zodpovědný projektant
Ing. Kateřina Hon

Datum
11/2020

Paré

Formát
xA4

Měřítko výkresu
1:100

Stupeň

Číslo výkresu

DPS

D.1.1.10