

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 33204 Odstranění nehodové lokality U84 – II/300 Miletín_18042023_neoceněný

Objekt: U84 Miletín

Rozpočet: U84 Miletín

Objednavatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel dokumentace: VDI Projekt s.r.o.

Zhotovitel:

Základní cena: 0,00 Kč

Cena celková: 0,00 Kč

DPH: 0,00 Kč

Cena s daní: 0,00 Kč

Měrné jednotky: SOUBOR

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 0,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

33204 Odstranění nehodové lokality U84 – II/300 Miletín_18042023_neoceněný

Objekt:

U84 Miletín

Rozpočet:

U84 Miletín

| Poř.č. | Položka | Typ | Název | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|------------------------------|-----|---|-----|----------|--------|--------|
| 0 | Všeobecné konstrukce a práce | | | | | | |
| 1 | 014112 | | POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) zemina zemina z krajnic (pol.č.12922) : 400*0,1*2,0=80,000 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. | T | 80,000 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 02720 | C | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY Zajištění dopravy během stavby osobami zhotovitele vč. dočasného dopr.značení. " Po dobu pracovní doby při realizaci stavby bude doprava řízena pracovníky stavby. Během technologické přestávky a v nočních hodinách bude provoz řízen světelnou signalizací. Pokud nastanou nepředvidatelné (kritické) dopravní situace během technologické přestávky (vč. mimopracovních dní), zhotovitel je povinen zajistit řízení provozu pracovníky stavby po dobu nezbytně nutnou. " 1=1,000 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními | KPL | 1,000 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 02720 | B | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY „Nájemné dočasného dopravního značení.“ 1=1,000 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními | KPL | 1,000 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 02720 | A | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY „ Položka zahrnuje montáž a demontáž vč. dílčích přesunů kompletního dopravně-inženýrského opatření pro stavbu dle projektové dokumentace vč.této dokumentace a aktuálních požadavků na provedení - TP, typových dopravně inženýrských opatření apod“. 1=1,000 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními | KPL | 1,000 | 0,00 | 0,00 |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

33204 Odstranění nehodové lokality U84 – II/300 Miletín_18042023_neoceněný

Objekt:

U84 Miletín

Rozpočet:

U84 Miletín

| Poř.č. | Položka | Typ | Název | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|---|--------|----------|--------|--------|
| 5 | 02911 | | OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ | SOUBOR | 1,000 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Vytyčení stavby a skutečné zaměření stavby | | | | |
| | | | Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi | | | | |
| 0 | | | Všeobecné konstrukce a práce | | | | 0,00 |
| 1 | | | Zemní práce | | | | |
| 6 | 11120 | | ODSTRANĚNÍ KŘOVIN | M2 | 80,000 | 0,00 | 0,00 |
| | | | vč.náletů, naložení a odvozu vč. likvidace dřevní hmoty | | | | |
| | | | náletové dřeviny - předpoklad : 80=80,000 [A] | | | | |
| | | | Technická specifikace: odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm | | | | |
| | | | doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost | | | | |
| | | | spálení na hromádách nebo štěpkování | | | | |
| 7 | 11242 | | ÚPRAVA STROMŮ D DO 0,9M ŘEZEM VĚTVÍ | KUS | 12,000 | 0,00 | 0,00 |
| | | | vč.naložení a odvozu vč. likvidace dřevní hmoty | | | | |
| | | | dle potřeby v rozhledu : 12=12,000 [A] | | | | |
| | | | Technická specifikace: Zahrnuje odřezání větví 1 ks stromu přesahujících do komunikace bez ohledu na způsob a použitou mechanizaci (např. plošina), bez ohledu na počet větví | | | | |
| | | | zahrnuje všechna opatření související se silničním provozem (např. provizorní dopravní značení) | | | | |
| | | | zahrnuje odvoz a likvidaci vyzískaného materiálu dle pokynů zadávací dokumentace | | | | |
| | | | průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem. | | | | |
| 8 | 11372 | | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH | M3 | 85,200 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zahrnuje veškerou manipulaci, přesuny a uložení suti, zhotovitel v ceně zohlední | | | | |
| | | | zpětné využití vybouraného/recyklovaného materiálu, přebytek odkoupí zhotovitel | | | | |
| | | | oprava poruch vozovky frézováním v tl.10cm (prům. dl. x š. x tl.) 10% plochy: 400*7,1*0,10*0,1=28,400 [A] | | | | |
| | | | mikrokoberec : 400*7,1*0,02=56,800 [B] | | | | |
| | | | Celkem: A+B=85,200 [C] | | | | |
| | | | Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se | | | | |
| | | | vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt | | | | |

3.6.1.10

Datum: 18.04.2023

Čas: 7:53:40

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

33204 Odstranění nehodové lokality U84 – II/300 Miletín_18042023_neoceněný

Objekt:

U84 Miletín

Rozpočet:

U84 Miletín

| Poř.č. | Položka | Typ | Název | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|---|---------|-----|--|----|----------|--------|--------|
| musí být uveden v doplňujícím textu k položce). | | | | | | | |
| 9 | 113767 | | <div>FREZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 1000MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE</div> <div>20x50</div> <div>napojení na stáv.vozovku : 2*7,3=14,600 [B]</div> <div>poruchy - předpoklad : 100=100,000 [C]</div> <div>Celkem: B+C=114,600 [D]</div> <div>Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.</div> | M | 114,600 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 12922 | | <div>ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM</div> <div>vč. naložení, odvozu a uložení na skládku</div> <div>nezp.krajnice : 2*400*0,5=400,000 [A]</div> <div>Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</div> | M2 | 400,000 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 17380 | | <div>ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ</div> <div>ŠD 0/63</div> <div>dosypání krajnice v úseku sil. svodidla, vč. provedení zazubení do stávajícího svahu : 110*0,5=55,000 [A]</div> <div>Technická specifikace: položka zahrnuje:<div><div>- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace</div><div>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností</div><div>- hutnění i různé míry hutnění</div><div>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</div><div>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</div><div>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</div><div>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</div><div>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</div><div>- spouštění a nošení materiálu</div><div>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy</div></div></div> | M3 | 55,000 | 0,00 | 0,00 |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

33204 Odstranění nehodové lokality U84 – II/300 Miletín_18042023_neoceněný

Objekt:

U84 Miletín

Rozpočet:

U84 Miletín

| Poř.č. | Položka | Typ | Název | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|--|----|----------|--------|--------|
| | | | - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) | | | | |
| 1 | | | Zemní práce | | | | 0,00 |
| 5 | | | Komunikace | | | | |
| 12 | 56962 | | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM vyfrézovaný asfaltový materiál 0/32 nezp.krajnice : 400*0,5+150*1,0+250*0,5=475,000 [A] Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry | M2 | 475,000 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 572213 | B | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 kationaktivní asfaltové emulze PS-E 0,5kg/m2 oprava poruch vozovky 10% plochy: 400*7,1*0,10=284,000 [A] Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení | M2 | 284,000 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 572213 | A | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 kationaktivní asfaltové emulze PS-E 0,3kg/m2 | M2 | 284,000 | 0,00 | 0,00 |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

33204 Odstranění nehodové lokality U84 – II/300 Miletín_18042023_neoceněný

Objekt:

U84 Miletín

Rozpočet:

U84 Miletín

| Poř.č. | Položka | Typ | Název | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|------------------------|--|----|-----------|--------|--------|
| | | | oprava poruch vozovky 10% plochy: 400*7,1*0,10=284,000 [A] | | | | |
| | | Technická specifikace: | - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení | | | | |
| 15 | 572224 | | SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2 modifik. asfaltové emulze C 60 BP 5, 1,0 kg/m2 | M2 | 142,000 | 0,00 | 0,00 |
| | | | oprava poruch - 5% z celk.plochy : 400*7,1*0,05=142,000 [A] | | | | |
| | | Technická specifikace: | - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení | | | | |
| 16 | 5732A | | MIKROKOBEC DVOUVRSTVÝ FRAKCE KAMENIVA 0/8 + 0/8 EMULZNÍ MIKROKOBEC DVOUVRSTVÝ EMK-DV 0/8 20 MM ČSN 736130 dále i v souladu s ČSN EN 12273 a TKP 27 mikrokobec : 400*7,1=2 840,000 [A] | M2 | 2 840,000 | 0,00 | 0,00 |
| | | Technická specifikace: | Položka zahrnuje: - očištění povrchu podkladu, zakrytí poklopů, mříží a pod. - dodání veškerého potřebného materiálu (kamenivo předepsané frakce, emulze, přísady, voda) - pokládku dvou vrstev (tloušťka je dána frakcí použitého kameniva) - zhutnění (pokud je předepsáno zadávací dokumentací) Položka nezahrnuje odstranění vodorovného dopravního zančení a spojovací postřik | | | | |
| 17 | 57476 | | VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY S TKANINOU geotextílie s mřížkou za skalných vláken pevnost 100/100 kN dle TP115 | M2 | 142,000 | 0,00 | 0,00 |
| | | | oprava poruch - 5% z celk.plochy : 400*7,1*0,05=142,000 [A] | | | | |
| | | Technická specifikace: | - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně) - očištění podkladu | | | | |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

33204 Odstranění nehodové lokality U84 – II/300 Miletín_18042023_neoceněný

Objekt:

U84 Miletín

Rozpočet:

U84 Miletín

| Poř.č. | Položka | Typ | Název | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|---|----|----------|--------|--------|
| | | | - pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu | | | | |
| 18 | 5774AE | | VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11+, 11S nemodifikovaný ACO 11+ 50/70 v tl.40mm oprava poruch vozovky 10% plochy: 400*7,1*0,04*0,1=11,360 [A] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 10000m2). Není určena pro souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575***) a pro výspravu výtluků (ta se vykáže položkami 5779**, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2). -nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu | M3 | 11,360 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 5774EG | | VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACP 16+, 16S nemodifikovaný ACP 16+ 50/70 v tl.60mm oprava poruch vozovky 10% plochy: 400*7,1*0,06*0,1=17,040 [A] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 10000m2). Není určena pro souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575***) a pro výspravu výtluků (ta se vykáže položkami 5779**, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2). -nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu | M3 | 17,040 | 0,00 | 0,00 |

3.6.1.10

Datum: 18.04.2023

Čas: 7:53:40

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:33204 Odstranění nehodové lokality U84 – II/300 Miletín_18042023_neoceněný

Objekt:U84 Miletín

Rozpočet:U84 Miletín

| Poř.č. | Položka | Typ | Název | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|----------------------------|-----|--|----|----------|--------|--------|
| 5 | Komunikace | | | | | | 0,00 |
| 9 | Ostatní konstrukce a práce | | | | | | |
| 20 | 9113A1 | | SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ N2 vč.náběhů prodloužení svodidel po sjezd směrem do Miletína + nové za poškozené: 32+36=68,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků - montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací - ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr - ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie | M | 68,000 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | 9113A2 | | SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY) znovuosazení stávajícího : 106-36=70,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky - jeho montáž a osazení na určeném místě včetně všech nutných konstrukcí a prací - nutnou opravu poškozených částí, opravu nátěrů - případnou náhradu zničených částí nezahrnuje kompletní novou PKO | M | 70,000 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 9113A3 | | SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM vč. naložení, odvozu a uložení na skládku | M | 106,000 | 0,00 | 0,00 |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33204 Odstranění nehodové lokality U84 – II/300 Miletín_18042023_neoceněný
Objekt: U84 Miletín
Rozpočet: U84 Miletín

| Poř.č. | Položka | Typ | Název | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|--|-----|----------|--------|--------|
| | | | poškozená svodidla - předpoklad : 36=36,000 [A] stávající znovu osadit : 106-36=70,000 [B] Celkem: A+B=106,000 [C] Technická specifikace: položka zahrnuje: - demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na předepsané místo | | | | |
| 24 | 91228 | B | SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU červené kulaté Z11g sjezd : 2=2,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie | KUS | 2,000 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 91228 | | SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU bílé Z11 doplnění : 26=26,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie | KUS | 26,000 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 91267 | | ODRAZKY NA SVODIDLA do pásnic : (106)/8=13,250 : 14=14,000 [A] Technická specifikace: - kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi | KUS | 14,000 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 914141 | | DOPRAV ZNAČ ZÁKL VEL OCEL FÓLIE TR 3 - DODÁVKA A MONT zvýrazněné značky RA3 Z3 zvýrazněná doplnění : 2+2=4,000 [B] | KUS | 4,000 | 0,00 | 0,00 |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

33204 Odstranění nehodové lokality U84 – II/300 Miletín_18042023_neoceněný

Objekt:

U84 Miletín

Rozpočet:

U84 Miletín

| Poř.č. | Položka | Typ | Název | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|---|-----|----------|--------|--------|
| | | | Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení | | | | |
| 27 | 914142 | | DOPRAV ZNAČ ZÁKL VEL OCEL FÓLIE TŘ 3 - MONT S PŘESUNEM Z3 : 2*3=6,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky | KUS | 6,000 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 914143 | | DOPRAV ZNAČ ZÁKL VEL OCEL FÓLIE TŘ 3 - DEMONTÁŽ Z3 : 2*3=6,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo | KUS | 6,000 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | 914921 | | SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ dle stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích 4x Z3 : 2*4=8,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce) | KUS | 8,000 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 914923 | | SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ vč. naložení, odvozu a uložení na skládku v místě Z3 výměna za delší sloupky : 2*3=6,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo | KUS | 6,000 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | 915231 | | VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A POKLÁDKA Obnova VDZ - plast strukturální nehlučný - bílá, retroreflexní úprava pro sil.II třídy, dle TP133 | M2 | 256,000 | 0,00 | 0,00 |

3.6.1.10

Datum: 18.04.2023

Čas: 7:53:40

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

33204 Odstranění nehodové lokality U84 – II/300 Miletín_18042023_neoceněný

Objekt:

U84 Miletín

Rozpočet:

U84 Miletín

| Poř.č. | Položka | Typ | Název | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|----------------------------|-----|--|----|-----------|--------|--------|
| | | | dle stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích nové VDZ : V1a + V2b a V9b: 400*0,125+5*1,2=56,000 [A] V4 : 400*2*0,25=200,000 [B] Celkem: A+B=256,000 [C] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu | | | | |
| 32 | 931327 | | TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 1000MM2 zalití spáry modifikovanou asf.zálivkou napojení na stáv.vozovku : 2*7,3=14,600 [B] poruchy - předpoklad : 100=100,000 [C] Celkem: B+C=114,600 [D] Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje těsnící profil | M | 114,600 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 93808 | | OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM vč. naložení, odvozu a uložení na skládku mikrokobec : 400*7,1=2 840,000 [A] oprava poruch vozovky frézováním v tl.10cm (prům. dl. x š. x tl.) 10% plochy: 400*7,1*0,10=284,000 [B] Celkem: A+B=3 124,000 [C] Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu | M2 | 3 124,000 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Ostatní konstrukce a práce | | | | | | 0,00 |

Celkem:

0,00