

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 34213 II/303 Jetřichov - Pasa (nehodové lokality)_neoceněný

Objekt: 00 DIO

Rozpočet: 00 DIO

Objednavatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel dokumentace: VDI Projekt s.r.o.

Zhotovitel:

Základní cena: 0,00 Kč

Cena celková: 0,00 Kč

DPH: 0,00 Kč

Cena s daní: 0,00 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 0,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34213 II/303 Jetřichov - Pasa (nehodové lokality)_neoceněný
Objekt: 00 DIO
Rozpočet: 00 DIO

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
3	02720	C	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY Zajištění dopravy během stavby osobami zhotovitele vč. dočasněho dopr.značení. " Po dobu pracovní doby při realizaci stavby bude doprava řízena pracovníky stavby. Během technologické přestávky a v nočních hodinách bude provoz řízen světelnou signalizací. Pokud nastanou nepředvidatelné (kritické) dopravní situace během technologické přestávky (vč. mimopracovních dní), zhotovitel je povinen zajistit řízení provozu pracovníky stavby po dobu nezbytně nutnou. " 1=1,000 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními	KPL	1,000	0,00	0,00
2	02720	B	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY „Nájemné dočasněho dopravního značení.“ 1=1,000 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními	KPL	1,000	0,00	0,00
1	02720	A	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY Položka zahrnuje montáž a demontáž vč. dílčích přesunů kompletního dopravně-inženýrského opatření pro stavbu dle projektové dokumentace vč.této dokumentace a aktuálních požadavků na provedení - TP, typových dopravně inženýrských opatření apod. Návrh DIO bude dle nutnosti rozsahu prací, po odsouhlasení PČR DI Náchod a příslušného silničního správního úřadu. Upozorňujeme, že veškeré práce je nutno provádět za provozu. 1=1,000 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními	KPL	1,000	0,00	0,00
4	02911		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ Vytyčení stavby a skutečné zaměření stavby Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	SOUBOR	1,000	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	34213	II/303 Jetřichov - Pasa (nehodov� lokalita)_neocen�n�
Objekt:	00	DIO
Rozpo�et:	00	DIO

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				0,00

Celkem:	0,00
----------------	-------------

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 34213 II/303 Jetřichov - Pasa (nehodové lokality)_neoceněný

Objekt: 01 U47, U104 km 22,920 - 23,380, 23,650 - 24,120 Jetřichov_SFDI

Rozpočet: 01 U47, U104 km 22,920 - 23,380, 23,650 - 24,120 Jetřichov_SFDI

Objednavatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel dokumentace: VDI Projekt s.r.o.

Zhotovitel:

Základní cena: 0,00 Kč

Cena celková: 0,00 Kč

DPH: 0,00 Kč

Cena s daní: 0,00 Kč

Měrné jednotky: SOUBOR

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 0,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

34213 II/303 Jetřichov - Pasa (nehodové lokality)_neoceněný

Objekt:

01 U47, U104 km 22,920 - 23,380, 23,650 - 24,120 Jetřichov_SFDI

Rozpočet:

01 U47, U104 km 22,920 - 23,380, 23,650 - 24,120 Jetřichov_SFDI

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	014112		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) zemina zemina z krajnic (pol.č.12922) nezp.krajnice :1*(460+470)*0,5=465,000 [A] (A*0,1)*2=93,000 [B] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	93,000	0,00	0,00
0	Všeobecné konstrukce a práce						
0							0,00
1	Zemní práce						
2	11120		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN vč.náletů, naložení a odvozu vč. likvidace dřevní hmoty náletové dřeviny - předpoklad : 150=150,000 [A] Technická specifikace: odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost spálení na hromádách nebo štěpkování	M2	150,000	0,00	0,00
3	11242		ÚPRAVA STROMŮ D DO 0,9M ŘEZEM VĚTVÍ vč.naložení a odvozu vč. likvidace dřevní hmoty dle potřeby v rozhledu : 14=14,000 [A] Technická specifikace: Zahrnuje odřezání větví 1 ks stromu přesahujících do komunikace bez ohledu na způsob a použitou mechanizaci (např. plošina), bez ohledu na počet větví zahrnuje všechna opatření související se silničním provozem (např. provizorní dopravní značení) zahrnuje odvoz a likvidaci vyzískaného materiálu dle pokynů zadávací dokumentace průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem.	KUS	14,000	0,00	0,00
4	11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH zahrnuje veškerou manipulaci, přesuny a uložení suti, zhotovitel v ceně zohlední zpětné využití vybouraného/recyklovaného materiálu	M3	283,986	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

34213 II/303 Jetřichov - Pasa (nehodové lokality)_neoceněný

Objekt:

01 U47, U104 km 22,920 - 23,380, 23,650 - 24,120 Jetřichov_SFDI

Rozpočet:

01 U47, U104 km 22,920 - 23,380, 23,650 - 24,120 Jetřichov_SFDI

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<div>oprava poruch vozovky frézováním v tl.10cm (prům. dl. x š. x tl.) 5% plochy: 460*12,5*0,1*0,05+470*12,7*0,10*0,05=58,595 [A] odečet částí na pozemku LČR (460*0,516*0,1*0,05+470*0,26*0,10*0,05)*-1=-1,798 [D] mikrokoberec : 460*12,5*0,02+470*12,7*0,02=234,380 [B] odečet částí na pozemku LČR (460*0,516*0,02+470*0,26*0,02)*-1=-7,191 [E] Celkem: A+D+B+E=283,986 [F] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.</div>				
5	113767		<div>FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 1000MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE 20x50 napojení na stáv.vozovku : 11,5+11,6+11,7+11,7=46,500 [B] odečet částí na pozemku LČR (0,516+0,516+0,26+0,26)*-1=-1,552 [E] poruchy - předpoklad : 130=130,000 [C] Celkem: B+E+C=174,948 [F] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.</div>	M	174,948	0,00	0,00
6	12922		<div>ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM vč. naložení, odvozu a uložení na skládku nezp.krajnice :1*(460+470)*0,5=465,000 [A] Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</div>	M2	465,000	0,00	0,00
1		Zemní práce					0,00
5		Komunikace					
7	56932		<div>ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM 0/32</div>	M2	465,000	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

34213 II/303 Jetřichov - Pasa (nehodové lokality)_neoceněný

Objekt:

01 U47, U104 km 22,920 - 23,380, 23,650 - 24,120 Jetřichov_SFDI

Rozpočet:

01 U47, U104 km 22,920 - 23,380, 23,650 - 24,120 Jetřichov_SFDI

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			nezp.krajnice :1*(460+470)*0,5=465,000 [A] <div>Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</div>				
9	572213	B	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 kationaktivní asfaltové emulze PS-E 0,5kg/m2 oprava poruch vozovky frézováním v tl.10cm (prům. dl. x š. x tl.) 5% plochy: 460*12,5*0,05+470*12,7*0,05=585,950 [A] odečet částí na pozemku LČR (460*0,516*0,05+470*0,26*0,05)*-1=-17,978 [D] Celkem: A+D=567,972 [E] <div>Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení</div>	M2	567,972	0,00	0,00
8	572213	A	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 kationaktivní asfaltové emulze PS-E 0,3kg/m2 oprava poruch vozovky frézováním v tl.10cm (prům. dl. x š. x tl.) 5% plochy: 460*12,5*0,05+470*12,7*0,05=585,950 [A] odečet částí na pozemku LČR (460*0,516*0,05+470*0,26*0,05)*-1=-17,978 [D] Celkem: A+D=567,972 [E] <div>Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení</div>	M2	567,972	0,00	0,00
10	5732A		MIKROKOBEREC DVOUVRSTVÝ FRAKCE KAMENIVA 0/8 + 0/8 EMULZNÍ MIKROKOBEREC DVOUVRSTVÝ EMK-DV 0/8 20 MM ČSN 736130 dále i v souladu s ČSN EN 12273 a TKP 27	M2	11 359,440	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

34213 II/303 Jetřichov - Pasa (nehodové lokality)_neoceněný

Objekt:

01 U47, U104 km 22,920 - 23,380, 23,650 - 24,120 Jetřichov_SFDI

Rozpočet:

01 U47, U104 km 22,920 - 23,380, 23,650 - 24,120 Jetřichov_SFDI

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<div><div>mikrokoberec : 460*12,5+470*12,7=11 719,000 [A] odečet částí na pozemku LČR (460*0,516+470*0,26)*-1=- 359,560 [D] Celkem: A+D=11 359,440 [E]</div><div>Technická specifikace: Položka zahrnuje: - očištění povrchu podkladu, zakrytí poklopů, mříží a pod. - dodání veškerého potřebného materiálu (kamenivo předepsané frakce, emulze, přísady, voda) - pokládku dvou vrstev (tloušťka je dána frakcí použitého kameniva) - zhutnění (pokud je předepsáno zadávací dokumentací) Položka nezahrnuje odstranění vodorovného dopravního zancení a spojovací postřik</div></div>				
11	5774AE		<div><div>VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11+, 11S nemodifikovaný ACO 11+ 50/70 v tl.40mm oprava poruch vozovky frézováním v tl.10cm (prům. dl. x š. x tl.) 5% plochy: 460*12,5*0,04*0,05+470*12,7*0,04*0,05=23,438 [A] odečet částí na pozemku LČR (460*0,516*0,04*0,05+470*0,26*0,04*0,05)*-1=-0,719 [D] Celkem: A+D=22,719 [E]</div><div>Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 10000m2). Není určena pro souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575***) a pro výspravu výtluků (ta se vykáže položkami 5779**, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2). -nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu</div></div>	M3	22,719	0,00	0,00
12	5774EG		<div><div>VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACP 16+, 16S nemodifikovaný ACP 16+ 50/70 v tl.60mm</div></div>	M3	34,078	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

34213 II/303 Jetřichov - Pasa (nehodové lokality)_neoceněný

Objekt:

01 U47, U104 km 22,920 - 23,380, 23,650 - 24,120 Jetřichov_SFDI

Rozpočet:

01 U47, U104 km 22,920 - 23,380, 23,650 - 24,120 Jetřichov_SFDI

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<div>oprava poruch vozovky frézováním v tl.10cm (prům. dl. x š. x tl.) 5% plochy: 460*12,5*0,06*0,05+470*12,7*0,06*0,05=35,157 [A] odečet částí na pozemku LČR (460*0,516*0,06*0,05+470*0,26*0,06*0,05)*-1=-1,079 [D] Celkem: A+D=34,078 [E] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 10000m2). Není určena pro souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575***) a pro výpravu výtluků (ta se vykáže položkami 5779**, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2). -nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu</div>				
5		Komunikace					0,00
9		Ostatní konstrukce a práce					
14	91228	B	<div>SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU červené kulaté Z11g sjezdy : 2*3=6,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie</div>	KUS	6,000	0,00	0,00
13	91228		<div>SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU bílé Z11 doplnění : 2*10=20,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje:</div>	KUS	20,000	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34213 II/303 Jetřichov - Pasa (nehodové lokality)_neoceněný
Objekt: 01 U47, U104 km 22,920 - 23,380, 23,650 - 24,120 Jetřichov_SFDI
Rozpočet: 01 U47, U104 km 22,920 - 23,380, 23,650 - 24,120 Jetřichov_SFDI

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie				
15	912282		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ 2*6=12,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - demontáž a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - očištění - nové odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie	KUS	12,000	0,00	0,00
16	91267		ODRAZKY NA SVODIDLA do pásnic : (108)/8=13,5 : 14=14,000 [A] Technická specifikace: - kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi	KUS	14,000	0,00	0,00
17	914131		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ retroreflexní úprava pro sil.II třídy - RA2, základní velikost dle stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích B20a, B20b : 1+1=2,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení	KUS	2,000	0,00	0,00
18	914133		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ vč. naložení, odvozu a uložení na skládku IP5 + dodat. : 8=8,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	8,000	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

34213 II/303 Jetřichov - Pasa (nehodové lokality)_neoceněný

Objekt:

01 U47, U104 km 22,920 - 23,380, 23,650 - 24,120 Jetřichov_SFDI

Rozpočet:

01 U47, U104 km 22,920 - 23,380, 23,650 - 24,120 Jetřichov_SFDI

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
19	914921		SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ dle stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikách B20a, B20b : 1+1=2,000 [B] Technická specifikace: položka zahrnuje: - sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)	KUS	2,000	0,00	0,00
20	914923		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ vč. naložení, odvozu a uložení na skládku IP5 + dodat. : 4=4,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	4,000	0,00	0,00
21	915231		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A POKLÁDKA Obnova VDZ - plast strukturální nehlučný - bílá, retroreflexní úprava pro sil.II třídy, dle TP133 dle stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikách nové VDZ : V1b : 1*460*0,125+1*470*0,125=116,250 [A] V4 : 460*1*0,25+470*1*0,25=232,500 [B] V2b : (460+470)*0,33*0,125=38,363 [C] Celkem: A+B+C=387,113 [D] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu	M2	387,113	0,00	0,00
22	931327		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 1000MM2 zalití spáry modifikovanou asf.zálivkou	M	174,948	0,00	0,00

3.6.1.10

Datum: 06.04.2023

Čas: 13:59:51

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34213 II/303 Jetřichov - Pasa (nehodové lokality)_neoceněný

01 U47, U104 km 22,920 - 23,380, 23,650 - 24,120 Jetřichov_SFDI

01 U47, U104 km 22,920 - 23,380, 23,650 - 24,120 Jetřichov_SFDI

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			napojení na stáv.vozovku : 11,5+11,6+11,7+11,7=46,500 [B] odečet částí na pozemku LČR (0,516+0,516+0,26+0,26)*-1=-1,552 [E] poruchy - předpoklad : 130=130,000 [C] Celkem: B+E+C=174,948 [F] Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje těsnicí profil				
23	93808		OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM vč. naložení, odvozu a uložení na skládku v režii zhotovitele oprava poruch vozovky frézováním v tl.10cm (prům. dl. x š. x tl.) 5% plochy: 460*12,5*0,05+470*12,7*0,05=585,950 [A] odečet částí na pozemku LČR (460*0,516*0,05+470*0,26*0,05)*-1=-17,978 [D] mikrokoberec : 460*12,5+470*12,7=11 719,000 [B] odečet částí na pozemku LČR (460*0,516+470*0,26)*-1=- 359,560 [E] Celkem: A+D+B+E=11 927,412 [F] Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu	M2	11 927,412	0,00	0,00
9	Ostatní konstrukce a práce						0,00

Celkem:

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 34213 II/303 Jetřichov - Pasa (nehodové lokality)_neoceněný

Objekt: 02 U47, U104 km 22,920 - 23,380, 23,650 - 24,120 Jetřichov_KHK

Rozpočet: 02 U47, U104 km 22,920 - 23,380, 23,650 - 24,120 Jetřichov_KHK

Objednavatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel dokumentace: VDI Projekt s.r.o.

Zhotovitel:

Základní cena: 0,00 Kč

Cena celková: 0,00 Kč

DPH: 0,00 Kč

Cena s daní: 0,00 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 0,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

34213 II/303 Jetřichov - Pasa (nehodové lokality)_neoceněný

Objekt:

02 U47, U104 km 22,920 - 23,380, 23,650 - 24,120 Jetřichov_KHK

Rozpočet:

02 U47, U104 km 22,920 - 23,380, 23,650 - 24,120 Jetřichov_KHK

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	014112		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) zemina zemina z krajnic (pol.č.12922) nezp.krajnice :1*(460+470)*0,5=465,000 [A] (A*0,1)*2=93,000 [B] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	93,000	0,00	0,00
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	Zemní práce						
2	11120		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN vč.náletů, naložení a odvozu vč. likvidace dřevní hmoty náletové dřeviny - předpoklad : 150=150,000 [A] Technická specifikace: odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost spálení na hromádách nebo štěpkování	M2	150,000	0,00	0,00
3	11242		ÚPRAVA STROMŮ D DO 0,9M ŘEZEM VĚTVÍ vč.naložení a odvozu vč. likvidace dřevní hmoty dle potřeby v rozhledu : 14=14,000 [A] Technická specifikace: Zahrnuje odřezání větví 1 ks stromu přesahujících do komunikace bez ohledu na způsob a použitou mechanizaci (např. plošina), bez ohledu na počet větví zahrnuje všechna opatření související se silničním provozem (např. provizorní dopravní značení) zahrnuje odvoz a likvidaci vyzískaného materiálu dle pokynů zadávací dokumentace průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem.	KUS	14,000	0,00	0,00
4	11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH zahrnuje veškerou manipulaci, přesuny a uložení suti, zhotovitel v ceně zohlední zpětné využití vybouraného/recyklovaného materiálu	M3	8,989	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

34213 II/303 Jetřichov - Pasa (nehodové lokality)_neoceněný

Objekt:

02 U47, U104 km 22,920 - 23,380, 23,650 - 24,120 Jetřichov_KHK

Rozpočet:

02 U47, U104 km 22,920 - 23,380, 23,650 - 24,120 Jetřichov_KHK

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<div>oprava poruch vozovky frézováním v tl.10cm (prům. dl. x š. x tl.) 5% plochy: části na pozemku LČR 460*0,516*0,1*0,05+470*0,26*0,10*0,05=1,798 [D]</div> <div>mikrokoberec částí na pozemku LČR 460*0,516*0,02+470*0,26*0,02=7,191 [E]</div> <div>Celkem: D+E=8,989 [F]</div> <div>Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.</div>				
5	113767		<div>FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 1000MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE 20x50</div> <div>části na pozemku LČR 0,516+0,516+0,26+0,26=1,552 [E]</div> <div>poruchy - předpoklad : 30=30,000 [C]</div> <div>Celkem: E+C=31,552 [F]</div> <div>Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.</div>	M	31,552	0,00	0,00
6	12922		<div>ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM</div> <div>vč. naložení, odvozu a uložení na skládku</div> <div>nezp.krajnice :1*(460+470)*0,5=465,000 [A]</div> <div>Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</div>	M2	465,000	0,00	0,00
1		Zemní práce					0,00
5		Komunikace					
7	56932		<div>ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM</div> <div>0/32</div>	M2	465,000	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

34213 II/303 Jetřichov - Pasa (nehodové lokality)_neoceněný

Objekt:

02 U47, U104 km 22,920 - 23,380, 23,650 - 24,120 Jetřichov_KHK

Rozpočet:

02 U47, U104 km 22,920 - 23,380, 23,650 - 24,120 Jetřichov_KHK

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			nezp.krajnice :1*(460+470)*0,5=465,000 [A] <div>Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</div>				
9	572213	B	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 kationaktivní asfaltové emulze PS-E 0,5kg/m2 oprava poruch vozovky frézováním v tl.10cm (prům. dl. x š. x tl.) 5% plochy: části na pozemku LČR 460*0,516*0,05+470*0,26*0,05=17,978 [D] <div>Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení</div>	M2	17,978	0,00	0,00
8	572213	A	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 kationaktivní asfaltové emulze PS-E 0,3kg/m2 oprava poruch vozovky frézováním v tl.10cm (prům. dl. x š. x tl.) 5% plochy: části na pozemku LČR 460*0,516*0,05+470*0,26*0,05=17,978 [D] <div>Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení</div>	M2	17,978	0,00	0,00
10	5732A		MIKROKOBЕРЕC DVOUVRSTVÝ FRAKCE KAMENIVA 0/8 + 0/8 EMULZNÍ MIKROKOBЕРЕC DVOUVRSTVÝ EMK-DV 0/8 20 MM ČSN 736130 dále i v souladu s ČSN EN 12273 a TKP 27 mikrokoberec části na pozemku LČR 460*0,516+470*0,26=359,560 [D] <div>Technická specifikace: Položka zahrnuje: - očištění povrchu podkladu, zakrytí poklopů, mříží a pod. - dodání veškerého potřebného materiálu (kamenivo předepsané frakce, emulze, přísady, voda) - pokládku dvou vrstev (tloušťka je dána frakcí použitého kameniva)</div>	M2	359,560	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

34213 II/303 Jetřichov - Pasa (nehodové lokality)_neoceněný

Objekt:

02 U47, U104 km 22,920 - 23,380, 23,650 - 24,120 Jetřichov_KHK

Rozpočet:

02 U47, U104 km 22,920 - 23,380, 23,650 - 24,120 Jetřichov_KHK

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- zhutnění (pokud je předepsáno zadávací dokumentací) Položka nezahrnuje odstranění vodorovného dopravního zančení a spojovací postřik				
11	5774AE		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11+, 11S nemodifikovaný ACO 11+ 50/70 v tl.40mm oprava poruch vozovky frézováním v tl.10cm (prům. dl. x š. x tl.) 5% plochy části na pozemku LČR 460*0,516*0,04*0,05+470*0,26*0,04*0,05=0,719 [D] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 10000m2). Není určena pro souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575***) a pro výspravu výtluků (ta se vykáže položkami 5779**, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2). -nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu	M3	0,719	0,00	0,00
12	5774EG		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACP 16+, 16S nemodifikovaný ACP 16+ 50/70 v tl.60mm oprava poruch vozovky frézováním v tl.10cm (prům. dl. x š. x tl.) 5% plochy části na pozemku LČR 460*0,516*0,06*0,05+470*0,26*0,06*0,05=1,079 [D] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 10000m2). Není určena pro souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575***) a pro výspravu výtluků (ta se vykáže položkami 5779**, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2).	M3	1,079	0,00	0,00

3.6.1.10

Datum: 06.04.2023

Čas: 13:59:51

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

34213 II/303 Jetřichov - Pasa (nehodové lokality)_neoceněný

Objekt:

02 U47, U104 km 22,920 - 23,380, 23,650 - 24,120 Jetřichov_KHK

Rozpočet:

02 U47, U104 km 22,920 - 23,380, 23,650 - 24,120 Jetřichov_KHK

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			-nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu				
5		Komunikace					0,00
9		Ostatní konstrukce a práce					
13	91228	B	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU červené kulaté Z11g sjezdy : 2*3=6,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie	KUS	6,000	0,00	0,00
14	912282		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ 2*6=12,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - demontáž a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - očištění - nové odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie	KUS	12,000	0,00	0,00
15	91267		ODRAZKY NA SVODIDLA do pásnic : (460+470)/8=116,25 : 117=117,000 [A] Technická specifikace: - kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi	KUS	117,000	0,00	0,00
16	914131		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ retroreflexní úprava pro sil.II třídy - RA2, základní velikost dle stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích B20a, B20b : 1+1=2,000 [A]	KUS	2,000	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

34213 II/303 Jetřichov - Pasa (nehodové lokality)_neoceněný

Objekt:

02 U47, U104 km 22,920 - 23,380, 23,650 - 24,120 Jetřichov_KHK

Rozpočet:

02 U47, U104 km 22,920 - 23,380, 23,650 - 24,120 Jetřichov_KHK

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení				
17	914133		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ vč. naložení, odvozu a uložení na skládku IP5 + dodat. : 5=5,000 [A]	KUS	5,000	0,00	0,00
			Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo				
18	914921		SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ dle stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích B20a, B20b : 1+1=2,000 [B]	KUS	2,000	0,00	0,00
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)				
19	914923		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ vč. naložení, odvozu a uložení na skládku IP5 + dodat. : 4=4,000 [A]	KUS	4,000	0,00	0,00
			Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo				
20	915231		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A POKLÁDKA Obnova VDZ - plast strukturální nehluchý - bílá, retroreflexní úprava pro sil.II třídy, dle TP133 dle stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích nové VDZ : V1b : 1*460*0,125+1*470*0,125=116,250 [A] V4 : 460*1*0,25+470*1*0,25=232,500 [B] Celkem: A+B=348,750 [C]	M2	348,750	0,00	0,00

3.6.1.10

Datum: 06.04.2023

Čas: 13:59:51

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34213 II/303 Jetřichov - Pasa (nehodové lokality)_neoceněný

02 U47, U104 km 22,920 - 23,380, 23,650 - 24,120 Jetřichov_KHK

02 U47, U104 km 22,920 - 23,380, 23,650 - 24,120 Jetřichov_KHK

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu				
21	931327		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 1000MM2 zalití spáry modifikovanou asf.zálivkou části na pozemku LČR 0,516+0,516+0,26+0,26=1,552 [E] poruchy - předpoklad : 30=30,000 [C] Celkem: E+C=31,552 [F] Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje těsnicí profil	M	31,552	0,00	0,00
22	93808		OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM vč. naložení, odvozu a uložení na skládku v režii zhotovitele oprava poruch vozovky frézováním v tl.10cm (prům. dl. x š. x tl.) 5% plochy části na pozemku LČR 460*0,516*0,05+470*0,26*0,05=17,978 [F] mikrokoberec odečet částí na pozemku LČR 460*0,516+470*0,26=359,560 [E] Celkem: F+E=377,538 [G] Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu	M2	377,538	0,00	0,00
9			Ostatní konstrukce a práce				0,00

Celkem:

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 34213 II/303 Jetřichov - Pasa (nehodové lokality)_neoceněný

Objekt: 03 Mikrokoberce údržba

Rozpočet: 03 Mikrokoberce údržba

Objednavatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel dokumentace: VDI Projekt s.r.o.

Zhotovitel:

Základní cena: 0,00 Kč

Cena celková: 0,00 Kč

DPH: 0,00 Kč

Cena s daní: 0,00 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 0,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.6.1.10

Datum: 06.04.2023

Čas: 13:59:51

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

34213 II/303 Jetřichov - Pasa (nehodové lokality)_neoceněný

Objekt:

03 Mikrokoberce údržba

Rozpočet:

03 Mikrokoberce údržba

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				
1	11120		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN vč.náletů, naložení a odvozu vč. likvidace dřevní hmoty náletové dřeviny - předpoklad : 250=250,000 [A] Technická specifikace: odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost spálení na hromadách nebo štěpkování	M2	250,000	0,00	0,00
2	11242		ÚPRAVA STROMŮ D DO 0,9M ŘEZEM VĚTVÍ vč.naložení a odvozu vč. likvidace dřevní hmoty dle potřeby v rozhledu : 20=20,000 [A] Technická specifikace: Zahrnuje odřezání větví 1 ks stromu přesahujících do komunikace bez ohledu na způsob a použitou mechanizaci (např. plošina), bez ohledu na počet větví zahrnuje všechna opatření související se silničním provozem (např. provizorní dopravní značení) zahrnuje odvoz a likvidaci vyzískaného materiálu dle pokynů zadávací dokumentace průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem.	KUS	20,000	0,00	0,00
3	11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH zahrnuje veškerou manipulaci, přesuny a uložení suti, zhotovitel v ceně zohlední zpětné využití vybouraného/recyklovaného materiálu oprava poruch vozovky frézováním v tl.10cm (prům. dl. x š. x tl.) 5% plochy: km 22,671 - 22,920 249*12*0,1*0,05=14,940 [D] km 23,380 - 23,650 270*12*0,1*0,05=16,200 [E] km 24,120 - 24,372 252*12*0,1*0,05=15,120 [F] mikrokoberec : km 22,671 - 22,920 249*12*0,02=59,760 [G] km 23,380 - 23,650 270*12*0,02=64,800 [H] km 24,120 - 24,372 252*12*0,02=60,480 [I] Celkem: D+E+F+G+H+I=231,300 [J] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.	M3	231,300	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

34213 II/303 Jetřichov - Pasa (nehodové lokality)_neoceněný

Objekt:

03 Mikrokoberce údržba

Rozpočet:

03 Mikrokoberce údržba

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
4	113767		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 1000MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE 20x50 napojení na stáv.vozovku : 12+12+12+12+12=72,000 [B] poruchy - předpoklad : 120=120,000 [C] Celkem: B+C=192,000 [D] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.	M	192,000	0,00	0,00
5	12922		ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM vč. naložení, odvozu a uložení na skládku km 22,671 - 22,920 km 23,380 - 23,650 km 24,120 - 24,372 nezp.krajnice :2*(249+270+252)*0,5=771,000 [A] Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)	M2	771,000	0,00	0,00
1		Zemní práce					0,00
5		Komunikace					
6	56932		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM 0/32 km 22,671 - 22,920 km 23,380 - 23,650 km 24,120 - 24,372 nezp.krajnice :2*(249+270+252)*0,5=771,000 [A] Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách	M2	771,000	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

34213 II/303 Jetřichov - Pasa (nehodové lokality)_neoceněný

Objekt:

03 Mikrokoberce údržba

Rozpočet:

03 Mikrokoberce údržba

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8	572213	B	<div>SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2</div> <div>kationaktivní asfaltové emulze PS-E 0,5kg/m2</div> <div>km 22,671 - 22,920</div> <div>km 23,380 - 23,650</div> <div>km 24,120 - 24,372</div> <div>oprava poruch vozovky frézováním v tl.10cm (prům. dl. x š. x tl.) 5% plochy:</div> <div>249*12*0,05=149,400 [A]</div> <div>270*12*0,05=162,000 [B]</div> <div>252*12*0,05=151,200 [C]</div> <div>Celkem: A+B+C=462,600 [D]</div> <div>Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství</div> <div>- provedení dle předepsaného technologického předpisu</div> <div>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</div> <div>- úpravu napojení, ukončení</div>	M2	462,600	0,00	0,00
7	572213	A	<div>SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2</div> <div>kationaktivní asfaltové emulze PS-E 0,3kg/m2</div> <div>km 22,671 - 22,920</div> <div>km 23,380 - 23,650</div> <div>km 24,120 - 24,372</div> <div>oprava poruch vozovky frézováním v tl.10cm (prům. dl. x š. x tl.) 5% plochy:</div> <div>249*12*0,05=149,400 [A]</div> <div>270*12*0,05=162,000 [B]</div> <div>252*12*0,05=151,200 [C]</div> <div>Celkem: A+B+C=462,600 [D]</div> <div>Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství</div> <div>- provedení dle předepsaného technologického předpisu</div> <div>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</div> <div>- úpravu napojení, ukončení</div>	M2	462,600	0,00	0,00
9	5732A		<div>MIKROKOBRECEK DVOUVRSTVÝ FRAKCE KAMENIVA 0/8 + 0/8</div> <div>EMULZNÍ MIKROKOBRECEK DVOUVRSTVÝ EMK-DV 0/8 20 MM ČSN 736130</div> <div>dále i v souladu s ČSN EN 12273 a TKP 27</div>	M2	9 252,000	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

34213 II/303 Jetřichov - Pasa (nehodové lokality)_neoceněný

Objekt:

03 Mikrokoberce údržba

Rozpočet:

03 Mikrokoberce údržba

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			km 22,671 - 22,920 km 23,380 - 23,650 km 24,120 - 24,372 mikrokoberce : 249*12=2 988,000 [A] 270*12=3 240,000 [B] 252*12=3 024,000 [C] Celkem: A+B+C=9 252,000 [D] Technická specifikace: Položka zahrnuje: - očištění povrchu podkladu, zakrytí poklopů, mříží a pod. - dodání veškerého potřebného materiálu (kamenivo předepsané frakce, emulze, přísady, voda) - pokládku dvou vrstev (tloušťka je dána frakcí použitého kameniva) - zhutnění (pokud je předepsáno zadávací dokumentací) Položka nezahrnuje odstranění vodorovného dopravního zančení a spojovací postřik				
10	5774AE		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11+, 11S nemodifikovaný ACO 11+ 50/70 v tl.40mm km 22,671 - 22,920 km 23,380 - 23,650 km 24,120 - 24,372 oprava poruch vozovky frézováním v tl.10cm (prům. dl. x š. x tl.) 5% plochy: 249*12*0,04*0,05=5,976 [A] 270*12*0,04*0,05=6,480 [B] 252*12*0,04*0,05=6,048 [C] Celkem: A+B+C=18,504 [D] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M3	18,504	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

34213 II/303 Jetřichov - Pasa (nehodové lokality)_neoceněný

Objekt:

03 Mikrokoberce údržba

Rozpočet:

03 Mikrokoberce údržba

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 10000m2). Není určena pro souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575***) a pro výspravu výtluků (ta se vykáže položkami 5779**, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2). -nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu				
11	5774EG		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACP 16+, 16S nemodifikovaný ACP 16+ 50/70 v tl.60mm km 22,671 - 22,920 km 23,380 - 23,650 km 24,120 - 24,372 oprava poruch vozovky frézováním v tl.10cm (prům. dl. x š. x tl.) 5% plochy: 249*12*0,06*0,05=8,964 [A] 270*12*0,06*0,05=9,720 [B] 252*12*0,06*0,05=9,072 [C] Celkem: A+B+C=27,756 [D] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 10000m2). Není určena pro souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575***) a pro výspravu výtluků (ta se vykáže položkami 5779**, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2). -nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu	M3	27,756	0,00	0,00
5		Komunikace					0,00
9		Ostatní konstrukce a práce					
12	915231		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A POKLÁDKA	M2	610,054	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

34213 II/303 Jetřichov - Pasa (nehodové lokality)_neoceněný

Objekt:

03 Mikrokoberce údržba

Rozpočet:

03 Mikrokoberce údržba

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Obnova VDZ - plast strukturální nehlučný - bílá, retroreflexní úprava pro sil.II třídy, dle TP133 dle stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích nové VDZ : V1b : 2*249*0,125+2*270*0,125+2*252*0,125=192,750 [A] V4 : 249*2*0,25+270*2*0,25+252*2*0,25=385,500 [B] V2b : (249+270+252)*0,33*0,125=31,804 [C] Celkem: A+B+C=610,054 [D] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu				
13	931327		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 1000MM2 zalití spáry modifikovanou asf.zálivkou napojení na stáv.vozovku : 12+12+12+12+12+12=72,000 [B] poruchy - předpoklad : 120=120,000 [C] Celkem: B+C=192,000 [D] Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje těsnící profil	M	192,000	0,00	0,00
14	93808		OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM vč. naložení, odvozu a uložení na skládku v režii zhotovitele oprava poruch vozovky frézováním v tl.10cm (prům. dl. x š. x tl.) 5% plochy: km 22,671 - 22,920 249*12*0,05=149,400 [D] km 23,380 - 23,650 270*12*0,05=162,000 [E] km 24,120 - 24,372 252*12*0,05=151,200 [F] mikrokoberce : km 22,671 - 22,920 249*12=2 988,000 [G] km 23,380 - 23,650 270*12=3 240,000 [H] km 24,120 - 24,372 252*12=3 024,000 [I] Celkem: D+E+F+G+H+I=9 714,600 [J]	M2	9 714,600	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	34213	II/303 Jetřichov - Pasa (nehodov� lokalita)_neocen�n�
Objekt:	03	Mikrokoberce �dr�ba
Rozpo�et:	03	Mikrokoberce �dr�ba

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu				
9			Ostatní konstrukce a práce				0,00

Celkem:	0,00
----------------	-------------