



Královéhradecký kraj

se sídlem

Pivovarské náměstí č. p. 1245, 500 03 Hradec Králové

Telefon: 495 540 211
E-mail: svatava.koubova@uskhk.eu
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546

Všem dodavatelům

Váš dopis zn. ze dne

Naše značka
TOÚ/039-23/Ko

Vyřizuje/linka
Ing. Koubová/18

Hradec Králové dne
26.04.2023

Vysvětlení, změna, doplnění č. 2 zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce „II/295 Herlíkovice, stabilizace skalního svahu v km 14,020 – 14,411 (Nad Úpravnou)“.

V souladu s § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), Vám poskytuji vysvětlení zadávací dokumentace, které je současně i změnou a doplněním zadávacích podmínek k výše uvedené veřejné zakázce dle § 99 zákona.

Žádost dodavatele č. 3 a 4 byla doručena dne 24.04.2023 a lhůta pro podání nabídek uplyne dne 05.05.2023. Z toho vyplývá, že žádost o vysvětlení nebyla doručena včas a zadavatel není povinen vysvětlení poskytnout. Přesto se zadavatel rozhodl na žádost o vysvětlení toto vysvětlení poskytnout.

Znění žádosti:

Žádost č. 1

Dobrý den,

žádáme o upřesnění položky Soupisu prací SO 251,252,253. Jedná se o pol. č.30 Zdi opěrné z gabionů u položky není uveden rozměr ok gabionových košů. Tato specifikace není uvedena ani v příložené PD, prosíme o doplnění.

Žádost č. 2

Dotaz č. 1:

V TZ je uvedena síť s oky 150x150 mm, ve VV síť s oky 60x80 mm, co tedy platí a postačuje provedení sítí v pozinku nebo provedení Galfan, případně Galfan + plast?

Popis v TZ:

4.1.4 Systém ochranných sítí a svorníků

Skalní stěna bude osazena systémem ochranných sítí **s oky 150 x 150 mm** a lepených svorníků dl. 2,0 m o Ø 36 mm osazených do předem předvrtaných otvorů o Ø 40 mm v rastru 2,0 x 2,0 m. Přesný rozsah umístění ochranných sítí dle PD.

Uvedeno ve VV:

ZPEVNĚNÍ SKALNÍCH PLOCH Z OCELOVÝCH SÍTÍ HOROLEZECKÝM ZPŮSOBEM

hexagonální dvouzákrutové pletivo s **vel. oka 60 x 80mm?** drátu 2.2mm
ocelová síť s tahovou pevností $= > 35 \text{ kN/m}$ včetně ocelového obvodového lana a spojovacího materiálu
v místech se zemním pokryvem bude ocelová síť podložena protierozním geosyntetikem UV stabilní, min.
hustota 900 kg/m^3 , min. pevnost v tahu podélně / příčně $2,0 / 1,0 \text{ kN/m}$
kompletní dodávka a montáž
přesný rozsah bude stanoven geologem a TDI po prokácení a očištění masívu

Dotaz č. 2:

V TZ je uveden průměr lepených svorníků 36 mm.

- O jaké svorníky se jedná, samozávrtné nebo plnoprofilové?
- Svorníky budou lepeny dvousložkovou chemickou ampulí nebo budou zainjektovány cementem?
- Na jakou tahovou sílu se bude provádět tahová zkouška?
- Podložka bude o rozměrech 150x150x8 mm?
- Jaká bude antikorozi ochrana nadzemních částí svorníků a podložek?

Žádáme zadavatele o zodpovězení umístění tohoto Harmonogramu stavby v projektové dokumentaci, popřípadě o zaslání Harmonogramu, pokud není Harmonogram součástí dokumentace.

Žádost č. 3

Žádáme Vás o upřesnění informací týkající se veřejné zakázky „11/295 Herlíkovice, stabilizace skalního svahu v km 14,020 - 14,411 (Nad Úpravou)“.

- V projektu se počítá s využitím odtěžené horniny na zásyp gabionů. Má se hornina nadrtit na požadovanou frakci 63-125 jako je uvedeno v projektu nebo se může použít bez úpravy?
- Podél celého objektu je opěrná zídka. Počítá se s jejím odbouráním v celé délce? Ve svislých řezech již není zobrazena. V které poloze je toto vykázáno?

Prosíme o upřesnění informací.

Žádost č. 4

Vážení,

dovolujeme si vás touto formou požádat o poskytnutí následující doplňující informace v souvislosti s uvedenou zakázkou:

1) V ZADÁVACÍ DOKUMENTACI, v čl. 13. Jistota, je uveden požadavek na poskytnutí jistoty k zajištění plnění povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení. Zároveň v Příloze 07 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE, tedy Vzorové formuláře bankovních záruk není vzor záruky k zajištění plnění povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení uveden.

Máme tomu rozumět tak, že text záruky k zajištění plnění povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení může být dle vzoru banky?

2) V předloženém výkazu výměr u rozpočtu SO 901 Dopravně inženýrská opatření je u položky 1 (Kód položky 02720) POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY uveden následující popis:

„Úhrnná částka musí obsahovat veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci dopravy (i pěší) na staveništi a nezbytné značení a opatření vyplývající z

požadavků BOZP na staveništi vč. provizorních lávek a nájezdů, apod. Trasy pro pěší v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Po dobu realizace stavby zajištěn přístup k objektům pro požární techniku, policie, záchranné služby. Včetně návrhu dočasného dopravního značení vč. jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi a získání stanovení DIO pro hlavní trasu a opravu objížděné trasy.

Délka stavby 1784 m, včetně opravy objížděné trasy SO 903.

PEVNÁ CENA. “

Předpokládáme, že se jedná o chybu. V dokumentaci není o objížděné trase žádná zmínka a délka úseky také nesedí.

Můžeme požádat o potvrzení naší domněnky?

Vysvětlení, změna, doplnění zadávací dokumentace:

K výše uvedenému dotazu zadavatel uvádí následující:

K žádosti č. 1

Gabionové koše jsou navrženy jako svařované, rozměr ok tedy v souladu s TKP 30 100 x 100 mm.

Popis položky č. 3272C7 ZDI OPĚŘ, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z GABIONŮ ČÁSTEČNĚ ROVNANÝCH, DRÁT O4,0MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn + Al byl doplněn o tyto informace.

K žádosti č. 2

K dotazu č. 1

V Technické zprávě PDPS D.1.2.1.1 kap. 4.1.4. je uvedena specifikace sítí „60x80 mm, ϕ drátu 2,2 mm, min. tahové pevnosti tj. 35 kN/m“ a je shodná se soupisem prací. Popis položky v soupisu prací se shoduje s informacemi v Technické zprávě PDPS.

Popis řešení v předchozích stupních projektové dokumentace není podstatný.

Jedná se o protikorozi ochranu sítí – pokročilé pokovení (Zn/Al) s požadovanou tloušťkou pokovení dle tab. C.1 TKP 30.

Popis položky č. 289941 ZPEVNĚNÍ SKALNÍCH PLOCH Z OCELOVÝCH SÍTÍ HOROLEZECKÝM ZPŮSOBEM byl doplněn o tyto informace.

K dotazu č. 2

V Technické zprávě PDPS D.1.2.1.1 kap. 4.1.4. je uveden průměr svorníků pr. 25 mm a je shodný se soupisem prací.

Popis řešení v předchozích stupních projektové dokumentace není podstatný.

- Jak je uvedeno v projektové dokumentaci (PDPS), svorníky budou plnoprofilové dle Technické zprávy PDPS D.1.2.1.1 kap. 4.1.4.
- Injektáž bude v souladu s TKP 30 provedena cementem.
- Tahová síla pro zkoušku není projektem stanovena. Konkrétní síla je dána mezi pevnosti konkrétních svorníků. Při tahové zkoušce bude postupováno dle TKP 30.
- Konkrétní podrobnosti systému kotvení jsou věcí konkrétního kotevního systému zhotovitele. Projekt předpokládá podložky 150x150x8, viz Technická zpráva PDPS D.1.2.1.1 kap. 4.1.4.
- Protikorozi ochrana bude odpovídat předpisu TKP 19B – typ IIIIE s provedením dodatečného nátěru po realizaci na stavbě.

K poslednímu odstavci této žádosti zadavatel uvádí, že patrně došlo k omylu na straně dodavatele, neboť projektová dokumentace harmonogram neobsahuje, a harmonogram byl uveřejněn na profilu zadavatele jako součást zadávací dokumentace (dokument s názvem 09 Harmonogram vzor 2023.xls).

K žádosti č. 3

K dotazu č. 1

Pro realizaci gabionů platí požadavky na kámen dle TKP 30 kapitola 30.C.2.3.1, kde jsou specifikována povolená množství frakcí vůči velikosti ok (frakce 63 – 125). Pokud vytěžený materiál nebude těmto požadavkům odpovídat, bude nutné jej podrtit, aby odpovídal frakci 63 – 125 dle TKP 30.

K dotazu č. 2

V řešeném úseku se nenachází žádná opěrná zídka. Zárubní zídka se nachází až od km 14,650 mimo rozsah stavby.

K žádosti č. 4

K dotazu č. 1

Text záruky k zajištění plnění povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení může být dle vzoru banky.

K dotazu č. 2

Popis položky č. 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY byl změněn na:

Projednání a odsouhlasení DIO po dobu realizace stavby, zabezpečení a řízení dopravy pro pohyb chodců, cyklistů a vozů nutných služeb (IZS, apod.) vč. potřebných přesunů značení vyplývající z požadavků BOZP na staveništi.

Výkaz výměr, který byl uveřejněn na profilu zadavatele jako součást zadávací dokumentace, se nahrazuje výkazem výměr, který je nedílnou součástí tohoto Vysvětlení, změny, doplnění zadávací dokumentace. Dodavatel je povinen zpracovat nabídku na základě dokumentů, které jsou součástí tohoto vysvětlení, změny, doplnění zadávacích podmínek.

V souvislosti s výše uvedeným vysvětlením, změnou, doplněním zadávací dokumentace a v souladu s § 98 odst. 4 zákona se v Zadávací dokumentaci k veřejné zakázce na stavební práce „**II/295 Herlíkovice, stabilizace skalního svahu v km 14,020 – 14,411 (Nad Úpravnou)**“ mění:

- bod 6. Lhůta a místo pro podání nabídek následovně:

6. Lhůta a místo pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí 17.05.2023 v 8:15 hodin.

Adresa pro podání nabídek: <https://zakazky.cenakhk.cz/vz00009524>

Podáním nabídky se rozumí kompletní dokončení procesu podání nabídky, tzn., že musí být proveden celý proces od kliknutí na tlačítko „Poslat nabídku“, přes nahrání (ukončený upload) kompletní nabídky (tj. všech souborů, které jsou součástí nabídky), po potvrzení podání nabídky kvalifikovaným elektronickým podpisem.

Ostatní zadávací podmínky k výše uvedené veřejné zakázce zůstávají beze změny.

Ing. Jiří Brandejs
ředitel společnosti ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.
na základě pověření