

Dodatečná informace č. 4 k zadávacím podmínkám

Zakázka:	„Transformace Barevných domků Hajnice – rekonstrukce objektu v lokalitě Hradec Král. – Platiště n/L. – stavební práce, vybavení a publicita“
Zadavatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
Způsob zadání:	Podlimitní veřejná zakázka realizovaná v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ)

Zadavatel poskytuje dodatečné informace k zadávacím podmínkám a to v souladu s § 49 ZVZ.

Dotaz č. 1

V zadaném soupisu prací není obsažena část tesařských konstrukcí - kontralatě, laťování, difúzní folie apod. Jak máme tyto práce ocenit?

Odpověď na dotaz č. 1

Do krovu se dle PD nezasahuje / je popsáno ve zprávách, jsou součástí dokumentace /, ale pouze se impregnuje a odkorňuje se bednění. Položka viz.díl 762

Dotaz č. 2

V zadávací dokumentaci je zmíněno zateplení stávajícího stropu v suterénu. Půdorys suterénu se ale v PD nenachází. Žádáme Vás o jeho doplnění.

Odpověď na dotaz č. 2

Projektová dokumentace suterén neřešila - nebyl důvod, nebyl ani požadavek při konzultacích. Je pouze ve výkazu zateplení stropu ze spoda konstrukce. Viz pol.v díle 713, výměra 100,87 m2, tl.120 mm.

Dotaz č. 3

762-1	D+M zatepl,foliové stř.kce vč.dopl.prvků, kotv	m2	173.9100
-------	--	----	----------

Tato položka má být za komplet provedení ploché střechy?

Tzn. všechny vrstvy od asf. penetrace až po PVC folii?

Pakliže ano k čemu se vztahují položky ?:

713 -1	D tep.izolant, pěn.PST EPS 150, t. l220 mm	M3	19.213 0
713151121U0 0	Izol tep střech šik volně tl.220 mm	m2	382.90 00

žádná TI šikmých střech se v PD neobjevuje - půda je zateplená na podlahu - výměra je min. dvojnásobná.

Odpověď na dotaz č. 3

Jedná se o komplexní zateplení ploché střechy. Pol. v díle 713 - zateplení podlahy na půdě, volně položené o výměře 382,90 m2 / montáž /Ostatní je dodávka.

Dotaz č. 4

V soupisu prací jsme nenašli položky pro TI na SDK podhledy.

Kam tuto izolaci započítat?

Odpověď na dotaz č. 4

V díle 763 - Dřevostavby / sem spadají dle ceníku i SDK / je uvedena pol. SDK podhled o výměře 142,33 m2 včetně podrobného rozpisu dle dotčených prostor.

Dotaz č. 5

V PD nejsou řešeny střešní sněhové zachytávače, ale okolo celé budovy je chodník! Sněhové zachytávače by měly být součástí střešní krytiny.

765133103U00	Vláknocement -25°sklád obdél. bříd, vč.dopl. a det	m2	195.0000
--------------	--	----	----------

Mají se střešní zachytávače ocenit do této položky? Pokud ano v jakém množství a provedení?

Odpověď na dotaz č. 5

Na stávajícím objektu nebyly, směrem do ulice je žlab. Jsou řešeny v dané položce 765133103 U00- " vč. doplňků ". Do ulice se jedná o osazení dvoutýčových na břídlic. krytinu, materiál pz, délka 32,31. Není nutné doceňovat, obsaženo v položce jako doplňky.

Dotaz č. 6

Soupis prací neodpovídá požadavkům vyhl. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky ... §6 Obsah položky soupisu prací f) VÝKAZ VÝMĚR K UVEDENÉMU MNOŽSTVÍ. Soupis prací neobsahuje výkazy výměr k uvedeným množstvím - uchazeč nemá možnost kontroly. Žádáme znovu o doplnění výkazů výměr

Odpověď na dotaz č. 6

Doplnění podrobnějšího popisu požadovaných položek rozpočtu viz níže.

Číslo položky	Název položky			
131201101R01	Hloub. nezap. jam v hor.3 do 100 m3 pod komun. pro podklad pod zpevněné plochy v m2 64,11	m3	28,20	
132201201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3 objekty přístavby	m3	45,14	
	Mezisoučet			
	0,8+1,7/2*13,84		12,56	
	0,8+1,7/2*10,535		9,75	
	0,8+1,7/2*4,585*2		8,59	
	0,8+1,7/2*7,6		7,26	
	0,8+1,7/2*3,285		3,59	
	0,8+1,7/2*3,025		3,37	
272361721R00	Výztuž základových kleneb z oceli 10425 (BSt 500 S prof.10 - tvárnice 1,048 t výztuž podklad.betonu 3xprof.14 při obou površích 0,336 t prof.10, rampa 0,15874	t	1,66	
	výztuž podklad zákl.:6*48,335*1,159/1000		0,34	
	výztuž ztrac.bed.:1,10*8*193*0,617/1000		1,05	
	2*2*48,355*0,617/1000		0,12	
	36*8*0,85*0,617/1000		0,15	
	2*6,28*0,617/1000		0,01	
	3-00	Přípomocce pro profese - zazdívky, rýhy, omítky Přípomocce k jednotlivým profesím ve výši 5%	kpl	1,00
		311231114R00	Zdivo nosné cihelné z CP 29 P15 na MVC 2,5 zazdívka dveří po shodišti sklep 0,594 m3	m3
st.objekt 1.NP:1,25*0,53*2,69			1,78	
0,9*2,0*0,53			0,95	
0,538*1,50			0,81	
st.objekt 2.NP:1,25*0,53*2,69			1,78	
0,90*2,00*0,53			0,95	
0,30*2,55*0,96			0,73	
dozdívka:0,25*0,3*7,3			0,55	
zazdívka dveře sklep:0,30*0,90*2,20			0,59	

342248114R00	Příčky keram.14 P+D na MVC 5, tl. 140 mm	m2	39,78
	stáv.obj. 14,264 m2		
	přístavba 22,76 m2		
	přístavba:(4,45+1,79+3,50)*2,64		25,71
	odpočet otvory:-0,80*1,97		-1,58
	0,70*1,97		1,38
	stáv.objekt:2,575*2,55		6,57
	2,575*2,55		6,57
1,68*2,55		4,28	
odpočet otvory:-2*0,80*1,97		-3,15	
413941123RT4	Osazení válcovaných nosníků ve stropích č. 14 - 22 včetně dodávky profilu I č. 16 - stropní kce	t	3,89
	15*5,475*17,9/1000		1,47
	2*2,87*17,9/1000		0,10
	5*4,645*17,9/1000		0,42
	2*2,71*17,9/1000		0,10
	3*1,80*17,9/1000		0,10
	14*6,38*17,9/1000		1,60
	5*1,20*17,9/1000		0,11
612471411R00	Úprava vnitřních stěn a stropů aktivovaným štukem	m2	665,61
	stropy 185,85 m2 stěny 479,76 m2		
621481211RT5	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-podhledy včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu - sklep	m2	286,71
	sklep 100,868		
	stropy st.obj. příz.92,94 m2 patro 92,91 m2		
968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2	kus	15,00
	1.NP ks 9		
	2.NP ks 6		
	ostatní při bourání celých objektů		
968095001R00	Bourání parapetů dřevěných š. do 25 cm	m	22,20
	1.NP 11,33 m		
	2.NP 10,87 m		
711141559RZ4	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 2 vrstvy - včetně dodávky Sklobit G	m2	119,47
	5,285*2,955*1,11		17,34
	5,585*10,435*1,11		64,69
	1,55*2,65*1,11		4,56
	6,05*1,45*1,11		9,74
	(6,33+4,4)/2*3,025*1,11		18,01
	(2,6*3,56)/2*1,11		5,14
763131411U00	SDK podhled A 12,5 -TI 2xCD+UD, bez TI	m2	142,33
	přístavba 1.215 m2 + 25,95 + 11,49		
	přístavba:4,985*2,80		13,96
	3,85*3,50		13,48
	3,95*4,965		19,61
	1,385*4		5,54
	2,585*1,24		3,21
	1,185*1,00		1,19
	2,24*2,25		5,04
	1,30*0,90		1,17

	přístavba klín:20,86*2		41,72
	dvorní vstup:7,60*1,55		11,78
	1,17*1,55		1,81
	2,77*2,36		6,54
	2,46*2,36		5,81
	11,49		11,49
998776202R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m 079% z částky 234167,11	kpl	1,00
	Penetrace podkladu nátěrem Mistral Primer 1 x	m2	142,33
	přístavba:4,985*2,80		13,96
	3,85*3,50		13,48
	3,95*4,965		19,61
	1,385*4		5,54
	2,585*1,24		3,21
	1,185*1,00		1,19
	2,24*2,25		5,04
	1,30*0,90		1,17
	přístavba klín:20,86*2		41,72
	dvorní vstup:7,60*1,55		11,78
	1,17*1,55		1,81
	2,77*2,36		6,54
	2,46*2,36		5,81
784151101R00	11,49		11,49
	Malba tekutá , bílá, bez penetr. 2 x, na SDK	m2	142,33
	přístavba:4,985*2,80		13,96
	3,85*3,50		13,48
	3,95*4,965		19,61
	1,385*4		5,54
	2,585*1,24		3,21
	1,185*1,00		1,19
	2,24*2,25		5,04
	1,30*0,90		1,17
	přístavba klín:20,86*2		41,72
	dvorní vstup:7,60*1,55		11,78
	1,17*1,55		1,81
	2,77*2,36		6,54
	2,46*2,36		5,81
784155212R00	11,49		11,49

Sdělení zadavatele

Zadavatel se rozhodl provést následující změnu ve výkazu výměr:


- pol. 766-32 „D+M – vybavení interiéru“ byla odebrána
- pol. 71121-2002 „Stěrka hydroizolační tl. 2mm. – koupelny“ byla nově přidána

Místo a doba pro podání nabídek:

V souladu s § 40 odst. 3 ZVZ zadavatel rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek nově končí dne **17. 12. 2014 v 10:00 hodin**. Místo pro podání nabídek se nemění. Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne **17. 12. 2014 v 10:00 hodin** v sídle zadavatele.

V Hradci Králové dne 10. 12. 2014



.....
RNDr. Zita Kučerová
zástupce zadavatele