

## DODATEK č. 2

uzavřený dle § 2586 a následujících Občanského zákoníku, ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby „**Výstavba a rekonstrukce Domova Dolní zámek, Teplice nad Metují na zvláštní režim**“, uzavřená dne 18.8.2013.

### Smluvní strany:

#### **Objednatel: Královéhradecký kraj**

Sídlo: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČ: 708 89 546

DIČ: CZ70889546

Bankovní ústav: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 35-03456500287/0100

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Bc. Lubomír Franc, hejtman

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Stanislav Pitrman

Tel.: 495 817 463; 737 950 750

E-mail: [spitrman@kr-kralovehradecky.cz](mailto:spitrman@kr-kralovehradecky.cz)

(dále jen „Objednatel“)

#### **Zhotovitel: STAKO společnost s ručením omezeným**

Sídlo: Bieblova 782, 500 03 Hradec Králové

IČ: 422 28 468

DIČ: CZ42228468

Bankovní ústav: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 50001511/0100

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Petr Kulda, jednatel

Tel.: 495716110

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Miloš Cendelín

Tel.: 495716112

e-mail: [cendelin@stako.cz](mailto:cendelin@stako.cz)

(dále jen „Zhotovitel“)

### Předmět dodatku:

Předmětem dodatku je úprava smluvní ceny, na základě nutnosti provedení dodatečných prací a víceprací zjištěných při realizaci akce. Celková hodnota takto zjištěných prací, vyčíslených ve změnových listech č. 1 – 17, které jsou přílohami dodatku č. 2, o kterou se navyšuje cena díla je 1.014.577,18 Kč vč. DPH. Smluvní strany se dohodly na změně znění čl. 5. SoD - Cena díla, takto:

### Cena díla:

5.1.1 OP zní: Za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 3. Smlouvy o dílo se smluvní strany v souladu s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů dohodly na ceně ve výši

#### **Cena díla ze smlouvy o dílo**

Cena bez DPH	28.972.705,00 Kč
Výše DPH 15%	4.168.313,00 Kč
Výše DPH 21%	248.630,00 Kč
<b>CELKOVÁ CENA DÍLA vč. DPH</b>	<b>33.389.648,00 Kč</b>

Zvýšení ceny bez DPH dle DODATKU č. 1	1.290.269,35 Kč
Výše DPH 15%	193.540,40 Kč
<b>CELKOVÉ ZVÝŠENÍ CENY VČ. DPH dle DODATKU Č.1</b>	<b>1.483.809,75 Kč</b>

Cena včetně zvýšení bez DPH – Dodatek č. 1	30.262.974,35 Kč
Výše DPH 15%	4.361.853,40 Kč
Výše DPH 21%	248.630,00 Kč

**CELKOVÁ CENA PO ZVÝŠENÍ DODATEK Č. 1 vč. DPH 34.873.457,75 Kč**

<b>Zvýšení ceny bez DPH DODATEK č. 2</b>	<b>882.241,03 Kč</b>
Výše DPH 15%	132.336,15 Kč
<b>CELKOVÉ ZVÝŠENÍ CENY VČ. DPH DODATKU Č.1</b>	<b>1.014.577,18 Kč</b>

<b>Cena včetně zvýšení bez DPH DODATEK č. 2</b>	<b>31.145.215,38 Kč</b>
Výše DPH 15%	4.494.189,55 Kč
Výše DPH 21%	248.630,00 Kč

**CELKOVÁ CENA DÍLA PO ZVÝŠENÍ vč. DPH 35.888,034,93 Kč**

### Ostatní ustanovení:

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma stranami.


**Dodatek bude vyhotoven v pěti výtiscích s platností originálu, z nichž 3 obdrží objednatel a dvě zhotovitel.**

Dodatek byl schválen usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/15/805/2014 ze dne 16.6.2014.

K-37


V Hradci Králové dne .....

V Hradci Králové dne 30-06-2014



---

Ing. Petr Kulda – jednatel  
STAKO spol. s r.o.



---

Bc. Lubomír Franc – hejtman  
Královéhradecký kraj

**STAKO** ©  
společnost s ručením omezeným  
Bjeblova 782 500 03 Hradec Králové  
IČ: 42228468 • DIČ: C742228468

Královéhradecký kraj  
se sídlem v  
Hradci Králové  
C

**Přílohy:**

- č.1 – Rekapitulace objektů stavby
- č.2 - Změnový list č. 1 – doplnění osobního výtahu SO.01
- č.3 - Změnový list č. 2 – oprava komínů SO.01
- č.4 - Změnový list č. 3 – konstrukce klempířské SO.01
- č.5 - Změnový list č. 4 – oprava římsy SO.01
- č.6 - Změnový list č. 5 – prostor u výtahové šachty SO.01
- č.7 - Změnový list č. 6 – stavební část, změna schodiště. SO.01
- č.8 - Změnový list č. 7 – archeologický průzkum
- č.9 - Změnový list č. 8 – změna podlahy v místnosti č. 2.11 SO.01
- č.10 - Změnový list č. 9 – dvířka HUP SO.02 + SO.03
- č.11 - Změnový list č. 10 – komínové stříšky SO.01
- č.12 - Změnový list č. 11 – změna vany. SO.01 + SO.02
- č.13 - Změnový list č. 12 – výměna zasklení vnitřních křídel SO.01
- č.14 - Změnový list č. 13 – vyčištění budovy od původních nečistot SO.01
- č.15 – Změnový list č. 14 – zateplení soklu SO.02
- č.16 – Změnový list č. 15 – tepelné izolace podlah 2. NP SO.02
- č.17 – Změnový list č. 16 – zdravotní technika + ústřední vytápění SO.01 + SO.02
- č.18 – Změnový list č.17 – změna elektroinstalace SO.01 + SO.02

# Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Výstavba a rekonstrukce domova Dolní Zámek Teplice nad Metují  
 Objednatel: Královéhradecký kraj  
 Zhotovitel: STAKO společnost s ručením omezeným

Datum:  
 Projektant: BSS  
 Zpracoval: Jiří Havelka

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH
	<b>Dodatek č. 2 SO01, SO02</b>				
1	Změna č. 1-Doplnění osobního výtahu	15 750,00			
2	Změna č. 2-Oprava komínů	73 000,00			
3	Změna č. 3-SO 01 Konstrukce klempířské	34 561,40			
4	Změna č. 4-SO 01 Oprava římsy	9 222,40			
5	Změna č. 5-SO 01 Prostor u výtahové šachty	34 874,10			
6	Změna č. 6-SO 01 Stavební část změna schodiště	52 219,10			
7	Změna č. 7-Archeologický průzkum	-5 000,00			
8	Změna č. 8-SO 01 Změna podlahy v m.č. 2.11	10 536,21			
9	Změna č. 9-Dvířka HUP	850,00			
10	Změna č. 10-Komínové stříšky	11 965,10			
11	Změna č. 11-Změna vany	483 022,00			
12	Změna č. 12-Výměna zasklení vnitřních křídel	60 327,10			
13	Změna č. 13-Vyčištění budovy od původních nečísot	13 500,00			
14	Změna č. 14-SO 02 Zateplení soklu	20 446,30			
15	Změna č. 15-SO 02 Tepelné izolace podlah 2.NP	3 239,30			
16	Změna č. 16 ZT, ÚT	-22 583,00			
17	Změna č. 17 Elektro	77 575,96			

Stavební objekty celkem

873 505,97

NUS

8 735,06

CELKEM bez DPH

882 241,03

DPH 15%

132 336,15

Celkem vč. DPH

1 014 577,18



# Technický list změny (TLZ) č.:

1

Datum předložení TLZ:

22.5.2014

SoD č.:

Ze dne:

19.8.2013

Stavba:

Výstavba a rekonstrukce Domova Dolní zámek – Teplice n. M. na zvláštní režim

Objekt:

SO.01

Název změny:

Doplnění osobního výtahu

## Důvod změny:

Požadavek objednatele k doplnění indukční smyčky k osobnímu výtahu.

## Popis změny:

Indukční smyčka je zařízení, které slouží pro zesílení signálu nedoslýchavých osob. Toto zařízení nebylo součástí dokumentace technologie výtahu a na základě požadavku uživatele bude dodáno.

## Vyjádření projektanta realizační dokumentace:

## Poznámky:

## Změna má vliv do následujících profesí:

Bez vlivu na profese.





## Přílohy:

Příloha č. 1

Časový dopad oproti původnímu řešení:		bez dopadu	
Cenový dopad:	Odpočet:		0,00 Kč
	Připočet:		15.750 Kč
	<b>Celkem:</b>		<b>15.750 Kč</b>

Detailní výkaz výměr je přílohou č.:

1

	Jméno	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:	Ing. Pitrman	23.5.2014		
Za TDI	Ing. Jeništa	23.5.14		
Za projektanta:	p. Trojan	23.5.2014		
Za zhotovitele:	p. Svoboda	22.5.2014		

## ROZPOČET

Stavba: Výstavba a rekonstrukce Domova Dolní zámek Teplice nad Metují na zvláštní režim  
Objekt: SO 01

Změna č. 1 - Doplnění osobního výtahu

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2

Zhotovitel: STAKO, společnost s ručením omezeným

Místo: Teplice nad Metují

Zpracoval: Máslo Ivan

Datum: 22.5.2014

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
<b>M</b>	<b>M</b>					<b>15 750,00</b>	<b>0,000</b>
<b>33</b>	<b>Výtahy</b>					<b>15 750,00</b>	<b>0,000</b>
1	M 33 - 1	Indukční smyčka k výtahu Kone Mono Space 500, PW 08/10-19, funkce ILS F	kpl	1,000	15 750,00	15 750,00	0,000
<b>Celkem</b>						<b>15 750,00</b>	<b>0,000</b>

# Technický list změny (TLZ) č.:

2

Datum předložení TLZ:

22.5.2014

SoD č.:

Ze dne:

19.8.2013

Stavba:

Výstavba a rekonstrukce Domova Dolní zámek – Teplice n. M. na zvláštní režim

Objekt:

SO.01

Název změny:

Oprava komínů

## Důvod změny:

Zdegradované a zvětralé zdivo komínových těles nad střechou objektu.

## Popis změny:

Během realizace nové krytiny střešního pláště bylo shledáno stávající zdivo komínových těles jako stavebně nevyhovující. Stávající komínové zdivo z plných pálených cihel bylo vlivem klimatických podmínek poškozeno, což má dopad na statické a estetické vlastnosti komínů. Bylo provedeno kompletní přespárování zdiva komínových těles, vyměněny poškozené cihly a opraveny komínové hlavice. Rozsah poškození komínových těles bylo možné zjistit až při podrobnější prohlídce během realizace.

## Vyjádření projektanta realizační dokumentace:

## Poznámky:

## Změna má vliv do následujících profesí:

Bez vlivu na profese.

## Přílohy:





Příloha č. 2-

Časový dopad oproti původnímu řešení:		bez dopadu	
Cenový dopad:	Odpočet:	0,00 Kč	
	Přípočet:	73.000 Kč	
	Celkem:	73.000 Kč	



Detailní výkaz výměr je přílohou č.:

2

	Jméno	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:	Ing. Pitrman	23.5.2014		
Za TDI	Ing. Jeništa	23.5.14		
Za projektanta:	p. Trojan	23.5.2014		
Za zhotovitele:	p. Svoboda	22.5.2014		

## ROZPOČET

Stavba: Výstavba a rekonstrukce Domova Dolní zámek Teplice nad Metují na zvláštní režim  
 Objekt: SO 01

Změna č. 2 - Oprava komínů

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2

Zhotovitel: STAKO, společnost s ručením omezeným

Místo: Teplice nad Metují

Zpracoval: Máslo Ivan

Datum: 22.5.2014

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
<b>HSV</b>		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>73 000,00</b>	<b>0,000</b>
<b>3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>68 000,00</b>	<b>0,000</b>
1	309000	Potřebný materiál- komín č.1 - 5	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	0,000
2	311-1	Komín č. 1 -Výměna poškozeného zdiva, přespárování, oprava ( výměna ) komínových hlavic,	hod	48,000	250,00	12 000,00	0,000
3	311-2	Komín č. 2 - Výměna poškozeného zdiva, přespárování, oprava ( výměna ) komínové hlavy	hod	48,000	250,00	12 000,00	0,000
4	311-3	Komín č. 3 - Výměna poškozeného zdiva, přespárování, výměna ( oprava ) komínové hlavy	hod	56,000	250,00	14 000,00	0,000
5	311-4	Komín č. 4 - Výměna poškozeného zdiva, přespárování, výměna ( oprava ) komínové hlavy	hod	40,000	250,00	10 000,00	0,000
	311-5	Komín č. 5 - Výměna poškozeného zdiva, přespárování, výměna ( oprava ) komínové hlavy	hod	40,000	250,00	10 000,00	0,000
<b>9</b>		<b>Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>				<b>5 000,00</b>	<b>0,000</b>
<b>94</b>		<b>Lešení a stavební výtahy</b>				<b>5 000,00</b>	<b>0,000</b>
7	941-1	Pracovní lešení pro komín č. 1 - 5 - montáž , demontáž, pronájem	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	0,000
<b>Celkem</b>						<b>73 000,00</b>	<b>0,000</b>

# Technický list změny (TLZ) č.:

3

Datum předložení TLZ:

22.5.2014

SoD č.:

Ze dne:

19.8.2013

Stavba:

Výstavba a rekonstrukce Domova Dolní zámek – Teplice n. M. na zvláštní režim

Objekt:

SO.01

Název změny:

Konstrukce klempířské

## Důvod změny:

Sjednocení oplechování římsy jihozápadní věže objektu a oplechování střešních vikýřů se střešním pláštěm na základě požadavku NPÚ.

## Popis změny:

Provedení oplechování římsy jihozápadní věže ze stejného materiálu jako je římsa celého objektu. Římsa věže navazuje na probíhající římsu objektu, ale její oplechování nebylo předmětem řešení projektové dokumentace. Původní opláštění střešních vikýřů palubkami bylo z důvodu sjednocení se střešním pláštěm na základě požadavku NPÚ změněno na oplechování v barvě střešního pláště.

## Vyjádření projektanta realizační dokumentace:

## Poznámky:

## Změna má vliv do následujících profesí:

Bez vlivu na profese.

## Přílohy:

Příloha č. 3

## Časový dopad oproti původnímu řešení:

bez dopadu

## Cenový dopad:

Odpočet:

dle rozpočtu

Přípočet:





36 560,50 Kč

Celkem:

36 560,50 Kč

Detailní výkaz výměr je přílohou č.:

3

	Jméno	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:	Ing. Pitrman	23.5.2014		
Za TDI	Ing. Jeništa	23.5.14		
Za projektanta:	p. Trojan	23.5.2014		
Za zhotovitele:	p. Svoboda	22.5.2014		



## ROZPOČET

Stavba: Výstavba a rekonstrukce Domova Dolní zámek Teplice nad Metují na zvláštní režim

Objekt: SO.01

Změna č. 3 - Konstrukce klempířské

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2

Zhotovitel: STAKO, společnost s ručením omezeným

Místo: Teplice nad Metují

Zpracoval: Máslo Ivan

Datum: 22.5.2014

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
<b>HSV</b>		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>6 342,50</b>	<b>0,000</b>
<b>9</b>		<b>Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>				<b>6 342,50</b>	<b>0,000</b>
1	941111132	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m <sup>2</sup> š do 1,5 m v do 25 m	m2	80,000	41,00	3 280,00	0,000
2	941111232	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 25 m za první a ZKD den použití	m2	1 120,000	0,40	448,00	0,000
3	941111832	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m <sup>2</sup> š do 1,5 m v do 25 m	m2	80,000	28,00	2 240,00	0,000
<b>99</b>		<b>Přesuny hmot a sutí</b>				<b>374,50</b>	<b>0,000</b>
4	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m	t	3,121	120,00	374,50	0,000
<b>PSV</b>		<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>30 218,00</b>	<b>0,347</b>
<b>713</b>		<b>Izolace tepelné</b>				<b>875,30</b>	<b>0,010</b>
5	713131111	Montáž izolace tepelné stěn a základů přibitím rohoží, pásů, dílců, desek	m2	8,000	25,50	204,00	0,000
6	283763500	deska fasádní polystyrénová izolační Penmeter N PER 30 (EPS P) 1250 x 600 x 30 mm	m2	8,800	73,20	644,20	0,009
7	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	8,482	3,20	27,10	0,000
<b>762</b>		<b>Konstrukce tesařské</b>				<b>2 126,00</b>	<b>0,128</b>
8	605151110	řezivo jehličnaté boční prkno jakost I.-II. 2 - 3 cm	m3	0,790	4 270,00	3 373,30	0,435
9	611911550	palubky obkladové SM profil klasický 19 x 116 mm A/B	m2	-32,901	199,00	-6 547,30	-0,306
10	762-1	Úprava krokví u vikýře v m. č. 3. 11 - seřiznutí, naplátování, sešroubování	kpl	1,000	1 100,00	1 100,00	0,000
11	762-2	Výměna krovu u střešních oken u vikýře - odřiznutí krokve, provedení výměny tes.spoj	ks	2,000	2 100,00	4 200,00	0,000
<b>764</b>		<b>Konstrukce klempířské</b>				<b>27 216,70</b>	<b>0,209</b>
12	764267502	Oplechování Al Prefalz vikýře do 6 m2 sklon přes 45°	m2	29,910	703,00	21 026,70	0,172
13	7642762155	Separáční vrstva z modifikovaného živického pásu Bitagit	m2	29,910	85,00	2 542,40	0,013
14	764321841	Demontáž oplechování říms pod nadřímsovým žlabem rš 750 mm do 45°	m	9,400	14,00	131,60	0,000
15	764521570	Oplechování Al Prefalz říms rš 500 mm	m	9,400	337,00	3 167,80	0,024
16	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	248,694	1,40	348,20	0,000

**Celkem**

**36 560,50**

**0,347**

**Technický list změny (TLZ) č.:**

4

**Datum předložení TLZ:**

22.5.2014

SoD č.:

Ze dne:

Stavba:

Objekt:

**Název změny:**

Výstavba a rekonstrukce Domova Dolní zámek – Teplice n. M. na zvláštní režim

SO.01

Oprava římsy

19.8.2013

**Důvod změny:**

Oprava povrchu říms z důvodu složité a nepředvídané demontáže střešní krytiny.

**Popis změny:**

Při demontáži střechy nad římsou došlo k nepředpokládanému odhalení prkna, které bylo přikotveno k římse objektu a při jeho demontáži je nutné římsu doplnit a opravit.

**Vyjádření projektanta realizační dokumentace:****Poznámky:****Změna má vliv do následujících profesí:**

Bez vlivu na profese.

**Přílohy:**

Příloha č. 4

**Časový dopad oproti původnímu řešení:**

bez dopadu

**Cenový dopad:**

Odpočet:

0,00 Kč

Přípočet:





9 222,40 Kč

**Celkem:**

9 222,40 Kč

Detailní výkaz výměr je přílohou č.:

4

	Jméno	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:	Ing. Pitřman	23.5.2014		
Za TDI	Ing. Jeništa	23.5.14		
Za projektanta:	p. Trojan	23.5.2014		
Za zhotovitele:	p. Svoboda	22.5.2014		

## ROZPOČET

Stavba: Výstavba a rekonstrukce Domova Dolní zámek Teplice nad Metují na zvláštní režim

Objekt: SO.01

Změna č. 4 - Oprava římsy

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2

Zhotovitel: STAKO, společnost s ručením omezeným

Místo: Teplice nad Metují

Zpracoval: Máslo Ivan

Datum: 22.5.2014

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
<b>HSV</b>		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>9 222,40</b>	<b>0,038</b>
<b>6</b>		<b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>				<b>9 222,40</b>	<b>0,038</b>
1	621329001	Oprava římsy vyspravením poškozených míst	hod	32,000	220,00	7 040,00	0,000
2	621531001	Nátěr včetně penetrace vnějších podhledů	m2	22,900	95,30	2 182,40	0,038
<b>Celkem</b>						<b>9 222,40</b>	<b>0,038</b>



**Technický list změny (TLZ) č.:****5****Datum předložení TLZ:**

22.5.2014

SoD č.:

Ze dne:

19.8.2013

Stavba:

Výstavba a rekonstrukce Domova Dolní zámek – Teplice n. M. na zvláštní režim

Objekt:

SO.01

**Název změny:**

Prostor a výtahové šachty

**Důvod změny:**

Na základě požadavků NPÚ došlo k úpravě dispozice v 2.NP u výtahu.

**Popis změny:**

V 2.NP u osobního výtahu dojde ke změnám v dispozici. Stavební úpravy se týkají bouracích prací, montáže SDK příček a podhledů, dodávky vnitřních dveří.





**Vyjádření projektanta realizační dokumentace:****Poznámky:****Změna má vliv do následujících profesí:**

Bez vlivu na profese.

**Přílohy:**

Příloha č. 5

Časový dopad oproti původnímu řešení:		bez dopadu	
<b>Cenový dopad:</b>	Odpočet:		dle rozpočtu
	Přípočet:		34 874,10 Kč
	<b>Celkem:</b>		<b>34 874,10 Kč</b>

	Jméno	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:	Ing. Pitrman	23.5.2014		
Za TDI	Ing. Jeništa	23.5.14		
Za projektanta:	p. Trojan	23.5.2014		
Za zhotovitele:	p. Svoboda	22.5.2014		

# ROZPOČET

Stavba: DD Teplice - dodatky

Objekt: SO 01

Změna č.5 - Prostor u výtahové šachty

JKSO:

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2

Zhotovitel: STAKO, společnost s ručením omezeným

Datum: 22.5.2014

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				-6 439,00	
	D	3	3	Svislé a kompletní konstrukce				3 363,20	
1	K	014	340238212	Zazdívka otvorů pl do 1 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl přes 100 mm	m2	6,398	385,00	2 463,20	15,0
				2NP m č. 2.01a					
				2,7*3,61-(0,8*1,97+0,9*1,97)		6,398			
				D+M překládů pro dveře š. 800 a 900 mm v příčce 170 mm	kpl	2,000	450	900,00	
	D	6	342-1	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplni				1 796,70	
2	K	014	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus	1,000	256,00	256,00	15,0
3	M	MAT	553311190	zároveň ocelová pro běžné zdění H 110 900 L/P	kus	1,000	415,00	415,00	15,0
				Omítka štuková vnitřního ostění - mezi dveřmi	m2	3,010	374,00	1 125,70	
4	K	013	962032231	Ostatní konstrukce a práce-bourání				-11 800,60	
				Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC	m3	-4,833	488,00	-2 358,50	15,0
				2NP					
				-0,175*3,61*(5,55+2,1)		-4,833			
				Součet		-4,833			
5	K	013	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,773	230,00	407,80	15,0
				2NP					
				0,9*1,97		1,773			
6	K	013	979011111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží	t	-8,565	190,00	-1 627,40	15,0
7	K	013	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	-8,565	175,00	-1 498,90	15,0
8	K	013	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-171,300	10,00	-1 713,00	15,0
9	K	013	979082111	Vnitrostavební vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	-8,565	195,00	-1 670,20	15,0
10	K	013	979082121	Vnitrostavební vodorovná doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	-51,390	20,00	-1 027,80	15,0
11	K	013	979098231	Poplatek za uložení stavebního směšného odpadu na skládce (skládkovné)	t	-8,565	270,00	-2 312,60	15,0
	D		99	Přesun hmot				201,70	
12	K	011	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m	t	1,681	120,00	201,70	15,0

13	D	PSV 763 763111318	Práce a dodávky PSV Konstrukce suché výstavby SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 1xA 12,5 TI 100 mm EI 30 Rw 48 dB 2NP m č. 2.09 3,9*(0,965+1,94)*0,6*2,05	m2	10,100	465,00	41 313,10 1 322,10 4 696,50	15,0
14	K	PK 763111333	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xH2 12,5 TI 60 mm EI 30 Rw 45 dB 2NP m č. 2.12 3,90*(1,555+1,715)	m2	12,753	376,00	4 795,10	15,0
15	K	PK 763111411	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xA 12,5 TI 50 mm EI 60 Rw 50 dB 2NP S2 "m.č. 2.06" -2,10*3,90+0,90*2,0*1 "m.č. 2.08" -(1,57*2+1,135*1)*3,90+0,80*2,0*1 "m.č. 2.09" -(1,905*2+1,135*1)*3,90+0,70*2,0*1 "m.č. 2.10" -1,51*3,90+0,90*2,0*1 "m.č. 2.12" -(1,10+0,795)*3,90+0,80*2,0*1 Součet	m2	-49,229	368,00	-18 116,30	15,0
16	K	PK 763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD 2NP "ST3" "m.č. 2.01" -(4,75*3,65+3,45*2,0+0,83*1,67+4,975*3,015+1,66*1,30) "m.č. 2.06" 2,10*3,39+2,10*0,445 "m.č. 2.08" 1,135*1,47 "m.č. 2.09" 1,135*1,805 "m.č. 2.10" 1,51*1,805 Součet	m2	-28,284	474,00	-13 406,60	15,0
17	K	763 763131721	SDK podhled rozdíl mezi výškou stropu v do 0,5 m 0,05*(2,5+4,0)*2 Montáž pouzdra posuvných dveří s jednou kapsou pro jedno křídlo šířky do 800 mm do SDK příčky	m	0,650	113,00	73,50	15,0
18	K	763 763183111		kus	1,000	1 200,00	1 200,00	15,0

19	K	763	763183112	Montáž pouzdra posuvných dveří s jednou kapsou pro jedno křídlo šířky do 1200 mm do SDK příčky	kus	1,000	1 200,00	1 200,00	15,0
20	M	MAT	553316100	pouzdro stavební STANDARD S700-060 600 mm	kus	1,000	7 800,00	7 800,00	15,0
21	M	MAT	553316130	pouzdro stavební STANDARD S700-090 900 mm	kus	1,000	9 420,00	9 420,00	15,0
22	K	763	763231111	SDK podhled deska jednovrstvá spodní kee profil CD bez TI 2NP	m2	10,000	355,00	3 550,00	15,0
				m č. 2.01b					
				zakrytí světliku					
				2,5*4,0					
23	K	763	998763403	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m	%	10,000		109,90	15,0
	D	766.D		<b>Konstrukce truhlářské-dveře</b>		1,600	68,68		
								<b>39 991,00</b>	
24	K	PK	76666120	D+M Vnitřní jednokřídlové dveře, plně, kazetové L/P r. 600x1970 vč. obložkové zárubně	ks	1,000	8 398,00	8 398,00	15,0
25	K	PK	76666121	D+M Vnitřní jednokřídlové dveře, plně, kazetové L/P r. 580x1970 vč. obložkové zárubně	ks	1,000	8 398,00	8 398,00	15,0
26	K	PK	76666125	Oprava vnitřní jednokřídlové dveře, plně, kazetové L/P r. 1000x1970	ks	1,000	8 855,00	8 855,00	15,0
27	K	PK	76666130	D+M Vnitřní jednokřídlové dveře, plně, kazetové, zásuvné r. 600/1970	ks	1,000	16 170,00	16 170,00	15,0
28	K	PK	76666131	D+M Vnitřní jednokřídlové dveře, plně, kazetové, zásuvné r. 900/1970	ks	1,000	19 280,00	19 280,00	15,0
29	K	PK	76666134	ozn. D15 -D+M Vnitřní jednokřídlové dveře, plně, kazetové r. 700/1970, okopová lišta	ks	-1,000	4 050,00	-4 050,00	15,0
30	K	PK	76666134.1	D+M obložkové zárubně pro dveře ozn. D15 rozměr dveří 700/1970	ks	-1,000	3 130,00	-3 130,00	15,0
31	K	PK	76666138	ozn. D19 -D+M Vnitřní jednokřídlové dveře, plně, kazetové r. 900/1970, okopová lišta vč. madla	ks	-1,000	5 460,00	-5 460,00	15,0
32	K	PK	76666138.1	D+M obložkové zárubně pro dveře ozn. D19 rozměr dveří 900/1970	ks	-1,000	3 130,00	-3 130,00	15,0
33	K	PK	76666139.	ozn. D20 -D+M Vnitřní jednokřídlové dveře, plně, kazetové r. 800/1970, okopová lišta	ks	-1,000	5 340,00	-5 340,00	15,0
				<b>Celkem</b>				<b>34 874,10</b>	

**Technický list změny (TLZ) č.:****6****Datum předložení TLZ:**

22.5.2014

SoD č.:

Ze dne:

19.8.2013

Stavba:

Výstavba a rekonstrukce Domova Dolní zámek – Teplice n. M. na zvláštní režim

Objekt:

SO.01

**Název změny:**

Stavební část - změna schodiště

**Důvod změny:**

Z důvodu požadavku NPÚ na zachování vstupního portálu jižního schodiště v 2.NP dojde ke změně dispozice a konstrukce schodiště a částečně změně dispozice 3.NP.

**Popis změny:**

Bude zachován kamenný vstupní portál schodiště v 2.NP, změněno schodiště z 2-ramenného s mezipodestou na točité 1-ramenné, změna dispozice SDK příček v 3.NP, repase stávajících dveří, které budou nově zachovány a zatepleno přilehlé zdivo.

**Vyjádření projektanta realizační dokumentace:****Poznámky:****Změna má vliv do následujících profesí:**

Bez vlivu na profese.

**Přílohy:**

Příloha č. 6

**Časový dopad oproti původnímu řešení:****s dopadem:** bude řešeno**Cenový dopad:**

Odpočet:





dle rozpočtu

Přípočet:

52 219,10 Kč

Celkem:

52 219,10 Kč

	Jméno	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:	Ing. Pitrman	23.5.2014		
Za TDI	Ing. Jeništa	23.5.14		
Za projektanta:	p. Trojan	23.5.2014		
Za zhotovitele:	p. Svoboda	22.5.2014		

# ROZPOČET

Stavba: DD Teplice - dodatky

Objekt: SO 01

Změna č.6 - Stavební část - změna schodiště

JKSO:

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2

Zhotovitel: STAKO, společnost s ručením omezeným

Datum: 22.5.2014

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem		Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
						7	8			
	D		HSV	Práce a dodávky HSV					16 069,70	
	D	3	3	Svislé a kompletní konstrukce					-1 725,00	
1	K	014	317944323	Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	-0,046		37 500,00	-1 725,00	15,0
				ZNP						
				" l č. 14" -14,4*0,001*(1,6*2)		-0,046				
	D	43		Vodorovné konstrukce - schodiště					21 227,30	
2	K	011	430321515	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 20/25	m3	1,075		7 175,00	7 713,10	15,0
				0,15*1,28*(2,1+3,5)		1,075				
3	K	011	430362021	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými sítěmi Kari	t	0,080		31 500,00	2 520,00	15,0
				1,28*(2,1+3,5)*0,001*4,44*2*1,25		0,080				
4	K	011	431351125	Zřízení bednění podestí schodišť a ramp křivočarých v do 4 m	m2	7,168		450,00	3 225,60	15,0
				1,28*(2,1+3,5)		7,168				
5	K	011	431351126	Odstanění bednění podestí schodišť a ramp křivočarých v do 4 m	m2	7,168		50,00	358,40	15,0
6	K	011	434311113	Schodišťové stupně dusané na terén z betonu tř. C 12/15 bez potěru	m	23,040		175,00	4 032,00	15,0
				1,28*18		23,040				
7	K	011	434351145	Zřízení bednění stupňů křivočarých schodišť	m2	7,507		400,00	3 002,80	15,0
				1,28*0,18*18		4,147				
				(2,1+3,5)*2*0,3		3,360				
				Součet		7,507				
8	K	011	434351146	Odstanění bednění stupňů křivočarých schodišť	m2	7,507		50,00	375,40	15,0
	D		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání					-3 432,60	
9	K	013	971033541	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	m3	-1,346		480,00	-646,10	15,0
				ZNP						
				-0,3*3,25*2,1+0,3*1,1*2,125		-1,346				
				Součet		-1,346				
10	K	013	979011111	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za prvé podlaží	t	-2,423		190,00	-460,40	15,0





23	K	PK	76780	ozn. Z20 - D+M Ocelová konstrukce pro železobetonové schodiště mezi 2NP a 3NP (mezi místnostmi 2.23-3.22)	kg	74,049	75,00	5 553,70	15,0
				U č. 14					
				(5,5+3,75+0,5+1,7+3,25+0,4*4)*16*1,1		286,880			
				I č. 16					
				3,518*1,1*17,9		69,269			
				Mezisoučet		356,149			
				odečítáme původní hmotnost					
				-282,1		-282,100			
				Součet		74,049			
				<u>Celkem</u>				<u>52 219,10</u>	

**Technický list změny (TLZ) č.:**

7

**Datum předložení TLZ:**

22.5.2014

SoD č.:

Ze dne:

19.8.2013

Stavba:

Výstavba a rekonstrukce Domova Dolní zámek – Teplice n. M. na zvláštní režim

Objekt:

SO.01

**Název změny:**





Archeologický průzkum

<b>Důvod změny:</b>
Nerealizováno.
<b>Popis změny:</b>
Nerealizováno.
<b>Vyjádření projektanta realizační dokumentace:</b>
<b>Poznámky:</b>
<b>Změna má vliv do následujících profesí:</b>
Bez vlivu na profese.
<b>Přílohy:</b>
Příloha č. 7

<b>Časový dopad oproti původnímu řešení:</b>	
	<b>s dopadem</b> bude řešeno
<b>Cenový dopad:</b>	Odpočet: 5 000,00 Kč
	Přípočet: 0,00 Kč
	<b>Celkem:</b> 5 000,00 Kč

Detailní výkaz výměr je přílohou č.:

7

	Jméno	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:	Ing. Pitrman	23.5.2014		
Za TDI	Ing. Jeništa	25.7.14		
Za projektanta:	p. Trojan	23.5.2014		
Za zhotovitele:	p. Svoboda	07.5.2014		

## ROZPOČET

**Stavba:** Výstavba a rekonstrukce Domova Dolní zámek Teplice nad Metují na zvláštní režim

**Objekt:** SO.01

**Změna č. 7 - Archeologický průzkum**

**Objednatel:** Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2

**Zhotovitel:** STAKO, společnost s ručením omezeným

**Místo:** Teplice nad Metují

**Zpracoval:** Máslo Ivan

**Datum:** 22.5.2014

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
	<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>-5 000,00</b>	<b>0,000</b>
	<b>9</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>				<b>-5 000,00</b>	<b>0,000</b>
1	925774422	Archeologický průzkum	kpl	-1,000	5 000,00	-5 000,00	0,000
		<b>Celkem</b>				<b>-5 000,00</b>	<b>0,000</b>

# Technický list změny (TLZ) č.:

8

Datum předložení TLZ:

22.5.2014

SoD č.:

Ze dne:

19.8.2013

Stavba:

Výstavba a rekonstrukce Domova Dolní zámek – Teplice n. M. na zvláštní režim

Objekt:





SO.01

Název změny:

Změna podlahy v m.č.2.11

<b>Důvod změny:</b>
Po demontáži vrchní nášlapné vrstvy byl zjištěn nevhodný stav podkladu pro podlahu, který měl být dle PD zachován.
<b>Popis změny:</b>
Bude odstraněna nášlapná vrstva a všechny podkladní dřevěné zdegradované konstrukce stávající podlahy a provedeno nové souvrství podlah.
<b>Vyjádření projektanta realizační dokumentace:</b>
<b>Poznámky:</b>
<b>Změna má vliv do následujících profesí:</b>
Bez vlivu na profese.
<b>Přílohy:</b>
Příloha č. 8

<b>Časový dopad oproti původnímu řešení:</b>	<b>bez dopadu</b>	
<b>Cenový dopad:</b>	Odpočet:	dle rozpočtu
	Přípočet:	10 536,21 Kč
	<b>Celkem:</b>	<b>10 536,21 Kč</b>

	Jméno	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:	Ing. Pitrman	23.5.2014		
Za TDI	Ing. Jeništa	23.5.14		
Za projektanta:	p. Trojan	23.5.2014		
Za zhotovitele:	p. Svoboda	23.5.2014		

## ROZPOČET

Stavba: Výstavba a rekonstrukce Domova Dolní zámek Teplice nad Metují na zvláštní režim

Objekt: SO.01

Změna č. 8 - Změna podlahy v m.č. 2.11

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2

Zhotovitel: STAKO, společnost s ručením omezeným

Místo: Teplice nad Metují

Zpracoval: Máslo Ivan

Datum: 22.5.2014

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
<b>HSV</b>		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>8 667,95</b>	<b>7,608</b>
<b>6</b>		<b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>				<b>6 333,65</b>	<b>7,608</b>
1	631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 16/20	m3	1,500	2 350,00	3 525,00	3,385
2	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	1,500	30,00	45,00	0,000
3	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,086	18 400,00	1 582,40	0,091
4	635111115	Násyp pod podlahy ze štěrkopísku s udusáním	m3	2,250	525,00	1 181,25	4,133
<b>9</b>		<b>Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>				<b>2 334,30</b>	<b>0,000</b>
<b>99</b>		<b>Přesuny hmot a sutí</b>				<b>2 334,30</b>	<b>0,000</b>
	997013113	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	1,128	195,00	220,00	0,000
6	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,128	175,00	197,40	0,000
7	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	21,432	10,00	214,30	0,000
8	997013811	Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,128	700,00	789,60	0,000
9	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m	t	7,608	120,00	913,00	0,000
<b>PSV</b>		<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>1 868,26</b>	<b>0,000</b>
<b>762</b>		<b>Konstrukce tesařské</b>				<b>966,10</b>	<b>0,000</b>
10	762522812	Demontáž podlah s polštáři z prken nebo fošen tloušťky přes 32 mm	m2	25,060	38,55	966,10	0,000
<b>775</b>		<b>Podlahy skládané (parkety, vlysy, lamely aj.)</b>				<b>902,16</b>	<b>0,000</b>
11	775511830	Demontáž podlah vlysových přibíjených bez lišt	m2	25,060	36,00	902,16	0,000
<b>Celkem</b>						<b>10 536,21</b>	<b>7,608</b>



# Technický list změny (TLZ) č.:

9

Datum předložení TLZ:

22.5.2014

SoD č.:

Ze dne:

19.8.2013

Stavba:

Výstavba a rekonstrukce Domova Dolní zámek – Teplice n. M. na zvláštní režim

Objekt:

SO.02,SO.03

Název změny:





Dvířka HUP

<b>Důvod změny:</b>
Požadavek objednatele na barevné sladění dvířek HUP.
<b>Popis změny:</b>
Barevné provedení v odstínu fasády.
<b>Vyjádření projektanta realizační dokumentace:</b>
<b>Poznámky:</b>
<b>Změna má vliv do následujících profesí:</b>
Bez vlivu na profese.
<b>Přílohy:</b>
Příloha č. 9

<b>Časový dopad oproti původnímu řešení:</b>	bez dopadu	
<b>Cenový dopad:</b>	Odpočet:	0,00 Kč
	Přípočet:	850,00 Kč
	<b>Celkem:</b>	<b>850,00 Kč</b>

Detailní výkaz výměr je přílohou č.:

9

	Jméno	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:	Ing. Pitřman	23.5.2014		
Za TDI	Ing. Jeništa	23.5.14		
Za projektanta:	p. Trojan	23.5.2014		
Za zhotovitele:	p. Svoboda	22.5.2014		

## ROZPOČET

Stavba: Výstavba a rekonstrukce Domova Dolní zámek Teplice nad Metují na zvláštní režim

Objekt: SO.02, SO.03

Změna č. 9 - Dvířka HUP

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2

Zhotovitel: STAKO, společnost s ručením omezeným

Místo: Teplice nad Metují

Zpracoval: Máslo Ivan

Datum: 22.5.2014

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
	<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>850,00</b>	<b>0,000</b>
	<b>783</b>	<b>Dokončovací práce - nátěry</b>				<b>850,00</b>	<b>0,000</b>
1	783-1	Úprava dvířek HUP nestandardním nátěrem - základ + vrchní	ks	2,000	425,00	850,00	0,000
		<b>Celkem</b>				<b>850,00</b>	<b>0,000</b>

# Technický list změny (TLZ) č.:

10

Datum předložení TLZ:

22.5.2014

SoD č.:

Ze dne:

19.8.2013

Stavba:

Výstavba a rekonstrukce Domova Dolní zámek – Teplice n. M. na zvláštní režim

Objekt:

SO.01

Název změny:

Komínové stříšky

## Důvod změny:

Po opravách komínů (viz změna č.2) byl objednatelem vznesen požadavek na jejich zakrytí z důvodu zvýšení jejich ochrany a životnosti.

## Popis změny:

Zakrytí komínových těles oplechováním s okapnicí v odstínu střešní krytiny.

## Vyjádření projektanta realizační dokumentace:

## Poznámky:

## Změna má vliv do následujících profesí:

Bez vlivu na profese.

## Přílohy:

Příloha č. 10

## Časový dopad oproti původnímu řešení:

bez dopadu

## Cenový dopad:

Odpočet:





0,00 Kč

Přípočet:

11 965,10 Kč

Celkem:

11 965,10 Kč

	Jméno	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:	Ing. Pitrman	23.5.2014		
Za TDI	Ing. Jeništa	23.5.14		
Za projektanta:	p. Trojan	23.5.2014		
Za zhotovitele:	p. Svoboda	23.5.2014		

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Výstavba a rekonstrukce Domova Dolní zámek Teplice nad Metují na zvláštní režim

**Objekt:** SO 01

**Změna č. 10 - Kominové stříšky**

**Objednatel:** Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2

**Zhotovitel:** STAKO, společnost s ručením omezeným

**Místo:** Teplice nad Metují

**Zpracoval:** Máslo Ivan

**Datum:** 22.5.2014

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
<b>PSV Práce a dodávky PSV</b>							<b>11 965,10</b>
<b>764 Konstrukce klempířské</b>							<b>11 965,10</b>
1	R	764 - 1	Kominové stříšky z OSB desek tl. 12 mm kotvené do dřev. laťí oplechované hliníkovým plechem Prefalz	m2	6,327	1 865,00	11 799,90
			0,86*1,38		1,187		
			2,0*0,85		1,700		
			0,85*1,4		1,190		
			0,9*1,9		1,710		
			0,6*0,9		0,540		
			Součet		6,327		
2	764	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	117,999	1,40	165,20
<b>Celkem</b>							<b>11 965,10</b>

# Technický list změny (TLZ) č.:

11

Datum předložení TLZ:

22.5.2014

SoD č.:

Ze dne:

19.8.2013

Stavba:

Výstavba a rekonstrukce Domova Dolní zámek – Teplice n. M. na zvláštní režim

Objekt:

SO.01, SO.02

Název změny:

Změna vany

## Důvod změny:

Po upřesnění typu van byl zhotovitelem doceněn rozdíl mezi skutečností a výkazem výměr. Do výběrového řízení nelze uvádět typy jednotlivých zařízení.

## Popis změny:

Viz rozpočet

## Vyjádření projektanta realizační dokumentace:

## Poznámky:

## Změna má vliv do následujících profesí:

Bez vlivu na profese.

## Přílohy:

Příloha č. 11

Časový dopad oproti původnímu řešení:

bez dopadu

Cenový dopad:

Odpočet:







dle rozpočtu

Přípočet:

483 022,00 Kč

Celkem:

483 022,00 Kč

	Jméno	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:	Ing. Pitrman	23.5.2014		
				
Za TDI	Ing. Jeništa	23.5.14		
Za projektanta:	p. Trojan	23.5.2014		
				
Za zhotovitele:	p. Svoboda	22.5.2014		



## ROZPOČET

Stavba: Výstavba a rekonstrukce Domova Dolní zámek Teplice nad Metují na zvláštní režim

Objekt: SO.01, SO 02

Změna č. 11 - Změna vany

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2

Zhotovitel: STAKO, společnost s ručením omezeným

Místo: Teplice nad Metují

Zpracoval: Máslo Ivan

Datum: 22.5.2014

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
<b>PSV</b>		<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>483 022,00</b>	<b>-0,044</b>
<b>725</b>		<b>Zdravotnicka - zařizovací předměty</b>				<b>483 022,00</b>	<b>-0,044</b>
1	725222116	Vana bez armatur vytokových akrylátová se zápachovou uzávěrkou 1700x700 mm	soubor	-2,000	6 581,00	-13 162,00	-0,040
2	725229010	Zvedací vana s bočním vstupem Parker, integrovaná dezinfekce, polštář a opěrka nohou	kpl	2,000	249 591,00	499 182,00	0,000
3	725831313	Baterie vanová nástěnná páková s příslušenstvím a pohyblivým držákem	soubor	-2,000	1 499,00	-2 998,00	-0,004
<b>Celkem</b>						<b>483 022,00</b>	<b>-0,044</b>

**Technický list změny (TLZ) č.:****12****Datum předložení TLZ:**

22.5.2014

SoD č.:

Ze dne:

19.8.2013

Stavba:

Výstavba a rekonstrukce Domova Dolní zámek – Teplice n. M. na zvláštní režim

Objekt:

SO.01

**Název změny:**

Výměna zasklení vnitřních křidel oken

**Důvod změny:**

Při provádění renovace vnitřních oken byl objednatel vyzván k posouzení rozsahu poškození stávajících skleněných výplní. Na základě následného požadavku objednatele bude provedena výměna veškerých vnitřních prosklených výplní oken.

**Popis změny:**

Nadměrné mechanické poškození stávajících skleněných výplní. Stávající výplně vnitřních křidel byly v hlubokém kontrastu oproti novým venkovním oknům s novým zasklením.

**Vyjádření projektanta realizační dokumentace:****Poznámky:****Změna má vliv do následujících profesí:**

Bez vlivu na profese.

**Přílohy:**

Příloha č. 12

**Časový dopad oproti původnímu řešení:**

bez dopadu

**Cenový dopad:**





Odpočet:

0,00 Kč

Přípočet:

60 327,00 Kč

**Celkem:****60 327,00 Kč**

	Jméno	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:	Ing. Pitrman	23.5.2014		
Za TDI	Ing. Jeništa	23.5.14		
Za projektanta:	p. Trojan	23.5.2014		
Za zhotovitele:	p. Svoboda	23.5.2014		

## ROZPOČET

Stavba: Výstavba a rekonstrukce Domova Dolní zámek Teplice nad Metují na zvláštní režim

Objekt: SO 01

Změna č. 12 - Výměna zasklení vnitřních okenních křidel

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2

Zhotovitel: STAKO, společnost s ručením omezeným

Místo: Teplice nad Metují

Zpracoval: Máslo Ivan

Datum: 22.5.2014

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
	<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>60 327,10</b>	<b>0,000</b>
	<b>787</b>	<b>Dokončovací práce - zasklívání</b>				<b>60 327,10</b>	<b>0,000</b>
1	787-1	Výměna zasklení vnitřních křidel dveří - dem.stáv.skla vč.likvidace, D+M nového skla	m2	101,390	595,00	60 327,10	0,000
		<b>Celkem</b>				<b>60 327,10</b>	<b>0,000</b>

**Technický list změny (TLZ) č.:****13****Datum předložení TLZ:**

22.5.2014

SoD č.:

Ze dne:

19.8.2013

Stavba:

Výstavba a rekonstrukce Domova Dolní zámek – Teplice n. M. na zvláštní režim

Objekt:

SO.01

**Název změny:**

Vyčištění budovy od původních nečistot

**Důvod změny:**

Vyčištění zakrytých prostorů po odkrytí konstrukcí.

**Popis změny:**

Po odkrytí různých konstrukcí (střešní krytina za pozednicemi, stávající podlaha v podkroví) a umožnění přístupu do kopole a dalších prostor, byly objeveny zbytky starých stavebních a biologických materiálů.

**Vyjádření projektanta realizační dokumentace:****Poznámky:****Změna má vliv do následujících profesí:**

Bez vlivu na profese.

**Přílohy:**

Příloha č. 13

**Časový dopad oproti původnímu řešení:**

bez dopadu

**Cenový dopad:**





Odpočet:

0,00 Kč

Přípočet:

13 500,00 Kč

**Celkem:****13 500,00 Kč**

	Jméno	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:	Ing. Pitrman	23.5.2014		
Za TDI	Ing. Jeništa	23.7.14		
Za projektanta:	p. Trojan	23.5.2014		
Za zhotovitele:	p. Svoboda	21.5.2014		

## ROZPOČET

**Stavba:** Výstavba a rekonstrukce Domova Dolní zámek Teplice nad Metují na zvláštní režim

**Objekt:** SO 01

**Změna č. 13 -** Vyčištění budovy od původních nečistot

**Objednatel:** Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2

**Zhotovitel:** STAKO, společnost s ručením omezeným

**Místo:** Teplice nad Metují

**Zpracoval:** Máslo Ivan

**Datum:** 22.5.2014

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
	<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>13 500,00</b>	<b>0,000</b>
	<b>9</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>				<b>13 500,00</b>	<b>0,000</b>
1	970111001	Vzčištění budovy od stávajících nečistot-nad firmami, pod podlahovými trámy 3.NP, na stropu 3.NP (zbytky pův. krytiny, cihel,trusu..)	kpl	1,000	13 500,00	13 500,00	0,000
		<b>Celkem</b>				<b>13 500,00</b>	<b>0,000</b>

# Technický list změny (TLZ) č.:

14

Datum předložení TLZ:

22.5.2014

SoD č.:

Ze dne:

19.8.2013

Stavba:

Výstavba a rekonstrukce Domova Dolní zámek – Teplice n. M. na zvláštní režim

Objekt:

SO.02




Název změny:

Zateplení soklu

<b>Důvod změny:</b>
Doplnění tepelné izolace soklu fasády.
<b>Popis změny:</b>
Doplnění tepelné izolace soklu fasády.
<b>Vyjádření projektanta realizační dokumentace:</b>
<b>Poznámky:</b>
<b>Změna má vliv do následujících profesí:</b>
Bez vlivu na profese.
<b>Přílohy:</b>
Příloha č. 14

<b>Časový dopad oproti původnímu řešení:</b>	<b>bez dopadu</b>	
<b>Cenový dopad:</b>	Odpočet:	0,00 Kč
	Přípočet:	20 446,30 Kč
	<b>Celkem:</b>	<b>20 446,30 Kč</b>



	Jméno	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:	Ing. Pitрман	23.5.2014		
Za TDI	Ing. Jeništa	23.7.14		
Za projektanta:	p. Trojan	25.5.2014		
Za zhotovitele:	p. Svoboda	02.5.2014		

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Výstavba a rekonstrukce Domova Dolní zámek Teplice nad Metují na zvláštní režim

Objekt: SO.02

Změna č. 14 - Zateplení soklu

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2

Zhotovitel: STAKO, společnost s ručením omezeným

Místo: Teplice nad Metují

Zpracoval: Máslo Ivan

Datum: 22.5.2014

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>							<b>15 971,20</b>
<b>6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>							<b>15 896,10</b>
1	011	622142001	Potázení vnějších stěn sklovláknitým pleťvem vtlačným do tenkovrstvé hmoty 59,0*0,55	m2	32,450	130,00	4 218,50
					32,450		
2	011	622211011	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 80 mm 59,0*0,35	m2	20,650	257,00	5 307,10
					20,650		
3	283	283763490	deska fasádní polystyrénová izolační Perimeter N PER 30 (EPS P) 1250 x 600 x 60 mm 20,65 * 1,1	m2	22,715	135,00	3 066,50
					22,715		
4	585	585624260	tmel lepicí a stěrkový šedý 25 kg bal. 20,65*12	kg	247,800	12,00	2 973,60
					247,800		
5	590	590513660	hmoždinka talířová EJOT s plastovým trnem IDK-T 8/60 x 115 20,65*5	kus	103,250	3,20	330,40
					103,250		
<b>9 Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>							<b>75,10</b>
<b>99 Přesuny hmot a sutí</b>							<b>75,10</b>
6	011	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m	t	0,626	120,00	75,10
<b>PSV Práce a dodávky PSV</b>							<b>4 475,10</b>
<b>711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům</b>							<b>4 475,10</b>
7	711	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	20,650	9,10	187,90
8	111	111631500	lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg 20,65 * 0,00035	t	0,007	45 100,00	315,70
					0,007		
9	711	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	20,650	50,00	1 032,50
10	628	628321340	pás těžký asfaltovaný BITAGIT 40 MINERÁL (V60S40) 20,65 * 1,2	m2	24,780	71,00	1 759,40
					24,780		
11	711	711745567	Izolace proti vodě provedení vytažení přitavením pásu NAIP do 500 mm na AI stěnu	m	11,120	51,00	567,10
12	628	628321340	pás těžký asfaltovaný BITAGIT 40 MINERÁL (V60S40) 11,12 * 0,6	m2	6,672	71,00	473,70
					6,672		
13	711	998711203	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 60 m	%	43,363	3,20	138,80
<b>Celkem</b>							<b>20 446,30</b>

# Technický list změny (TLZ) č.:

15

Datum předložení TLZ:

22.5.2014

SoD č.:

Ze dne:

19.8.2013

Stavba:

Výstavba a rekonstrukce Domova Dolní zámek – Teplice n. M. na zvláštní režim

Objekt:





SO.02

Název změny:

Tepelná izolace podlah 2.NP

<b>Důvod změny:</b>
Doplnění kročejové izolace do podlah 2.NP.
<b>Popis změny:</b>
Doplnění kročejové izolace do podlah 2.NP.
<b>Vyjádření projektanta realizační dokumentace:</b>
<b>Poznámky:</b>
<b>Změna má vliv do následujících profesí:</b>
Bez vlivu na profese.
<b>Přílohy:</b>
Příloha č. 15

Časový dopad oproti původnímu řešení:		bez dopadu	
<b>Cenový dopad:</b>	Odpočet:		0,00 Kč
	Přípočet:		3 239,30 Kč
	<b>Celkem:</b>		<b>3 239,30 Kč</b>

	Jméno	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:	Ing. Pitrman	23.5.2014		
Za TDI	Ing. Jeništa	23.5.14		
Za projektanta:	p. Trojan	23.5.2014		
Za zhotovitele:	p. Svoboda	22.5.2014		

## ROZPOČET

Stavba: Výstavba a rekonstrukce Domova Dolní zámek Teplice nad Metují na zvláštní režim

Objekt: SO.02

Změna č. 15 - Tepelná izolace podlah 2.NP

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2

Zhotovitel: STAKO, společnost s ručením omezeným

Místo: Teplice nad Metují

Zpracoval: Máslo Ivan

Datum: 22.5.2014

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
<b>PSV</b>		<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>3 239,30</b>	<b>0,011</b>
<b>713</b>		<b>Izolace tepelné</b>				<b>3 239,30</b>	<b>0,011</b>
1	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	69,690	12,00	836,30	0,000
2	611553400	pás termoizolační MIRELON 2 mm šíře 1,1 m bez povrchové úpravy	m	71,084	8,40	597,10	0,004
3	611553430	pás termoizolační MIRELON 3 mm šíře 1,1 m bez povrchové úpravy	m	71,084	12,60	895,70	0,006
4	713121211	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými okrajovými pásky	m	71,000	6,95	493,50	0,000
5	590421300	páska Mirelon 80x5 mm	m	78,100	4,05	316,30	0,001
-	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	31,389	3,20	100,40	0,000
<b>Celkem</b>						<b>3 239,30</b>	<b>0,011</b>

**Technický list změny (TLZ) č.:****16****Datum předložení TLZ:**

5.6.2014

SoD č.:

Ze dne:

19.8.2013

Stavba:

Výstavba a rekonstrukce Domova Dolní zámek – Teplice n. M. na zvláštní režim

Objekt:

SO.01, SO.02

**Název změny:**

Změna ZT a UT

**Důvod změny:**

Po provedení bouracích prací a seznámení se stávajícími skladbami podlah a možnými svislými a vodorovnými cestami pro hrubé rozvody byly upraveny některé zařizovací předměty včetně vestavěných hrubých rozvodů.

**Popis změny:**

Z výše uvedeného budou provedeny záměny zařizovacích předmětů viz specifikace.





**Vyjádření projektanta realizační dokumentace:****Poznámky:****Změna má vliv do následujících profesí:**

S vlivem na profese - na ZTI a UT.

**Přílohy:**

Příloha č. 16

Časový dopad oproti původnímu řešení:		bez dopadu	
Cenový dopad:	Odpočet:		viz rozpočet
	Přípočet:		viz rozpočet
	<b>Celkem:</b>		<b>-22 583,00 Kč</b>

	Jméno	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:	Ing. Pitrman	6.6.14		
Za TDI	Ing. Jeništa	6.6.14		
Za projektanta:	p. Trojan	6.6.14		
Za zhotovitele:	p. Svoboda	6.6.2014		

Zakázka:

Rekonstrukce domova Dolní zámek Teplice nad Metují - práce mimo rozpočet - dodatek 25.11.2013

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
SO_01: Stavební objekt 01 - ZTI, UT	- 27 997		- 27 997
721: Vnitřní kanalizace	20 602		20 602
722: Vnitřní vodovod	5 104		5 104
725: Zařizovací předměty	- 34 214		- 34 214
726: Instalační prefabrikáty	10 070		10 070
735: Ústřední vytápění - otopná tělesa	- 29 560		- 29 560
SO_02: Stavební objekt 02 - ZTI, UT, PLYN	5 414		5 414
721: Vnitřní kanalizace	13 214		13 214
725: Zařizovací předměty	11 115		11 115
726: Instalační prefabrikáty	- 19 328		- 19 328
734: Ústřední vytápění - armatury	1 685		1 685
735: Ústřední vytápění - otopná tělesa	- 1 272		- 1 272

**Celkem (bez DPH)**

- 22 583

**DPH**

-

DPH 0 % ze základny: -22 583

-

**Celkem (včetně DPH)**

- 22 583 CZK



Poř.	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH
SO_01: Stavební objekt 01 - ZTI, UT								
721: Vnitřní kanalizace								
1.	Vpust' podlahová s vodorovným odtokem DN 40/50	kus	- 14,0	1 358,00	- 27 997	-	-	- 27 997
2.	Podlahová vpust' ALTRO	kus	14,0	2 750,00	20 602	-	-	20 602
3.	Čistící kus HT 100	kus	5,0	121,00	- 19 012	-	-	- 19 012
4.	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	2,0	127,22	38 500	-	-	38 500
5.	Příplatek k přesunu hmot procentní 721 za zvětšení přesun do 100 m	%	2,0	127,22	605	-	-	605
					254	-	-	254
					254	-	-	254
722: Vnitřní vodovod								
1.	Montáž vodovodních armatur z PPR do DN 40	kus	11,0	83,00	5 104	-	-	5 104
2.	Kohouty z plastických hmot (PPR) - DN 16	kus	1,0	168,30	913	-	-	913
3.	Kohouty z plastických hmot (PPR) - DN 20	kus	2,0	238,50	168	-	-	168
4.	Kohouty z plastických hmot (PPR) - DN 25	kus	2,0	358,20	477	-	-	477
5.	Kohouty z plastických hmot (PPR) - DN 32	kus	6,0	471,60	716	-	-	716
					2 830	-	-	2 830
725: Zařizovací předměty								
1.	Montáž umyvadel - na šrouby do zdiva	soubo	1,0	745,20	- 34 214	-	-	- 34 214
2.	Umyvadlo keramické 550 mm	kus	1,0	1 403,00	745	-	-	745
3.	Místo šetřící sifon	kus	1,0	441,00	1 403	-	-	1 403
4.	Montáž ventilů - rohový, bez přípojovací trubičky, G 1/2 "	soubo	2,0	88,00	441	-	-	441
5.	Ventil rohový bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	soubo	2,0	84,00	176	-	-	176
6.	Montáž baterie umyvadlové stojánkové - G 1/2	kus	1,0	340,00	168	-	-	168
7.	Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí	soubo	1,0	864,00	340	-	-	340
8.	Montáž klozetových mís - závěsných	kus	- 1,0	667,00	864	-	-	864
9.	Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný-invalidi	soubo	- 1,0	3 882,00	- 667	-	-	- 667
10.	Montáž klozetové mísy - kombi	kus	1,0	1 231,00	3 882	-	-	3 882
11.	Kombiklozet se zvýšenou výškou 46 cm	kus	1,0	6 838,00	1 231	-	-	1 231
12.	Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný - invalidní	soubo	- 15,0	3 882,00	6 838	-	-	6 838
13.	Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubo	15,0	1 735,00	- 58 230	-	-	- 58 230
14.	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu - invalidní	soubo	- 15,0	1 983,00	26 025	-	-	26 025
15.	Umyvadlo keramické 550 mm	kus	15,0	1 390,00	- 29 745	-	-	- 29 745
16.	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	%	2,0	- 192,76	20 850	-	-	20 850
17.	Příplatek k přesunu hmot procentní 725 za zvětšení přesun do 100 m	%	2,0	- 192,76	- 386	-	-	- 386
					- 386	-	-	- 386
726: Instalační prefabrikáty								
1.	Montáž instalačního modulu - pro WC do nosné zdi	soubo	- 16,0	742,00	10 070	-	-	10 070
2.	Montáž instalačního modulu - pro WC do lehkých stěn	soubo	16,0	863,00	- 11 872	-	-	- 11 872
					13 808	-	-	13 808

Poř.	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH
3.	Instalační předstěna - klozet s ovládáním zepredu v 1200 mm závěsný do masivní zděné kece	soubo	- 16,0	4 090,00	- 65 440	-	-	- 65 440
4.	Montážní prvek Duofix pro závěsné WC s nádržkou UP320, ovl.zepredu	kus	16,0	4 896,00	78 336	-	-	78 336
5.	Montáž instalačního modulu - pro WC do nosné zdi	soubo	- 1,0	742,00	- 742	-	-	- 742
6.	Instalační předstěna - klozet s ovládáním zepredu v 1200 mm závěsný do masivní zděné kece	soubo	- 1,0	4 090,00	- 4 090	-	-	- 4 090
7.	Přesun hmot procentní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 6 m	%	2,0	23,39	47	-	-	47
8.	Příplatek k přesunu hmot procentní 726 za zvětšený přesun do 100 m	%	1,0	23,39	23	-	-	23
<b>735: Ústřední vytápění - otopná tělesa</b>								
2.	Elektrická topné těleso s integrovaným regulátorem teploty, výkon 500W	kus	- 16,0	1 609,00	- 29 560	-	-	- 29 560
18.	Elektrické topné těleso s integrovaným regulátorem teploty, výkon 500W bez přípojovací armatury	kus	- 3,0	1 271,95	- 3 816	-	-	- 3 816
<b>SO_02: Stavební objekt 02 - ZTI, UT, PLYN</b>								
<b>721: Vnitřní kanalizace</b>								
1.	Montáž podlahových vpustí - DN 40/50	kus	4,0	482,00	1 928	-	-	1 928
2.	Podlahová vpust' ALTRO	kus	4,0	2 750,00	11 000	-	-	11 000
3.	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	2,0	71,60	143	-	-	143
4.	Příplatek k přesunu hmot procentní 721 za zvětšený přesun do 100 m	%	2,0	71,60	143	-	-	143
<b>725: Zařizovací předměty</b>								
1.	Montáž klozetových mís - závěsných	kus	- 4,0	667,00	- 2 668	-	-	- 2 668
2.	Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný-invalidní	soubo	- 4,0	3 882,00	- 15 528	-	-	- 15 528
3.	Montáž klozetové mísy - kombi	kus	4,0	1 231,00	4 924	-	-	4 924
4.	Kombiklozet se zvýšenou výškou 46 cm	kus	4,0	6 838,00	27 352	-	-	27 352
5.	Umyvadlo keramické přepevněné na stěnu - invalidní	soubo	- 5,0	1 983,00	- 9 915	-	-	- 9 915
6.	Umyvadlo keramické 550 mm	kus	5,0	1 390,00	6 950	-	-	6 950
<b>726: Instalační prefabrikáty</b>								
1.	Montáž instalačního modulu - pro WC do nosné zdi	soubo	- 4,0	742,00	- 2 968	-	-	- 2 968
2.	Instalační předstěna - klozet s ovládáním zepredu v 1200 mm závěsný do masivní zděné kece	soubo	- 4,0	4 090,00	- 16 360	-	-	- 16 360
<b>734: Ústřední vytápění - armatury</b>								
1.	Montáž závitových armatur - se 2 závitů, G 1"	kus	- 1,0	61,00	- 61	-	-	- 61
2.	Filter závitový přímý G 1 PN 16 do 130°C s vnitřními závitů	kus	- 1,0	336,00	- 336	-	-	- 336
3.	Montáž závitových armatur - se 2 závitů, G 1"	kus	- 2,0	61,00	- 122	-	-	- 122
4.	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	- 2,0	225,00	- 450	-	-	- 450

Poř.	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH
5.	Montáž závitových armatur - se 2 závity, G 5/4 "	kus	3,0	128,00	384	-	-	384
6.	R74A, 1"1/4, , Filtr 2x vnitřní závit, PN16, T 130°C	kus	1,0	711,00	711	-	-	711
7.	R250DS, 1"1/4, , Kulový kohout s vypouštěním PN 35, T 185 C, chromovaný	kus	2,0	768,00	1 536	-	-	1 536
8.	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 6 m	%	2,0	7,62	15	-	-	15
9.	Příplatek k přesunu hmot procentní 734 za zvětšený přesun do 500 m	%	1,0	7,62	8	-	-	8
<b>735: Ústřední vytápění - otopná tělesa</b>								
18.	Elektrické topné těleso s integrovaným regulátorem teploty, výkon 500W bez přípojovací armatury	kus	- 1,0	1 271,95	- 1 272	-	-	- 1 272
					- 1 272	-	-	- 1 272

# Technický list změny (TLZ) č.:

17

Datum předložení TLZ:

5.6.2014

SoD č.:

Ze dne:

19.8.2013

Stavba:

Výstavba a rekonstrukce Domova Dolní zámek – Teplice n. M. na zvláštní režim

Objekt:

SO.01, SO.02

Název změny:

Změna elektro

## Důvod změny:

Při provádění hrubých rozvodů elektro byly uživatelem vzneseny požadavky na doplnění některých elektro rozvodů a přesunutí zásuvek a vypínačů na jiná místa z důvodu změny dispozic pokojů.

## Popis změny:

Doplnění a přesunutí elektro rozvodů dle prání uživatele viz položkový rozpočet.

## Vyjádření projektanta realizační dokumentace:

## Poznámky:





## Změna má vliv do následujících profesí:

S vlivem na profese.

## Přílohy:

Příloha č. 17

Časový dopad oproti původnímu řešení:		bez dopadu	
Cenový dopad:	Odpočet:		0,00 Kč
	Přípočet:		77 575,96 Kč
	Celkem:		77 575,96 Kč

	Jméno	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:	Ing. Pitrman	6.6.14		
Za TDI	Ing. Jeništa	6.6.14		
Za projektanta:	p. Trojan	6.6.14		
Za zhotovitele:	p. Svoboda	6.6.14		



## ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Výstavba a rekonstrukce Domova Dolní zámeck Teplice n.M.

Objekt: 1NP-terapie

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7	8

### M A-rozvaděč

#### 21-M Elektromontáže

1	921	210010301	Montáž krabic přístrojových zapuštěných plastových kruhových KU 68/1, KU68/1301, KP67, KP68/2	kus	12,000	20,10	241,20
2	345	345715113	krabice instalační KU 68/1	kus	12,000	3,74	44,88
3	921	210010321	Montáž rozvodek zapuštěných plastových kruhových KU68-1903/KO, KR97/KO97V	kus	9,000	86,68	780,12
4	345	345715630	rozvodka krabicová z PH KR 97/5	kus	9,000	37,38	336,42
5	921	210110036	Montáž zapuštěný přepínač nn 5-sériový bezšroubové připojení	kus	3,000	32,75	98,25
6	345	345354042	spínač f.5 TA 10A 250V IP20 vč.rámečku a krytu	kus	3,000	135,63	406,89
7	921	210111042	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE dvoji zapojení - průběžná	kus	9,000	63,43	570,87
8	345	345551234	zásuvka 2násobná 16A TA s clonkami IP40	kus	7,000	90,38	632,66
9	345	345551233	zásuvka 2násobná 16A TA s clonkami se svodičem p.	kus	2,000	625,90	1 251,80
10	921	210201015	Montáž svítidel zářivkových bytových stropních přisazených 1 zdroj s krytem	kus	5,000	131,00	655,00
11	348	348130005	svítidlo zářivkové kruhové SMO 40 opál	kus	5,000	639,88	3 199,40
12	347	347120015	zářivka jednopaticová GX24q3	kus	12,000	81,81	981,72
13	921	210201050	Montáž svítidel zářivkových bytových závěsných na trubkách 2 zdroje	kus	3,000	155,56	466,68
14	348	348182130	svítidlo závěsné Adria-4 4x42W bílá	kus	3,000	9 660,00	28 980,00
15	921	210800105	Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLs,CYKYLo 3x1,5 mm2 uložených pod omítku ve stěně	m	74,000	15,10	1 117,40
			27+34+13		74,000		0,00
16	341	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2	m	74,000	9,40	695,60
17	921	210800106	Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLs,CYKYLo 3x2,5 mm2 uložených pod omítku ve stěně	m	94,000	16,30	1 532,20
			63+31		94,000		0,00
18	341	341110360	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2	m	94,000	14,60	1 372,40
19	R	PM	Přidružený materiál	%	1,500	43 363,49	650,45
20	R	PPV	Podíl přidružených výkonů	%	2,000	43 363,49	867,27
21	R	ZV	Zednické výpomoci	%	2,000	43 363,49	867,27

#### 58-M Revize vyhrazených technických zařízení

22	958	580103001	Kontrola stavu elektrického okruhu do 5 vývodů v prostoru bezpečném	okruh	3,000	55,00	165,00
23	958	580104001	Kontrola stavu světelného spotřebiče pevně připojeného v prostoru bezpečném	kus	8,000	15,00	120,00
24	958	580106004	Měření 1fázového nebo 3fázového okruhu do 5 vývodů rozvaděče nebo rozvodnice	měření	3,000	16,00	48,00
25	958	580106009	Měření impedance ochranné smyčky na rozvodném zařízení, spotřebičích nebo přístrojích	měření	17,000	18,00	306,00
26	958	580106012	Měření přechodového odporu ochranného spojení nebo pospojování	měření	1,000	55,00	55,00
27	958	580106013	Měření, zkoušení a prověření ochrany chráničem napětovým nebo proudovým	měření	4,000	18,00	72,00
28	958	580107004	Demontáž a zpětná montáž krytu rozvaděče nebo rozvodnice	kus	1,000	180,00	180,00

29	958	580107008	Demontáž a zpětná montáž krytu elektrického přístroje, spotřebiče nebo krabice	kus	6,000	40,00	240,00
30	R	PPV	Podíl přidružených výkonů	%	2,000	1 186,00	23,72
31	R	ZV	Zednické výpomoci	%	2,000	1 186,00	23,72

**A úpravy v rozvaděči**

32	921	210100001	Ukončení vodičů v rozvaděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2	kus	9,000	9,81	88,29
33	921	210100002	Ukončení vodičů v rozvaděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 6 mm2	kus	2,000	11,04	22,08
34	921	210120402	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A s krytem	kus	3,000	93,50	280,50
35	358	358221091	jistič 1pólový LPE 10B/1	kus	1,000	90,72	90,72
36	358	358221111	jistič 1pólový LPN 16B/1	kus	2,000	90,72	181,44
37	921	210121112	Montáž proudových chráničů čtyřpólových nn do 25 A s krytem	kus	1,000	220,00	220,00
38	358	358892062	chránič proudový 4pólový PF6-25/4/003	kus	1,000	784,00	784,00
39	921	210800566	Montáž měděných vodičů drátovacích CY, CYY 4 mm2 v rozvodnicích a rozvaděčích	m	2,000	36,00	72,00
40	341	341410250	vodič silový s Cu jádrem CY pocínovaný 4 mm2	m	2,000	8,93	17,86
41	921	210800567	Montáž měděných vodičů drátovacích CY, CYY 6 mm2 v rozvodnicích a rozvaděčích	m	2,000	44,00	88,00
42	341	341408260	vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 6 mm2	m	2,000	9,50	19,00
43	R	PM	Přidružený materiál	%	1,500	1 863,89	27,96
44	R	PPV	Podíl přidružených výkonů	%	2,000	1 863,89	37,28
45	R	ZV	Zednické výpomoci	%	2,000	1 863,89	37,28

Celkem

**48 948,33**

## ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Výstavba a rekonstrukce Domova Dolní zámek Teplice n.M.

Objekt: Nový přívod do kuchyně, vypínače nad postele

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7	8

1	921	210010301	Montáž krabic přístrojových zapuštěných plastových kruhových KU 68/1, KU68/1301, KP67, KP68/2	kus	46,000	20,10	924,60
2	345	345715113	krabice instalační KU 68/1	kus	46,000	3,74	172,04
3	P	210800105	CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLs,CYKYLo 3x1,5 mm2	m	92,000	15,10	1 389,20
4	M	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2	m	92,000	22,30	2 051,60
5	P	210110041	Montáž zapuštěný vypínač nn jednopólový sroubové připojení	kus	46,000	86,70	3 988,20
6	M	345355150	spínač jednopólový 10A slonová kost	kus	46,000	54,80	2 520,80
7	M	345367000	rámeček pro spínače a zásuvky jednonásobný	kus	46,000	14,80	680,80
8	M	345364900	Kryt spínače jednopackový jednoduchý pro spínače řazení 1,2,6,7,1/0 TANGO3558A-A651	kus	46,000	25,63	1 179,03
9	P	210901093	AYKY 4x70 mm2 1kV (PO)	m	52,000	88,00	4 576,00
10	M	272	Kabel AYKY 4x70	m	52,000	164,00	8 528,00
11	P	460680024	průraz zdívem cihla tl.60cm	ks	1,000	639,83	639,83
12	P	460680025	průraz zdívem cihla tl.100cm	ks	1,000	1 493,83	1 493,83
			Pomocný materiál	%	1,710	28 143,93	483,71

Celkem

**28 627,64**

**CELKEM**

**77 575,96**