


VSTUP 1 a 2



LEGENDA SKLADEB

- (S1) VRCHNÍ PRODYŠNÝ NÁTĚR/KERAM. OBKL.  
SANAČNÍ ŠTUK, TL. 3 mm  
ZÁKLADNÍ SANAČNÍ OMÍTKA, TL. 30 mm  
PODKLADNÍ POSTŘÍK, NÁSTRÍK 50%  
STÁVAJÍCÍ OČIŠTĚNÉ ZDIVO  
PODKLADNÍ POSTŘÍK, NÁSTRÍK 50%  
ZÁKLADNÍ SANAČNÍ OMÍTKA, TL. 30 mm  
PODKLADNÍ POSTŘÍK, NÁSTRÍK 50%  
SANAČNÍ ŠTUK, TL. 3 mm  
STÁVAJÍCÍ OČIŠTĚNÉ ZDIVO


LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ CIHLENÉ ZDIVO  
ZDIVO INJEKTOVANÉ KRÉMOVOU EMULZÍ  
KÓTA VÝŠKOVÉ ÚROVNĚ ČISTÉ PODLAHY/TERÉNU

LEGENDA ZNAČEK

IŠ Instalační šachta

VSTUP 3 a 4





Tabulka místn. 1.NP - nový stav					
Č.	Název místnosti	Plocha (m²)	Náslapná vrstva	Sokl / obklad stěn	Omítky / povrchová úprava stěn
1.01	Chodba se schod.	27.79	Keramická dl.	Ker. sokl 100 mm	Nové omítky dotčených stěn
1.02	WC	6.21	Keramická dl.	Ker. sokl 100 mm	Nové omítky dotčených stěn
1.03	Přír. skl. nebezp. odp.	3.15	keramická dl.	Ker. sokl 100 mm	Nové omítky dotčených stěn
1.04	Chodba se schod.	20.74	Keramická dl.	Ker. sokl 100 mm	Nové omítky dotčených stěn
1.06	Chodba se schod.	21.45	Keramická dl.	Ker. sokl 100 mm	Nové omítky dotčených stěn
1.07	Příruční sklad	18.32	Keramická dl.	Ker. sokl 100 mm	Nové omítky dotčených stěn
1.08	Chodba se schod.	26.08	Keramická dl.	Ker. sokl 100 mm	Nové omítky dotčených stěn
1.09	Příruční sklad	6.58	Keramická dl.	Ker. sokl 100 mm	Nové omítky dotčených stěn

POZNÁMKA:

SANAČNÍ OMÍTKY BUDOU PROVEDENY V CELÉ VÝŠCE INJEKTOVANÉHO ZDIVA V MÍSTNOSTECH S KERAMICKÝMI OBKLADY DOJDE K JEJICH OTLUČENÍ A PO PROVEDENÍ NAVRŽENÝCH SANAČNÍCH OPATŘENÍ BUDOU DOTČENÉ STĚNY OPĚT OBLOŽENY. V MÍSTECH, KDE NENÍ MOŽNÉ PROVÉST ODKOP PŘÍLEHLÉ ZEMINY A PROVÉST NAVRŽENÉ SANAČNÍ ÚPRAVY (DODATEČNÁ INSTALACE HYDROIZOLACE ZE STRANY EXTERIÉRU, TEPELNÉ IZOLACE A DRENÁŽE) JE UVAŽOVÁNO S PLOŠNOU INJEKTAŽÍ. STÁVAJÍCÍ LAPAČE STRÉŠNÍCH SPLAVENIN A SVODY VČ. NÁPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ DEŠŤOVOU KANALIZACI BUDOU ZREVIDOVÁNY A NAHRÁZENY NOVÝMI. PŘED PROVÁDĚNÍM SANAČNÍCH OPATŘENÍ JE TŘEBA DEMONTOVAT STÁVAJÍCÍ RADIÁTORY A ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY. DÁL JE TŘEBA PROVÉST VYKLIZENÍ VŠECH PROSTOR VYBAVENÝCH NÁBYTKEM A NEMOCNICNÍM VYBAVENÍM. STÁVAJÍCÍ SANAČNÍ ZAŘÍZENÍ DRYPOL BUDOU DEMONTOVÁNA. OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ VÝPLNÍ OTVORŮ BUDOU PŘI PROVÁDĚNÍ NOVÝCH OMÍTEK RÁDNĚ ZAPRAVENA. DOJDE K VYMĚNĚ OZNAČENÝCH STÁVAJÍCÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ - INTERIÉROVÉ DVEŘE.

M 1:1000



Generální projektant

  
**HONNEM spol. s r.o.**  
Opočno 31  
Louny  
440 01

Objednatel

  
**Královohradecký kraj**  
Přívovské náměstí 1245  
Hradec Králové  
500 03

Sanace suterénních prostor v hlavní a administrativní budově  
Městské nemocnice a.s., Dvůr Králové nad Labem - Zpracování projektové dokumentace

SO.01 - Hlavní budova nemocnice

Jméno výkresu

**Půdorys 1.NP - Nový stav**

Vypracoval

Ing. Kateřina Hon

Otisk razítka

Zodpovědný projektant

Ing. Kateřina Hon

Paré

Datum

**11/2020**

Formát

**A4**

Měřítko výkresu

**1:50**

Stupeň

**1:1**

Číslo výkresu

**D.1.1.15**

DPS