



VSTUP 1 a 2



LEGENDA MATERIÁLŮ

	STÁVAJÍCÍ CIHELNÉ ZDIVO
	BOURANÉ KONSTRUKCE

VSTUP 3 a 4





LEGENDA ZNAČEK

iŠ	Instalační šachta
----	-------------------

POZNÁMKA:

SANAČNÍ OMÍTKY BUDOU PROVEDENY V CELE VÝŠCE INJEKTOVANÉHO ZDIVA V MÍSTNOSTECH S KERAMICKÝMI OBKLADY DOJDE K JEJICH OTLUČENÍ A PO PROVEDENÍ NAVRŽENÝCH SANAČNÍCH OPATŘENÍ BUDOU DOTČENÉ STĚNY OPĚT OBLOŽENY. V MÍSTECH, KDE NENÍ MOŽNÉ PROVÉST ODKOP PŘÍLEHLÉ ZEMINY A PROVÉST NAVRŽENÉ SANAČNÍ ÚPRAVY (DODATEČNÁ INSTALACE HYDROIZOLACE ZE STRANY EXTERIÉRU, TEPELNÉ IZOLACE A DRENÁŽE) JE UVAŽOVÁNO S PLOŠNOU INJEKTAŽÍ, STÁVAJÍCÍ LAPACE STŘEŠNÍCH SPLAVENIN A SVODY VČ. NÁPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ DEŠTOVOU KANALIZACI BUDOU ZREVIDOVÁNY A NAHRAZENY NOVÝMI. PŘED PROVÁDĚNÍM SANAČNÍCH OPATŘENÍ JE TŘEBA DEMONTOVAT STÁVAJÍCÍ RADIÁTORY A ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY. DÁL JE TŘEBA PROVÉST VYKLÍZENÍ VŠECH PROSTORŮ VYBAVENÝCH NÁBYTKEM A NEMOCNICNÍM VYBAVENÍM. STÁVAJÍCÍ SANAČNÍ ZAŘÍZENÍ DRYPOL BUDOU DEMONTOVÁNY, OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ VÝPLNÍ OTVORŮ BUDOU PŘI PROVÁDĚNÍ NOVÝCH OMÍTEK ŘÁDNĚ ZAPRAVENA. DOJDE K VÝMĚNĚ OZNAČENÝCH STÁVAJÍCÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ - INTERIÉROVÉ DVEŘE.

M 1:1000



Generální projektant <b>HONNEM</b> spol. s r.o. Opčno 31 Louny 440 01	
Objednatel <b>Královéhradecký kraj</b> Pivovarské náměstí 1245 Hradec Králové 500 03	
Sanace suterénních prostor v hlavní a administrativní budově Městské nemocnice a.s., Dvůr Králové nad Labem - Zpracování projektové dokumentace SO.01 - Hlavní budova nemocnice	
Jméno výkresu <b>Půdorys 1.NP - Bourací práce</b>	
Vypracoval Ing. Kateřina Hon	Otisk razítka
Zodpovědný projektant Ing. Kateřina Hon	
Datum 11/2020	Paré
Formát A4 1:1	Měřítko výkresu 1:50
Stupeň DPS	Číslo výkresu <b>D.1.1.14</b>