




ŘEZ S1-S1'



PŮDORYS ZÁKLADŮ



ŘEZ S2-S2'



POZNÁMKA

NOVÉ ZÁKLADOVÉ PASY BUDOU PROVEDENY JEDNOZNAČNĚ V NEZÁMRZNÉ HLOUBCE. HLOUBKA NOVĚ NAVRŽENÉ ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE BUDE TOTOŽNÁ SE STÁVAJÍCÍMI ZÁKLADY OPĚRNÉ ZÍDKY. V OPAČNÉM PŘÍPADĚ, JE NUTNÉ STÁVAJÍCÍ ZÁKLADY PROHLouBIT NA TOTOŽNOU ÚROVEŇ. NOVÉ ZÁKLADOVÉ PASY BUDOU SE STÁVAJÍCÍMI NOSNĚ PROPOJENY OCELOVÝMI TRNY.

BETON
C12/15 - XCO - spodní pásy z prostého betonu
C16/20 - XC2 - železobetonová deska

OCEL
Sítě Kari KG 6/150
Ocel B 500 (10 505- R)

Generální projektant

HONNEM
spol. s r. o.

HONNEM spol. s r. o.
Opočno 31
Louny
440 01

Objednatel

Královehradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245
Hradec Králové
500 03

Sanace suterénních prostor v hlavní a administrativní budově
Městské nemocnice a.s., Dvůr Králové nad Labem - Zpracování projektové dokumentace

SO.01 - Hlavní budova nemocnice

Jméno výkresu
Venkovní schodiště

Vypracoval
Ing. Kateřina Hon

Otisk razítka

Zodpovědný projektant
Ing. Kateřina Hon

Datum
11/2020

Paré

Formát
xA4

Měřítko výkresu
1:50

Stupeň

Číslo výkresu
D.1.1.12

DPS