



SOUPIS PRACÍ

Stavba: A026/06 Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice III/3023_neoceněný

Objekt: SO 001 Všeobecné a předběžné položky

Rozpočet: 01 Všeobecné a předběžné položky

Objednavatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel dokumentace: Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.

Zhotovitel:

Základní cena: 0,00 Kč

Cena celková: 0,00 Kč

DPH: 0,00 Kč

Cena s daní: 0,00 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 0,00

Náklad na měrnou jednotku: 0,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 1.1.2001

Datum vypracování nabídky: 1.1.2001



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: A026/06 Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice III/3023_neoceněný
Objekt: SO 001 Všeobecné a předběžné položky
Rozpočet: 01 Všeobecné a předběžné položky

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	02510		ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE včetně zajištění odběru vzorků, nutné laboratorní a geodetické práce pro přesnou diagnostiku zemin v aktivní zóně a pro navržení jejího případného zlepšení PEVNÁ CENA	KČ	100 000,000	0,00	0,00
2	02710		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY zajištění provizorních autobusových zastávek včetně dopravního značení PEVNÁ CENA	KPL	1,000	0,00	0,00
3	02811		PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHN. NA POVRCHU - dokumentace součas. stavu okolní zástavby fotodokumentace, videozáznam apod. zachycující kompletní současný stav okolní zástavby a dalších možných stavbou dotčených objektů před započením stavebních prací PEVNÁ CENA	KČ	1,000	0,00	0,00
4	02910		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN PRO ROZDĚLENÍ POZEMKŮ PEVNÁ CENA	KPL	120 000,000	0,00	0,00
5	02911		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ zaměření skutečného provedení díla PEVNÁ CENA	KPL	50 000,000	0,00	0,00
6	029112		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ vrstev pro urč.kubatur vyrovnávek pro určení kubatur vyrovnávek PEVNÁ CENA	HM	1,000	0,00	0,00
7	02930		OSTATNÍ POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE STAVBY každý měsíc soubor mjn.20 barevných fotografií s popisem a datem, uspořádaných do alba a na CD, dokumentující postup výstavby a to ve dvou vyhotoveních PEVNÁ CENA	KPL	1,000	0,00	0,00
8	02931		OSTATNÍ POŽADAVKY - DODÁVKA A OSAZENÍ INFORMAČNÍ TABULE rozměry a údaje s jejich rozmístěním musí být schváleny zástupcem investora PEVNÁ CENA	KČ	2,000	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: A026/06 Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice III/3023_neoceněný
Objekt: SO 001 Všeobecné a předběžné položky
Rozpočet: 01 Všeobecné a předběžné položky

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9	02940		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ REALIZAČNÍ DOKUMENTACE STAVBY vypracování realizační dokumentace stavby včetně přeložek inženýrských sítí a havarijního plánu stavby PEVNÁ CENA	KPL	1,000	0,00	0,00
10	02941		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY PEVNÁ CENA	KPL	1,000	0,00	0,00
11	029412		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU PEVNÁ CENA	KUS	1,000	0,00	0,00
13	03101		ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - pamětní deska Pamětní deska s osazením na kamenném podstavci po dokončení stavby, s textem dle vzoru objednatele, min. rozměr 400 x 300 mm. Pamětní deska musí mít trvanlivou formu. Materiál: kámen, sklo, kov apod., loga a text dle poskytovatele dotace. PEVNÁ CENA	KČ	1,000	0,00	0,00
0	Všeobecné konstrukce a práce						0,00

Celkem: 0,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba: A026/06 Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice III/3023_neoceněný

Objekt: SO 101 Komunikace

Rozpočet: SO 101.1 PDPS

Objednavatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel dokumentace: Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.

Zhotovitel:

Základní cena: 0,00 Kč

Cena celková: 0,00 Kč

DPH: 0,00 Kč

Cena s daní: 0,00 Kč

Měrné jednotky: KPL

Počet měrných jednotek: 0,00

Náklad na měrnou jednotku: 0,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 1.1.2001

Datum vypracování nabídky: 1.1.2001



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: A026/06 Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice III/3023_neoceněný
 Objekt: SO 101 Komunikace
 Rozpočet: SO 101.1 PDPS

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU VÝKOPKU 149.28+4124	M3	4 273,280	0,00	0,00
2	014111		POPLATKY ZA SKLÁDKU BETONOVÉ SUTI 19.2+5+164	M3	188,200	0,00	0,00
0			Všeobecné konstrukce a práce				0,00
1			Zemní práce				
3	113176		ODSTRAN KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 12KM včetně očištění a odvozu na skládku investora 4330*0.12 viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	519,600	0,00	0,00
4	113321		ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 1KM do násypů (4330+992-254-143)*0.3 viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	1 477,500	0,00	0,00
5	113534		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ NA SKLÁDKU INVESTORA včetně očištění, odvozu a uložení na skládku investora 2*820	M	1 640,000	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: A026/06 Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice III/3023_neoceněný
Objekt: SO 101 Komunikace
Rozpočet: SO 101.1 PDPS

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak).				
1	113726	2	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM odvoz na skládku investora 143*0.04	M3	5,720	0,00	0,00
			viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
6	113726		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM odvoz na skládku investora 254*0.04+(992-254-143)*0.15	M3	99,410	0,00	0,00
			viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
7	121106		SEJTMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 12KM 5691*0.1+430*0.2	M3	655,100	0,00	0,00
			viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu nezahrnuje uložení na trvalou skládku				
8	122738		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE 429+(5890+124+25+122+1648*0.5+175+230)*0.5	M3	4 124,000	0,00	0,00
			viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: A026/06 Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice III/3023_neoceněný
Objekt: SO 101 Komunikace
Rozpočet: SO 101.1 PDPS

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** 				
9	171102		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM NA 96% PS z materiálu získaných demolicí	M3	1 477,500	0,00	0,00
			viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy Technická specifikace: položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: A026/06 Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice III/3023_neoceněný
Objekt: SO 101 Komunikace
Rozpočet: SO 101.1 PDPS

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
10	17120	2	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT Ornice:655.1=655,100 [A] Drenáž:622*0.4*0.6=149,280 [B] Výkopek:4124=4 124,000 [C] Nevyužitá suť:99.41+519.6+19.2+10*0.5+1640*0.1=807,210 [D] A+B+C+D=5 735,590 [E] viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy Technická specifikace: Položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů 	M3	5 735,590	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: A026/06 Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice III/3023_neoceněný
Objekt: SO 101 Komunikace
Rozpočet: SO 101.1 PDPS

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
2	17120	1	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT 5.72 viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy Technická specifikace: Položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukci a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M3	5,720	0,00	0,00
11	17130		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM ze ŠD 0-32 (5890+124+25+122+1648*0.5+175+230)*0.5 viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění	M3	3 695,000	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: A026/06 Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice III/3023_neoceněný
Objekt: SO 101 Komunikace
Rozpočet: SO 101.1 PDPS

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none"> - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 				
12	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUP MATERIÁLŮ 2839-1477.5 viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy Technická specifikace: Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména: <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - nákup materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží 	M3	1 361,500	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: A026/06 Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice III/3023_neoceněný
Objekt: SO 101 Komunikace
Rozpočet: SO 101.1 PDPS

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích a zásyp rýh - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
13	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I $6161+1648*0.5+175+230+144+11+560=8\ 105,000\ [A]$ $49*0,5=24,500\ [B]$ Celkem: $A+B=8\ 129,500\ [C]$ viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnaní výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.	M2	8 129,500	0,00	0,00
14	18130		ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ $3725+1413$ viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy Technická specifikace: Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky včetně vyrovnaní výškových rozdílů.	M2	5 138,000	0,00	0,00
15	18140		ÚPRAVA PODLOŽNÍ NÁSPYU ZUBOVÁNÍM viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnaní výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.	M2	2 472,000	0,00	0,00
16	18221		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M včetně dopravy z meziskládky viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy Technická specifikace: položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozproštění ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5	M2	3 725,000	0,00	0,00
17	18233		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,20M	M2	1 413,000	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: A026/06 Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice III/3023_neoceněný
Objekt: SO 101 Komunikace
Rozpočet: SO 101.1 PDPS

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			(655.1-372.5)/0.2				
			viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy				
		Technická specifikace:	položka zahrnuje:				
			nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m				
			rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5				
18	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	5 138,000	0,00	0,00
			3725+1413				
			viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy				
		Technická specifikace:	Zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením, první pokosení				
1			Zemní práce				0,00
2			Základy				
19	212637		TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ III	M	622,000	0,00	0,00
			2*22+2*53+2*40+40+37+30+2*25+85+30+120				
			viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy				
		Technická specifikace:	Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména: - výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp - zřízení spojovací vrstvy - zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu - dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu - obsyp trativodu předepsaným materiálem, případně vložení separační nebo drenážní vložky - ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy - nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie				
20	21361		SEPARAČNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE	M2	7 390,000	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: A026/06 Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice III/3023_neoceněný
Objekt: SO 101 Komunikace
Rozpočet: SO 101.1 PDPS

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Geolon PP60 5890+124+25+122+1648*0.5+175+230 viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy - provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru				
21	21466		ÚPRAVA PODLOŽÍ ZAVÁLCOVÁNÍM BETONOVÉHO RECYKLÁTU 5890+124+25+122+1648*0.5+175+230 viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy Technická specifikace: položka zahrnuje zafrézování předepsaného množství vápna do podloží do hloubky do 0,5m, zhutnění	M2	7 390,000	0,00	0,00
54	272214		ZÁKLADY Z GABIONŮ VČETNĚ KOVOVÉ KONSTRUKCE "gabionová zeď" dl. 35 m výška 1,00 m provedeno z košů o rozměru 1000/1000/1000 mm 1x zalomená" 36*1*1=36,000 [A] viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.	M3	36,000	0,00	0,00
22	28996		ZPEVNĚNÍ SÍŤOVINOU Z PLASTICKÝCH HMOT vyztužení násypu ve svahu včetně kotvení (např. EDILGRID 55/30) viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy Technická specifikace: Položka zahrnuje: - úpravu, očištění a ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případně zatížení - úpravy spojů a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s	M2	3 186,000	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: A026/06 Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice III/3023_neoceněný
Objekt: SO 101 Komunikace
Rozpočet: SO 101.1 PDPS

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			uložením.				
2		Základy					0,00
4		Vodorovné konstrukce					
23	451312		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 20*0.15 viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů	M3	3,000	0,00	0,00
24	451521		VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO 20*0.15=3,000 [B] podsyp ze ŠD tl. 300 mm pod gabiony	M3	13,800	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: A026/06 Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice III/3023_neoceněný
 Objekt: SO 101 Komunikace
 Rozpočet: SO 101.1 PDPS

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			36*1*0,3=10,800 [A]				
			Celkem: B+A=13,800 [C]				
			viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy				
		Technická specifikace:	Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.				
25	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	5,000	0,00	0,00
			20*0.25				
			viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy				
		Technická specifikace:	- úpravu podkladu				
			- zřízení spojovací vrstvy				
			- zřízení lože dlažby z předepsaného materiálu				
			- dodávku a uložení dlažby, ev. předlažby, do předepsaného tvaru z pohledové úpravy				
			- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklínováním				
			- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody				
4			Vodorovné konstrukce				0,00
5			Komunikace				
26	561431		KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 150MM	M2	6 161,000	0,00	0,00
			KSC I tl.130mm				
			5890+124+25+122				
			viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy				
		Technická specifikace:	- dodání směsi v požadované kvalitě				
			- očištění podkladu				
			- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce				
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů				
			- úpravu napojení, ukončení				
			- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: A026/06 Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice III/3023_neoceněný
Objekt: SO 101 Komunikace
Rozpočet: SO 101.1 PDPS

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje úpravu povrchu krytu				
27	561441		KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 200MM KSC I tl.160mm Zastávky:109+66=175,000 [A] Vjezdy:27+35+22+81+58+7=230,000 [B] A+B=405,000 [C] viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje úpravu povrchu krytu	M2	405,000	0,00	0,00
28	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM ŠD tl.150mm 144+11.2=155,200 [A] 49*0,5=24,500 [B] Celkem: A+B=179,700 [C] viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	179,700	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: A026/06 Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice III/3023_neoceněný
Objekt: SO 101 Komunikace
Rozpočet: SO 101.1 PDPS

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
29	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM ŠD tl.200mm 6161+1648*0.5+175+230 viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	7 390,000	0,00	0,00
30	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 5890+124+25+122 viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	6 161,000	0,00	0,00
31	572213		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 5890+124+25+122+254=6 415,000 [A] 143=143,000 [B] Celkem: A+B=6 558,000 [C] viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	6 558,000	0,00	0,00
7	57475	2	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy	M2	8,000	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: A026/06 Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice III/3023_neoceněný
Objekt: SO 101 Komunikace
Rozpočet: SO 101.1 PDPS

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně) - očištění podkladu - pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu				
34	57475	1	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY 42+7 viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy Technická specifikace: - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně) - očištění podkladu - pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu	M2	49,000	0,00	0,00
32	574A33		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM 5890+124+25+122+254=6 415,000 [A] 143=143,000 [B] Celkem: A+B=6 558,000 [C] viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	6 558,000	0,00	0,00
33	574E66		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM 5890+124+25+122 viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce	M2	6 161,000	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: A026/06 Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice III/3023_neoceněný
Objekt: SO 101 Komunikace
Rozpočet: SO 101.1 PDPS

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
35	58221		DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA žulové kostky z odstraněných vozovek Zastávky:109+66=175,000 [A] Vjezdy:27+35+22+81+58+7=230,000 [B] A+B=405,000 [C] viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	405,000	0,00	0,00
36	582611		KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM 200/185*(47+86)=144 viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů	M2	144,000	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: A026/06 Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice III/3023 _neoceněný
Objekt: SO 101 Komunikace
Rozpočet: SO 101.1 PDPS

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy Položka zahrnuje všechny práce pro zřízení plně funkčního dlažďeného krytu, t.j. včetně lože, ukončení dlažby a její provedení do předepsaného tvaru a pohledové úpravy, včetně výplně spar a otvorů a pod.				
37	582614		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM reliéfní dlažba $4 \cdot (2 \cdot 0,8 + 3 \cdot 0,4) + (2 + 7 + 7 + 2) \cdot 0,4 + 2 \cdot 1,5 \cdot 0,8 = 20,800$ [A] viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	20,800	0,00	0,00
53	58261401		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM červená nehmatná dlažba tl. 60 mm - kontrastní pás zastávek $2 \cdot 0,5 \cdot 12 = 12,000$ [A] viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy	M2	12,000	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: A026/06 Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice III/3023_neoceněný
 Objekt: SO 101 Komunikace
 Rozpočet: SO 101.1 PDPS

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Položka zahrnuje všechny práce pro zřízení plně funkčního dlážděného krytu, t.j. včetně lože, ukončení dlažby a její provedení do předepsaného tvaru a pohledové úpravy, včetně výplně spar a otvorů a pod.				
38	58401		VOZOVKOVÉ KRYTY Z VEGETAČNÍCH DÍLCŮ DO LOŽE Z KAM TL DO 100MM 37+388+42+21+72	M2	560,000	0,00	0,00
			viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy Technická specifikace: - dodání dílců v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dílců dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
5		Komunikace					0,00
8		Potrubí					
9	899122		MŘÍŽE LITINOVÉ SAMOSTATNÉ 8/0.5	KUS	16,000	0,00	0,00
			viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu				
8		Potrubí					0,00
9		Ostatní konstrukce a práce					
40	9112B1		OCEL MOSTNÍ ZÁBRADLÍ ŽÁROVĚ STŘÍKANÉ KOVEM S NÁTĚREM 14+12,5=26,500 [A]	M	26,500	0,00	0,00
			viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: A026/06 Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice III/3023_neoceněný
 Objekt: SO 101 Komunikace
 Rozpočet: SO 101.1 PDPS

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: položka zahrnuje: dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrtý a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak případné nivelační hmoty pod kotevní desky				
41	9113C1		OCEL SILNIČ SVOD JEDNOSTR SLOUP DO 4M POZINK S NÁTĚREM 70+2*9=88,000 [A]	M	88,000	0,00	0,00
			viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků - montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací) - ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr - ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie				
42	915401		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BETON PREFABRIK - DODÁVKA A POKLÁDKA prefabrikované vodící proužky (2*820-20-8+30+20-13+15+22-32-3-3-32-35)*0.25	M2	395,250	0,00	0,00
			viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy Technická specifikace: zahrnuje dodávku betonových prefabrikátů a jejich osazení do předepsaného lože				
43	91722		CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ 2*820-20-8+30+20-13+15+22-32-3-3=1 648,000 [A] 6+8+35=49,000 [F] Celkem: A+F=1 697,000 [G] viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy	M	1 697,000	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: A026/06 Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice III/3023_neoceněný
Objekt: SO 101 Komunikace
Rozpočet: SO 101.1 PDPS

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením. Položka obruby a zpomalovací prahy zahrnuje i betonové lože i boční betonovou opěrku.				
55	9172200		CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ nájezdové obrubníky - přechody, místa pro přech. a bezbariérové Převedení obojživelníků 150/150/1000 2*2*3+2*9*5=102,000 [B]	M	102,000	0,00	0,00
			viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením. Položka obruby a zpomalovací prahy zahrnuje i betonové lože i boční betonovou opěrku.				
56	9172201		CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ přechodový obrubník LEVÝ 300-150/150/1000 2*(2+9)=22,000 [C] přechodový obrubník PRAVÝ 150-300/150/1000 2*(2+9)=22,000 [D] Celkem: C+D=44,000 [E]	M	44,000	0,00	0,00
			viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením. Položka obruby a zpomalovací prahy zahrnuje i betonové lože i boční betonovou opěrku.				
52	9172210		ZASTÁVKOVÉ OBRUBNÍKY HK 400/330/1000 výška 20 cm dl. 12 m + 2x 2 m náběhy 2*(12+2+2)=32,000 [A]	M	32,000	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: A026/06 Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice III/3023_neoceněný
Objekt: SO 101 Komunikace
Rozpočet: SO 101.1 PDPS

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením. Položka obruby a zpomalovací prahy zahrnuje i betonové lože i boční betonovou opěrku.				
44	91743		CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH KRAJNÍKŮ materiál z demolice 3+8+4+5+7+5+4+4+8	M	48,000	0,00	0,00
			viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením. Položka obruby a zpomalovací prahy zahrnuje i betonové lože i boční betonovou opěrku.				
48	919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM 42+7=49,000 [A] 4+4=8,000 [B] Celkem: A+B=57,000 [C]	M	57,000	0,00	0,00
			viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody				
49	931321		TĚSNĚNÍ PRACOVNÍCH SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK 42+7=49,000 [A] 4+4=8,000 [B] Celkem: A+B=57,000 [C]	M	57,000	0,00	0,00
			viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: A026/06 Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice III/3023_neoceněný
Objekt: SO 101 Komunikace
Rozpočet: SO 101.1 PDPS

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
14	93530		ŽLABY A RIGOLY MONOLITICKÉ BETONOVÉ příčný odvodňovací žlab $2 \cdot (3 \cdot 4 \cdot 0.7 + 0.2 + 2 \cdot 0.9 \cdot 0.8)$ viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a uložení betonové směsi předepsané kvality do předepsaného tvaru - provedení spar (smršťovacích, vkládaných, řezaných) - postřiky povrchu (proti odpařování, ochranné)	M3	6,240	0,00	0,00
50	966138		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM NA SKLÁDKU ZHOTOVITELE $2 \cdot 4 \cdot 4 \cdot 0.6$ viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy Technická specifikace: položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů	M3	19,200	0,00	0,00
51	966357		BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 500MM včetně odvozu suti na skládku zhotovitele viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy Technická specifikace: položka zahrnuje: - odstranění trub včetně případného obetonování a lože - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů	M	10,000	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	A026/06	Teplíce nad Metují - rekonstrukce silnice III/3023_neoceněný
Objekt:	SO 101	Komunikace
Rozpočet:	SO 101.1	PDPS

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí				
9		Ostatní konstrukce a práce					0,00

Celkem:	0,00
----------------	-------------



SOUPIS PRACÍ

Stavba: A026/06 Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice III/3023_neoceněný

Objekt: SO 101 Komunikace

Rozpočet: SO 101.2 Sanace výtokového čela propustku v km 0195 - SO101

Objednavatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel dokumentace: Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.

Zhotovitel:

Základní cena: 0,00 Kč

Cena celková: 0,00 Kč

DPH: 0,00 Kč

Cena s daní: 0,00 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 0,00

Náklad na měrnou jednotku: 0,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: A026/06 Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice III/3023_neoceněný
 Objekt: SO 101 Komunikace
 Rozpočet: SO 101.2 Sanace výtokového čela propustku v km 0195 - SO101

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
3			Svislé konstrukce				
17	317325		ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) 0,7*0,5*8,5=2,975 [A] viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztižení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztižení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,	M3	2,975	0,00	0,00
18	317365		VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505 2,98*0,08=0,238 [A] viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,	T	0,238	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: A026/06 Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice III/3023_neoceněný
Objekt: SO 101 Komunikace
Rozpočet: SO 101.2 Sanace výtokového čela propustku v km 0195 - SO101

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74 - pol.č.74432). - povrchovou antikorozi úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.				
3			Svislé konstrukce				0,00
6			Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů				
3	62745		SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENT MALTOU 3=3,000 [A] viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy Technická specifikace: Veškeré práce obsaženy v textu položky. Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, očištění stávajících spár, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením a potřebná lešení a podpěrné konstrukce.	M2	3,000	0,00	0,00
6			Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů				0,00
7			Přidružená stavební výroba				
4	78382		NÁTĚRY OPĚRY KONSTR TYP OS - B transparentní hydrofobní nátěr 30+8,5*(0,2+0,3*2+0,7)=42,750 [A]	M2	42,750	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: A026/06 Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice III/3023_neoceněný
Objekt: SO 101 Komunikace
Rozpočet: SO 101.2 Sanace výtokového čela propustku v km 0195 - SO101

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy				
			Technická specifikace: - položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.				
7			Přidružená stavební výroba				0,00
9			Ostatní konstrukce a práce				
19	911513		OCELOVÉ SVODIDLO NA OBJEKTECH JEDNOSTRANNÉ SLOUPKY DO 2M POZINK S NÁTÉREM	M	14,000	0,00	0,00
			OK mostního svodidla 14=14,000 [A]				
			viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy				
			Technická specifikace: - kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, se kterými tvoří požadované dílo. Zahrnují i veškeré potřebné mechanismy (např. montážní zvedací plošiny). Není-li v zadávací dokumentaci stanoveno jinak, zahrnují tyto práce veškeré povrchové úpravy, - zahrnuje i nutné zemní práce na osazení nosných konstrukcí těchto zařízení, dále i práce pro osazení do konstrukcí nebo na konstrukce (zabetonování kapes nebo jam, vyvrtání kotevních otvorů, těsnění, tmelení a pod.). Součástí veškerých zařízení jsou i jejich nosné konstrukce, včetně osazení, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, - i odrazky nebo retroreflexní fólie, jejich ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou, přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr, ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření, - osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací), - i kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak. Dále zahrnuje i případné nivelační hmoty pod kotevní desky.				
5	938445		OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM ABRAZIVNÍM VODNÍM PAPRSKEM	M2	30,000	0,00	0,00
			7,5*4=30,000 [A]				
			viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy				
			Technická specifikace: Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky, bez ohledu na způsob provedení, včetně odklizení vzniklého odpadu.				
6	938551		OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO VZDUCHEM	M2	30,000	0,00	0,00
			vyfoukání spar				
			7,5*4=30,000 [A]				

Stavba:	A026/06	Teplíce nad Metují - rekonstrukce silnice III/3023_neoceněný
Objekt:	SO 101	Komunikace
Rozpočet:	SO 101.2	Sanace výtokového čela propustku v km 0195 - SO101

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy Technická specifikace: Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky, bez ohledu na způsob provedení, včetně odklizení vzniklého odpadu.				
8	966158		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM NA SKLÁDKU DODAVATELE 7,5*0,5*0,5=1,875 [A]	M3	1,875	0,00	0,00
			viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy Technická specifikace: - zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku, - zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.).				
7	966811		ODSTRANĚNÍ KOVOVÉHO ZÁBRADLÍ 7,5=7,500 [A]	M	7,500	0,00	0,00
			viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy Technická specifikace: - zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku, - zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.), - zahrnuje i odstranění sloupků z jiného materiálu (beton, kámen).				
9		Ostatní konstrukce a práce					0,00
Celkem:							0,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba: A026/06 Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice III/3023_neoceněný

Objekt: SO 103.1 Úprava objízdné trasy pro IZS

Rozpočet: SO 103.1 Úprava objízdné trasy pro IZS

Objednavatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel dokumentace: Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.

Zhotovitel:

Základní cena: 0,00 Kč

Cena celková: 0,00 Kč

DPH: 0,00 Kč

Cena s daní: 0,00 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 0,00

Náklad na měrnou jednotku: 0,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: A026/06 Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice III/3023_neoceněný
 Objekt: SO 103.1 Úprava objízdné trasy pro IZS
 Rozpočet: SO 103.1 Úprava objízdné trasy pro IZS

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU VÝKOPKU 5*8	M3	40,000	0,00	0,00
0			Všeobecné konstrukce a práce				0,00
1			Zemní práce				
2	113168		ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ, ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE 11*26*3*0,15=128,700 [A] viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	128,700	0,00	0,00
3	113321		ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE 11*26*3*0.25 viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	214,500	0,00	0,00
5	121106		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 12KM 11*26*3*0.2 viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu nezahrnuje uložení na trvalou skládku	M3	171,600	0,00	0,00
6	12273		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY NEZAPAŽENÉ TŘ 3 S ODVOZEM NA SKLÁDKU DODAVATELE 11*26*3*0.2	M3	171,600	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: A026/06 Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice III/3023_neoceněný
Objekt: SO 103.1 Úprava objízdné trasy pro IZS
Rozpočet: SO 103.1 Úprava objízdné trasy pro IZS

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<p>viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** 				
7	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT Ornice: $11 \cdot 26 \cdot 3 \cdot 0.2 = 171,600$ [A] Výkopek: $11 \cdot 26 \cdot 3 \cdot 0.2 = 171,600$ [B] A+B=343,200 [D]	M3	343,200	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: A026/06 Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice III/3023 _neoceněný
Objekt: SO 103.1 Úprava objízdné trasy pro IZS
Rozpočet: SO 103.1 Úprava objízdné trasy pro IZS

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy Technická specifikace: Položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 				
8	1712001		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT Odstranění výhyben: $11 \cdot 26 \cdot 3 \cdot 0.2 = 171,600$ [A] A=171,600 [B]	M3	171,600	0,00	0,00
			viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy Technická specifikace: Položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů 				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: A026/06 Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice III/3023_neoceněný
Objekt: SO 103.1 Úprava objízdné trasy pro IZS
Rozpočet: SO 103.1 Úprava objízdné trasy pro IZS

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
9	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I 11*26*3+800*3 viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnaní výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.	M2	3 258,000	0,00	0,00
10	18130		ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ 11*26*3+800*3 viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy Technická specifikace: Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky včetně vyrovnaní výškových rozdílů.	M2	3 258,000	0,00	0,00
11	18233		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,20M 11*26*3 viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy Technická specifikace: položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5	M2	858,000	0,00	0,00
12	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM 11*26*3 viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy Technická specifikace: Zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením, první pokosení	M2	858,000	0,00	0,00
1	Zemní práce						0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: A026/06 Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice III/3023_neoceněný
Objekt: SO 103.1 Úprava objízdné trasy pro IZS
Rozpočet: SO 103.1 Úprava objízdné trasy pro IZS

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
13	21361		SEPARAČNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE Geolon PP60 11*26*3 viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy - provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru	M2	858,000	0,00	0,00
2		Základy					0,00
5		Komunikace					
38	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM 800*3=2 400,000 [A] viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	2 400,000	0,00	0,00
17	572213		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 800*3=2 400,000 [A] viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	2 400,000	0,00	0,00
20	574A33		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM 800*3=2 400,000 [A]	M2	2 400,000	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: A026/06 Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice III/3023_neoceněný
Objekt: SO 103.1 Úprava objízdné trasy pro IZS
Rozpočet: SO 103.1 Úprava objízdné trasy pro IZS

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 				
24	574E56		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM 800*3	M2	2 400,000	0,00	0,00
			viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 				
27	58301		KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 150MM 11*26*3	M2	858,000	0,00	0,00
			viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> - dodání dílců v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dílců dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 				
28	58710		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY KRYTU Z CEMENTOBETONU	M3	58,200	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: A026/06 Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice III/3023_neoceněný
Objekt: SO 103.1 Úprava objízdné trasy pro IZS
Rozpočet: SO 103.1 Úprava objízdné trasy pro IZS

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			oprava stávající panelové vozovky včetně nutného zařízení a dobourání				
			970*3*0.2*0.1				
			viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy				
		Technická specifikace:	<ul style="list-style-type: none"> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje úpravu povrchu krytu 				
5		Komunikace					0,00
9		Ostatní konstrukce a práce					
33	918145		ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 300MM	KUS	10,000	0,00	0,00
			včetně nutných zemních prací				
			viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy				
		Technická specifikace:	Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením. <ul style="list-style-type: none"> - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, 				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	A026/06	Teplíce nad Metují - rekonstrukce silnice III/3023_neoceněný
Objekt:	SO 103.1	Úprava objízdné trasy pro IZS
Rozpočet:	SO 103.1	Úprava objízdné trasy pro IZS

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.				
34	918345		PROPUSTY Z TRUB DN 300MM včetně nutných zemních prací 5*5 viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.	M	25,000	0,00	0,00
37	93818		OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM 970*3*0.2=582,000 [A] viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu	M2	582,000	0,00	0,00
9		Ostatní konstrukce a práce					0,00
Celkem:							0,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba: A026/06 Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice III/3023_neoceněný

Objekt: SO 103.2 Dopravní značení objízdných tras

Rozpočet: SO 103.2 Dopravní značení objízdných tras

Objednavatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel dokumentace: Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.

Zhotovitel:

Základní cena: 0,00 Kč

Cena celková: 0,00 Kč

DPH: 0,00 Kč

Cena s daní: 0,00 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 0,00

Náklad na měrnou jednotku: 0,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: A026/06 Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice III/3023_neoceněný
Objekt: SO 103.2 Dopravní značení objízdných tras
Rozpočet: SO 103.2 Dopravní značení objízdných tras

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9			Ostatní konstrukce a práce				
29	914144		DOPRAV ZNAČ ZÁKL VEL OCEL FÓLIE TŘ 3 - DOD, MONT, DEMONT	KUS	94,000	0,00	0,00
			viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy				
		Technická specifikace:	položka zahrnuje:				
			- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení				
			- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí				
			- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo				
30	914534		DOPR ZNAČ VELKOPL OCEL LAMELY FÓLIE TŘ 3 - DOD, MONT, DEMONT	M2	10,000	0,00	0,00
			viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy				
		Technická specifikace:	položka zahrnuje:				
			- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení				
			- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo				
31	914914		SLOUPKY A STOKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DOD, MONT, DEMONT	KUS	100,000	0,00	0,00
			viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy				
		Technická specifikace:	položka zahrnuje:				
			- dodávku a montáž sloupků a upevňovacích zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)				
			- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo				
32	916124		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DOD, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ	KUS	8,000	0,00	0,00
			viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy				
		Technická specifikace:	položka zahrnuje:				
			- dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení				
			- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí				
			- napájení z baterie včetně záložní baterie				
			- odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo				
9			Ostatní konstrukce a práce				0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	A026/06	Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice III/3023_neoceněný
Objekt:	SO 103.2	Dopravní značení objízdných tras
Rozpočet:	SO 103.2	Dopravní značení objízdných tras

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Celkem:							0,00

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** A026/06 Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice III/3023_neoceněný**Objekt:** SO 104 Dopravní značení**Rozpočet:** SO 104 PDPS**Objednavatel:** Královéhradecký kraj**Zhotovitel dokumentace:** Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.**Zhotovitel:****Základní cena:** 0,00 Kč**Cena celková:** 0,00 Kč**DPH:** 0,00 Kč**Cena s daní:** 0,00 Kč**Měrné jednotky:** M3**Počet měrných jednotek:** 0,00**Náklad na měrnou jednotku:** 0,00 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:** 1.1.2001**Datum vypracování nabídky:** 1.1.2001



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: A026/06 Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice III/3023_neoceněný
 Objekt: SO 104 Dopravní značení
 Rozpočet: SO 104 PDPS

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina z výkopů	M3	8,192	0,00	0,00
0			Všeobecné konstrukce a práce				0,00
1			Zemní práce				
2	13373		HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 3 S ODVOZEM NA SKLÁDKU ZHOTOVITELE (28+34+2)*0.4*0.4*0.8 viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M3	8,192	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: A026/06 Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice III/3023_neoceněný
 Objekt: SO 104 Dopravní značení
 Rozpočet: SO 104 PDPS

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
1			Zemní práce				0,00
9			Ostatní konstrukce a práce				
10	91228		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU 3+3+9=15,000 [A] červené sloupky 2x2 vjezdy 2+2=4,000 [B] Celkem: A+B=19,000 [C] viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy Technická specifikace: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - zahrnuje i odrazky nebo retroreflexní fólie.	KUS	19,000	0,00	0,00
11	91238		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU 12+10=22,000 [A] viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy Technická specifikace: - dodání a osazení sloupku včetně upevňovacích součástí - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - zahrnuje i odrazky nebo retroreflexní fólie.	KUS	22,000	0,00	0,00
3	914181		DOPR ZNAČ ZÁKL VEL HLINÍK FÓLIE TŘ 3 - DOD A MONT 28+9 viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu	KUS	37,000	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: A026/06 Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice III/3023_neoceněný
Objekt: SO 104 Dopravní značení
Rozpočet: SO 104 PDPS

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
4	914182		poškozených částí DOPR ZNAČ ZÁKL VEL HLIN FÓL TŘ 3 - MONT S PŘESUNEM	KUS	34,000	0,00	0,00
		Technická specifikace:	viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky				
5	914183		DOPR ZNAČ ZÁKL VEL HLINÍK FÓLIE TŘ 3 - DEMONTÁŽ 34+3	KUS	37,000	0,00	0,00
		Technická specifikace:	viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo				
6	914842		STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ - ZRCADLO, MONTÁŽ 1000 x 800 mm	KUS	2,000	0,00	0,00
		Technická specifikace:	viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky				
7	914922		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ 28+2	KUS	30,000	0,00	0,00
		Technická specifikace:	viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy položka zahrnuje: - dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky - osazení a montáž zařízení na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku sloupku, stojky a upevňovacího zařízení				

Stavba:	A026/06	Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice III/3023_neoceněný
Objekt:	SO 104	Dopravní značení
Rozpočet:	SO 104	PDPS

Celkem:	0,00
----------------	-------------

Celkem:



SOUPIS PRACÍ

Stavba: A026/06 Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice III/3023_neoceněný

Objekt: SO 105 Chráničky pro TOMU

Rozpočet: SO 105 PDPS

Objednavatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel dokumentace: Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.

Zhotovitel:

Základní cena: 0,00 Kč

Cena celková: 0,00 Kč

DPH: 0,00 Kč

Cena s daní: 0,00 Kč

Měrné jednotky: M

Počet měrných jednotek: 105,00

Náklad na měrnou jednotku: 0,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 1.1.2001

Datum vypracování nabídky: 1.1.2001



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: A026/06 Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice III/3023_neoceněný
 Objekt: SO 105 Chráničky pro TOMU
 Rozpočet: SO 105 PDPS

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	1 014101		Všeobecné konstrukce a práce POPLATKY ZA SKLÁDKU VÝKOPKU 2*22	M3	44,000	0,00	0,00
0			Všeobecné konstrukce a práce				0,00
1	2 13273		Zemní práce HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ 3 včetně odvozu přebytečného výkopku na skládku dodavatele 2*11*4*0.5 viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stíněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svažování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M3	44,000	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: A026/06 Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice III/3023_neoceněný
 Objekt: SO 105 Chráničky pro TOMU
 Rozpočet: SO 105 PDPS

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
3	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	31,000	0,00	0,00
			ŠP				
			2*(22-6.5)				
			viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy				
		Technická specifikace:	Položka zahrnuje:				
			- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu				
			- nákup materiálu dle zadávací dokumentace				
			- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností				
			- hutnění i různé míry hutnění				
			- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření				
			- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění				
			- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech				
			- ztížené ukládání sypaniny pod vodu				
			- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek				
			- spouštění a nošení materiálu				
			- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy				
			- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží				
			- úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů				
			- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů				
			- zřízení lavic na svazích a zásyp rýh				
			- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě				
			- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti				
			- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
			- případné prohození nebo třídění materiálu.				
1			Zemní práce				0,00
4			Vodorovné konstrukce				
4	451325		PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C30/37 (B37)	M3	7,350	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: A026/06 Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice III/3023_neoceněný
Objekt: SO 105 Chráničky pro TOMU
Rozpočet: SO 105 PDPS

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			2*7*3.5*0.15				
			viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztižení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztižení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů 				
5	451366		VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z KARI-SÍTÍ	T	0,240	0,00	0,00
			2*0.120				
			viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> - položka zahrnuje: - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže 				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: A026/06 Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice III/3023_neoceněný
 Objekt: SO 105 Chráničky pro TOMU
 Rozpočet: SO 105 PDPS

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none"> - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů - povrchovou antikorozi úpravu výztuže - separaci výztuže 				
4			Vodorovné konstrukce				0,00
8			Potrubí				
6	86746		CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH PODÉLNĚ PŮLENÝCH DN DO 400MM včetně montáže na stávající potrubí a izolace stávajícího potrubí izolací Rockwool Ventizol 120 mm 2*4*10.5 viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon. zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"> - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby včetně podélného rozpůlení, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození 	M	84,000	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	A026/06	Teplíce nad Metují - rekonstrukce silnice III/3023_neoceněný
Objekt:	SO 105	Chráníčky pro TOMU
Rozpočet:	SO 105	PDPS

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8		Potrubí					0,00
Celkem:							0,00

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** A026/06 Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice III/3023_neoceněný**Objekt:** SO 106 Chráničky kabelů ČD**Rozpočet:** SO 106 PDPS**Objednavatel:** Královéhradecký kraj**Zhotovitel dokumentace:** Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.**Zhotovitel:****Základní cena:** 0,00 Kč**Cena celková:** 0,00 Kč**DPH:** 0,00 Kč**Cena s daní:** 0,00 Kč**Měrné jednotky:** M**Počet měrných jednotek:** 105,00**Náklad na měrnou jednotku:** 0,00 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:** 1.1.2001**Datum vypracování nabídky:** 1.1.2001



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: A026/06 Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice III/3023_neoceněný
 Objekt: SO 106 Chráničky kabelů ČD
 Rozpočet: SO 106 PDPS

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU VÝKOPKU (20+12)*0.25	M3	8,000	0,00	0,00
2	014101	1	POPLATKY ZA SKLÁDKU výkopek (6*12+3*10+2*23)*0,25=37,000 [A] Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	M3	37,000	0,00	0,00
0			Všeobecné konstrukce a práce				0,00

1			Zemní práce				
3	13273		HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ 3 včetně odvozu přebytečného výkopku na skládku dodavatele (20+4*80+22+12)*0,3*1,2=134,640 [A] viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn)	M3	134,640	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: A026/06 Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice III/3023_neoceněný
Objekt: SO 106 Chráničky kabelů ČD
Rozpočet: SO 106 PDPS

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
4	13273	1	HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ 3 včetně odvozu přebytečného výkopku na skládku dodavatele (6*12+3*10+2*23)*0,3*1,2=53,280 [A] viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**	M3	53,280	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: A026/06 Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice III/3023_neoceněný
Objekt: SO 106 Chráničky kabelů ČD
Rozpočet: SO 106 PDPS

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
6	17411	1	<p>ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM</p> <p>$((20+4*80+22+12)*0,3*1,2)-8=126,640$ [A]</p> <p>viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy</p> <p>Technická specifikace: Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - nákup materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích a zásyp rýh - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - případné prohození nebo třídění materiálu. 	M3	126,640	0,00	0,00
5	17411		<p>ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM</p> <p>$53,28-37=16,280$ [A]</p> <p>viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy</p> <p>Technická specifikace: Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - nákup materiálu dle zadávací dokumentace 	M3	16,280	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: A026/06 Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice III/3023_neoceněný
Objekt: SO 106 Chráničky kabelů ČD
Rozpočet: SO 106 PDPS

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none">- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností- hutnění i různé míry hutnění- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech- ztížené ukládání sypaniny pod vodu- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek- spouštění a nošení materiálu- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží- úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů- zřízení lavic na svazích a zásyp rýh- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)- případné prohození nebo třídění materiálu.				
1			Zemní práce				0,00
3			Svislé konstrukce				
8	388111	N	TĚLESO KABELOVODU Z BETON TVÁRNIC včetně montáže na stávající kabely 5*12+2*10+20 viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.	M	100,000	0,00	0,00
7	388111		TĚLESO KABELOVODU Z BETON TVÁRNIC včetně montáže na stávající kabely	M	32,000	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: A026/06 Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice III/3023_neoceněný
Objekt: SO 106 Chráničky kabelů ČD
Rozpočet: SO 106 PDPS

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			20+12				
			viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy				
			Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.				
9	388312		TĚLESO KABELOVODU Z PROST BETONU DO C12/15 (B15)	M3	6,400	0,00	0,00
			obetonování				
			(20+12)*0.2				
			viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy				
			Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,				
			- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,				
			- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,				
			- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,				
			- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,				
			- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,				
			- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,				
			- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztižení práce a úprav kolem nich,				
			- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,				
			- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,				
			- ztižení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,				
			- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,				
			- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,				
			- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,				
			- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,				
			- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,				
			- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů				
10	388312	N	TĚLESO KABELOVODU Z PROST BETONU DO C12/15 (B15)	M3	20,000	0,00	0,00
			(5*12+2*10+20)*0.2				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: A026/06 Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice III/3023_neoceněný
 Objekt: SO 106 Chráničky kabelů ČD
 Rozpočet: SO 106 PDPS

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<p>viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy</p> <p>Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,</p> <p>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,</p> <p>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,</p> <p>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,</p> <p>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,</p> <p>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,</p> <p>- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,</p> <p>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,</p> <p>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,</p> <p>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,</p> <p>- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,</p> <p>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,</p> <p>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,</p> <p>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,</p> <p>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,</p> <p>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,</p> <p>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů</p>				
3		Svislé konstrukce					0,00
7		Přidružená stavební výroba					
11	74183		PŘELOŽKA VODIČŮ ČD	M	80,000	0,00	0,00
			viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy				
12	74183	N	PŘELOŽKA VODIČŮ ČD	M	180,000	0,00	0,00
			2*50+80				
			viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: A026/06 Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice III/3023_neoceněný
Objekt: SO 106 Chráničky kabelů ČD
Rozpočet: SO 106 PDPS

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
13	752722		MĚŘENÍ ZÁVĚREČ V PLNÉM ROZSAHU V OBOU SMĚRECH ZA PROVOZU místní plastový kabel 2*2=4,000 [A] viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy	ÚSEK	4,000	0,00	0,00
14	752744	N	MĚŘ ZÁVĚREČ OPTICKÝCH KABELŮ V OBOU SMĚRECH za PROVOZU měření dálkových kabelů 2*2 viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy	ÚSEK	4,000	0,00	0,00
7	Přidružená stavební výroba						0,00
8	Potrubí						
15	87634		CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 200MM REZERVNÍ CHRÁNIČKY KOPODUR PROFIL 160 MM 23+12+9=44,000 [A] viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy	M	44,000	0,00	0,00
			Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> - položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon. - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách 				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	A026/06	Teplíce nad Metují - rekonstrukce silnice III/3023_neoceněný
Objekt:	SO 106	Chráníčky kabelů ČD
Rozpočet:	SO 106	PDPS

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody - u ocelového potrubí opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození				
8	Potrubí						0,00

Celkem:	0,00
----------------	-------------

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** A026/06 Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice III/3023_neoceněný**Objekt:** SO 107 Chráničky ostatní**Rozpočet:** SO 107 PDPS**Objednavatel:** Královéhradecký kraj**Zhotovitel dokumentace:** Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.**Zhotovitel:****Základní cena:** 0,00 Kč**Cena celková:** 0,00 Kč**DPH:** 0,00 Kč**Cena s daní:** 0,00 Kč**Měrné jednotky:** M**Počet měrných jednotek:** 105,00**Náklad na měrnou jednotku:** 0,00 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:** 1.1.2001**Datum vypracování nabídky:** 1.1.2001



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: A026/06 Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice III/3023_neoceněný
 Objekt: SO 107 Chráničky ostatní
 Rozpočet: SO 107 PDPS

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	1 014101		Všeobecné konstrukce a práce POPLATKY ZA SKLÁDKU VÝKOPKU 35.5	M3	35,500	0,00	0,00
0			Všeobecné konstrukce a práce				0,00
1	2 13273		Zemní práce HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ 3 včetně odvozu přebytečného výkopku na skládku dodavatele (30+9)*0.3*1.2+(35+20+50)*1.5*1+(25+15)*0.5*1.2=195,540 [A] viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stíněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svažování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M3	195,540	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: A026/06 Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice III/3023_neoceněný
 Objekt: SO 107 Chráničky ostatní
 Rozpočet: SO 107 PDPS

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
3	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	64,920	0,00	0,00
			123.42-(35+20+50)*0.5-(15+9)*0.25=64,920 [A]				
			viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy				
			Technická specifikace: Položka zahrnuje:				
			- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu				
			- nákup materiálu dle zadávací dokumentace				
			- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností				
			- hutnění i různé míry hutnění				
			- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření				
			- ztížení v okolí vedení, konstrukci a objektů a jejich dočasné zajištění				
			- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech				
			- ztížené ukládání sypaniny pod vodu				
			- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek				
			- spouštění a nošení materiálu				
			- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy				
			- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží				
			- úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů				
			- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů				
			- zřízení lavic na svazích a zásyp rýh				
			- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě				
			- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti				
			- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
			- případné prohození nebo třídění materiálu.				
1			Zemní práce				0,00
3			Svislé konstrukce				
4	388111		TĚLESO KABELOVODU Z BETON TVÁRNIC	M	24,000	0,00	0,00
			včetně montáže na stávající kabely				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: A026/06 Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice III/3023_neoceněný
Objekt: SO 107 Chráničky ostatní
Rozpočet: SO 107 PDPS

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			15+9=24,000 [A]				
			viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy				
		Technická specifikace:	Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.				
5	388312		TĚLESO KABELOVODU Z PROST BETONU DO C12/15 (B15)	M3	4,800	0,00	0,00
			obetonování				
			(15+9)*0.2=4,800 [A]				
			viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy				
		Technická specifikace:	- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztižení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztižení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů				
3		Svislé konstrukce					0,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba: A026/06 Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice III/3023_neoceněný

Objekt: SO 201 Injektáž základů podjezdu

Rozpočet: 006-008 PDPS

Objednavatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel dokumentace: Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.

Zhotovitel:

Základní cena: 0,00 Kč

Cena celková: 0,00 Kč

DPH: 0,00 Kč

Cena s daní: 0,00 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 0,00

Náklad na měrnou jednotku: 0,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 1.1.2001

Datum vypracování nabídky: 1.1.2001



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: A026/06 Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice III/3023_neoceněný
Objekt: SO 201 Injektáž základů podjezdu
Rozpočet: 006-008 PDPS

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1		Zemní práce					
7	122218		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ 3 S ODVOZEM NA SKLÁDKU DODAVATELE 9*1,5*1=13,500 [A] podchycení základů viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuálně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování - hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 	M3	13,500	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: A026/06 Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice III/3023_neoceněný
Objekt: SO 201 Injektáž základů podjezdu
Rozpočet: 006-008 PDPS

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				0,00
2			Základy				
12	227821		MIKROPILOTY KOMPLET D DO 100MM NA POVRCHU mikropilotáž 40mm 38,5=38,500 [A] podchycení základů viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy Technická specifikace: Položka mikropiloty obsahuje kompletní práce, které jsou nutné pro předepsanou funkci mikropilot, t.j. dodání trubek a injekčních hmot, osazení a zainjektování trubek, včetně pomocných konstrukcí (lešení, montážní plošiny a pod.). Neobsahuje vrty (uvedou se v položce 261 nebo 266). Varianty v podzemí v hornině mokré obsahují ztížení osazení a zainjektování v důsledku přítoku vod z horninového masivu	M	38,500	0,00	0,00
11	227831		MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU mikropilotáž 133mm 5*5,5=27,500 [A] podchycení základů viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy Technická specifikace: Položka mikropiloty obsahuje kompletní práce, které jsou nutné pro předepsanou funkci mikropilot, t.j. dodání trubek a injekčních hmot, osazení a zainjektování trubek, včetně pomocných konstrukcí (lešení, montážní plošiny a pod.). Neobsahuje vrty (uvedou se v položce 261 nebo 266). Varianty v podzemí v hornině mokré obsahují ztížení osazení a zainjektování v důsledku přítoku vod z horninového masivu	M	27,500	0,00	0,00
1	262614		VRTY PRO INJEKTÁŽ A MONITOR V PODZEMÍ DO 12M TŘ VI D DO 35MM DN 32 rovné + šikmé (2*12+2*6)*1,4=50,400 [A] viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy Technická specifikace: Položky vrty v podzemí délky do 12m pro injektáže (s výjimkou tryskové), pro monitoring, pro odvodnění horninového masivu, pro zajištění výrubu svorníky, kotvami (mimo kotev samozávrtných) a mikropilotami zahrnují kromě vlastního vrtu všechny potřebné pomocné práce a konstrukce (spotřeba	M	50,400	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: A026/06 Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice III/3023_neoceněný
 Objekt: SO 201 Injektáž základů podjezdu
 Rozpočet: 006-008 PDPS

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			vody při vrtání s vodním výplachem, vyčištění vrtu stlačeným vzduchem, lešení a pracovní plošiny a pod.). U vrtů pro odvodnění je zahrnuto podle geotechnického posouzení event. osazení perforované výpažnice. Polohu vrtů, jejich průměr, délku, případné vrtání s výpažnicí a její specifikaci určuje zadávací dokumentace. To platí i pro event. provádění jádrových vrtů.				
16	272324		ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30)	M3	2,375	0,00	0,00
			základový trám ZT1 0,5*0,5*9,5=2,375 [A]				
			podchycení základů				
			viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy				
		Technická specifikace:	- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,				
13	272365		VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505	T	0,930	0,00	0,00
			ocelová výztuž TRKR 89x8,8 0,48=0,480 [A]				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: A026/06 Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice III/3023_neoceněný
Objekt: SO 201 Injektáž základů podjezdu
Rozpočet: 006-008 PDPS

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			ocelová výztuž KR 28 0,19=0,190 [B] výztuž ZT1 0,26=0,260 [C] Celkem: A+B+C=0,930 [D] podchycení základů viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74 - pol.č.74432). - povrchovou antikorozi úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.				
15	281452		INJEKTOVÁNÍ NÍZKOTLAKÉ Z CEMENTOVÉ MALTY V PODZEMÍ injektáž kořene podchycení základů 6,60=6,600 [A]	M3	6,600	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: A026/06 Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice III/3023_neoceněný
Objekt: SO 201 Injektáž základů podjezdu
Rozpočet: 006-008 PDPS

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy Technická specifikace: Položka injektážních prací obsahuje kompletní práce, mimo zřízení vrtů (vykazují se položkami 261, 262), které jsou nutné pro předepsanou funkci injektáže (statickou, těsnící a pod.). Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.				
2	28145201		INJEKTOVÁNÍ NÍZKOTLAKÉ Z CEMENTOVÉ MALTY V PODZEMÍ hltnost opěr 35 % $50,40 \cdot (\pi \cdot 0,032^2 / 4) \cdot 1,5$ $0,06 = 0,060 \text{ [A]}$	M3	0,060	0,00	0,00
			viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy Technická specifikace: Položka injektážních prací obsahuje kompletní práce, mimo zřízení vrtů (vykazují se položkami 261, 262), které jsou nutné pro předepsanou funkci injektáže (statickou, těsnící a pod.). Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.				
2		Základy					0,00
4		Vodorovné konstrukce					
10	451312		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 podchycení základů $2 \cdot 9 \cdot 0,05 = 0,450 \text{ [A]}$	M3	0,450	0,00	0,00
			viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, 				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: A026/06 Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice III/3023_neoceněný
Objekt: SO 201 Injektáž základů podjezdu
Rozpočet: 006-008 PDPS

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů				
4			Vodorovné konstrukce				0,00
6			Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů				
3	62745		SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENT MALTOU 2*9*2,5=45,000 [A] viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy Technická specifikace: Veškeré práce obsaženy v textu položky. Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, očištění stávajících spár, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením a potřebná lešení a podpěrné konstrukce.	M2	45,000	0,00	0,00
14	63145101		CEMENTOVÝ POTĚR TL DO 40MM BEZ VLOŽKY cem. mléko 25MPa podchycení základů 0,45=0,450 [A] viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.	M2	0,450	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: A026/06 Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice III/3023_neoceněný
Objekt: SO 201 Injektáž základů podjezdu
Rozpočet: 006-008 PDPS

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
6			Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů				0,00
7			Přidružená stavební výroba				
4	78382		NÁTĚRY OPĚRY KONSTR TYP OS - B transparentní hydrofobní nátěr 2*6*(9+2*2)=156,000 [A] viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy Technická specifikace: - položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.	M2	156,000	0,00	0,00
7			Přidružená stavební výroba				0,00
8			Potrubí				
9	81460		POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 800MM zatrubnění potoka podchycení základů 15=15,000 [A] viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy Technická specifikace: - položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon. - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách	M	15,000	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	A026/06	Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice III/3023_neoceněný
Objekt:	SO 201	Injektáž základů podjezdu
Rozpočet:	006-008	PDPS

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody - u ocelového potrubí opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození				
8		Potrubí					0,00
9		Ostatní konstrukce a práce					
5	938445		OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM ABRAZIVNÍM VODNÍM PAPERSEM 2*6*(9+2*2)=156,000 [A] viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy Technická specifikace: Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky, bez ohledu na způsob provedení, včetně odklizení vzniklého odpadu.	M2	156,000	0,00	0,00
6	938551		OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO VZDUCHEM vyfoukání spar 2*6*(9+2*2)=156,000 [A] viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy Technická specifikace: Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky, bez ohledu na způsob provedení, včetně odklizení vzniklého odpadu.	M2	156,000	0,00	0,00
8	966138		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM NA SKLÁDKU DODAVATELE 9*1*1=9,000 [A] viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy Technická specifikace: - zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku, - zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.).	M3	9,000	0,00	0,00
9		Ostatní konstrukce a práce					0,00
Celkem:							0,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba: A026/06 Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice III/3023_neoceněný

Objekt: SO 202 Demolice mostu č. 3023-4

Rozpočet: S0 202 PDPS

Objednavatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel dokumentace: Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.

Zhotovitel:

Základní cena: 0,00 Kč

Cena celková: 0,00 Kč

DPH: 0,00 Kč

Cena s daní: 0,00 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 0,00

Náklad na měrnou jednotku: 0,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 1.1.2001

Datum vypracování nabídky: 1.1.2001



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: A026/06 Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice III/3023_neoceněný
Objekt: SO 202 Demolice mostu č. 3023-4
Rozpočet: S0 202 PDPS

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU vybouraný žb + svodidlo a zábradlí + kostky dlažební $1,7*(12+0,45*0,65*6,8*2+0,4*9*6,8+0,45*1,6*5*2)=81,019$ [A] A 81.019 Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	81,019	0,00	0,00
2	014112		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S I odvoz odkopávek $(13,5+89)*1,4=143,500$ [A] A 143.500 Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	143,500	0,00	0,00
0			Všeobecné konstrukce a práce				0,00
1			Zemní práce				
3	111204		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 5KM $75=75,000$ [A] A 75.000 viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy Technická specifikace: odstranění travin, křovin a stromů do průměru 100 mm doprava dřevin spálení na hromadách nebo štěpkování	M2	75,000	0,00	0,00
4	113377		ODSTRAN PODKLADU VOZOVEK Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 16KM $10*6*0,2=12,000$ [A]	M3	12,000	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: A026/06 Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice III/3023_neoceněný
Objekt: SO 202 Demolice mostu č. 3023-4
Rozpočet: S0 202 PDPS

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			A 12.000				
			viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy				
		Technická specifikace:	Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak).				
5	11512		ČERPÁNÍ VODY NA POVRCHU DO 1000L/MIN	HOD	30,000	0,00	0,00
			viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy				
		Technická specifikace:	Položka čerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost záložní čerpací soupravy a zřízení čerpací jímky. Součástí položky je také následná demontáž a likvidace těchto zařízení				
6	121108		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 20KM	M3	9,000	0,00	0,00
			60*0,15=9,000 [A]				
			A 9.000				
			viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy				
		Technická specifikace:	Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky				
7	123318		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ 4 ODVOZ DO 20KM	M3	80,000	0,00	0,00
			2*8*2,5*2=80,000 [A]				
			A 80.000				
			viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy				
		Technická specifikace:	- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: A026/06 Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice III/3023_neoceněný
Objekt: SO 202 Demolice mostu č. 3023-4
Rozpočet: S0 202 PDPS

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování - hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
8	12960		ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ usazeniny koryta 13,5=13,500 [A] A 13.500 viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku	M3	13,500	0,00	0,00
9	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ zásyp hutněný po 300 mm 9*2,5*8=180,000 [A]	M3	180,000	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: A026/06 Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice III/3023_neoceněný
Objekt: SO 202 Demolice mostu č. 3023-4
Rozpočet: S0 202 PDPS

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			A 180.000				
			viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy				
			Technická specifikace: Položka zahrnuje:				
			- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu				
			- nákup materiálu dle zadávací dokumentace				
			- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností				
			- hutnění i různé míry hutnění				
			- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření				
			- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění				
			- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech				
			- ztížené ukládání sypaniny pod vodu				
			- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek				
			- spouštění a nošení materiálu				
			- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy				
			- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží				
			- úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů				
			- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů				
			- zřízení lavic na svazích a zásyp rýh				
			- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě				
			- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti				
			- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
			- případné prohození nebo třídění materiálu.				
10	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4	M2	48,000	0,00	0,00
			6*8=48,000 [A]				
			A 48.000				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: A026/06 Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice III/3023_neoceněný
 Objekt: SO 202 Demolice mostu č. 3023-4
 Rozpočet: S0 202 PDPS

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy				
			Technická specifikace: Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.				
1			Zemní práce				0,00
9			Ostatní konstrukce a práce				
11	96626		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU	M3	35,658	0,00	0,00
			demolice stávajících konstrukcí				
			35,658=35,658 [A]				
			A				
			35.658				
			viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy				
			Technická specifikace: položka zahrnuje:				
			- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii				
			- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)				
			- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				
			- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů				
12	966811		ODSTRANĚNÍ KOVOVÉHO ZÁBRADLÍ	M	8,000	0,00	0,00
			8=8,000 [A]				
			A				
			8.000				
			viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy				
			Technická specifikace: - zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku,				
			- zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.),				
			- zahrnuje i odstranění sloupků z jiného materiálu (beton, kámen).				
13	966831		ODSTRANĚNÍ MOSTNÍHO SVODIDLA OCEL	M	8,000	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	A026/06	Teplíce nad Metují - rekonstrukce silnice III/3023_neoceněný
Objekt:	SO 202	Demolice mostu č. 3023-4
Rozpočet:	SO 202	PDPS

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			8=8,000 [A]				
			A				
			8.000				
			viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy				
		Technická specifikace:	- zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku, - zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.).				
9		Ostatní konstrukce a práce					0,00

Celkem:	0,00
----------------	-------------

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** A026/06 Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice III/3023_neoceněný**Objekt:** SO 203 Demolice propustku**Rozpočet:** SO 203 PDPS**Objednavatel:** Královéhradecký kraj**Zhotovitel dokumentace:** Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.**Zhotovitel:****Základní cena:** 0,00 Kč**Cena celková:** 0,00 Kč**DPH:** 0,00 Kč**Cena s daní:** 0,00 Kč**Měrné jednotky:** T**Počet měrných jednotek:** 0,00**Náklad na měrnou jednotku:** 0,00 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:** 1.1.2001**Datum vypracování nabídky:** 1.1.2001



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: A026/06 Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice III/3023_neoceněný
 Objekt: SO 203 Demolice propustku
 Rozpočet: SO 203 PDPS

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU VÝKOPKU	M3	38,000	0,00	0,00
			38				
2	014111		POPLATKY ZA SKLÁDKU BETONOVÉ SUTI	M3	19,900	0,00	0,00
			14.4+11*0.5				
0			Všeobecné konstrukce a práce				0,00
1			Zemní práce				
3	13173		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 3 S ODVOZEM NA SKLÁDKU	M3	137,000	0,00	0,00
			DODAVATELE				
			137				
			viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy				
		Technická specifikace:	položka zahrnuje:				
			- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem				
			- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené				
			- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření				
			- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění				
			- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.				
			- příplatek za lepivost				
			- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)				
			- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)				
			- potřebné snížení hladiny podzemní vody				
			- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů				
			- vytahování a nošení výkopku				
			- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy				
			- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek				
			- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn)				
			- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů				
			- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti				
			- třídění výkopku				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: A026/06 Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice III/3023_neoceněný
Objekt: SO 203 Demolice propustku
Rozpočet: SO 203 PDPS

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
4	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM 137-38	M3	99,000	0,00	0,00
			viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy Technická specifikace: Položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - nákup materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukci a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích a zásyp rýh - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - případné prohození nebo třídění materiálu.				
1			Zemní práce				0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: A026/06 Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice III/3023_neoceněný
Objekt: SO 203 Demolice propustku
Rozpočet: SO 203 PDPS

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
13	966138		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM NA SKLÁDKU ZHOTOVITELE 2*3*4*0.6 viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy Technická specifikace: položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů	M3	14,400	0,00	0,00
14	966346		BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM včetně odvozu suti na skládku zhotovitele viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy Technická specifikace: položka zahrnuje: - odstranění trub včetně případného obetonování a lože - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů - nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí	M	11,000	0,00	0,00
9	Ostatní konstrukce a práce						0,00

Celkem:

0,00

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** A026/06 Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice III/3023_neoceněný**Objekt:** SO 205 Demolice mostu č. 3023-7**Rozpočet:** SO 205 PDPS**Objednavatel:** Královéhradecký kraj**Zhotovitel dokumentace:** Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.**Zhotovitel:****Základní cena:** 0,00 Kč**Cena celková:** 0,00 Kč**DPH:** 0,00 Kč**Cena s daní:** 0,00 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 0,00**Náklad na měrnou jednotku:** 0,00 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:** 1.1.2001**Datum vypracování nabídky:** 1.1.2001



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: A026/06 Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice III/3023_neoceněný
Objekt: SO 205 Demolice mostu č. 3023-7
Rozpočet: S0 205 PDPS

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU vybouraný žb + zábradlí + kostky dlažební + kámen lomový 1,7*(9,45+16,116+93,375)=202,200 [A] A 202.200 Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	202,200	0,00	0,00
2	014112		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S I odvoz odkopávek (49,16+70)*1,4=166,824 [A] A 166.824 Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	166,824	0,00	0,00
0			Všeobecné konstrukce a práce				0,00
1			Zemní práce				
3	111204		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 5KM 90=90,000 [A] A 90.000 viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy Technická specifikace: odstranění travin, křovin a stromů do průměru 100 mm doprava dřevin spálení na hromadách nebo štěpkování	M2	90,000	0,00	0,00
4	113377		ODSTRAN PODKLADU VOZOVEK Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 16KM dmtž stávajícího vozovkového krytu	M3	40,800	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: A026/06 Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice III/3023_neoceněný
Objekt: SO 205 Demolice mostu č. 3023-7
Rozpočet: S0 205 PDPS

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			15*13,6*0,2=40,800 [A] A 40.800 viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak).				
5	113437		ODSTR KRYTU VOZ A CHOD S ASF POJ VČET PODKL, ODVOZ DO 16KM chodníky vč obrub 30*0,75*2*0,21=9,450 [A] A 9.450 viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak).	M3	9,450	0,00	0,00
6	11415		ODSTRAN DLAŽEB VODNÍCH KORYT Z LOM KAM NA MC VČET PODKL stávající zvětralá dlažba 0,25*53,72*1,2=16,116 [A] A 16.116 viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy Technická specifikace: Odstranění konstrukcí vodních koryt se měří v "m3" vybouraných hmot ve stavu před vybouráním. Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak).	M3	16,116	0,00	0,00
7	11514		ČERPÁNÍ VODY NA POVRCHU DO 4000L/MIN 40=40,000 [A]	HOD	40,000	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: A026/06 Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice III/3023_neoceněný
Objekt: SO 205 Demolice mostu č. 3023-7
Rozpočet: SO 205 PDPS

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			A 40.000 viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy Technická specifikace: Položka čerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost záložní čerpací soupravy a zřízení čerpací jímky. Součástí položky je také následná demontáž a likvidace těchto zařízení				
8	11526		PŘEV VODY NA POVRCHU POTR DN DO 800MM NEBO ŽLAB R.O. DO 2,8M převedení potoka 25=25,000 [A] A 25.000 viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy Technická specifikace: Položka převedení vody na povrchu zahrnuje zřízení, udržování a odstranění příslušného zařízení. Převedení vody se uvádí buď průměrem potrubí (DN) nebo délkou rozvinutého obvodu žlabu (r.o.).	M	25,000	0,00	0,00
9	121108		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 20KM 90*0,15=13,500 [A] A 13.500 viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy Technická specifikace: Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky	M3	13,500	0,00	0,00
10	123318		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR 4 ODVOZ DO 20KM odkopávky mostu a kam. dlažby 10*2*0,8*1,2+85,6*0,35=49,160 [A]	M3	49,160	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: A026/06 Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice III/3023_neoceněný
Objekt: SO 205 Demolice mostu č. 3023-7
Rozpočet: SO 205 PDPS

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			A				
			49.160				
			viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování - hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 				
11	12960		ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ	M3	70,000	0,00	0,00
			usazeniny koryta				
			10*20*0,35=70,000 [A]				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: A026/06 Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice III/3023_neoceněný
Objekt: SO 205 Demolice mostu č. 3023-7
Rozpočet: S0 205 PDPS

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			A 70.000				
			viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy				
			Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku				
12	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4	M2	48,000	0,00	0,00
			6*8=48,000 [A]				
			A 48.000				
			viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy				
			Technická specifikace: Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky včetně vyrovnaní výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.				
1			Zemní práce				0,00
9			Ostatní konstrukce a práce				
13	96626		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU	M3	93,375	0,00	0,00
			demolice stávajících konstrukcí				
			10,85*10*0,75+1,5*2*0,4*10=93,375 [A]				
			A 93.375				
			viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy				
			Technická specifikace: položka zahrnuje:				
			- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii				
			- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)				
			- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				
			- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	A026/06	Teplíce nad Metují - rekonstrukce silnice III/3023_neoceněný
Objekt:	SO 205	Demolice mostu č. 3023-7
Rozpočet:	SO 205	PDPS

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
14	966811		ODSTRANĚNÍ KOVOVÉHO ZÁBRADLÍ	M	28,500	0,00	0,00
			28,5=28,500 [A]				
			A				
			28.500				
			viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy				
		Technická specifikace:	- zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku,				
			- zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.),				
			- zahrnuje i odstranění sloupků z jiného materiálu (beton, kámen).				
9			Ostatní konstrukce a práce				0,00

Celkem:	0,00
----------------	-------------

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** A026/06 Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice III/3023_neoceněný**Objekt:** SO 206 Opěrná zeď I**Rozpočet:** SO 206 PDPS**Objednavatel:** Královéhradecký kraj**Zhotovitel dokumentace:** Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.**Zhotovitel:****Základní cena:** 0,00 Kč**Cena celková:** 0,00 Kč**DPH:** 0,00 Kč**Cena s daní:** 0,00 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 0,00**Náklad na měrnou jednotku:** 0,00 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:** 1.1.2001**Datum vypracování nabídky:** 1.1.2001



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: A026/06 Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice III/3023_neoceněný
Objekt: SO 206 Opěrná zeď I
Rozpočet: SO 206 PDPS

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				
3	121108		SEJMUJÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 20KM 18,6=18,600 [A] A 18.600 viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy Technická specifikace: Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky	M3	18,600	0,00	0,00
4	123318		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ 4 ODVOZ DO 20KM odkopávky opěrné stěny 637=637,000 [A] viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuálně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování - hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů	M3	637,000	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: A026/06 Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice III/3023_neoceněný
 Objekt: SO 206 Opěrná zeď I
 Rozpočet: SO 206 PDPS

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
5	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ zásyp rubu opěrné stěny 6,38*66=421,080 [A] A 421.080	M3	421,080	0,00	0,00
		Technická specifikace:	viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy Položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - nákup materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích a zásyp rýh - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: A026/06 Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice III/3023_neoceněný
Objekt: SO 206 Opěrná zeď I
Rozpočet: SO 206 PDPS

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - případné prohození nebo třídění materiálu.				
25	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ zásypy - ŠD 0-32 334,96=334,960 [A] zásypy - nepropustný mater. 167,48=167,480 [B] Celkem: A+B=502,440 [C]	M3	502,440	0,00	0,00
		Technická specifikace:	viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy Položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - nákup materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích a zásyp rýh - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: A026/06 Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice III/3023_neoceněný
Objekt: SO 206 Opěrná zeď I
Rozpočet: SO 206 PDPS

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			plochy, zakrytí a pod.) - případné prohození nebo třídění materiálu.				
6	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4 úprava pláně pod základy 172=172,000 [A]	M2	172,000	0,00	0,00
			viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy Technická specifikace: Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.				
7	18220		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU vč. osetí svahovou travní směsí 1,5*66=99,000 [A] A 99.000	M3	99,000	0,00	0,00
			viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položky				
1		Zemní práce					0,00
2		Základy					
8	21261		PROSTUP PRO KABEL ČD 2=2,000 [A]	M	2,000	0,00	0,00
			viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména: - výkop, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky vhodného materiálu pro výplň a zásyp - zřízení spojovací vrstvy - zřízení podkladu a lože trativodu z vhodného materiálu - dodávka a uložení trativodu - obsyp trativodu vhodným materiálem, případně vložení separační nebo drenážní vložky				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: A026/06 Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice III/3023_neoceněný
Objekt: SO 206 Opěrná zeď I
Rozpočet: SO 206 PDPS

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením				
9	272312		ZÁKLADY Z PROST BETONU DO C12/15 (B15) podkladní beton na upravenou pláň $64*1,95*0,05=6,240$ [A] viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,	M3	6,240	0,00	0,00
22	272325		ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) $64*1,95*0,5=62,400$ [A] viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci	M3	62,400	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: A026/06 Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice III/3023_neoceněný
 Objekt: SO 206 Opěrná zeď I
 Rozpočet: SO 206 PDPS

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,				
2		Základy					0,00
3		Svislé konstrukce					
10	317126		ŘÍMSY Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH DO C35/40 beton C35/45 XC4 XF4 XD3 s vláknem Crackstop 64*0,197=12,608 [A]	M3	12,608	0,00	0,00
			viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy Technická specifikace: - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, - u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: A026/06 Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice III/3023_neoceněný
Objekt: SO 206 Opěrná zeď I
Rozpočet: SO 206 PDPS

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod., - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - zednické výpomoci pro montáž dílců, - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, - veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku, - další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřicích zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.).				
11	317365		VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505 odhad 120 kg/m ³ 14,080*0,12=1,690 [A] A 1.690 viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřicích skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74 - pol.č.74432). - povrchovou antikorozi úpravu výztuže, - separaci výztuže,	T	1,690	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: A026/06 Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice III/3023_neoceněný
Objekt: SO 206 Opěrná zeď I
Rozpočet: SO 206 PDPS

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
12	327325		- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů. ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ ZE ŽELEZOBET DO C30/37 (B37) C30/37 XC4 XF3 XA1 $(64*0,5)*(2,4+1,72)/2=65,920$ [A] viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů 	M3	65,920	0,00	0,00
13	327365		VÝZTUŽ ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z OCELI 10505 odhad 50kg/m3 $9,38=9,380$ [A] viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy	T	9,380	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: A026/06 Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice III/3023_neoceněný
 Objekt: SO 206 Opěrná zeď I
 Rozpočet: SO 206 PDPS

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74 - pol.č.74432). - povrchovou antikorozi úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.				
23	327366		VÝZTUŽ ZDÍ OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z KARI-SÍTÍ 1,42=1,420 [A] viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště, - kontrola připravenosti prostoru a podkladu pro montáž výztuže, - zajištění a dovoz materiálu (předepsané jakosti), včetně vnitrostaveništní dopravy, - montáž výztuže, vč. vázání a provařování, - všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál. Viz TKP kap. 17 a 18, -ČSN 73 6206, ČSN 73 1201.	T	1,420	0,00	0,00
3		Svislé konstrukce					0,00
7		Přidružená stavební výroba					
14	711121		IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI TLAK VODĚ ASFALT NÁTĚRY 2xSa + Alp 64*(0,7+2*0,3+0,2+0,5)=128,000 [A]	M2	128,000	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: A026/06 Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice III/3023_neoceněný
Objekt: SO 206 Opěrná zeď I
Rozpočet: SO 206 PDPS

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<p>viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy</p> <p>Technická specifikace: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) zpracovanou v souladu se zadávací dokumentací</p> <p>- dodání izolačního a těsnícího materiálu (nátěry, nástřiky, pásy, desky, fólie, rohože, tmely, zálivky a pod.) včetně množství potřebného pro přesahy a pro prostřih, spojovací a kotvicí materiál (např. dráty, trny, svary), podkladní a upevňovací materiál (např. rošty, lišty), krycí a ochranné vrstvy (oplechování, bandáže, nátěry, posyp, další pásy nebo fólie a pod.)</p> <p>Pozn.: Položky nezahrnují ochranné vrstvy nebo konstrukce, které se zařazují do jiných stavebních dílů, např. cementové mazaniny, cihelné přízdívky, obetonování, asfaltové vrstvy a pod.</p> <p>- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení</p> <p>- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu, včet. adhézního nátěru, speciální úpravy povrchu izolované konstrukce a případné expanzní vložky</p> <p>- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů</p> <p>- u izolace pod římsou je zahrnuta izolační vložka</p> <p>- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obručnicků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.</p> <p>- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak</p> <p>- zřízení okapních, rohových, koutových, lemujících a dilatačních plechů (včetně případného připevnění), jsou-li požadovány a není-li pro ně stanovena samostatná položka</p> <p>- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce</p> <p>- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace</p> <p>- provedení požadovaných zkoušek.</p>				
24	711122		<p>IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI TLAKOVÉ VODĚ</p> <p>ASFALTOVÝMI PÁSY</p> <p>$64 \cdot (2,8 + 4,3 + 3,2 + 2,74) / 2 = 417,280 \text{ [A]}$</p> <p>viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy</p> <p>Technická specifikace: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) zpracovanou v souladu se zadávací dokumentací</p> <p>- dodání izolačního a těsnícího materiálu (nátěry, nástřiky, pásy, desky, fólie, rohože, tmely, zálivky a pod.) včetně množství potřebného pro přesahy a pro prostřih, spojovací a kotvicí materiál (např. dráty, trny, svary), podkladní a upevňovací materiál (např. rošty, lišty), krycí a ochranné vrstvy (oplechování, bandáže, nátěry, posyp, další pásy nebo fólie a pod.)</p> <p>Pozn.: Položky nezahrnují ochranné vrstvy nebo konstrukce, které se zařazují do jiných stavebních dílů, např. cementové mazaniny, cihelné přízdívky, obetonování, asfaltové vrstvy a pod.</p> <p>- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení</p> <p>- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu, včet. adhézního nátěru,</p>	M2	417,280	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: A026/06 Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice III/3023_neoceněný
Objekt: SO 206 Opěrná zeď I
Rozpočet: SO 206 PDPS

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			speciální úpravy povrchu izolované konstrukce a případné expanzní vložky - zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů - u izolace pod římsou je zahrnuta izolační vložka - úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obručnicků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. - zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak - zřízení okapních, rohových, koutových, lemujících a dilatačních plechů (včetně případného připevnění), jsou-li požadovány a není-li pro ně stanovena samostatná položka - ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace - provedení požadovaných zkoušek.				
7			Přidružená stavební výroba				0,00
8			Potrubí				
9	81460		POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 800MM zatrubnění potoka 49=49,000 [A] viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> - položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon. - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody - u ocelového potrubí opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození 	M	49,000	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: A026/06 Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice III/3023_neoceněný
 Objekt: SO 206 Opěrná zeď I
 Rozpočet: SO 206 PDPS

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8			Potrubí				0,00
9			Ostatní konstrukce a práce				
15	911733		<p>OCELOVÉ ZÁBRADELNÍ SVODIDLO JEDNOSTRANNÉ SVISLÁ VÝPLŇ SLOUPKY DO 2M POZINK S NÁT zábradelní svodidlo ZSNH4/H2</p> <p>64+24=88,000 [A]</p> <p>viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy</p> <p>Technická specifikace: - kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, se kterými tvoří požadované dílo. Zahrnují i veškeré potřebné mechanismy (např. montážní zvedací plošiny). Není-li v zadávací dokumentaci stanoveno jinak, zahrnují tyto práce veškeré povrchové úpravy, - zahrnuje i nutné zemní práce na osazení nosných konstrukcí těchto zařízení, dále i práce pro osazení do konstrukcí nebo na konstrukce (zabetonování kapes nebo jam, vyvrtání kotevních otvorů, těsnění, tmelení a pod.). Součástí veškerých zařízení jsou i jejich nosné konstrukce, včetně osazení, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, - i odrazky nebo retroreflexní fólie, jejich ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou, přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr, ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření, - osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací), - i kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak. Dále zahrnuje i případné nivelační hmoty pod kotevní desky.</p>	M	88,000	0,00	0,00
16	912452		<p>OCELOVÁ PLOŠINA PRO ZRCADLO VČ. KOTVENÍ A PKO</p> <p>235,1=235,100 [A]</p> <p>A 235.100</p> <p>viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje: - demontáž stávajícího sloupku s distančním kusem, jejich očištění případně opravu (včetně opravy povrchové úpravy) - dodávku nutných spojovacích prvků - osazení sloupku s distančním kusem zaberaněním nebo osazením do betonového bloku (včetně betonového bloku a nutných zemních prací)</p>	KUS	235,100	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: A026/06 Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice III/3023_neoceněný
Objekt: SO 206 Opěrná zeď I
Rozpočet: SO 206 PDPS

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
17	91297		DOPRAVNÍ ZRCADLO 1=1,000 [A] A 1.000 viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy Technická specifikace: - dodání a osazení zrcadla včetně nutných zemních prací - předepsaná povrchová úprava - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - zahrnuje i odrazky nebo retroreflexní fólie.	KUS	1,000	0,00	0,00
18	91723		OBRUBY Z BETON KRAJNÍKŮ ODRAZOVÝ OBRUBNÍK VČETNĚ KOTVENÍ 65=65,000 [A] A 65.000 viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením. Položka obruby a zpomalovací prahy zahrnuje i betonové lože i boční betonovou opěrku.	M	65,000	0,00	0,00
19	93131		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR dilatační spáry opěrné stěny (1,95*2+1,8*2+1,5)*0,5*0,02=0,090 [A] (2,385+2,355+2,265+2,02+1,895+1,72)*0,5+0,7*0,3)*0,02=0,131 [B] Celkem: A+B=0,221 [C] viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a	M3	0,221	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: A026/06 Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice III/3023_neoceněný
Objekt: SO 206 Opěrná zeď I
Rozpočet: SO 206 PDPS

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			složení, případně s uložením.				
20	966118		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCŮ S ODVOZEM NA SKLÁDKU DODAVATELE demolice stávající opěrné stěny 40*0,75*3=90,000 [A] A 90.000 viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy Technická specifikace: - zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku, - zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.).	M3	90,000	0,00	0,00
21	966831		ODSTRANĚNÍ MOSTNÍHO SVODIDLA OCEL 40+12=52,000 [A] A 52.000 viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy Technická specifikace: - zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku, - zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.).	M	52,000	0,00	0,00
9	Ostatní konstrukce a práce						0,00

Celkem: 0,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba: A026/06 Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice III/3023_neoceněný

Objekt: SO 207 Rekonstrukce mostu ev.č. 3023-7

Rozpočet: S0 207 PDPS

Objednavatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel dokumentace: Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.

Zhotovitel:

Základní cena: 0,00 Kč

Cena celková: 0,00 Kč

DPH: 0,00 Kč

Cena s daní: 0,00 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 0,00

Náklad na měrnou jednotku: 0,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 1.1.2001

Datum vypracování nabídky: 1.1.2001



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: A026/06 Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice III/3023_neoceněný
Objekt: SO 207 Rekonstrukce mostu ev.č. 3023-7
Rozpočet: S0 207 PDPS

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1		Zemní práce					
1	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ zásyp hutněný po 300 mm 309=309,000 [A] viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy Technická specifikace: Položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - nákup materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích a zásyp rýh - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - případné prohození nebo třídění materiálu.	M3	309,000	0,00	0,00
2	17880		ZÁSYP V UZAVŘENÝCH PROSTORÁCH Z NAKUP MATERIÁLŮ PODKLAD POD TRUBU MULTIPLETE 165=165,000 [A]	M3	165,000	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: A026/06 Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice III/3023_neoceněný
Objekt: SO 207 Rekonstrukce mostu ev.č. 3023-7
Rozpočet: S0 207 PDPS

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy Technická specifikace: Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - nákup materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích a zásyp rýh - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - případné podchycení stavebních konstrukcí. - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - případné prohození nebo třídění materiálu.				
3	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4 210=210,000 [A]	M2	210,000	0,00	0,00
			viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy Technická specifikace: Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.				
4	18221		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M vč. hydroosevu 120=120,000 [A]	M2	120,000	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: A026/06 Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice III/3023_neoceněný
Objekt: SO 207 Rekonstrukce mostu ev.č. 3023-7
Rozpočet: SO 207 PDPS

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy				
			Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položky				
1		Zemní práce					0,00
2		Základy					
5	21263		TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM vč. obsypu 2*25=50,000 [A] A 50.000 viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména: - výkop, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky vhodného materiálu pro výplň a zásyp - zřízení spojovací vrstvy - zřízení podkladu a lože trativodu z vhodného materiálu - dodávka a uložení trativodu - obsyp trativodu vhodným materiálem, případně vložení separační nebo drenážní vložky - ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením	M	50,000	0,00	0,00
7	272312		ZÁKLADY Z PROST BETONU DO C12/15 (B15) základy pod trubu Helcor + podklad pod dlažbu v trubě 54=54,000 [A] viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,	M3	54,000	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: A026/06 Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice III/3023_neoceněný
 Objekt: SO 207 Rekonstrukce mostu ev.č. 3023-7
 Rozpočet: S0 207 PDPS

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none"> - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů, 				
8	272313		ZÁKLADY Z PROST BETONU DO C16/20 (B20) 1,18*2*18=42,480 [A] A 42.480 viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, 	M3	42,480	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: A026/06 Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice III/3023_neoceněný
Objekt: SO 207 Rekonstrukce mostu ev.č. 3023-7
Rozpočet: S0 207 PDPS

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,				
17	28997		ZPEVNĚNÍ Z GEOTEXTILIE dle dokumentace 96=96,000 [A] viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy Technická specifikace: Položka zahrnuje: - úpravu, očištění a ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případně zatížení - úpravy spojů a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.	M2	96,000	0,00	0,00
2		Základy					0,00
4		Vodorovné konstrukce					
10	42194		MOSTNÍ NOSNÉ KONSTR Z KOVU typ MULTIPLATE MP 200 TYP VN 14, H. 5,5 mm Trench Coat vč. spojovacích prstenců 22,5 =22,500 [A]	M	22,500	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: A026/06 Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice III/3023_neoceněný
Objekt: SO 207 Rekonstrukce mostu ev.č. 3023-7
Rozpočet: S0 207 PDPS

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			A				
			22.500				
			<p>viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy</p> <p>Technická specifikace:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování, - dodání materiálu v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně pomůcek, přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, dílenská montáž, - dodání spojovacího materiálu, - zřízení montážních a dilatačních spojů, spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření, - podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení, - jakákoliv doprava a manipulace dílců a montážních sestav, včetně dopravy konstrukce z výroby na stavbu, - montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí, - montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otláčeniny a pod.), - veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci, - veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků, - všechny druhy ocelového kotvení, - dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů, - zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření, - osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy, - výplň kotevních otvorů (příp. podlití patních desek) maltou, betonem nebo jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou, - ošetření kotevní oblasti proti vzniku trhlin, vlivu povětrnosti a pod., - osazení nivelačních značek, včetně jejich zaměření, označení znakem výrobce a vyznačení letopočtu. <p>Dokumentace pro zadání stavby může dále předepsat, že cena položky ještě obsahuje například:</p> <ul style="list-style-type: none"> - veškeré druhy protikorozi ochrany a nátěry konstrukcí, - žárové zinkování ponorem nebo žárové stříkání (metalizace) kovem, - zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně - ochranná opatření před účinky bludných proudů - ochranu před přepětím. 				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: A026/06 Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice III/3023_neoceněný
Objekt: SO 207 Rekonstrukce mostu ev.č. 3023-7
Rozpočet: S0 207 PDPS

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
11	461113		PATKY Z DÍLCŮ BETON DO C16/20 (B20) stabilizační práh pro dlažbu 4=4,000 [A] viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, - u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výtzuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod., - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - zednické výpomoc pro montáž dílců, - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, - veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku, - další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.). 	M3	4,000	0,00	0,00
13	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC dlažba truby + opevnění 0,25*(7,5*23+220)=98,125 [A] A 98.125 viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> - úpravu podkladu - zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z předepsaného materiálu - dodávku a uložení dlažby, ev. předlažby, do předepsaného tvaru z pohledové úpravy 	M3	98,125	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: A026/06 Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice III/3023_neoceněný
 Objekt: SO 207 Rekonstrukce mostu ev.č. 3023-7
 Rozpočet: S0 207 PDPS

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklínováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody				
4			Vodorovné konstrukce				0,00
5			Komunikace				
14	56112		PODKLAD BETON TL DO 100MM podklad dlažby vyjma prostoru trub 220=220,000 [A] A 220.000 viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy	M2	220,000	0,00	0,00
5			Komunikace				0,00
9			Ostatní konstrukce a práce				
15	911733		OCELOVÉ ZÁBRADELNÍ SVODIDLO JEDNOSTRANNÉ SVISLÁ VÝPLŇ SLOUPKY DO 2M POZINK S NÁT zábradelní svodidlo ZSNH4/H2 92=92,000 [A] A	M	92,000	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: A026/06 Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice III/3023_neoceněný
Objekt: SO 207 Rekonstrukce mostu ev.č. 3023-7
Rozpočet: S0 207 PDPS

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			92.000				
			viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy				
		Technická specifikace:	- kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, se kterými tvoří požadované dílo. Zahrnují i veškeré potřebné mechanismy (např. montážní zvedací plošiny). Není-li v zadávací dokumentaci stanoveno jinak, zahrnují tyto práce veškeré povrchové úpravy, - zahrnuje i nutné zemní práce na osazení nosných konstrukcí těchto zařízení, dále i práce pro osazení do konstrukcí nebo na konstrukce (zabetonování kapes nebo jam, vyvrtání kotevních otvorů, těsnění, tmelení a pod.). Součástí veškerých zařízení jsou i jejich nosné konstrukce, včetně osazení, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, - i odrazky nebo retroreflexní fólie, jejich ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou, přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr, ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření, - osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací), - i kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrtý a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak. Dále zahrnuje i případné nivelační hmoty pod kotevní desky.				
16	91723		OBRUBY Z BETON KRAJNÍKŮ	M	46,500	0,00	0,00
			ODRAZOVÁ OBRUBA VČ. KOTVENÍ				
			46,5				
			=46,500 [A]				
			A				
			46.500				
		Technická specifikace:	viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením. Položka obruby a zpomalovací prahy zahrnuje i betonové lože i boční betonovou opěrku.				
9	Ostatní konstrukce a práce						0,00

Celkem:

0,00

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** A026/06 Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice III/3023_neoceněný**Objekt:** SO 301 Úprava Bohdašínského potoka**Rozpočet:** SO 301 Úprava Bohdašínského potoka**Objednavatel:** Královéhradecký kraj**Zhotovitel dokumentace:** Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.**Zhotovitel:****Základní cena:** 0,00 Kč**Cena celková:** 0,00 Kč**DPH:** 0,00 Kč**Cena s daní:** 0,00 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 0,00 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: A026/06 Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice III/3023_neoceněný
Objekt: SO 301 Úprava Bohdašínského potoka
Rozpočet: SO 301 Úprava Bohdašínského potoka

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1		Zemní práce					
1	121108		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 20KM 0,6*8+1,2*19+0,8*28,5+0,4*6,5+1,05*12,5+0,85*10,2=74,795 [A] Příloha C301-4,C301-5 Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu nezahrnuje uložení na trvalou skládku	M3	74,795	0,00	0,00
2	124738		VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM zavazovací prahy 2,3*0,3=0,690 [A] 1*0,3=0,300 [B] 1*0,3=0,300 [C] 1,8*0,3=0,540 [D] Celkem: A+B+C+D=1,830 [E] Příloha C301-2, C301-3, C301-4, C301-5 Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stíněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn)	M3	1,830	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: A026/06 Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice III/3023_neoceněný
Objekt: SO 301 Úprava Bohdašínského potoka
Rozpočet: SO 301 Úprava Bohdašínského potoka

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopisti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
3	124838		VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM Koryto $2,38*8+5,02*19+4,28*28,5+2,88*6,5+2,335*12,5+1,095*10,2=295,477$ [A] Zavazovací prahy $3*0,3=0,900$ [B] $1,3*0,3=0,390$ [C] $1,3*0,3=0,390$ [D] $2,4*0,3=0,720$ [E] Celkem: $A+B+C+D+E=297,877$ [F]	M3	297,877	0,00	0,00
		Technická specifikace:	Příloha C301-2, C301-3, C301-4, C301-5 položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: A026/06 Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice III/3023_neoceněný
Objekt: SO 301 Úprava Bohdašínského potoka
Rozpočet: SO 301 Úprava Bohdašínského potoka

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
4	124938		VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. III, ODVOZ DO 20KM Zavazovací prahy 8,2*0,3=2,460 [A] 1*0,3=0,300 [B] 6,4*0,3=1,920 [C] Celkem: A+B+C=4,680 [D]	M3	4,680	0,00	0,00
		Technická specifikace:	Příloha C301-2, C301-3, C301-4, C301-5 položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: A026/06 Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice III/3023_neoceněný
Objekt: SO 301 Úprava Bohdašínského potoka
Rozpočet: SO 301 Úprava Bohdašínského potoka

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
5	18222		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M ohumusování svahů včetně dopravy ze skládky $2+10,45+17,1+1,95=31,500$ [A]	M2	31,500	0,00	0,00
			Příloha C301-4, C-301-5 Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položky				
6	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM $19,36+146,11+162,45+29,375+47,94=405,235$ [A]	M2	405,235	0,00	0,00
			Příloha C301-4, C301-5 Technická specifikace: Zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením, první pokosení				
1			Zemní práce				0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: A026/06 Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice III/3023_neoceněný
Objekt: SO 301 Úprava Bohdašínského potoka
Rozpočet: SO 301 Úprava Bohdašínského potoka

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
7	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	192,228	0,00	0,00
			koryto 3,75*8*0,6=18,000 [A] 6,45*19*0,6=73,530 [B] 4,3*28,5*0,6=73,530 [C] 3,2*6,5*0,6=12,480 [D] 2,4*10,2*0,6=14,688 [E] Celkem: A+B+C+D+E=192,228 [F]				
			Příloha C301-2, C301-2 Technická specifikace: - úpravu podkladu - zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z předepsaného materiálu - dodávku a uložení dlažby, ev. předlažby, do předepsaného tvaru z pohledové úpravy - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklinováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody				
8	467212		STUPNĚ A PRAHY VOD KORYT ZDĚNÉ Z LOM KAM NA MC	M3	9,210	0,00	0,00
			Zavazovací prahy 13,5*0,3=4,050 [A] 3,3*0,3=0,990 [B] 3,3*0,3=0,990 [C] 10,6*0,3=3,180 [D] Celkem: A+B+C+D=9,210 [E]				
			Příloha C301-5 Technická specifikace: položka zahrnuje: - nutné zemní práce (hloubení rýh apod.) - dodávku a zdění lomového kamene předepsané frakce na maltu cementovou předepsané kvality do předepsaného tvaru včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	A026/06	Teplíce nad Metují - rekonstrukce silnice III/3023_neoceněný
Objekt:	SO 301	Úprava Bohdašínského potoka
Rozpočet:	SO 301	Úprava Bohdašínského potoka

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
4			Vodorovné konstrukce				0,00
Celkem:							0,00

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** A026/06 Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice III/3023_neoceněný**Objekt:** SO 302 Odvodnění**Rozpočet:** SO 302 Odvodnění**Objednavatel:** Královéhradecký kraj**Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** 0,00 Kč**Cena celková:** 0,00 Kč**DPH:** 0,00 Kč**Cena s daní:** 0,00 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 0,00 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: A026/06 Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice III/3023_neoceněný
 Objekt: SO 302 Odvodnění
 Rozpočet: SO 302 Odvodnění

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	2 825,000	0,00	0,00
11	18222		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M	M2	22,561	0,00	0,00
			Potrubí 29,58*0,15+14,62*0,15+39,54*0,15+10, 20*0,15+13,90*0,15+16,32*0,15= Příloha C-302-2				
0			Všeobecné konstrukce a práce				0,00
1			Zemní práce				
2	121108		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 20KM	M3	32,724	0,00	0,00
			Šachta 6,14,15 3,14*1,5*1,5*0,15= 3,14*1,5*1,5*0,15= 3,14*1,5*1,5*0,15= Lapol 3,14*2,2*2,2*0,15= Horská vpust' 1,5*0,9*0,15= Potrubí 29,58*0,15+14,62*0,15+39,54*0,15+10, 20*0,15+13,90*0,15+16,32*0,15= Propustek v křižovatce s místní komunikací k nádraží 15*2*0,15= Celkem: A+B+C+D+E+F+G= Příloha C302-2				
		Technická specifikace:	položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu nezahrnuje uložení na trvalou skládku				
3	132738		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	9,000	0,00	0,00
			Nátok do vtokového čela propustku v křížení s místní komunikací k nádraží 15*2*0,3=				
		Technická specifikace:	položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: A026/06 Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice III/3023_neoceněný
Objekt: SO 302 Odvodnění
Rozpočet: SO 302 Odvodnění

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopíště a ve výkopíšti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
4	132838		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ 20 KM Nátok do vtokového čela propustku v křížení s místní komunikací k nádraží 15*2*0,4= Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopíště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopíště a ve výkopíšti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**	M3	12,000	0,00	0,00
5	132938		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III, ODVOZ DO 20KM Stoka 1 Hlavní řady 29,93*1,56= 34,53*3,55= 41,68*2,64= 23*2,01= 24,77*1,62= Vedlejší řady 1,124*1,77= 0,856*6= 0,796*1= 0,82*6,01= 1,004*5,33= 1,584*2,4= 1,068*7,51= 2,756*2,04= Stoka 2 Hlavní řady 4,36*0,88= Vedlejší řady 0,774*15,33= 1,124*5,26= Stoka 3 Hlavní řady 32,94*3,2= 50*2,48= Vedlejší řady 0,812*2,14= 1,324*1,11= 0,896*6,69= 1,252*11,26= Stoka 4 Hlavní řady 15,35*0,891= 50*2,7135= 50*2,7999= 49*2,398= Vedlejší řady	M3	1 812,214	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: A026/06 Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice III/3023_neoceněný
 Objekt: SO 302 Odvodnění
 Rozpočet: SO 302 Odvodnění

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<p>1,34*3,93= 1,176*5,92= 2,248*0,82= 2,244*0,79= 1,084*1,29= 0,836*6,64= 0,852*7,35= Stoka 5 Hlavní řady 4,55*1,197= 14,22*3,7665= 29,25*3,3525= 30,16*2,047= 34,19*2,655= 45,31*2,79= 45,3*2,2815= Vedlejší řady 0,972*6,3= 1,576*1,51= 1,052*6,62= 1,228*10,55= 2,268*1,43= 2,304*0,85= 1,2272*9,37= 1,656*2,53= 1,228*10,3= Propustek v křižovatce s místní komunikací k nádraží Hlavní řady 20*3,78= Vtokové čelo propustku v křižovatce s místní komunikací k nádraží 7*0,6*4= Vedlejší řady 1,74*1,36= 1,028*4,48= Celkem: Celkem: Celkem:</p> <p>A+B+C+D+E+Y+Z+AA+AB+AC+AD+AE+AF+G+AG+AH+H+I+AI+AJ+AK+AL+K+L+M+N+AM+AN+AO+AP+AQ+AR+AS+P+Q+R+S+T+U+V+A T+AU+AV+AW+AX+AY+AZ+BA+BB+W+BF+BC+BD= Příloha C302-2, C302-3</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** 				
6	133738		<p>HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM</p> <p>Šachta 6 3,14*1,5*1,5*0,3= Šachta 14 3,14*1,5*1,5*0,3= Šachta 15 3,14*1,5*1,5*0,3= HV 1,5*0,9*0,3= Lapol 3,14*2,2*2,2*0,3= Celkem: Celkem:</p> <p>Celkem: A+B+C+D+F= Příloha C302-3, C302-6, C302-8, C302-5</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 	M3	11,324	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: A026/06 Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice III/3023_neoceněný
Objekt: SO 302 Odvodnění
Rozpočet: SO 302 Odvodnění

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
7	133838		HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM Šachta 6 3,14*1,5*1,5*0,4= Šachta 14 3,14*1,5*1,5*0,4= Šachta 15 3,14*1,5*1,5*0,4= HV 2*1,4*0,4= Lapol 3,14*2,2*2,2*0,4= Celkem: Celkem: Celkem: A+B+C+D+F= Příloha C302-3, C302-6, C302-8, C302-5 Technická specifikace: položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 	M3	15,677	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: A026/06 Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice III/3023_neoceněný
 Objekt: SO 302 Odvodnění
 Rozpočet: SO 302 Odvodnění

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
8	133938		HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. III, ODVOZ DO 20KM Šachta 1 3,14*1,5*1,5*2,89= Šachta 2 3,14*1,5*1,5*2,11= Šachta 3 3,14*1,5*1,5*1,65= Šachta 4 3,14*1,5*1,5*1,17= Šachta 5 3,14*1,5*1,5*1,26= Šachta 6 3,14*1,5*1,5*1,5= Šachta 7 3,14*1,5*1,5*2,22= Šachta 8 3,14*1,5*1,5*1,07= Šachta 9 3,14*1,5*1,5*2,44I= Šachta 10 3,14*1,5*1,5*1,98= Šachta 11 3,14*1,5*1,5*2,07= Šachta 12 3,14*1,5*1,5*2,08= Šachta 13 3,14*1,5*1,5*1,17= Šachta 14 3,14*1,5*1,5*1,96= Šachta 15 3,14*1,5*1,5*2,35= Šachta 16 3,14*1,5*1,5*1,35= Šachta 17 3,14*1,5*1,5*1,85= Šachta 18 3,14*1,5*1,5*2,2= Šachta 19 3,14*1,5*1,5*1,8= Šachta 20 3,14*1,5*1,5*1,47= Lapol 3,14*2,2*2,2*3,12= Vtoková jímka propustku v křížení s místní komunikací k nádraží 2,5*1,7*2,24= UV1 3,14*0,5*0,5*0,48= UV2 3,14*0,5*0,5*0,775= UV3 3,14*0,5*0,5*0,48= UV4 3,14*0,5*0,5*0,00,48= UV5 3,14*0,5*0,5*0,48= UV6 3,14*0,5*0,5*0,48= UV7 3,14*0,5*0,5*1,75= UV8 3,14*0,5*0,5*2,19= UV9 3,14*0,5*0,5*0,775= UV10 3,14*0,5*0,5*0,48= UV11 3,14*0,5*0,5*1,05= UV12 3,14*0,5*0,5*0,48= UV1 3,14*0,5*0,5*0,48= UV13 3,14*0,5*0,5*0,48= UV14 3,14*0,5*0,5*0,48= UV14a 3,14*0,5*0,5*1,245= UV15 3,14*0,5*0,5*0,675= UV16 3,14*0,5*0,5*0,48= UV17 3,14*0,5*0,5*1,815= UV18 3,14*0,5*0,5*1,815= UV19 3,14*0,5*0,5*0,775= UV20 3,14*0,5*0,5*0,48= UV21 3,14*0,5*0,5*0,48= UV22 3,14*0,5*0,5*0,48= UV23 3,14*0,5*0,5*1,245= UV24 3,14*0,5*0,5*0,48= UV25 3,14*0,5*0,5*0,48= UV26 3,14*0,5*0,5*1,815= UV27 3,14*0,5*0,5*0,48= UV28 3,14*0,5*0,5*1,815= UV29 3,14*0,5*0,5*1,245= UV30 3,14*0,5*0,5*0,48= HV 2*1,4*1,1= Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+BW+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+BY+V+Y+AP+AA+AB+AC+AQ+AR+AS+AT+AU+AV+AJ+AK+AL+AW+AX+AY+BK+BL+BM+BN+BD+BE+BO+BG+BH+BP+BJ+BQ+BT+BS+BU= Příloha C302-2, C302-3, C302-8, C302-5, C302-7, C302-6	M3	340,215	0,00	0,00
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: A026/06 Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice III/3023_neoceněný
 Objekt: SO 302 Odvodnění
 Rozpočet: SO 302 Odvodnění

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
9	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Šachta 1 3,14*1*1*2,89= Šachta 2 3,14*1*1*2,11= Šachta 3 3,14*1*1*1,65= Šachta 4 3,14*1*1*1,17= Šachta 5 3,14*1*1*1,26= Šachta 6 3,14*1*1*2,2= Šachta 7 3,14*1*1*2,22= Šachta 8 3,14*1*1*1,07= Šachta 9 3,14*1*1*2,44= Šachta 10 3,14*1*1*1,98= Šachta 11 3,14*1*1*2,07= Šachta 12 3,14*1*1*2,08= Šachta 13 3,14*1*1*1,17= Šachta 14 3,14*1*1*2,66= Šachta 15 3,14*1*1*3,05= Šachta 16 3,14*1*1*1,35= Šachta 17 3,14*1*1*1,85= Šachta 18 3,14*1*1*2,2= Šachta 19 3,14*1*1*1,8= Šachta 20 3,14*1*1*1,47= UV1 3,14*0,25*0,25*0,48= UV2 3,14*0,25*0,25*0,775= UV3 3,14*0,25*0,25*0,48= UV4 3,14*0,25*0,25*0,48= UV5 3,14*0,25*0,25*0,48= UV6 3,14*0,25*0,25*0,48= UV7 3,14*0,25*0,25*0,105= UV8 3,14*0,25*0,25*2,19= UV9 3,14*0,25*0,25*0,775= UV10 3,14*0,25*0,25*0,48= UV11 3,14*0,25*0,25*1,05= UV12 3,14*0,25*0,25*0,48= UV13 3,14*0,25*0,25*0,48= UV14 3,14*0,25*0,25*0,48= UV14a 3,14*0,25*0,25*0,1245= UV15 3,14*0,25*0,25*0,675= UV16 3,14*0,25*0,25*0,48= UV17 3,14*0,25*0,25*1,815= UV18 3,14*0,25*0,25*1,815= UV19 3,14*0,25*0,25*0,775= UV20 3,14*0,25*0,25*0,48= UV21 3,14*0,25*0,25*0,48= UV22 3,14*0,25*0,25*0,48= UV23 3,14*0,25*0,25*1,245= UV24 3,14*0,25*0,25*0,48= UV25 3,14*0,25*0,25*0,48= UV26 3,14*0,25*0,25*1,815= UV27 3,14*0,25*0,25*0,48= UV28 3,14*0,25*0,25*1,815= UV29 3,14*0,25*0,25*1,245= UV30 3,14*0,25*0,25*0,48= HV 2*1,4*1,8= Lapol 3,14*1*1*3,82= Stoka 1 Hlavní řady 0,5625*29,93= 0,774*34,53= 0,216*1,68= 0,0045*23= Vedlejší řady 0,254*1,77= 0,192*6= 0,132*1,77= 0,156*6,01= 0,34*5,33= 0,604*2,4= 0,404*7,51= 1,32*2,04= Stoka 2 Hlavní řady 0,184*4,36= Vedlejší řady 0,254*5,26= 0,324*15,33= Stoka 3 Hlavní řady 0,666*32,94= 0,2835*50= Vedlejší řady 0,148*2,14= 0,344*1,11= 0,232*6,69= 0,588*11,26= Stoka 4 Hlavní řady 0,153*15,35= 0,3465*50= 0,3915*50= 0,198*49= Vedlejší řady 0,52*3,93= 0,512*5,92= 0,962*0,82= 0,958*0,79= 0,214*1,29= 0,172*6,64= 0,188*7,35= Stoka 5 Hlavní řady 0,459*4,55= 1,0935*14,22= 0,6345*29,25= 0,945*30,16= 0,3465*34,19= 0,324*45,31= 0,072*45,3= Vedlejší řady 0,308*6,3= 0,518*1,51= 0,388*6,62= 0,564*10,55= 0,982*1,43= 1,018*0,85= 0,564*9,37= 0,598*2,53= 0,564*10,3= Propustek v křížení s místní komunikací k nádraží Hlavní řady 20*0,252= Vedlejší řady 0,364*1,36= 0,682*0,84= Celkem:	M3	436,356	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: A026/06 Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice III/3023_neoceněný
Objekt: SO 302 Odvodnění
Rozpočet: SO 302 Odvodnění

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+W+R+S+T+U+X+Y+Z+AA+AB+AC+AD+AE+AF+AG+AH+AI+AJ+AK+AL+AM+AN+AO+AP+AQ+AR +AS+AT+AU+AV+AW+AX+AY+AZ+BA+BB+BC+BD+BE+BL+BM+BN+BZ+CA+CB+CC+CD+CE+CF+CG+BF+CH+CI+BG+BO+CJ+CK+CL+CM+BH +BP+BQ+BR+CN+CO+CP+CQ+CR+CS+CT+BI+BT+BS+BU+BV+BW+BX+CU+CV+CW+CX+CY+CZ+DA+DB+DC+BJ+DD+DE= Příloha C302-2, C302-3, C302-8, C302-5, C302-7, C302-6, C302-9 Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
10	17511		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM Stoka 1 Hlavní řady 0,315*29,93= 0,63*34,53= 0,63*41,68= 0,63*23= 0,63*24,77= Vedlejší řady 0,28*1,77= 0,56*6= 0,56*1,77= 0,64*6,01= 0,28*5,33= 0,56*7,51= 0,56*2,04= Stoka 2 Hlavní řady 0,32*4,36= Vedlejší řady 0,63*15,33= 0,569*5,26= Stoka 3 Hlavní řady 0,585*32,94= 0,585*50= Vedlejší řady 0,56*2,14= 0,56*1,11= 0,56*6,69= 0,56*4,75= Stoka 4 Hlavní řady 0,315*15,35= 0,63*50= 0,63*50= 0,63*49= Vedlejší řady 0,56*3,93= 0,56*5,92= 0,56*0,82= 0,56*0,79= 0,56*1,29= 0,56*6,64= 0,56*7,35= Stoka 5 Hlavní řady 0,315*4,55= 0,63*14,22= 0,63*29,25= 0,63*30,16= 0,63*34,19= 0,63*45,31= 0,63*45,3= Vedlejší řady 0,56*6,3= 0,56*1,51= 0,56*6,62= 0,56*10,55= 0,56*1,43= 0,56*0,85= 0,56*9,37= 0,56*2,53= 0,56*10,3= Propustek Hlavní řady 1,08*20= Vedlejší řady 0,56*1,36= 0,56*0,84= Celkem: A+B+C+D+E+U+V+W+X+Y+Z+AA+F+AD+AC+G+H+AE+AF+AG+AH+I+J+K+L+AI+AJ+AK+AL+AM+AN+AO+M+N+O+P+Q+R+S+AP+AQ+AR+ AS+AT+AU+AV+AW+AX+T+AY+AZ= Příloha C302-2, C302-3, C302-9 Technická specifikace: Položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - nákup materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností	M3	464,513	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: A026/06 Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice III/3023_neoceněný
Objekt: SO 302 Odvodnění
Rozpočet: SO 302 Odvodnění

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukci a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích a zásyp rýh - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - případné prohození nebo třídění materiálu.				
12	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	22,561	0,00	0,00
			Potrubí 29,58*0,15+14,62*0,15+39,54*0,15+10, 20*0,15+13,90*0,15+16,32*0,15=				
		Technická specifikace:	Zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením, první pokosení				
1			Zemní práce				0,00

3			Svislé konstrukce				
13	311314		ZDI A STĚNY PODP A VOL Z PROST BET DO C25/30 (B30)	M3	0,849	0,00	0,00
			vybetonování pláště lapolu 3,14*0,075*0,075*1,82= 3,14*1,12*1,12*0,15= 3,14*0,6*0,6*0,2= Celkem: A+B+C=				
		Technická specifikace:	- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: A026/06 Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice III/3023_neoceněný
 Objekt: SO 302 Odvodnění
 Rozpočet: SO 302 Odvodnění

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none"> - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů, 				
14	38694		ODLUČOVAČ BENZINU A OLEJŮ (LAPOL)	KUS	1,000	0,00	0,00
			Příloha C302-5 Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.				
3			Svislé konstrukce				0,00

4			Vodorovné konstrukce				
15	452124		PODKLAD KONSTR Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C25/30 (B30)	M3	3,975	0,00	0,00
			základová deska pod lapol 3,64*3,64*0,3= Příloha C302-5 Technická specifikace: - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, - u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod., - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch,				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: A026/06 Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice III/3023_neoceněný
Objekt: SO 302 Odvodnění
Rozpočet: SO 302 Odvodnění

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- zednické výpomocce pro montáž dílců, - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, - veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku, - další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.).				
16	457366		VÝZTUŽ VYROVNÁVACÍHO A SPÁDOVÉHO BETONU Z KARI SÍTÍ Výtok betonový blok síťovina 100x100x6,3 3*5,2*4,5*0,001= Příloha C302-4 Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevnic prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74 - pol.č.74432). - povrchovou antikorozi úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.	T	0,070	0,00	0,00
17	461114		PATKY Z DÍLCŮ BETON DO C25/30 (B30) Výtok kamenná dlažba 0,5*6,6= Příloha C302-4 Technická specifikace: položka zahrnuje: - nutné zemní práce (hloubení rýh a pod.) - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, - u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,	M3	3,300	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: A026/06 Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice III/3023_neoceněný
Objekt: SO 302 Odvodnění
Rozpočet: SO 302 Odvodnění

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod., - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - zednické výpomoc pro montáž dílců, - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, - veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku, - další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.).				
18	461211		PATKY Z LOMOVÉHO KAMENE NA SUCHO Výtok kammenná dlažba 1*0,5*0,6= Příloha C320-4 Technická specifikace: položka zahrnuje: - nutné zemní práce (hloubení rýh a pod.) - dodání a uložení lomového kamene předepsané frakce do předepsaného tvaru, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy	M3	0,300	0,00	0,00
19	46251		ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE Výtok betonový blok 3*5,0792*0,8= Výtok kammenná dlažba 1*5,3*0,3= Celkem: A+B= Příloha C302-4 Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a zához lomového kamene předepsané frakce včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy	M3	13,780	0,00	0,00
20	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC Výtok kamenný zához 3*6,6*0,3= Vtok propustek v křižovatce s místní komunikací k nádraží 10*2= Celkem: A+B= Příloha C302-4 Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> - úpravu podkladu - zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z předepsaného materiálu - dodávku a uložení dlažby, ev. předlažby, do předepsaného tvaru z pohledové úpravy - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklynováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody 	M3	25,940	0,00	0,00
4			Vodorovné konstrukce				0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: A026/06 Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice III/3023_neoceněný
Objekt: SO 302 Odvodnění
Rozpočet: SO 302 Odvodnění

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
21	81457		POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 500MM	M	20,000	0,00	0,00
			20=				
		Technická specifikace:	položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku				
22	87433		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM	M	136,330	0,00	0,00
			136,33= Příloha C302-2				
		Technická specifikace:	položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: A026/06 Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice III/3023_neoceněný
Objekt: SO 302 Odvodnění
Rozpočet: SO 302 Odvodnění

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
23	87445		POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 300MM 153,77+82,94+163,9+197,91= Příloha C302-2 Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> - položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon. - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody - u ocelového potrubí opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození 	M	598,520	0,00	0,00
24	87446		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM 19,69= Příloha C302-2 Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> - položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon - zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"> - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody - nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku 	M	19,690	0,00	0,00
25	894171		ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 1000MM	KUS	20,000	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: A026/06 Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice III/3023_neoceněný
Objekt: SO 302 Odvodnění
Rozpočet: SO 302 Odvodnění

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<p>Příloha C302-2, C302-6</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - poklapy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod. - předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu). - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, - u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výtuz, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod., - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - zednické výpomoc pro montáž dílců, - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, - veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku 				
26	89712		VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ	KUS	31,000	0,00	0,00
			<p>Příloha C302-2</p> <p>Technická specifikace: - položky pro konstrukce na trubním vedení zahrnují kompletní konstrukce trubního vedení a to buď ve spojení s potrubím nebo samostatně. Zahrnují rovněž úpravy typových konstrukcí, spojovací a těsnicí materiál, předepsané povrchové úpravy, máčení cihel, vyspárování a pod. Šachty, vpustě, kabelové komory zahrnují i poklapy s rámem, mříže s rámem, koše na bahno, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, - u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výtuz, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod., - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - zednické výpomoc pro montáž dílců, - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, 				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: A026/06 Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice III/3023_neoceněný
 Objekt: SO 302 Odvodnění
 Rozpočet: SO 302 Odvodnění

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku, - další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.).				
27	89722		VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ	KUS	1,000	0,00	0,00
			Příloha C302-8 Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - nezahrnuje předepsané podkladní konstrukce				
8		Potrubí					0,00
9		Ostatní konstrukce a práce					
28	9112B1		ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	12,500	0,00	0,00
			u propustku v křížení s místní komunikací k nádraží 12,5= Technická specifikace: položka zahrnuje: dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrtý a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak případné nivelační hmoty pod kotevní desky				
29	918146		ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM	KUS	3,000	0,00	0,00
			Výtok betonový blok 1,5*2,5*6 3krát C320-4 Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením. - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrůzovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: A026/06 Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice III/3023_neoceněný
Objekt: SO 302 Odvodnění
Rozpočet: SO 302 Odvodnění

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.				
30	918157		ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 500MM Čelo propustku v křížení s místní komunikací k nádraží 7*0,6*4m Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením. - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,	KUS	2,000	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: A026/06 Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice III/3023_neoceněný
 Objekt: SO 302 Odvodnění
 Rozpočet: SO 302 Odvodnění

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
31	918257		<p>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.</p> <p>VTOK JÍMKY VČET DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 500MM</p> <p>Vtok do propustku v křížení s místní komunikací k nádraží 2,3*1,7*0,4=1,564 m3</p> <p>Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.</p> <p>- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (sruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.</p>	KUS	1,000	0,00	0,00
32	966138		<p>BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM</p> <p>Stávající propustek v křížení s místní komunikací k nádraží 2*4*4*0,6 19,2m3</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <p>- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím</p>	M3	19,200	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: A026/06 Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice III/3023_neoceněný
Objekt: SO 302 Odvodnění
Rozpočet: SO 302 Odvodnění

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů				
33	966357		BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 500MM	M	10,000	0,00	0,00
		Technická specifikace:	Stávající propustek v křížení s místní komunikací k nádraží 10m položka zahrnuje: - odstranění trub včetně případného obetonování a lože - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů - nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí				
9			Ostatní konstrukce a práce				0,00

Celkem: **0,00**



SOUPIS PRACÍ

Stavba: A026/06 Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice III/3023_neoceněný

Objekt: SO 402.1 Přeložka vedení veřejného osvětlení

Rozpočet: SO 402.1 Přeložka vedení veřejného osvětlení

Objednavatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: 0,00 Kč

Cena celková: 0,00 Kč

DPH: 0,00 Kč

Cena s daní: 0,00 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 0,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	A026/06 Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice III/3023_neoceněný
Objekt:	SO 402.1 Přeložka vedení veřejného osvětlení
Rozpočet:	SO 402.1 Přeložka vedení veřejného osvětlení

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	000000		Stavební objekt od subdodavatele, který nebyl řešen v ASPE	KČ	1,000	0,00	0,00
0			Všeobecné konstrukce a práce				0,00
Celkem:							0,00

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** A026/06 Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice III/3023_neoceněný**Objekt:** SO 501 Plynovod přeložka**Rozpočet:** SO 501 Plynovod přeložka**Objednavatel:** Královéhradecký kraj**Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** 0,00 Kč**Cena celková:** 0,00 Kč**DPH:** 0,00 Kč**Cena s daní:** 0,00 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 0,00 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	A026/06	Teplíce nad Metují - rekonstrukce silnice III/3023_neoceněný
Objekt:	SO 501	Plynovod přeložka
Rozpočet:	SO 501	Plynovod přeložka

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	000000		Stavební objekt od subdodavatele, který nebyl řešen v ASPE	KČ	1,000	0,00	0,00
0			Všeobecné konstrukce a práce				0,00
Celkem:							0,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba: A026/06 Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice III/3023_neoceněný

Objekt: SO 651 Rozšíření železničního přejezdu v km 31,603 trati TrutnovStřed - Teplice nad Metují

Rozpočet: SO 651 Rozšíření železničního přejezdu v km 31,603 trati TrutnovStřed - Teplice nad Metují

Objednavatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel dokumentace: Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.

Zhotovitel:

Základní cena: 0,00 Kč

Cena celková: 0,00 Kč

DPH: 0,00 Kč

Cena s daní: 0,00 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 0,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: A026/06 Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice III/3023_neoceněný
 Objekt: SO 651 Rozšíření železničního přejezdu v km 31,603 trati TrutnovStřed - Teplice nad Metují
 Rozpočet: SO 651 Rozšíření železničního přejezdu v km 31,603 trati TrutnovStřed - Teplice nad Metují

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	01400R		Práce SSZT, SEE, průkaz UTZ	SOUBOR	1,000	0,00	0,00
2	014113		Poplatky za likvidaci odpadů nekontaminovaných - 17 05 04 Vytěžené zeminy a horniny - III. třída těžitelnosti	T	133,130	0,00	0,00
3	014130		Poplatky za likvidaci odpadů nekontaminovaných - 17 03 02 Vybouraný asfaltový beton bez dehtu	T	21,870	0,00	0,00
4	014150		Poplatky za likvidaci odpadů nekontaminovaných - 17 05 08 Štěrky z kolejiště (odpad po recyklaci)	T	76,530	0,00	0,00
5	014260		Poplatky za likvidaci odpadů nekontaminovaných - 07 02 99 Pryžové podložky (žel. svršek)	T	0,020	0,00	0,00
6	014520		Poplatky za likvidaci odpadů nebezpečných - 17 02 04* Železniční pražce dřevěné	T	3,360	0,00	0,00
7	014620		Poplatky za likvidaci odpadů nebezpečných - 17 04 10* Kabely s izolací papír - olej	T	0,050	0,00	0,00
8	021101		Zařízení staveniště - zřízení (montáž)	KPL	1,000	0,00	0,00
9	021200		Ztížené podmínky výstavby	KPL	1,000	0,00	0,00
10	022310		Vypracování realizační dokumentace stavby (RDS)	SOUBOR	1,000	0,00	0,00
11	022611		Regulace a ochrana kolejové dopravy pro mimodrážního investora - výluky na neelektrifikované trati	HOD	120,000	0,00	0,00
12	031000		Geodetická činnost	SOUBOR	1,000	0,00	0,00
0			Všeobecné konstrukce a práce				0,00
1			Zemní práce				
14	113131		Odstranění krytů (nebo podkladů) s asfaltovým pojivem vč. odvozu odpadu na skládku viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy	M3	9,720	0,00	0,00
15	122301		Odkopávky a prokopávky železničního spodku (a podkladních vrstev) tř. horniny 3 vč. dopravy odpadu na skládku viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy	M3	56,150	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: A026/06 Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice III/3023_neoceněný
Objekt: SO 651 Rozšíření železničního přejezdu v km 31,603 trati TrutnovStřed - Teplice nad Metují
Rozpočet: SO 651 Rozšíření železničního přejezdu v km 31,603 trati TrutnovStřed - Teplice nad Metují

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
16	132301		Hloubení rýh tř. horniny 3 vč. dopravy odpadu na skládku viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy	M3	13,520	0,00	0,00
17	174121		Zásypy ze zemin propustných se zhutněním z nakupovaného materiálu - kamenivo drcené hrubé fr.8-16 viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy	M3	10,840	0,00	0,00
18	181200		Úprava pláně se zhutněním tř. 2 viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy	M2	125,000	0,00	0,00
1	Zemní práce						0,00
2	Základy						
19	211910		Sanační žebra - opláštění z geotextilie - separační geotextilie viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy	M2	53,660	0,00	0,00
2	Základy						0,00
5	Komunikace						
20	501101		Zřízení konstrukční vrstvy tělesa železničního spodku ze šterkodrti nové viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy	M3	26,900	0,00	0,00
21	512550		Kolejové lože - zřízení z kameniva hrubého drceného (šterk) viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy	M3	42,330	0,00	0,00
22	528211		Kolej 49 E1, rozd. "d", bezstyková, pr. dř., up. tuhé vč. příplatku za antikorozi úpravu upevňovadel viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy	M	25,000	0,00	0,00
23	542121R		Směrové a výškové vyrovnání koleje na pražcích betonových do 0,05 m viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy	SOUBOR	1,000	0,00	0,00
24	543331		Výměna kolejnice 49 E1 jednotlivě	M	36,500	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: A026/06 Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice III/3023_neoceněný
Objekt: SO 651 Rozšíření železničního přejezdu v km 31,603 trati TrutnovStřed - Teplice nad Metují
Rozpočet: SO 651 Rozšíření železničního přejezdu v km 31,603 trati TrutnovStřed - Teplice nad Metují

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- Izolovaný styk lepený (LIS) z kolejnic S49 4,5 m (1x) - Izolovaný styk lepený (LIS) z kolejnic S49 7,0 m (1x) - posun stávající kolejnice (25 m) viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy				
25	545122		Svar kolejnic (stejného tvaru) 49 E1, T spojitě	KUS	8,000	0,00	0,00
			viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy				
26	549510		Řezání kolejnic bez ohledu na tvar	KUS	8,000	0,00	0,00
			- řezání pilou viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy				
27	561431		Kamenivo zpevněné cementem tř.I tl. do 150mm	M2	27,520	0,00	0,00
			- SC C8/10 tl.130mm viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy				
28	561462		Kamenivo zpevněné cementem tř. II tl. do 300mm	M2	97,500	0,00	0,00
			- SC C5/6 tl. 300mm viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy				
29	56333		Vozovkové vrstvy ze štěrkdrti tl. do 150mm	M2	23,910	0,00	0,00
			- tl. 150mm viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy				
30	56334		Vozovkové vrstvy ze štěrkdrti tl. do 200mm	M2	14,190	0,00	0,00
			- tl. 200 mm viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy				
31	574A03		Asfaltový beton pro ohrubné vrstvy ACO 11	M3	1,950	0,00	0,00
			viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy				
32	574E66		Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16+, 16S tl. 70mm	M2	48,590	0,00	0,00
			viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy				
5	Komunikace						0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: A026/06 Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice III/3023_neoceněný
Objekt: SO 651 Rozšíření železničního přejezdu v km 31,603 trati TrutnovStřed - Teplice nad Metují
Rozpočet: SO 651 Rozšíření železničního přejezdu v km 31,603 trati TrutnovStřed - Teplice nad Metují

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8		Potrubí					
33	875171		Plastové (PVC, PE, PP) drenážní potrubí pevné DN přes 100 do 150 mm - potrubí PE-HD DN 150 viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy	M	38,330	0,00	0,00
34	87627		Chráničky z trub plast DN do 100mm viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy	M	12,000	0,00	0,00
35	894846		Šachty kanalizační plastové D 400mm vč. redukci a krytu šachty viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy	KUS	3,000	0,00	0,00
36	89536		Drenážní výúst z prost betonu viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy	KUS	1,000	0,00	0,00
8		Potrubí					0,00
9		Ostatní konstrukce a práce					
37	919114		Řezání asfaltového krytu vozovek tl do 200mm viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy	M	14,000	0,00	0,00
38	921802		Konstrukce kolejnicového žlábků vytvořená ze dvou kolejnic na upravené podkladnici viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy	M	8,800	0,00	0,00
39	923911		Zajišťovací značka referenčního bodu viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy	KUS	5,000	0,00	0,00
40	925120R		Úprava banketové stezky vč. odvozu odpadu na skládku viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy	M2	28,600	0,00	0,00
41	931312		Těsnění (překrytí) dilatačních spar záhlvkou asfaltovou průřezu do 200 mm2 viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy	M	42,000	0,00	0,00
42	935412		Žlaby a rigoly z betonových žlabovek žlabovek šířky do 600 mm do betonu	M	12,000	0,00	0,00

Stavba:	A026/06	Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice III/3023_neoceněný
Objekt:	SO 651	Rozšíření železničního přejezdu v km 31,603 trati TrutnovStřed - Teplice nad Metují
Rozpočet:	SO 651	Rozšíření železničního přejezdu v km 31,603 trati TrutnovStřed - Teplice nad Metují

Celkem:	0,00
----------------	-------------



SOUPIS PRACÍ

Stavba: A026/06 Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice III/3023_neoceněný

Objekt: SO 651.1 Úpravy železničního zabezpečovacího zařízení

Rozpočet: SO 651.1 Úpravy železničního zabezpečovacího zařízení

Objednavatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel dokumentace: Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.

Zhotovitel:

Základní cena: 0,00 Kč

Cena celková: 0,00 Kč

DPH: 0,00 Kč

Cena s daní: 0,00 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 0,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: A026/06 Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice III/3023_neoceněný
 Objekt: SO 651.1 Úpravy železničního zabezpečovacího zařízení
 Rozpočet: SO 651.1 Úpravy železničního zabezpečovacího zařízení

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
7			Přidružená stavební výroba				
33	701CAAR		Hloubení a zához kabelové rýhy do 350/do 500mm zemina do tř. 4 viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy	M	10,000	0,00	0,00
34	75A214		Dodávka metalického dvouplášťového kabelu do 12P1,0 viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy	M	15,000	0,00	0,00
35	75C881		Mezikolejová lanová propojka - dodávka viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy	KUS	2,000	0,00	0,00
36	75C881R		Podélné propojovací lano IK - dodávka viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy	KUS	1,000	0,00	0,00
37	75C887		Mezikolejová lanová propojka - montáž viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy	KUS	2,000	0,00	0,00
38	75C887R		Podélné propojovací lano IK - montáž viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy	KUS	1,000	0,00	0,00
39	75C888		Mezikolejová lanová propojka - demontáž viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy	KUS	2,000	0,00	0,00
40	75C888R		Podélné propojovací lano IK - demontáž viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy	KUS	1,000	0,00	0,00
41	75D227		Výstražník bez závory, 1 skříň - montáž viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy	KUS	1,000	0,00	0,00
42	75D228		Výstražník bez závory, 1 skříň - demontáž viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy	KUS	1,000	0,00	0,00
43	75E121		Dozor pracovníků SDC, SŽT viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy	HOD	20,000	0,00	0,00
44	75E127		Celková prohlídka zařízení a vyhotovení revizní zprávy viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy	HOD	10,000	0,00	0,00
45	75E1B7		Regulace a zkoušení zabezpečovacího zařízení viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy	HOD	12,000	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	A026/06 Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice III/3023_neoceněný
Objekt:	SO 651.1 Úpravy železničního zabezpečovacího zařízení
Rozpočet:	SO 651.1 Úpravy železničního zabezpečovacího zařízení

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
7			Přidružená stavební výroba				0,00
Celkem:							0,00

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** A026/06 Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice III/3023_neoceněný**Objekt:** SO 701 Přístřešek zastávky bus**Rozpočet:** SO 701 PDPS**Objednavatel:** Královéhradecký kraj**Zhotovitel dokumentace:** Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.**Zhotovitel:****Základní cena:** 0,00 Kč**Cena celková:** 0,00 Kč**DPH:** 0,00 Kč**Cena s daní:** 0,00 Kč**Měrné jednotky:** M**Počet měrných jednotek:** 105,00**Náklad na měrnou jednotku:** 0,00 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:** 1.1.2001**Datum vypracování nabídky:** 1.1.2001



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: A026/06 Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice III/3023_neoceněný
 Objekt: SO 701 Přístřešek zastávky bus
 Rozpočet: SO 701 PDPS

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014111		POPLATKY ZA SKLÁDKU BETONOVÉ SUTI	M3	2,700	0,00	0,00
			2.7				
0			Všeobecné konstrukce a práce				0,00
1			Zemní práce				
2	113458		ODSTRAN KRYTU VOZ A CHOD Z BETONU VČET PODKLADU, ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE	M3	2,700	0,00	0,00
			4.5*3*0.2				
			viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy				
		Technická specifikace:	Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
1			Zemní práce				0,00
4			Vodorovné konstrukce				
3	451325		PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C30/37 (B37)	M3	2,494	0,00	0,00
			4.3*2.9*0.2				
			viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy				
		Technická specifikace:	- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: A026/06 Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice III/3023_neoceněný
Objekt: SO 701 Přístřešek zastávky bus
Rozpočet: SO 701 PDPS

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none"> - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů 				
4	451366		VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z KARI-SÍTÍ	T	0,150	0,00	0,00
			viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy Technická specifikace: položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"> - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, střihání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů - povrchovou antikorozi úpravu výztuže - separaci výztuže 				
4			Vodorovné konstrukce				0,00
9			Ostatní konstrukce a práce				
5	94818		DOČASNÉ KONSTRUKCE DŘEVĚNÉ	M3	1,000	0,00	0,00
			autobusová čekárna včetně montáže				
			viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy				

Stavba:	A026/06	Teplíce nad Metují - rekonstrukce silnice III/3023_neoceněný
Objekt:	SO 701	Přístřešek zastávky bus
Rozpočet:	SO 701	PDPS

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: Položka zahrnuje dovoz, montáž, údržbu, opotřebení (nájemné), demontáž, konzervaci, odvoz.				
6	97617		VYBOURÁNÍ PŘEDMĚTŮ KOVOVÝCH VČETNĚ ODVOZU SUTI autobusová zastávka	KUS	1,000	0,00	0,00
			viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy				
			Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů				
9			Ostatní konstrukce a práce				0,00
Celkem:							0,00

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** A026/06 Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice III/3023_neoceněný**Objekt:** SO 702 Oplocení u zastávky**Rozpočet:** SO 702 PDPS**Objednavatel:** Královéhradecký kraj**Zhotovitel dokumentace:** Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.**Zhotovitel:****Základní cena:** 0,00 Kč**Cena celková:** 0,00 Kč**DPH:** 0,00 Kč**Cena s daní:** 0,00 Kč**Měrné jednotky:** M**Počet měrných jednotek:** 105,00**Náklad na měrnou jednotku:** 0,00 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:** 1.1.2001**Datum vypracování nabídky:** 1.1.2001



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: A026/06 Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice III/3023_neoceněný
Objekt: SO 702 Oplocení u zastávky
Rozpočet: SO 702 PDPS

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina z výkopů	M3	4,416	0,00	0,00
2	014142		POPLATKY ZA SKLÁDKU OSTATNÍ ostatní odpad 105*2*0.01	T	2,100	0,00	0,00
0			Všeobecné konstrukce a práce				0,00

1			Zemní práce				
3	13373801		HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ NA SKLÁDKU ZHOTOVITELE 46*0.4*0.4*0.6 viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti	M3	4,416	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: A026/06 Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice III/3023_neoceněný
 Objekt: SO 702 Oplocení u zastávky
 Rozpočet: SO 702 PDPS

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
4	163217		VODOROVNÉ PŘEMÍST VYBOUR HMOT NA SKLÁDKU ZHOTOVITELE	T	2,100	0,00	0,00
			viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy Technická specifikace: Zahrnuje vodorovné přemístění, dopravu, přeložení a manipulaci s vybouranými hmotami z podzemí na povrchu; - potřebnou mechanizaci; - převoz na skládku, nebo mezideponii do 16km.				
1			Zemní práce				0,00
7			Přidružená stavební výroba				
1	014101		OPLOCENÍ Z DRÁT PLETIVA POTAŽ PLAST HMOTOU	M2	168,000	0,00	0,00
			výšky 1,6m,včetně sloupků 105*1.6 viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy Technická specifikace: včetně dodávky a montáže všech prvků oplocení				
7			Přidružená stavební výroba				0,00
9			Ostatní konstrukce a práce				
5	966842		ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z DRÁT PLETIVA	M	105,000	0,00	0,00
			včetně sloupků viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů , - položka zahrnuje i odstranění sloupků z jiného materiálu, odstranění vrat a vrátek.				
9			Ostatní konstrukce a práce				0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: A026/06 Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice III/3023_neoceněný
Objekt: SO 702 Oplocení u zastávky
Rozpočet: SO 702 PDPS

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
--------	---------	-----	------	----	----------	--------	--------

Celkem: 0,00

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** A026/06 Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice III/3023_neoceněný**Objekt:** SO 801 Vegetační úpravy**Rozpočet:** 01 Kácení**Objednavatel:** Královéhradecký kraj**Zhotovitel dokumentace:** Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.**Zhotovitel:****Základní cena:** 0,00 Kč**Cena celková:** 0,00 Kč**DPH:** 0,00 Kč**Cena s daní:** 0,00 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 0,00 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: A026/06 Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice III/3023_neoceněný
 Objekt: SO 801 Vegetační úpravy
 Rozpočet: 01 Kácení

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1		Zemní práce					
1	11120		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN 265=265,000 [A] viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy Technická specifikace: odstranění travin, křovin a stromů do průměru 100 mm doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost spálení na hromadách nebo štěpkování	M2	265,000	0,00	0,00
2	11211		KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M tl. 0,2 m 16=16,000 [A] tl. 0,3 m 20=20,000 [B] tl. 0,4 m 6=6,000 [C] tl. 0,5 m 9=9,000 [D] Celkem: A+B+C+D=51,000 [E] viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména: - poražení stromu a osekání větví - spálení větví na hromadách nebo štěpkování - dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace	KUS	51,000	0,00	0,00
3	11212		KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M tl. 0,6 m 15=15,000 [A] tl. 0,7 m 2=2,000 [B] tl. 0,8 m 2=2,000 [C]	KUS	22,000	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: A026/06 Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice III/3023_neoceněný
Objekt: SO 801 Vegetační úpravy
Rozpočet: 01 Kácení

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			tl. 0,9 m 3=3,000 [D] Celkem: A+B+C+D=22,000 [E]				
			viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména: - porážení stromu a osekání větví - spálení větví na hromadách nebo štěpkování - dopravu a uložení kmenů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace				
4	11221		ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M	KUS	51,000	0,00	0,00
			tl. 0,2 m 16=16,000 [A] tl. 0,3 m 20=20,000 [B] tl. 0,4 m 6=6,000 [C] tl. 0,5 m 9=9,000 [D] Celkem: A+B+C+D=51,000 [E]				
			viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy Technická specifikace: Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména: - vytrhání nebo vykopání pařezů - veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů - dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace - zásyp jam po pařezech				
5	11222		ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,9M	KUS	22,000	0,00	0,00
			tl. 0,6 m 15=15,000 [A] tl. 0,7 m 2=2,000 [B]				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: A026/06 Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice III/3023_neoceněný
Objekt: SO 801 Vegetační úpravy
Rozpočet: 01 Kácení

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			tl. 0,8 m 2=2,000 [C] tl. 0,9 m 3=3,000 [D] Celkem: A+B+C+D=22,000 [E]				
			viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy Technická specifikace: Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména: - vytrhání nebo vykopání pařezů - veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů - dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace - zásyp jam po pařezech				
6	11231		ŠTĚPKOVÁNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M	KUS	51,000	0,00	0,00
			tl. 0,2 m 16=16,000 [A] tl. 0,3 m 20=20,000 [B] tl. 0,4 m 6=6,000 [C] tl. 0,5 m 9=9,000 [D] Celkem: A+B+C+D=51,000 [E]				
			viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy Technická specifikace: zahrnuje potřebný stroj a odvoz vyzískaného materiálu dle pokynů zadávací dokumentace				
7	11232		ŠTĚPKOVÁNÍ PAŘEZŮ D DO 0,9M	KUS	22,000	0,00	0,00
			tl. 0,6 m 15=15,000 [A] tl. 0,7 m 2=2,000 [B] tl. 0,8 m				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: A026/06 Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice III/3023_neoceněný
Objekt: SO 801 Vegetační úpravy
Rozpočet: 01 Kácení

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			2=2,000 [C] tl. 0,9 m 3=3,000 [D] Celkem: A+B+C+D=22,000 [E]				
			viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy				
		Technická specifikace:	zahrnuje potřebný stroj a odvoz vyzískaného materiálu dle pokynů zadávací dokumentace				
1		Zemní práce					0,00

Celkem: 0,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba: A026/06 Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice III/3023_neoceněný

Objekt: SO 801 Vegetační úpravy

Rozpočet: 02 Návrh

Objednavatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel dokumentace: Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.

Zhotovitel:

Základní cena: 0,00 Kč

Cena celková: 0,00 Kč

DPH: 0,00 Kč

Cena s daní: 0,00 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 0,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: A026/06 Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice III/3023_neoceněný
Objekt: SO 801 Vegetační úpravy
Rozpočet: 02 Návrh

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1		Zemní práce					
1	1113001		ODSTRANĚNÍ RUDERÁLNÍHO POROSTU 1200=1 200,000 [A] viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy Technická specifikace: včetně vodorovné dopravy a uložení na skládku	M2	1 200,000	0,00	0,00
2	18214		ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M 3854=3 854,000 [A] viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy Technická specifikace: položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu	M2	3 854,000	0,00	0,00
3	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM 3584=3 584,000 [A] viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu	M2	3 584,000	0,00	0,00
4	18245		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU ZATRAVŇOVACÍ TEXTILÍÍ (ROHOŽÍ) 410=410,000 [A] viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy Technická specifikace: Zahrnuje dodání a položení předepsané zatravňovací textilie bez ohledu na sklon terénu, zalévání, první pokosení	M2	410,000	0,00	0,00
5	18247		OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU 3994=3 994,000 [A] viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu	M2	3 994,000	0,00	0,00
6	183311		SADOVNICKÉ OBĎĚLÁNÍ PŮDY MECHANICKY 3584=3 584,000 [A] viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy Technická specifikace: položka zahrnuje strojové obdělání nejsvrchnější vrstvy půdy původního horizontu nebo nově rozprostřené vrchní vrstvy půdy, dále zahrnuje urovnání	M2	3 584,000	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: A026/06 Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice III/3023_neoceněný
Objekt: SO 801 Vegetační úpravy
Rozpočet: 02 Návrh

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			pozemku, zejména základní výškové úpravy terénu tak, aby povrch podkladu byl bez prohlubní a výstupků				
7	183312		SADOVNICKÉ OBDEĚLÁNÍ PŮDY RUČNĚ 10752=10 752,000 [A]	M2	10 752,000	0,00	0,00
		Technická specifikace:	viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy položka zahrnuje ruční obdělení nejsvrchnější vrstvy půdy původního horizontu nebo nově rozprostřené vrchní vrstvy půdy, dále zahrnuje jemnou modelaci terénu, zejména konečnou úpravu a urovnání rozprostřené vegetační vrstvy na pozemku				
8	18461		MULČOVÁNÍ 57=57,000 [A]	M2	57,000	0,00	0,00
		Technická specifikace:	viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy položka zahrnuje dodání a rozprostření mulčovací kůry nebo štěpky v předepsané tloušťce nebo mulčovací textilie bez ohledu na sklon terénu, stabilizaci mulče proti erozi, přísady proti vznícení mulče, naložení a odvoz odpadu				
9	18472		OŠETŘENÍ DŘEVIN SOLITERNÍCH 57=57,000 [A]	KUS	57,000	0,00	0,00
		Technická specifikace:	viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy odplevelení s nakypřením, vypletí, řezem, hnojením, odstranění poškozených částí dřevin s případným složením odpadu na hromady, naložením na dopravní prostředek, odvozem a složením				
10	1847201		OŠETŘENÍ STÁVAJÍCÍCH STROMŮ 1=1,000 [A]	SOUBOR	1,000	0,00	0,00
		Technická specifikace:	viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy odplevelení s nakypřením, vypletí, řezem, hnojením, odstranění poškozených částí dřevin s případným složením odpadu na hromady, naložením na dopravní prostředek, odvozem a složením				
11	184B17		VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 20CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,4M javor 38=38,000 [A] buk 8=8,000 [D] jasan 11=11,000 [C]	KUS	57,000	0,00	0,00

Stavba:	A026/06	Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice III/3023_neoceněný
Objekt:	SO 801	Vegetační úpravy
Rozpočet:	02	Návrh

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Celkem: A+D+C=57,000 [E]				
			viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy				
		Technická specifikace:	Položka vysazování stromů zahrnuje i hloubení jamek (min. rozměry pro stromy min. 1,5 násobek balu výpěstku) s event. výměnou půdy, s hnojením anorganickým hnojivem a přídatkem organického hnojiva min. 5kg pro stromy, zálivku, kůly, chráničky ke stromům nebo ochrana stromů nátěrem a pod. Obvod kmene se měří ve výšce 1,00m nad zemí.				
			položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením				
12	18600		ZALÉVÁNÍ VODOU	M3	20,000	0,00	0,00
			20=20,000 [A]				
			viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy				
		Technická specifikace:	položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením				
1		Zemní práce					0,00
Celkem:							0,00

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** A026/06 Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice III/3023_neoceněný**Objekt:** SO 801 Vegetační úpravy**Rozpočet:** 03 Ochrana stromů bedněním**Objednavatel:** Královéhradecký kraj**Zhotovitel dokumentace:** Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.**Zhotovitel:****Základní cena:** 0,00 Kč**Cena celková:** 0,00 Kč**DPH:** 0,00 Kč**Cena s daní:** 0,00 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 0,00 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	A026/06	Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice III/3023_neoceněný
Objekt:	SO 801	Vegetační úpravy
Rozpočet:	03	Ochrana stromů bedněním

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1		Zemní práce					
1	1848101		OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM - ZŘÍZENÍ 101=101,000 [A] viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy Technická specifikace: položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením	M2	101,000	0,00	0,00
2	1848102		OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM - ODSTRANĚNÍ 101=101,000 [A] viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy Technická specifikace: položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením	M2	101,000	0,00	0,00
1		Zemní práce					0,00
Celkem:							0,00