



DROBNÁ ARCHITEKTURA - ZÁZEMÍ


PŮDORYS




PŮDORYS ZTI A KANALIZACE



PŮDORYS ELEKTROTECHNICKÉ INSTALACE



SCHEMATICKÝ PŘÍČNÝ ŘEZ




POPIS


MODULOVÝ TYPOVÝ VÝROBEK
DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE S VENKOVNÍM OBKLADEM PALUBKOVÝMI PRKNY
POVRCHOVÁ ÚPRAVA LAZURA, BARVA TMAVĚ HNĚDÁ
S EXTENZIVNÍ ZELENOU STŘECHOU
DŘEVĚNÁ KCE OBJEKTU BUDE OSAZENA NA NEVYTUŽENÉ ZÁKLADOVÉ PÁSY
Z BETONU TŘÍDY C16/20-X0 A DESKU Z BETONU TŘÍDY C20/25-XC2 VYZTUŽENOU
KARI ŠÍTÍ 6/150-6/150 PŘI SPODNÍM KRYTÍ 40 mm
S PŘÍPRAVOU PROSTUPŮ NA INSTALACE
BUDE VYBAVEN VODNÍM INSTALACÍ A ELEKTROINSTALACÍ
VNITŘNÍ PROSTOR ROZČLENĚN PŘÍČKAMI

ROZMĚRY: 8000x6500 mm, VÝŠKA 3,4 m

LEGENDA ZNAČENÍ




LEGENDA ZNAČENÍ




POZNÁMKA PROFESE

POTRUBÍ STUDENÉ PITNÉ VODY BUDOU V PLASTOVÉM PROVEDENÍ TYPU STABI PLUS.
POTRUBÍ STUDENÉ VODY BUDE OPATŘENO NAVLEKOVOU TEPELNOU IZOLACÍ (λ= 0,040) MIN. TL. 9 mm Z DŮVODU KONDENZACE.
DĚLENÍ, MONTÁŽ, UCHYCENÍ APOD. POTRUBÍ DLE POKYŇŮ A POŽADAVKŮ VÝROBCE.

LEGENDA ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ



LEGENDA PRVKŮ



PROSTOROVÉ VYOBRAZENÍ



±0,000 = 461,740 m n. m.

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.p.v.

ZMĚNY	c	DATUM	PODPIS
	a		

INVESTOR:	Královehradecký kraj	Královehradecký kraj Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové tel.: +420 465 817 111 fax: +420 465 817 339 e-mail: posta@kr-kralovehradecky.cz	
-----------	----------------------	--	--

PROJEKTANT:	TECHNICO Opava s.r.o.	TECHNICO Opava s.r.o. architects & engineers Technická 1070/61 746 01 Opava tel. 553 760 970 info@technico.cz	
-------------	-----------------------	--	--

PROJEKTANT:	ZODP. PROJEKTANT:	Ing. Matěj KUDLÍK		ČÍSLO PARE:
VYPRACOVAL:	Marek KUBÍČEK	Ing. arch. Nikola MARTÍNKOVÁ		
KONTROLOVAL:	Ing. Martin ULÍČNÝ			

ČÁST DOKUMENTACE:	D.1.4.10.3. DROBNÁ ARCHITEKTURA
-------------------	---------------------------------

Dostavba domova pro seniory ve Vrchlabí - PD	FORMÁT	6×A4
K.ú. Vrchlabí, parc.č. : st. 506, st. 657, st. 1205, 1476/1, 1462/1, 1468/6, 1468/12, 1810/3, st. 3623, st. 4011	DATUM	03/2023
	STUPEŇ	DPS
DROBNÁ ARCHITEKTURA - ZÁZEMÍ	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	TO-573-DPS
	MĚŘÍTKO:	1 : 50
		ČÍSLO VÝKRESU: D.1.4.10.3.b.03.