

Dodatek č. 2

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Objednatel **Královéhradecký kraj**
se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO 708 89 546
DIČ CZ70889546
zástupce Mgr. Martin Červíček, hejtman

dále jako „objednatel“

a

Zhotovitel: **Společnost „G+S – Nemocnice Rychnov“**
číslo smlouvy AV.22031.1.110/001/INV

Vedoucí společník : **GEOSAN GROUP a.s.**

společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 12459

IČO 281 69 522
DIČ CZ28169522
se sídlem U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín
zástupce Luděk Kostka, předseda představenstva a Ivan Havel, člen představenstva

Společník: **STRABAG a.s.**

společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 7634

IČO 608 38 744
DIČ CZ60838744
se sídlem Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
zástupce Petr Kafka, prokurista a Ing. Radim Aulický, prokurista

dále jako „zhotovitel“, objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 6. 12. 2022 na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky nazvané „**Nemocnice Rychnov nad Kněžnou – rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny**“, uveřejněné ve věstníku veřejných zakázek pod číslem Z2022-016454, smlouvu o dílo (tato smlouva ve znění pozdějších změn dále jako „smlouva o dílo“ nebo „SOD“ či „smlouva“).
2. Z důvodů uvedených ve změnových listech (dále také jen „ZL“) č. 4 až 14 dochází ke změně závazku spočívající ve změně rozsahu předmětu díla, a to v provedení víceprací a méněprací dle ZL. Bližší odůvodnění změny je obsaženo v jednotlivých změnových listech, které tvoří přílohu tohoto dodatku. V souvislosti se změnami provedenými ve změnovém listu č. 6 se prodlužuje termín dokončení díla dle smlouvy o dílo.

3. Změna závazku dle ZL č. 4 až 5 a 7 až 13 je změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a tedy nepodstatnou změnou závazku, když změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a tato změna je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a zároveň nižší než 15% původní hodnoty závazku.
4. Změna závazku dle ZL č. 6 a 14 je nepodstatnou změnou dle § 222 odst. 6 zákona. Bližší odůvodnění naplnění podmínek příslušného ustanovení je uvedeno v dotčených změnových listech.

Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla ve smyslu článku 3 a 4 smlouvy o dílo se upravuje o vícepráce a méněpráce v souladu se změnovými listy č. 4 až 14, které tvoří přílohu tohoto dodatku.
2. Článek 6 odst. 2 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

Cena za provedení díla dle článku 4 této smlouvy v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu činí:

Cena dle smlouvy o dílo v Kč bez DPH	756.399.380,63
Cena víceprací dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH	3.654.104,83
Cena méněprací dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH	-5.768,93
Cena dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH	760.047.716,53
Cena víceprací dle dodatku č. 2 v Kč bez DPH	4.146.655,45
Cena méněprací dle dodatku č. 2 v Kč bez DPH	-1.272.836,47
Cena dle dodatku č. 2 v Kč bez DPH	762.921.535,51

3. Článek 5 odst. 2 písm. A) smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:
A. dokončení stavebních prací nejdéle do 24 měsíců a 28 dní od doručení výzvy k zahájení plnění.
4. Článek 5 odst. 2 bodu 1 Závazné uzlové termíny smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:
dokončení hrubé stavby a střešního pláště přístavby včetně zajištění proti zatékání do objektu do 76 týdnů od doručení výzvy k zahájení plnění.
5. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
6. Tento dodatek je v souladu s § 211 odst. 3 zákona, ve spojení se zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, uzavřen elektronicky.
7. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
8. Smluvní strany si tento dodatek přečetly a prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení připojují své podpisy.
9. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou Královéhradeckého kraje usnesením č. RK/20/1127/2023, ze dne 10. 7. 2023.

Příloha

Změnové listy č. 4 až 14

Za objednatele

.....
Královéhradecký kraj
Mgr. Martin Červíček
hejtman

Za zhotovitele

.....
GEOSAN GROUP a.s.,
vedoucí společník společnosti
Společnost „G+S Nemocnice Rychnov“
Luděk Kostka, předseda představenstva

.....
GEOSAN GROUP a.s.,
vedoucí společník společnosti
Společnost „G+S Nemocnice Rychnov“
Ivan Havel, člen představenstva

.....
STRABAG a.s.
společník společnosti Společnost „G+S Nemocnice
Rychnov“
Petr Kafka, prokurista

.....
STRABAG a.s.
společník společnosti Společnost „G+S Nemocnice
Rychnov“
Ing. Radim Aulický

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 122 / 01	Číslo změny stavby: 4
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 122 Přeložka slaboproudu			
Objednatel:	název: Královéhradecký kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546		
Zastoupený:	název: Centrum investic, rozvoje a inovací adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové IČ: 71218840		
Zhotovitel:	název: Společnost „G+S – Nemocnice Rychnov“ adresa: U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín IČ: 28169522		

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 122 / 01	Číslo změny stavby: 4
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 122 Přeložka slaboproudu		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 6.12.2022 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Zhotovitel: Společnost „G+S – Nemocnice Rychnov“, se sídlem U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín

Kdo požadoval: (organizace, jméno)	Změny projednány na KD dne:	Kategorie
Nemocnice Rychnov n. Kněžnou	17.04.2023, 24.04.2023	A
Vliv ZL na konečný termín: ANO (dnů -----) / NE	Přílohy soupisu prací:	

Popis a zdůvodnění změny:

Realizace provizorní přeložky stávajícího optického kabelu po dobu stavby, který spojuje objekt DIGP a Stravovací provoz. Součástí prací je identifikace stávajících tras, naplánování nové trasy, místní šetření, dodávky a montáž materiálu a pokládka nové trasy. Navržené řešení bude mít minimální dopad na datový provoz mezi stávajícími objekty.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	80 558,42	80 558,42

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis
Objednatel	jméno	datum	podpis
TDS	jméno	datum	podpis
Zástupce ONN	jméno	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel	jméno	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	podpis

*) kategorie změn

A - Požadavek uživatele

B - Požadavek objednatele

C - Nepředvídatelná změna

D - Chyba PD

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nemocnice Rychnov nad Kněžnou – rozšíření průmyslové zóny Solnice – Kvasiny

Objekt: **D.2.122 - SO 122 Přeložka slaboproudu**

Místo: k.ú. Rychnov nad Kněžnou (744107)

Zadavatel: Královéhrad.kraj, Pivovarské nám.1245, H.Králové

Projektant: DOMY, spol. s r. o., architekt. a projekt. ateliér

Zhotovitel: „Společnost G + S - Nemocnice Rychnov“ Vedoucí společník: GEOSAN GROUP a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							80 558,42	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				80 558,42	
	D	3	Montáž				80 558,42	
N			Kabel optický 08 vláken MM 62.5/125, OM1	m	160,000	87,23	13 956,80	Nabídka
N			Spojka optická kabelová odklopná, kompletní	ks	1,000	6 866,40	6 866,40	Nabídka
N			Chránička do země dvouplášťová průměr: 40 - uložena na terénu	m	130,000	70,13	9 116,90	Nabídka
N			Ukončení optického kabelu v optické vaně v datovém rozvaděči STRAV	kpl	1,000	4 645,20	4 645,20	Nabídka
N			Optická spojka duplexní SC - SC	ks	4,000	102,32	409,28	Nabídka
N			Práce v datovém rozvaděči STRAV	kpl	1,000	2 138,40	2 138,40	Nabídka
N			Stožár 6m - převěs nad komunikací vč. zemních a výkopových prací	ks	1,000	18 734,00	18 734,00	Nabídka
N			Stožár 3m - převěs nad brankou	ks	2,000	3 024,72	6 049,44	Nabídka
N			Stahovací pásy kovové a plastové	kpl	1,000	1 867,20	1 867,20	Nabídka
N			Podružný materiál	ks	1,000	2 036,40	2 036,40	Nabídka
N			Vyhledání optického kabelu v objektu DIGP a přetažení do místa kabelové spojky	kpl	1,000	3 564,00	3 564,00	Nabídka
N			Technické řešení provozovní přeložky - identifikace stávající trasy, návrh nové trasy, místní řešení	kpl	1,000	8 553,60	8 553,60	Nabídka
N			Přesuny	kpl	1,000	2 620,80	2 620,80	Nabídka

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 02 / 02	Číslo změny stavby: 5
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 02 Úpravy v DIGIP			
Objednatel:	název: Královéhradecký kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546		
Zastoupený:	název: Centrum investic, rozvoje a inovací adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové IČ: 71218840		
Zhotovitel:	název: Společnost „G+S – Nemocnice Rychnov“ adresa: U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín IČ: 28169522		

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 02 / 02	Číslo změny stavby: 5
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 02 Úpravy v DIGIP		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 6.12.2022 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Zhotovitel: Společnost „G+S – Nemocnice Rychnov“, se sídlem U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín

Kdo požadoval: (organizace, jméno)	Změny projednány na KD dne:	Kategorie
Nemocnice Rychnov n. Kněžnou, Královéhradecký kraj	17.04.2023, 03.05.2023	A, B
Vliv ZL na konečný termín: ANO (dnů -----) / NE	Přílohy soupisu prací:	

Popis a zdůvodnění změny:

Realizace ochrany strojů a zařízení v 1.PP budovy DIGIP proti poškození při bouracích pracích. Ochranná opatření jsou realizovaná z OSB nebo SDK desek, XPS a geotextílie. Dále dle požadavku investora budou ručně zdemontována okna včetně okenních klíček v přístavbě budovy DIGIP pro další použití. Společně s okny byly odbornou firmou zdemontovány žaluzie a kontrolory taktéž pro další využití i včetně spínačů. K dalšímu využití nemocnice požaduje zdemontovat hodiny a klimatizační jednotky. Jako méně práce jsou odečteny položky pro strojní likvidaci oken dle rozpočtu.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-23 383,59	118 296,02	94 912,43

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis
Objednatel	jméno	datum	podpis
TDS	jméno	datum	podpis
Zástupce ONN	jméno	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel	jméno	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	podpis

*) kategorie změn

- A - Požadavek uživatele
- B - Požadavek objednatele
- C - Nepředvídatelná změna
- D - Chyba PD

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny

Objekt:

SO 02 Úpravy v DIGIP

Místo:

k.ú. Rychnov nad Kněžnou (744107)

Datum:

Zadavatel:

Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, Hradec Králové

Projektant:

DOMY, spol. s r.o.,
architekt. a projekt.

Zhotovitel:

„Společnost G+S - Nemocnice Rychnov“ Vedoucí společník: GEOSAN GROUP a.s.

Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
Náklady soupisu celkem							94 912,43	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 395,55	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				1 395,55	
N	K	342272245.XLA	Příčka z tvárnice Ytong Klasik 150 na tenkovrstvou maltu tl 150 mm	m2	10,000	964,10	9 640,98	CS ÚRS 2023_01 *0,9992
VV			příčka dělicí hlavní chodby 1.NP od demolic					
VV			2'2,5'2		10,000			
VV			Součet			10,000		
311	K	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dilci, deskami 2 vrstvy	m2	5,000	59,47	297,35	SOD
VV			příčka dělicí hlavní chodby 1.NP od demolic					
VV			2'2,5		5,000			
VV			Součet			5,000		
317	M	28372308	Tepelná izolace z expandovaného polystyrenu EPS 100S tl 80mm	m2	5,100	333,05	1 698,56	SOD
VV			příčka dělicí hlavní chodby 1.NP od demolic					
VV			2'2,5		5,000			
VV			výměra 1,02 Přepočtené koeficientem množství			5,100		
396	K	763164792	Montáž SDK obkladu kci dvojité opláštění	m2	2,500	1 094,31	2 735,78	SOD
397	M	59030021	deska SDK A tl 12,5mm	m2	5,250	65,42	343,46	SOD
VV			2'2,5		5,000			
VV			Součet			5,250		
368	K	763111315	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 100 desky 1x12,5 - dočasná prachotěsná SDK příčka	m2	-13,175	1 011,05	-13 320,58	SOD
VV			Viz PD SO 01 - Úpravení příjmu - přístavba + 1.PP DIGIP - výkresy - podorysy, řezy, podhledy, technická zpráva, výkresy					
VV			bourání, tab skladeb konstr.,					
VV			tab.místnosti, tab.dveří					
VV			platí pro oddíl 763 - pol.6.368 až 425					
VV			1.p.p.					
VV			4,25*3,1		13,175			
VV			Součet			13,175		
D	PSV		Práce a dodávky PSV				90 521,71	
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				6 835,88	
N	K	741313817	Demontáž spínačů nástěnných normálních do 10 A šroubových se zachováním funkčnosti přes 4 svorky	kus	11,000	139,41	1 533,49	CS ÚRS 2023_01 *0,9992
N	K	742330801	Demontáž rozvaděče - kontroly	kus	4,000	1 325,60	5 302,39	CS ÚRS 2023_01 *0,9992
D		742	Elektroinstalace - slaboproud				1 272,58	CS ÚRS 2023_01 *0,9992
N	K	742340801	Demontáž závěsných hodin oboustranných nebo nástěnných	kus	2,000	636,29	1 272,58	CS ÚRS 2023_01 *0,9992
D		751	Vzduchotechnika				5 059,67	
N	K	751513837	Demontáž škrticí klapky nebo zpětné klapky z plechového potrubí kruhové s přírubou nebo bez příruby D přes 200 do 500 mm	kus	2,000	81,70	163,41	CS ÚRS 2023_01 *0,9992
N	K	751711812	Demontáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné o výkonu přes 3,5 do 5 kW	kus	2,000	263,63	527,26	CS ÚRS 2023_01 *0,9992
N	K	751721811	Demontáž klimatizační jednotky venkovní s jednofázovým napájením do 2 vnitřních jednotek	kus	1,000	927,56	927,56	CS ÚRS 2023_01 *0,9992
N	K	751731811	Demontáž fan-coilu kazetového dvoutrubního jednocestného	kus	2,000	362,42	724,84	CS ÚRS 2023_01 *0,9992
N	K	751741811	Demontáž kompaktního chladiče - jednofázového napájení	kus	2,000	1 358,30	2 716,60	CS ÚRS 2023_01 *0,9992
D		762	Konstrukce tesařské				42 616,78	
N	K	619996127	Ochrana svislých ploch obedněním z OSB desek	m2	39,060	636,41	24 858,19	CS ÚRS 2023_01 *0,9992
VV			utěsnění výtahů					
VV			2,2*2,4		17,600			
VV			příchozí příčka do kompresorovny					
VV			2,9'2,5		7,250			
VV			dřezy					
VV			4		4,000			
VV			zaslepení shozu na prádlo					
VV			1,5*1,5		2,250			
VV			zhotovení protipáchevých záďveří před vchodem na schodiště					
VV			1,8'2,2+1'2,2+1'1,8		7,960			
VV			Součet			39,060		
N	K	762123110	Montáž tesařských stěn vázaných z hraněného řeziva průřezové pl do 100 cm2	m	108,330	143,71	15 568,64	CS ÚRS 2023_01 *0,9992
VV			výtahy					
VV			1,4'4'4		22,400			
VV			2,2'4'4		35,200			
VV			příčka kompresorovny					
VV			2,5'4		10,000			
VV			2,9'3		8,700			
VV			dřezy					
VV			7,63		7,630			
VV			záďveří u schodiště					
VV			5'2,2+5+2,8'3		24,400			
VV			Součet			108,330		
N	M	60514114	řezivo jehličnaté lát impregnované dl 4 m	m3	0,217	10091,92	2 189,95	CS ÚRS 2023_01 *0,9992
VV			108,33*0,05*0,04		0,217			
D		767	Konstrukce zámečnické				33 682,63	
N	K	767620843	Demontáž oken kovových s izolačními trojskly plochy přes 1,5 do 2,5 m2	m2	28,080	811,67	22 791,70	CS ÚRS 2023_01 *0,9992
VV			pocha 1 okna					
VV			1,2'1,8		2,160			
VV			x počet oken					
VV			2,16'9		19,440			
VV			pocha 1 okna					
VV			0,9'0,9		0,810			
VV			x počet oken					
VV			0,81'7		5,670			
N	K	767620845	Demontáž oken kovových s izolačními trojskly plochy přes 6 m2	m2	12,960	559,80	7 255,03	CS ÚRS 2023_01 *0,9992
VV			pocha 1 okna					
VV			1,8'3,6		6,480			
VV			x počet oken					
VV			6,48'2		12,960			
N	K	767631802R	Demontáž kování oken - kliky	kus	15,000	44,66	669,96	CS ÚRS 2023_01 *0,9992
N	K	767661812	Demontáž mříží rolovacích	m2	32,400	402,13	13 028,95	CS ÚRS 2023_01 *0,9992
VV			6,48'2+2,16'9		32,400			
214	K	968062356	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křidel pl do 4 m2	m2	-20,880	297,37	-6 209,09	SOD
215	K	968062357	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křidel pl přes 4 m2	m2	-12,960	297,37	-3 853,92	SOD
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				1 054,17	
N	K	784171005	Ólepečování vnitřních ploch páskou v místnostech v přes 5,00 m	m	53,000	13,33	706,45	CS ÚRS 2023_01 *0,9992
VV			výtahy					
VV			(1,5+2,5)'2'4		32,000			
VV			vchody elektroinstalací					
VV			(1,2+2,3)'2'2		14,000			
VV			zakrytí ostatních vchodů					
VV			(1,2+2,3)'2		7,000			
VV			Součet			53,000		
N	M	HST.5907758511244	řasádní páska 48 mm / 50 m oranžová	m	100,000	3,477216	347,72	CS ÚRS 2023_01 *0,9992
D	M	14	Práce a dodávky M				2 995,17	
D			Budovy a haly - opravy a údržba				1 054,47	
N	K	619996145	Ochrana konstrukcí nebo samostatných prvků obalením geotextilií	m2	15,130	69,69	1 054,47	CS ÚRS 2023_01 *0,9992
VV			hlavní rozvaděč					
VV			1,2'2,3		2,760			
VV			slaboproud					
VV			1,2'2,3		2,760			
VV			vstupní dveře od schodiště					
VV			2'2,3		4,600			
VV			zaslepení shozu na prádlo					
VV			1,5'1,5		2,250			
VV			zástěna kompresorovny					
VV			1,2'2,3		2,760			
VV			Součet			15,130		
D	21-M		Elektromontáže				1 067,09	
N	K	619996145R1	Ochrana konstrukcí nebo samostatných prvků obalením geotextilií	m2	4,000	69,69	278,78	CS ÚRS 2023_01 *0,9992

Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny

Objekt:

VV

obalení demontovaných světel

4

4,000

N	K	218202024	Demontáž světlometu průmyslového nebo venkovního stropního přes 10 kg	kus	2,000	394,15	788,31	CS ÚRS 2023_01 *0,9992
	D	998	Přesun hmot				873,61	
256	K	998012024	Přesun hmot pro budovy monolitické v do 36 m	t	0,790	412,33	325,74	SOD
131	K	998762104	Přesun hmot tonážní pro kce tesafské v objektech v do 36 m	t	0,715	519,30	371,31	SOD
425	K	998763304	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 36 m	t	0,099	1 784,20	176,56	SOD

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 01 / 02	Číslo změny stavby: 6
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 01 Urgentní příjem		
Objednatel: název: Královéhradecký kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546		
Zastoupený: název: Centrum investic, rozvoje a inovací adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové IČ: 71218840		
Zhotovitel: název: Společnost „G+S – Nemocnice Rychnov“ adresa: U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín IČ: 28169522		

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 01 / 02	Číslo změny stavby: 6
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 01 Urgentní příjem		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 6.12.2022 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Zhotovitel: Společnost „G+S – Nemocnice Rychnov“, se sídlem U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín

Kdo požadoval: (organizace, jméno)	Změny projednány na KD dne:	Kategorie
Nemocnice Rychnov n. Kněžnou, Královéhradecký kraj, Společnost G+S	24.04.2023	C
Vliv ZL na konečný termín: ANO (dnů 28)	Přílohy soupisu prací:	

Popis a zdůvodnění změny:

Změnový list eviduje vícepráce zemních prací v základové jámě objektu SO 01 - URGENT, kde byly zjištěny stávající rozvody elektro, vody a kanalizace nezakreslené v projektové dokumentaci. Některé zjištěné sítě jsou funkční. Zhotovitel musí provést sondy a ruční odkopání rýh pro zjištění, kam dané rozvody vedou, aby nebyl přerušen provoz nemocnice. Následně mohou být nepotřebné rozvody odpojeny a zlikvidovány. Při výkopových pracích byly nalezeny v horní polovině jámy pod původním parkovištěm železobetonové základy, které opět nebyly zakresleny v projektové dokumentaci, a které musel zhotovitel pomocí kladiva rozdrtit a zlikvidovat.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-16 538,78	436 781,97	420 243,19

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis
Objednatel	jméno	datum	podpis
TDS	jméno	datum	podpis
Zástupce ONN	jméno	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel	jméno	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	podpis

*) kategorie změn

A - Požadavek uživatelel

B - Požadavek objednatele

C - Nepředvídatelná změna

D - Chyba PD

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny

Objekt:

SO 02 Úpravy DIGIP

Místo:

k.ú. Rychnov nad Kněžnou (744107)

Datum:

Zadavatel:

Královéhrad.kraj, Pivovarské nám.1245, H.Králové

Projektant:

DOMY, spol. s.r.o., architekt. a projekt.

Zhotovitel:

„Společnost G+S - Nemocnice Rychnov“ Vedoucí společník: GEOSAN GROUP a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							420 243,19	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				109 745,31	
D		1	Zemní práce				-16 538,78	
1	K	131251103	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	-16,800	311,64	-5 235,55 SOD	
2	K	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	-16,800	80,08	-1 345,34 SOD	
3	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	-16,800	199,83	-3 357,14 SOD	
4	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	-554,400	4,28	-2 372,83 SOD	
5	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	-16,800	30,93	-519,62 SOD	
7	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	-28,056	118,95	-3 337,26 SOD	
8	K	171251201	Uložení sypání na skládky nebo meziskládky	m3	-16,000	23,19	-371,04 SOD	
27	K	961055111	Ostatní konstrukce a práce, bourání				126 284,09	
27	K	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	16,800	4 757,87	79 932,22 SOD	
242	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	40,320	261,68	10 550,94 SOD	
243	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 774,080	3,96	7 025,36 SOD	
244	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vyloučených hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	40,320	594,73	23 979,51 SOD	
246	K	997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	40,320	118,95	4 796,06 SOD	
D		M	Práce a dodávky M				310 497,88	
D		46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				310 497,88	
N	K	132351101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 4 objem do 20 m3 strojně	m3	27,871	1 418,86	39 545,16 CS ÚRS 2023_01 *0,9992	
			SONDY v jhlavní jámě					
			plyn		15,637			
			13,6+0,112+1,925					
			kanalizace		11,760			
			2,08+8+1,68					
			el.		0,144			
			voda		0,330			
			0,33					
			Součet		27,871			
4	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	50,096	559,05	28 006,17 SOD	
			27,871		27,871			
			0,35*0,5*1,27		22,225			
			Součet		50,096			
3	K	132212111	Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	22,225	5 531,03	122 927,14 SOD	
			el.1		10,675			
			46-15*0,35*0,5		5,425			
			el.2		6,125			
			31*0,35*0,5		22,225			
			voda		6,125			
			35		22,225			
			Součet		22,225			
45	K	7424005	Kopaná sonda 1x1m, hl. 1 m	kus	16,000	5 947,34	95 157,44 SOD	
			kolektory – celkem 4x		4,000			
			plynovod – celkem 4x		4,000			
			voda – celkem 2x		2,000			
			elektrika – celkem 6x		6,000			
8	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	22,225	199,83	4 441,22 SOD	
9	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	733,425	4,28	3 139,06 SOD	
			výměra*33 *Přepočtené koeficientem množství		733,425			
10	K	162751137	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	27,871	211,73	5 901,13 SOD	
11	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	919,743	4,28	3 936,50 SOD	
			výměra*33 *Přepočtené koeficientem množství		919,743			
14	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	22,225	33,31	740,31 SOD	
15	K	167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	27,871	40,44	1 127,10 SOD	
18	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	37,116	118,95	4 414,92 SOD	
			*1,67 *Přepočtené koeficientem množství		37,116			
19	K	171251201	Uložení sypání na skládky nebo meziskládky	m3	50,096	23,19	1 161,73 SOD	

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 02 / 03	Číslo změny stavby: 7
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 02 Úpravy v DIGIP			
Objednatel:	název: Královéhradecký kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546		
Zastoupený:	název: Centrum investic, rozvoje a inovací adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové IČ: 71218840		
Zhotovitel:	název: Společnost „G+S – Nemocnice Rychnov“ adresa: U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín IČ: 28169522		

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 02 / 03	Číslo změny stavby: 7
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 02 Úpravy v DIGIP		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 6.12.2022 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Zhotovitel: Společnost „G+S – Nemocnice Rychnov“, se sídlem U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín

Kdo požadoval: (organizace, jméno)	Změny projednány na KD dne:	Kategorie
Nemocnice Rychnov n. Kněžnou	24.04.2023, 04.05.2023	A
Vliv ZL na konečný termín: ANO (dnů -.....) / NE	Přílohy soupisu prací:	

Popis a zdůvodnění změny:

Dle požadavku nemocnice bude mezi objektem budovy DIGIP (zadní vchod) a chodníkem od domečků sociální péče k budově jídelny provizorně zrealizován chodník pro zaměstnance nemocnice. Bude sejmuta ornice, zhutněno kamenné podloží, položena geotextílie a položena dlažba z původního okapového chodníku kolem přístavby k budově DIGIP.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	75 188,07	75 188,07

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis
Objednatel	jméno	datum	podpis
TDS	jméno	datum	podpis
Zástupce ONN	jméno	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel	jméno	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	podpis

*) kategorie změn

A - Požadavek uživatele

B - Požadavek objednatel

C - Nepředvídatelná změna

D - Chyba PD

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny

Objekt: **SO 02 Úpravy DIGIP**

Místo: k.ú. Rychnov nad Kněžnou (744107)

Datum:

Zadavatel: Královéhrad.kraj, Pivovarské nám.1245, H.Králové

Projektant: DOMY, spol. s.r.o., architekt. a projekt.

Zhotovitel: „Společnost G+S - Nemocnice Rychnov“ Vedoucí společník: GEOSAN GROUP a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							75 188,07	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				75 188,07	
D		1	Zemní práce				24 519,95	
N	K	132451101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 5 objem do 20 m3 strojně	m3	9,000	1 908,47	17 176,25	CS ÚRS 2023_01 *0,95
N	K	162351123	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 4 až 5	m3	9,000	99,62	896,58	CS ÚRS 2023_01 *0,95
9	K	162751137	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	9,000	211,73	1 905,57	SOD
10	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	297,000	4,28	1 271,16	SOD
	vv		9*33 *Přepočtené koeficientem množství		297,000			
15	K	167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	9,000	40,44	363,96	SOD
18	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	15,030	118,95	1 787,82	SOD
	vv		*1,67 *Přepočtené koeficientem množství		15,030			
19	K	171251201	Uložení sypaniny na skládce nebo meziskládce	m3	9,000	23,19	208,71	SOD
17	K	171152501	Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy	m2	45,000	20,22	909,90	SOD
	D	2	Zakládání				9 474,30	SOD
49	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm (ŠD fr. 0-63)	m2	45,000	210,54	9 474,30	SOD
	vv		45		45,000			
	D	5	Komunikace pozemní				31 990,51	SOD
50	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm (ŠD fr. 0-32)	m2	45,000	274,77	12 364,65	SOD
84	K	596211222	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny B pl do 300 m2	m2	22,500	406,80	9 153,00	SOD
N	K	596811221	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva velikosti přes 0,09 do 0,25 m2 pl přes 50 do 100 m3		22,500	275,78	6 204,96	CS ÚRS 2023_01 *0,95
95	K	595452	kamenivo pro výpň spár	m3	1,080	713,68	770,77	SOD
129	K	919726121	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 200 g/m2	m2	49,000	71,37	3 497,13	SOD
	D	998	Přesun hmot				9 203,31	SOD
N	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	37,929	233,25	8 847,06	CS ÚRS 2023_01
N	K	998223091	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m	t	37,929	9,39	356,25	CS ÚRS 2023_02

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 102 / 01	Číslo změny stavby: 8
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 102 Dopravní značení		
Objednatel: název: Královéhradecký kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546		
Zastoupený: název: Centrum investic, rozvoje a inovací adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové IČ: 71218840		
Zhotovitel: název: Společnost „G+S – Nemocnice Rychnov“ adresa: U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín IČ: 28169522		

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 102 / 01	Číslo změny stavby: 8
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 102 Dopravní značení		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 6.12.2022 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Zhotovitel: Společnost „G+S – Nemocnice Rychnov“, se sídlem U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín

Kdo požadoval: (organizace, jméno)	Změny projednány na KD dne:	Kategorie
Nemocnice Rychnov n. Kněžnou	24.04.2023	A
Vliv ZL na konečný termín: ANO (dnů -----) / NE	Přílohy soupisu prací:	

Popis a zdůvodnění změny:

Dle požadavku nemocnice bude v areálu nemocnice doplněno svislé dopravní značení dle odsouhlaseného dokumentu ze dne 26.04.2023 zástupcem nemocnice ("Dopravní značení - doplněné dle požadavku nemocnice").

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	23 804,68	23 804,68

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis
Objednatel	jméno	datum	podpis
TDS	jméno	datum	podpis
Zástupce ONN	jméno	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel	jméno	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	podpis

*) kategorie změn

A - Požadavek uživatele

B - Požadavek objednatele

C - Nepředvídatelná změna

D - Chyba PD

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny

Objekt: **SO 02 Úpravy v DIGIP**

Místo: k.ú. Rychnov nad Kněžnou (744107)

Datum:

Zadavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, Hradec Králové

Projektant: DOMY, spol.
s.r.o., architekt. a
projekt.

Zhotovitel: „Společnost G+S - Nemocnice Rychnov“ Vedoucí společník: GEOSAN GROUP a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							23 804,68	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				23 804,68	
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				23 804,68	
105	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	11,000	370,21	4 072,31	SOD
106	M	40445620	zákazové, příkazové dopravní značky B1, B30, E13, IP 11a	kus	7,000	1 231,58	8 621,06	SOD
108	M	40445650	dodatkové tabulky E13, E 7b	kus	4,000	604,68	2 418,72	SOD
111	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	3,000	888,52	2 665,56	SOD
112	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	3,000	863,83	2 591,49	SOD
N		40445225R	jelek pro dopravní značku Zn D 60mm v 2m	kus	1,000	585,00	585,00	SOD
113	M	40445253	víčko plastové na sloupek D 60mm	kus	3,000	12,34	37,02	SOD
114	M	40445256	svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm	kus	24,000	117,23	2 813,52	SOD

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 02 / 04	Číslo změny stavby: 9
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 02 Úpravy v DIGIP		
Objednatel: název: Královéhradecký kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546		
Zastoupený: název: Centrum investic, rozvoje a inovací adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové IČ: 71218840		
Zhotovitel: název: Společnost „ G+S – Nemocnice Rychnov" adresa: U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín IČ: 28169522		

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 02 / 04	Číslo změny stavby: 9
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 02 Úpravy v DIGIP		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 6.12.2022 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Zhotovitel: Společnost „G+S – Nemocnice Rychnov“, se sídlem U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín

Kdo požadoval: (organizace, jméno)	Změny projednány na KD dne:	Kategorie
Nemocnice Rychnov n. Kněžnou, Královéhradecký kraj, Společnost G+S	03.04.2023, 17.04.2023	A, B
Vliv ZL na konečný termín: ANO (dnů)/ NE	Přílohy soupisu prací:	

Popis a zdůvodnění změny:

Zhotovení záložního zdroje ohřevu TUV :

Na základě předložené projektové dokumentace lze provést rekonstrukci kotelny pouze za předpokladu vícedenních odstávek stávající kotelny v objektu DIGIP, čímž by došlo k odstavení ohřevu TV, a to je absolutně zásadní problém pro nemocnici. Provozování kotelny během rekonstrukce při realizaci nových rozvodů plynu, elektr. MAR a EPS by si vyžádalo další odstávky.

Během rekonstrukce kotelny by se násobně za sebou předělávali všechny revize a předávali by se do provozu uživatel a uživatel by v tom případě nesl zodpovědnost za bezpečnost provozu během veškerých prováděných prací.

Na základě těchto zjištění a popsání rizik se investor rozhodl postavit náhradní zdroj TV, který do budoucna zůstane nemocnici jako havarijní zdroj v případě nedostatku plynu či poruchy kotelny.

Pro zachování funkčnosti ohřevu teplé vody během rekonstrukce kotelny dojde pro pavilon DIGIP k instalaci dvou elektrokotlů na stěnu kotelny a vytažení stávajícího ohřivače vody ven před budovu. Toto zařízení se provizorně propojí se stávajícím rozvodem vody a bude zajištěna 100% dodávka teplé vody. Po dokončení rekonstrukce zdroje tepla dojde k napojení pořízených elektrokotlů na novou kotelnu a budou sloužit jako havarijní zdroj v případě poruchy kotelny a či poruchy plynovodu. Pro zachování funkčnosti ohřevu teplé vody pro E Pavilon víceúčelový dojde k instalaci jednoho elektrokotle u přívodu tepla z budovy DIGIP do budovy záchranky přes uzavírací ventily a tím se zajistí ohřev vody po dobu rekonstrukce. Tento zdroj zůstane na trvalo namontovaný pro případné havárie či nepředvídatelné stavy.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	360 351,32	360 351,32

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis
Objednatel	jméno	datum	podpis
TDS	jméno	datum	podpis
Zástupce ONN	jméno	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel	jméno	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	podpis

*) kategorie změn

A - Požadavek uživatele

B - Požadavek objednatele

C - Nepředvídatelná změna

D - Chyba PD

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny

Objekt:

02 - SO 02 Úpravy v DIGIP

Soupis:

D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 3:

1.4.4 - Vytápění

Místo: k.ú. Rychnov nad Kněžnou (744107)

Datum:

Zadavatel: Královéhrad.kraj, Pivovarské nám.1245, H.Králové

Projektant: DOMY, spol. s r. o.,
architekt. a projekt.
atelier

Uchazeč: „Společnost G + S - Nemocnice Rychnov“ Vedoucí společník: GEOSA Zpracovatel: Ecoten s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

360 351,32

D PSV Práce a dodávky PSV

360 351,32

D 731 Kotelny TUV F Pavilon DIGIP

137 467,17

N	K	731251123.TRM	Kotel ocelový elektrický závěsný přímotopný Therm EL 45 o výkonu 45 kW	soubor	2,000	42 874,48	85 748,96	CS ÚRS 2023_01 *0,9992_
N	K	731259617	Montáž kotlů ocelových elektrických závěsných přímotopných o výkonu přes 18 do 60 kW	soubor	2,000	4 396,48	8 792,96	CS ÚRS 2023_01 *0,9992_
N	K	XC 001	Servisní spuštění elektrokotle	soub	2,000	3 456,00	6 912,00	Nabídka
N	K	XK 002	Přemístění zásobníku z kotelny na venkovní stanoviště	soub	1,000	31 200,00	31 200,00	Nabídka
N	K	XY 001	Příložné teplotní čidlo	ks	1,000	1 056,00	1 056,00	Nabídka
4	K	998731201	Přesun hmot procentní pro kotelny v objektech v do 6 m	%	2,810	1 337,10	3 757,25	SOD

D 732 Strojovny

8 202,01

N	K	732239112	Montáž nádoby expanzní tlakové do 80 l vertikální ostatní typ	soubor	1,000	868,80	868,80	Nabídka
N	K	732331616.RFX	Nádoba tlaková expanzní s membránou Reflex N závitové připojení PN 0,6 o objemu 50 l	soubor	1,000	4 658,95	4 658,95	CS ÚRS 2023_01 *0,9992_
N	K	734292714	Kohout kulový přímý se zajištěním MK Reflex G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	1,000	432,65	432,65	CS ÚRS 2023_01 *0,9992_
N	K	XV 001	Výchozí revize tlakové nádoby	ks	1,000	2 040,00	2 040,00	Nabídka
44	K	998732202	Přesun hmot procentní pro strojovny v objektech v do 12 m	%	1,590	80,00	127,21	SOD
45	K	998732293	Příplatek k přesunu hmot procentní 732 za zvětšený přesun do 500 m	%	0,930	80,00	74,40	SOD

D 733 Rozvodné potrubí

15 322,11

N	K	733111104	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné nízkotlaké DN 20	m	1,000	338,73	338,73	CS ÚRS 2023_01 *0,9992_
N	K	733111117	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 40	m	5,000	927,26	4 636,30	CS ÚRS 2023_01 *0,9992_
N	K	733111118	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 50	m	8,000	1 179,06	9 432,48	CS ÚRS 2023_01 *0,9992_
80	K	733190107	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40	m	6,000	10,11	60,66	SOD
81	K	733190108	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 50	m	8,000	14,15	113,20	SOD
90	K	998733203	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 24 m	%	3,670	145,81	535,14	SOD
91	K	998733293	Příplatek k přesunu hmot procentní 733 za zvětšený přesun do 500 m	%	1,410	145,81	205,60	SOD

D 734 Armatury

27 125,20

N	K	734209103	Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2	kus	2,000	33,07	66,14	CS ÚRS 2023_01 *0,9992_
731	K	734209116	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 5/4	kus	6,000	125,37	752,22	SOD
132	K	734209117	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 6/4	kus	2,000	163,79	327,58	CS ÚRS 2023_01 *0,9992_
N	K	734242416.GCM	Ventil závitový Giacomini R60 zpětný přímý G 6/4 PN 16 do 110°C	kus	2,000	1 053,48	2 106,96	CS ÚRS 2023_01 *0,9992_
N	K	734261236.GCM	Šroubení topenářské Giacomini R18 přímé G 5/4 PN 16 do 120°C	kus	4,000	741,31	2 965,24	CS ÚRS 2023_01 *0,9992_

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
N	K	734291123.GCM	Kohout plnicí a vypouštěcí Giacomini R608 G 1/2 PN 10 do 90°C závitový	kus	4,000	325,32	1 301,28	CS ÚRS 2023_01 *0,9992_
N	K	734291285.5/4	AV EQUEN ULTIMA MG1 separační filtr 5/4", magnetický, kompaktní	kus	2,000	6 160,80	12 321,60	Nabídka
N	K	734292716.GCM	Kohout kulový Giacomini R250D přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	4,000	947,09	3 788,36	CS ÚRS 2023_01 *0,9992_
188	K	734411105	Teploměr technický s pevným stonkem a jímku zadní připojení průměr 63 mm délky 200 mm	kus	4,000	520,69	2 082,76	SOD
192	K	734419111	Montáž teploměru s ochranným pouzdem nebo pevným stonkem a jímku	kus	4,000	131,33	525,32	SOD
193	K	734494213	Návarek s trubkovým závitem G 1/2	kus	4,000	162,78	651,12	SOD
197	K	998734203	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 24 m	%	0,300	268,89	80,67	SOD
198	K	998734293	Příplatek k přesunu hmot procentní 734 za zvětšený přesun do 500 m	%	0,580	268,89	155,95	SOD
D 713 Izolace tepelné							19 293,52	
52	K	713463311	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií s přesahem Al páskou 1x D do 50 mm	m	14,000	131,44	1 840,16	SOD
258	K	713463312	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií s přesahem Al páskou 1x D do 100 mm	m	15,000	151,66	2 274,90	SOD
55	M	713 - R.1	TZB-Potrubní pouzdra z čedičové vlny pro porubí DN 20 - tl.30	ks	1,000	117,28	117,28	SOD
270	M	713 - R.5	TZB-Potrubní pouzdra z čedičové vlny pro porubí DN 40 - tl.40	ks	5,000	240,63	1 203,15	SOD
271	M	713 - R.6	TZB-Potrubní pouzdra z čedičové vlny pro porubí DN 50 - tl.50	ks	8,000	356,90	2 855,20	SOD
272	M	713 - R.7	TZB-Potrubní pouzdra z čedičové vlny pro porubí DN 65 - tl.50	ks	15,000	671,34	10 070,10	SOD
58	K	98713203	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	%	3,670	183,61	673,84	SOD
59	K	998713293	Příplatek k přesunu hmot procentní 713 za zvětšený přesun do 500 m	%	1,410	183,61	258,89	SOD
D PRE Ostatní							28 013,28	
N	K	122351101	Sejmutí ornice a zhotovení štěrkového lože pro zásobník	m3	2,000	516,69	1 033,38	CS ÚRS 2023_01 *0,9992_
7	K	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	2,000	80,08	160,16	SOD SO 02,2 Komunikace
8	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	2,000	200,19	400,38	SOD
12	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	2,000	29,74	59,48	SOD
20	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	2,000	20,93	41,86	SOD
17	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	3,600	118,95	428,22	SOD
34	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	4,000	24,37	97,48	SOD
50	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	8,000	210,54	1 684,32	SOD
N	K	XC 003	Betonový panel tl.250mm 2000x2000mm	ks	1,000	7 668,00	7 668,00	Nabídka
N	K	XC 004	Převoz panelu prefa - Nemocnice	kpl	1,000	9 360,00	9 360,00	Nabídka
N	K	XC 005	Jeřábnické práce spojené s osazením panelu	kpl	1,000	7 080,00	7 080,00	Nabídka
D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod							41 106,94	
N	K	722174006	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 50x6,9 mm	m	6,000	835,33	5 011,98	CS ÚRS 2023_01 *0,9992_
N	K	722174008.WVN	Potrubí vodovodní plastové PPR EKOPLASTIK S3.2 svar polyfúze PN 16 D 75x10,3 mm	m	15,000	1 406,78	21 101,70	CS ÚRS 2023_01 *0,9992_
N	K	722171916	Potrubí plastové odříznutí trubky D přes 40 do 50 mm	kus	1,000	13,29	13,29	CS ÚRS 2023_01 *0,9992_
N	K	722171919	Potrubí plastové odříznutí trubky D přes 75 do 90 mm	kus	2,000	18,78	37,56	CS ÚRS 2023_01 *0,9992_
N	K	722173916	Potrubí plastové spoje svar polyfúze D přes 40 do 50 mm	kus	3,000	97,12	291,36	CS ÚRS 2023_01 *0,9992_
N	K	722173918	Potrubí plastové spoje svar polyfúze D přes 63 do 75 mm	kus	6,000	150,88	905,28	CS ÚRS 2023_01 *0,9992_
N	K	722230105	Ventil přímý G 6/4" se dvěma závit	kus	1,000	1 628,70	1 628,70	CS ÚRS 2023_01 *0,9992_

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
N	K	722231057	Ventil přímý G 2 1/2" se dvěma závitů	kus	2,000	2 657,87	5 315,74	CS ÚRS 2023_01 *0,9992_
N	K	722231078	Ventil zpětný mosazný G 2 1/2" PN 10 do 110°C se dvěma závitů	kus	1,000	2 448,04	2 448,04	CS ÚRS 2023_01 *0,9992_
N	K	722231144	Ventil závitový pojistný rohový G 5/4"	kus	1,000	1 488,81	1 488,81	CS ÚRS 2023_01 *0,9992_
N	K	XB 001	Přemístění stávající expanzní nádoby na vodě	ks	1,000	1 956,00	1 956,00	CS ÚRS 2023_01 *0,9992_
N	K	998722203	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod, v objektech přes 12 m do 24 m	%	1,120	401,98	450,22	CS ÚRS 2023_01 *0,9992_
N	K	998722293	Příplatek k přesunu hmot procentní 722 za zvětšený přesun do 100 m	%	1,140	401,98	458,26	CS ÚRS 2023_01 *0,9992_

D 731 Kotelny TUV E Pavilon víceúčelový 53 238,06

N	K	731251123.TRM	Kotel ocelový elektrický závěsný přímotopný Therm EL 45 o výkonu 45 kW	soubor	1,000	42 874,48	42 874,48	CS ÚRS 2023_01 *0,9992_
N	K	731259617	Montáž kotlů ocelových elektrických závěsných přímotopných o výkonu přes 18 do 60 kW	soubor	1,000	4 396,48	4 396,48	CS ÚRS 2023_01 *0,9992_
N	K	XC 001	Servisní spuštění elektrokotle	soub	1,000	3 456,00	3 456,00	Nabídka
N	K	XY 001	Příložné teplotní čidlo	ks	1,000	1 056,00	1 056,00	Nabídka
4	K	998731201	Přesun hmot procentní pro kotelny v objektech v do 6 m	%	2,810	517,83	1 455,10	SOD

D 732 Strojovny 8 202,01

N	K	732239112	Montáž nádoby expanzní tlakové do 80 l vertikální ostatní typ	soubor	1,000	868,80	868,80	Nabídka
N	K	732331616.RFX	Nádoba tlaková expanzní s membránou Reflex N závitové připojení PN 0,6 o objemu 50 l	soubor	1,000	4 658,95	4 658,95	CS ÚRS 2023_01 *0,9992_
N	K	734292714	Kohout kulový přímý se zajištěním MK Reflex G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	1,000	432,65	432,65	CS ÚRS 2023_01 *0,9992_
N	K	XV 001	Výchozí revize tlakové nádoby	ks	1,000	2 040,00	2 040,00	Nabídka
44	K	998732202	Přesun hmot procentní pro strojovny v objektech v do 12 m	%	1,590	80,00	127,21	SOD
45	K	998732293	Příplatek k přesunu hmot procentní 732 za zvětšený přesun do 500 m	%	0,930	80,00	74,40	SOD

D 733 Rozvodné potrubí 6 330,95

N	K	733111104	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné nízkotlaké DN 20	m	1,000	338,73	338,73	CS ÚRS 2023_01 *0,9992_
N	K	733111117	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 40	m	5,000	927,26	4 636,30	CS ÚRS 2023_01 *0,9992_
80	K	733190107	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40	m	6,000	10,11	60,66	SOD
N	K	733191927	Navaření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 40	kus	2,000	494,60	989,20	CS ÚRS 2023_01 *0,9992_
90	K	998733203	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 24 m	%	3,670	60,25	221,11	SOD
91	K	998733293	Příplatek k přesunu hmot procentní 733 za zvětšený přesun do 500 m	%	1,410	60,25	84,95	SOD

D 734 Armatury 13 595,96

N	K	734209103	Montáž armatury závitové s jedním závitěm G 1/2	kus	2,000	33,07	66,14	CS ÚRS 2023_01 *0,9992_
731	K	734209116	Montáž armatury závitové s dvěma závitě G 5/4	kus	3,000	125,37	376,11	SOD
132	K	734209117	Montáž armatury závitové s dvěma závitě G 6/4	kus	1,000	163,79	163,79	SOD
N	K	734242416.GCM	Ventil závitový Giacomini R60 zpětný přímý G 6/4 PN 16 do 110°C	kus	1,000	1 053,48	1 053,48	CS ÚRS 2023_01 *0,9992_
N	K	734261236.GCM	Šroubení topenářské Giacomini R18 přímé G 5/4 PN 16 do 120°C	kus	2,000	741,31	1 482,62	CS ÚRS 2023_01 *0,9992_
N	K	734291123.GCM	Kohout plnicí a vypouštěcí Giacomini R608 G 1/2 PN 10 do 90°C závitový	kus	2,000	325,32	650,64	CS ÚRS 2023_01 *0,9992_
N	K	734291285.5/4	AV EQUEN ULTIMA MG1 separační filtr 5/4", magnetický, kompaktní	kus	1,000	6 160,80	6 160,80	CS ÚRS 2023_01 *0,9992_
N	K	734292716.GCM	Kohout kulový Giacomini R250D přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,000	947,09	1 894,18	CS ÚRS 2023_01 *0,9992_
188	K	734411105	Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 63 mm délky 200 mm	kus	2,000	520,69	1 041,38	SOD
192	K	734419111	Montáž teploměrů s ochranným pouzdem nebo pevným stonkem a jímkou	kus	2,000	131,33	262,66	SOD
193	K	734494213	Návarek s trubkovým závitěm G 1/2	kus	2,000	162,78	325,56	SOD
197	K	998734203	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 24 m	%	0,300	134,77	40,43	SOD
198	K	998734293	Příplatek k přesunu hmot procentní 734 za zvětšený přesun do 500 m	%	0,580	134,77	78,17	SOD

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 783 Nátěry							237,90	
300	K	783614663	Základní antikoroziční jednonásobný syntetický samozákladující potrubí DN do 100 mm	m	5,000	47,58	237,90	SOD
D 713 Izolace tepelné							2 216,21	
52	K	713463311	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií s přesahem Al páskou 1x D do 50 mm	m	6,000	131,44	788,64	SOD
55	M	713 - R.1	TZB-Potrubní pouzdra z čedičové vlny pro porubí DN 20 - tl.30	ks	1,000	117,28	117,28	SOD
270	M	713 - R.5	TZB-Potrubní pouzdra z čedičové vlny pro porubí DN 40 - tl.40	ks	5,000	240,63	1 203,15	SOD
58	K	98713203	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	%	3,670	21,09	77,40	SOD
59	K	998713293	Příplatek k přesunu hmot procentní 713 za zvětšený přesun do 500 m	%	1,410	21,09	29,74	SOD

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 115 / 1	Číslo změny stavby: 10
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 115 SO 115 Areálové rozvody slaboproudu		
Objednatel: název: Královéhradecký kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546		
Zastoupený: název: Centrum investic, rozvoje a inovací adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové IČ: 71218840		
Zhotovitel: název: Společnost „G+S – Nemocnice Rychnov“ adresa: U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín IČ: 28169522		

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 115 / 1	Číslo změny stavby: 10
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 115 SO 115 Areálové rozvody slaboproudu		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 6.12.2022 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Zhotovitel: Společnost „G+S – Nemocnice Rychnov“, se sídlem U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín

Kdo požadoval: (organizace, jméno)	Změny projednány na KD dne:	Kategorie
Nemocnice Rychnov n. Kněžnou	25.05.2023	A
Vliv ZL na konečný termín: ANO (dnů) / NE	Přílohy soupisu prací:	

Popis a zdůvodnění změny:

Dodávka IP telefonů pro stávající objekty (vč. DIGP) v rámci areálu Nemocnice Rychnov nad Kněžnou. Jedná se o náhradu stávajících kabelových telefonů využívajících staré metalické vedení. Montáž nových zařízení si zajistí IT nemocnice vlastními silami. V rámci změnového listu jsou odečteny veškeré položky spojené s přeložkami metalických telefonních kabelů, které jsou uvedeny v rozpočtu. Přeložka kabelů z objektu DIGP do zbývajících objektů v areálu nemocnice nebude nutná, neboť stávající klasický telefonní systém bude nahrazen IP telefoní (volání přes síť).

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-178 092,16	414 526,80	236 434,64

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis
Objednatel	jméno	datum	podpis
TDS	jméno	datum	podpis
Zástupce ONN	jméno	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel	jméno	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	podpis

*) kategorie změn

A - Požadavek uživatelel

B - Požadavek objednatel

C - Nepředvídatelná změna

D - Chyba PD

SO 115 Areálové rozvody slaboproudů
Náhrada kabelových telefonů za IP telefony

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
Náklady soupisu celkem							236 434,64	
D		PSV	Práce a dodávky PSV				236 434,64	
D		742.2	Montážní materiál				-125 106,02	
15	M	7422M11	kabel plastový TCEPKPFLE 10x4x0,6	m	-450,000	80,39	-36 175,50	SO 115 Areálové rozvody slaboproudů
	P		<small>Poznámka k položce: Položka obsahuje dodávku materiálu dle podrobného popisu v příloze NRK_DPS_115_03_BS.</small>					
16	M	7422M12	kabel plastový TCEPKPFLE 50x4x0,6	m	-220,000	236,19	-51 961,80	SO 115 Areálové rozvody slaboproudů
	P		<small>Poznámka k položce: Položka obsahuje dodávku materiálu dle podrobného popisu v příloze NRK_DPS_115_03_BS.</small>					
21	M	7422M17	spojka smrštitelná do 50 čtyřek	kus	-8,000	3 568,41	-28 547,28	SO 115 Areálové rozvody slaboproudů
	P		<small>Poznámka k položce: Položka obsahuje dodávku materiálu dle podrobného popisu v příloze NRK_DPS_115_03_BS.</small>					
22	M	7422M18	rozvaděč typu MIS vč. zářezové svorkovnice a zás.bleskojistek	kus	-2,000	4 210,72	-8 421,44	SO 115 Areálové rozvody slaboproudů
	P		<small>Poznámka k položce: Položka obsahuje dodávku materiálu dle podrobného popisu v příloze NRK_DPS_115_03_BS.</small>					
D		742	IP telefonie				414 526,80	
94	K	7425C03	MX TS - SIP extension 3 party	kus	13,000	1 120,84	14 570,92	1.4.8.1 - Slaboproudá elektrotechnika
	P		<small>Poznámka k položce: 2 linkový SIP telefon s 2,75" grafickým monochromatickým LCD displejem, třemi programovatelnými tlačítky v kompaktním provedení.</small>					
100	K	7425D04	Základní stanice IP DECT telefonů pro 8 současných hovorů, plně kompatibilní s IP DECT	kus	8,000	36 584,36	292 674,88	1.4.8.1 - Slaboproudá elektrotechnika
N	K		světlem s nadstavbou Alarm messaging Snom M430-IP DECT bezdrátový telefon vč.el. adaptéru	ks	13,000	6 262,00	81 406,00	Vlastní
	P		<small>Poznámka k položce: Bezdrátový IP DECT telefon Snom M430 se skládá z IP DECT základnové stanice M400 a jednoho bezdrátového DECT sluchátka Snom M30 s barevným TFT 2" displejem.</small>					
N	K		Mitel TA7102 - fax adapter	ks	3,000	8 625,00	25 875,00	Vlastní
D		742.3	Montáž, demontáž, měření				-52 986,14	
30	K	7423008	Měření kapacitních nerovnováhy metal. kabelu (čtyřka)	kus	-100,000	171,28	-17 128,00	SO 115 Areálové rozvody slaboproudů
	P		<small>Poznámka k položce: Položka obsahuje kompletní montáž dle podrobného popisu v příloze NRK_DPS_115_03_BS.</small>					
	VV		<small>"Vypočet dle PD (přílohy NRK_DPS_115_03_BS, NRK_DPS_115_10_SIT):" 100</small>		-100,000			
35	K	7423013	Montáž spojky smrštitelné do 50 čtyřek	kus	-8,000	1 427,36	-11 418,88	SO 115 Areálové rozvody slaboproudů
	P		<small>Poznámka k položce: Položka obsahuje kompletní montáž dle podrobného popisu v příloze NRK_DPS_115_03_BS.</small>					
	VV		<small>"Vypočet dle PD (přílohy NRK_DPS_115_03_BS, NRK_DPS_115_10_SIT):" 8</small>		-8,000			
36	K	7423014	Montáž úložných kabelů do 10 XN	m	-450,000	27,41	-12 334,50	SO 115 Areálové rozvody slaboproudů
	P		<small>Poznámka k položce: Položka obsahuje kompletní montáž dle podrobného popisu v příloze NRK_DPS_115_03_BS.</small>					
	VV		<small>"Vypočet dle PD (přílohy NRK_DPS_115_03_BS, NRK_DPS_115_10_SIT):" 450,0</small>		-450,000			
37	K	7423015	Montáž úložných kabelů do 50 XN	m	-220,000	34,26	-7 537,20	SO 115 Areálové rozvody slaboproudů
	P		<small>Poznámka k položce: Položka obsahuje kompletní montáž dle podrobného popisu v příloze NRK_DPS_115_03_BS.</small>					
	VV		<small>"Vypočet dle PD (přílohy NRK_DPS_115_03_BS, NRK_DPS_115_10_SIT):" 220,0</small>		-220,000			
40	K	7423018	Rozvaděč typu MIS vč. zářezové svorkovnice a bleskojistek	kus	-2,000	2 283,78	-4 567,56	SO 115 Areálové rozvody slaboproudů
	P		<small>Poznámka k položce: Položka obsahuje kompletní montáž dle podrobného popisu v příloze NRK_DPS_115_03_BS.</small>					
	VV		<small>"Vypočet dle PD (přílohy NRK_DPS_115_03_BS, NRK_DPS_115_10_SIT):" 2</small>		-2,000			
							-178 092,16	
							414 526,80	

Přehled změn

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu změny stavby ke schválení.)

Cena stavby dle smlouvy bez rezervy	Rezerva	Zákonný limit pro JŘBU (30% z hodnoty zakázky)
1 - zadat	2 - zadat	3= 1x30%
756 399 380,63	0,00	226 919 814,19

Poznámka:

Cenu méněprací je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Údaje v Kč bez DPH

Číslo ZBV	Číslo SO/PS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Zkrácený popis změny (ZBV)	Schválení ZBV Oprávněnou osobou (ANO / NE)	Cena všech méněprací v předchozích ZBV	Cena navrhovaných méněprací	Cena všech méněprací včetně navrhovaných	Cena stavby s méněpracemi a bez víceprací	Cena navrhovaných víceprací	Cena všech víceprací včetně navrhovaných	Cena stavby s vícepracemi a bez méněprací	Nová cena stavby (s méněpracemi a vícepracemi)	Financování změn v rámci smlouvy vč. Rezervy v % (max 100%)	Čerpání limitu pro JŘBU (max. 20%)
4	5	6	7	8	9=předchozí 11	10 - zadat	11=9+10	12=1+11	13 - zadat	14=předchozí 14+13	15=1+14	16=1+11+14	17=16/(1+2)	18=14/1
1	01/01	Urgentní příjem	Stavební úpravy zázemí údržby	ANO	0,00	0,00	0,00	756 399 380,63	169 199,02	169 199,02	756 568 579,65	756 568 579,65	100,02%	0,02%
2	119.1/01	Asanace a pěstební opatření	Asanace dřevin v areálu nemocnice	ANO	0,00	-5 768,93	-5 768,93	756 393 611,70	60 425,03	229 624,05	756 629 004,68	756 623 235,75	100,03%	0,03%
3	02/01	Úpravy v DIGIP	Gynekologická ambulance 4. patro	ANO	-5 768,93	0,00	-5 768,93	756 393 611,70	3 424 480,78	3 654 104,83	760 053 485,46	760 047 716,53	100,48%	0,48%
4	122/01	Přeložka slaboproudu	Provizorní přeložka optického kabelu	ANO	-5 768,93	0,00	-5 768,93	756 393 611,70	80 558,42	3 734 663,25	760 134 043,88	760 128 274,95	100,49%	0,49%
5	02/02	Úpravy v DIGIP	Demontáž oken a zařízení	ANO	-5 768,93	-23 383,59	-29 152,52	756 370 228,11	118 296,02	3 852 959,27	760 252 339,90	760 223 187,38	100,51%	0,51%
6	01/02	Urgentní příjem	Odhalení a obnažení stávajících sítí	ANO	-29 152,52	-16 538,78	-45 691,30	756 353 689,33	436 781,97	4 289 741,24	760 689 121,87	760 643 430,57	100,56%	0,57%
7	02/03	Úpravy v DIGIP	Zhotovení provizorního chodníku	ANO	-45 691,30	0,00	-45 691,30	756 353 689,33	75 188,07	4 364 929,31	760 764 309,94	760 718 618,64	100,57%	0,58%
8	102/01	Dopravní značení	Dopravní značení trvalé	ANO	-45 691,30	0,00	-45 691,30	756 353 689,33	23 804,68	4 388 733,99	760 788 114,62	760 742 423,32	100,57%	0,58%
9	02/04	Úpravy v DIGIP	Záložní zdroj ohřevu TUV	ANO	-45 691,30	0,00	-45 691,30	756 353 689,33	360 351,32	4 749 085,31	761 148 465,94	761 102 774,64	100,62%	0,63%
10	115/01	Areálové rozvody slaboproudu	Náhrada kabelových telefonů za IP telefo	ANO	-45 691,30	-178 092,16	-223 783,46	756 175 597,17	414 526,80	5 163 612,11	761 562 992,74	761 339 209,28	100,65%	0,68%

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 01 / 03	Číslo změny stavby: 11
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 01 Urgentní příjem		
Objednatel: název: Královéhradecký kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546		
Zastoupený: název: Centrum investic, rozvoje a inovací adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové IČ: 71218840		
Zhotovitel: název: Společnost „ G+S – Nemocnice Rychnov" adresa: U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín IČ: 28169522		

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 01 / 03	Číslo změny stavby: 11
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 01 Urgentní příjem		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 6.12.2022 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Zhotovitel: Společnost „G+S – Nemocnice Rychnov“, se sídlem U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín

Kdo požadoval: (organizace, jméno)	Změny projednány na KD dne:	Kategorie
Nemocnice Rychnov n. Kněžnou, Královéhradecký kraj, Společnost G+S	24.04.2023, 22.05.2023	A, B
Vliv ZL na konečný termín: ANO (dnů)/ NE	Přílohy soupisu prací:	

Popis a zdůvodnění změny:

Úprava ohřivačů VZT jednotek na základě změny teplotního spádu otopné vody. Změna otopné vody ze spádu 90/70°C na 60/40°C. Toto řešení odpovídá použití kondenzačních kotlů a bude mít také vliv na vytápění, změnu tlakové ztráty a průtoku otopné vody. Součástí změnového listy jsou diagramy pro zimu a léto s uvedenými parametry přiváděné vody pro jednotlivé jednotky.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	256 512,13	256 512,13

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis
Objednatel	jméno	datum	podpis
TDS	jméno	datum	podpis
Zástupce ONN	jméno	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel	jméno	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	podpis

*) kategorie změn

A - Požadavek uživatele

B - Požadavek objednatele

C - Nepředvídatelná změna

D - Chyba PD

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny

Objekt:

01 - SO 01 Urgentní příjem

Soupis:

01.01 - Urgentní příjem – přístavba + 1.PP DIGIP

Úroveň 3:

1.4.3. - VZT 01 urgentní příjem

Místo: k.ú. Rychnov nad Kněžnou (744107)

Datum:

Zadavatel: Královéhrad.kraj, Pivovarské nám.1245, H.Králové

Projektant:

DOMY, spol. s r. o.,
architekt. a projekt.
atelier

Uchazeč:

„Společnost G + S - Nemocnice Rychnov“ Vedoucí společník: GEOSAI Zpracovatel:

Ecoten s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

256 512,13

D D2 Centrální jednotka

256 512,13

D 731 Kotelny

256 512,13

1	K	Pol368	01.01 Centrální jednotka - změna teplotního spádu ohřivače 87,5kW	sestav a	1,000	23 936,96	23 936,96	Nabídka
1	K	Pol430	02.01 Centrální jednotka - změna teplotního spádu ohřivače 33,6kW	sestav a	1,000	15 789,53	15 789,53	Nabídka
1	K	Pol469	03.01 Centrální jednotka - změna teplotního spádu ohřivače 42,1kW	sestav a	1,000	17 969,50	17 969,50	Nabídka
1	K	Pol516	04.01 Centrální jednotka - změna teplotního spádu ohřivače 65,4kW	sestav a	1,000	21 935,56	21 935,56	Nabídka
1	K	Pol553	05.01 Centrální jednotka - změna teplotního spádu ohřivače 31,8kW	sestav a	1,000	15 057,41	15 057,41	Nabídka
1	K	Pol597	06a.01 Centrální jednotka - změna teplotního spádu ohřivače 31,5kW	sestav a	1,000	15 057,47	15 057,47	Nabídka
1	K	Pol613	06b.01 Centrální jednotka - změna teplotního spádu ohřivače 14,4kW	sestav a	1,000	12 705,13	12 705,13	Nabídka
1	K	Pol629	07.01 Centrální jednotka - změna teplotního spádu ohřivače 38,5kW	sestav a	1,000	17 133,41	17 133,41	Nabídka
1	K	Pol643	07a.01 Centrální jednotka - změna teplotního spádu ohřivače 13,2kW	sestav a	1,000	12 297,00	12 297,00	Nabídka
1	K	Pol665	08.01 Centrální jednotka - změna teplotního spádu ohřivače 26kW	sestav a	1,000	14 252,14	14 252,14	Nabídka
1	K	Pol711	09.01 Centrální jednotka - změna teplotního spádu ohřivače 18,9kW	sestav a	1,000	13 269,10	13 269,10	Nabídka
1	K	Pol760	10.01 Centrální jednotka - změna teplotního spádu ohřivače 54,5kW	sestav a	1,000	20 895,95	20 895,95	Nabídka
1	K	Pol803	11.01 Centrální jednotka - změna teplotního spádu ohřivače 60,2kW	sestav a	1,000	21 416,53	21 416,53	Nabídka
1	K	Pol848	12.01 Centrální jednotka - změna teplotního spádu ohřivače 44,5kW	sestav a	1,000	18 297,56	18 297,56	Nabídka
1	K	Pol885	14.01 Centrální jednotka - změna teplotního spádu ohřivače 35,5kW	sestav a	1,000	16 498,88	16 498,88	Nabídka

Přehled změn

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu změny stavby ke schválení.)

Cena stavby dle smlouvy bez rezervy	Rezerva	Zákonný limit pro JŘBU (30% z hodnoty zakázky)
1 - zadat	2 - zadat	3= 1x30%
756 399 380,63	0,00	226 919 814,19

Poznámka:

Cenu méněprací je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Údaje v Kč bez DPH

Číslo ZBV	Číslo SO/PS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Zkrácený popis změny (ZBV)	Schválení ZBV Oprávněnou osobou (ANO / NE)	Cena všech méněprací v předchozích ZBV	Cena navrhovaných méněprací	Cena všech méněprací včetně navrhovaných	Cena stavby s méněpracemi a bez víceprací	Cena navrhovaných víceprací	Cena všech víceprací včetně navrhovaných	Cena stavby s vícepracemi a bez méněprací	Nová cena stavby (s méněpracemi a vícepracemi)	Financování změn v rámci smlouvy vč. Rezervy v % (max 100%)	Čerpání limitu pro JŘBU (max. 20%)
4	5	6	7	8	9=předchozí 11	10 - zadat	11=9+10	12=1+11	13 - zadat	14=předchozí 14+13	15=1+14	16=1+11+14	17=16/(1+2)	18=14/1
1	01/01	Urgentní příjem	Stavební úpravy zázemí údržby	ANO	0,00	0,00	0,00	756 399 380,63	169 199,02	169 199,02	756 568 579,65	756 568 579,65	100,02%	0,02%
2	119.1/01	Asanace a péstební opatření	Asanace dřevín v areálu nemocnice	ANO	0,00	-5 768,93	-5 768,93	756 393 611,70	60 425,03	229 624,05	756 629 004,68	756 623 235,75	100,03%	0,03%
3	02/01	Úpravy v DIGIP	Gynekologická ambulance 4. patro	ANO	-5 768,93	0,00	-5 768,93	756 393 611,70	3 424 480,78	3 654 104,83	760 053 485,46	760 047 716,53	100,48%	0,48%
4	122/01	Přeložka slaboproudu	Provizorní přeložka optického kabelu	ANO	-5 768,93	0,00	-5 768,93	756 393 611,70	80 558,42	3 734 663,25	760 134 043,88	760 128 274,95	100,49%	0,49%
5	02/02	Úpravy v DIGIP	Demontáž oken a zařízení	ANO	-5 768,93	-23 383,59	-29 152,52	756 370 228,11	118 296,02	3 852 959,27	760 252 339,90	760 223 187,38	100,51%	0,51%
6	01/02	Urgentní příjem	Odhalení a obnažení stávajících sítí	ANO	-29 152,52	-16 538,78	-45 691,30	756 353 689,33	436 781,97	4 289 741,24	760 689 121,87	760 643 430,57	100,56%	0,57%
7	02/03	Úpravy v DIGIP	Zhotovení provizorního chodníku	ANO	-45 691,30	0,00	-45 691,30	756 353 689,33	75 188,07	4 364 929,31	760 764 309,94	760 718 618,64	100,57%	0,58%
8	102/01	Dopravní značení	Dopravní značení trvalé	ANO	-45 691,30	0,00	-45 691,30	756 353 689,33	23 804,68	4 388 733,99	760 788 114,62	760 742 423,32	100,57%	0,58%
9	02/04	Úpravy v DIGIP	Záložní zdroj ohřevu TUV	ANO	-45 691,30	0,00	-45 691,30	756 353 689,33	360 351,32	4 749 085,31	761 148 465,94	761 102 774,64	100,62%	0,63%
10	115/01	Areálové rozvody slaboproudu	Náhrada kabelových telefonů za IP telefony	ANO	-45 691,30	-178 092,16	-223 783,46	756 175 597,17	414 526,80	5 163 612,11	761 562 992,74	761 339 209,28	100,65%	0,68%
11	01/03	Urgentní příjem	VZT jednotky změna teplotního spádu	ANO	-223 783,46	0,00	-223 783,46	756 175 597,17	256 512,13	5 420 124,24	761 819 504,87	761 595 721,41	100,69%	0,72%

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 122 / 02	Číslo změny stavby: 12
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 122 Přeložka slaboproudu			
Objednatel:	název: Královéhradecký kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546		
Zastoupený:	název: Centrum investic, rozvoje a inovací adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové IČ: 71218840		
Zhotovitel:	název: Společnost „G+S – Nemocnice Rychnov“ adresa: U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín IČ: 28169522		

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 122 / 02	Číslo změny stavby: 12
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 122 Přeložka slaboproudu		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 6.12.2022 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Zhotovitel: Společnost „G+S – Nemocnice Rychnov“, se sídlem U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín

Kdo požadoval: (organizace, jméno)	Změny projednány na KD dne:	Kategorie
Nemocnice Rychnov n. Kněžnou	03.04.2023, 24.04.2023, 11.05.2023	A
Vliv ZL na konečný termín: ANO (dnů -.....) / NE	Přílohy soupisu prací:	

Popis a zdůvodnění změny:

Provizorní přeložka optických kabelů (3x), které spojují objekt DIGP, Chirurgii a další objekty v areálu nemocnice po dobu stavby. Součástí prací je identifikace stávajících tras, naplánování nové trasy, místní šetření, dodávky a montáž materiálu a pokládka nové trasy. Vše s co nejmenším dopadem na datový provoz mezi objekty.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	98 740,22	98 740,22

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis
Objednatel	jméno	datum	podpis
TDS	jméno	datum	podpis
Zástupce ONN	jméno	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel	jméno	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	podpis

*) kategorie změn

- A - Požadavek uživatele
- B - Požadavek objednatele
- C - Nepředvídatelná změna
- D - Chyba PD

D.2.122 - SO 122 Přeložka slaboproudu

Provizorní přeložka optického kabelu DIGIP-CHIRURGIE

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							98 740,22 Kč	
D	3		Montáž				90 876,40	
N			Kabel optický 08 vláken MM 62,5/125, OM1	m	253,50	87,20	22 105,20 Kč	Vlastní
N			Spojka optická kabelová odklopná, kompletní	ks	6,00	6 866,40	41 198,40 Kč	Vlastní
N			Chránička do země dvouplášťová průměr 40 - uložena na terénu	m	80,00	70,10	5 608,00 Kč	Vlastní
N			Práce v kolektoru - vstupy a výstupy kabelů	kpl	1,00	7 128,00	7 128,00 Kč	Vlastní
N			Podružný materiál	ks	1,00	2 236,80	2 236,80 Kč	Vlastní
N			Vyhledání optického kabelu v kolektoru a přetažení do místa kabelové spojky	kpl	1,00	2 851,20	2 851,20 Kč	Vlastní
N			Technické řešení provizorní přeložky - identifikace stávající trasy, návrh nové trasy, místn	kpl	1,00	7 128,00	7 128,00 Kč	Vlastní
N			Přesuny	kpl	1,00	2 620,80	2 620,80 Kč	Vlastní
D	1		Zemní práce				7 863,82	
45	K	7424005	Kopaná sonda 1x1m, hl. 1 m	kus	1,000	5 947,34	5 947,34	SOD
1	K	131251103	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	4,000	311,64	1 246,56	SOD
			2*1*2		4,000			
9	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů spaninou se zhutněním	m3	4,000	167,48	669,92	SOD

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 106 / 1	Číslo změny stavby: 13
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 106 Úpravy areálového vodovodu		
Objednatel: název: Královéhradecký kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546		
Zastoupený: název: Centrum investic, rozvoje a inovací adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové IČ: 71218840		
Zhotovitel: název: Společnost „G+S – Nemocnice Rychnov“ adresa: U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín IČ: 28169522		

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 106 / 1	Číslo změny stavby: 13
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 106 Úpravy areálového vodovodu		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 6.12.2022 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Zhotovitel: Společnost „G+S – Nemocnice Rychnov“, se sídlem U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín

Kdo požadoval: Nemocnice Rychnov n. Kněžnou	Změny projednány na KD dne:	Kategorie
ON Rychnov	18.05.2023	C
Vliv ZL na konečný termín: ANO (dnů -.....) / NE	Přílohy soupisu prací:	

Popis a zdůvodnění změny:

Předmětem změnového listu je provedení opravy nefunkčního šoupěte na areálovém vodovodním řadu.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	140 587,31	140 587,31

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis
Objednatel	jméno	datum	podpis
TDS	jméno	datum	podpis
Zástupce ONN	jméno	datum	podpis
Supervize	jméno	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel	jméno	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	podpis

*) kategorie změn

A - Požadavek uživatelel

B - Požadavek objednatel

C - Nepředvídatelná změna

D - Chyba PD

**SO 106 Úpravy areálového vodovodu
Úprava armatur na vodovodu**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

140 587,31

D		8		Trubní vedení		88 941,91		
N	K	850315921	Výřez nebo výsek na potrubí litinovém DN 150	kus	1,000	4 616,30	4 616,30	CS ÚRS 2023_01 *0,9992_
N	K	857312122	Montáž tvarovek jednoosých přírubových, tvárná litina DN 150	kus	5,000	1 608,71	8 043,55	CS ÚRS 2023_01 *0,9992_
N	K	891311112	Montáž šoupátek vodovodních DN 150	kus	1,000	1 938,45	1 938,45	CS ÚRS 2023_01 *0,9992_
N	K	988121102	Osazení poklopů šoupátkových	kus	1,000	592,53	592,53	CS ÚRS 2023_01 *0,9992_
N	M	552753617	Redukce RP (FFR) - TT DN 150x100 PN 10-40	kus	1,000	5 295,76	5 295,76	CS ÚRS 2023_01 *0,9992_
N	M	55253293	TP (FF) - TT DN 150 PN 10-25, L= 1000 mm	kus	1,000	16 686,64	16 686,64	CS ÚRS 2023_01 *0,9992_
N	M	55253288	TP (FF) - TT DN 150 PN 10-25, L= 500 mm	kus	1,000	10 391,68	10 391,68	CS ÚRS 2023_01 *0,9992_
N	M	HWL 797415000	HAWLE spojka Synoflex 7974, DN 150, PN 16, voda + kanál	kus	1,000	12 414,76	12 414,76	CS ÚRS 2023_01 *0,9992_
N	M	HWL 797410000	HAWLE spojka Synoflex 7974, DN 100, PN 16, voda + kanál	kus	1,000	7 195,60	7 195,60	CS ÚRS 2023_01 *0,9992_
N	M	HWL 400215000	HAWLE šoupátko 4000E2 DN 150 přírubové, voda	kus	1,000	16 171,38	16 171,38	CS ÚRS 2023_01 *0,9992_
N	M	42291062	Souprava zemní šoupátková Y 1020 DN 150	kus	1,000	674,46	674,46	CS ÚRS 2023_01 *0,9992_
N	M	AVK 724	Poklop AVK uliční šoupátkový	kus	1,000	1 201,78	1 201,78	CS ÚRS 2023_01 *0,9992_
N	M	42210050	Deska nosná šoupátkového poklopu	kus	1,000	285,77	285,77	CS ÚRS 2023_01 *0,9992_
N	M	42695036	Těsnění ploché DN 150	kus	5,000	189,85	949,25	CS ÚRS 2023_01 *0,9992_
N	M	28318539R	Šrouby + matice Nerez, čirá	kus	1,000	2 484,00	2 484,00	nabídka
D		1		Zemní práce		48 771,69		
45	K	7424005	Kopaná sonda 1x1m, hl. 1 m	kus	2,000	5 947,34	11 894,68	SOD
			5 ks dle náčrtku					
1	K	132200112RAC	Hloubení zapaž.rýh šířky.do 200 cm v hornině.1-4, pažení, odvoz 10 km, uložení na skládku	m3	16,000	1 700,94	27 215,04	SOD
			2*2*4	16,000				
4	K	175100020RAC	Obsyp potrubí štěrkopískem, dovoz štěrkopisku ze vzdálenosti 10 km	m3	0,960	766,02	735,38	SOD
			4*0,3*0,8	0,960				
5	K	174100050RAC	Zásyp jam,rýh a šachet štěrkopískem, dovoz štěrkopisku ze vzdálenosti 10 km	m3	14,460	617,33	8 926,59	SOD
D		4		Vodorovné konstrukce		816,45		
7	K	451572111RK1	Lože pod potrubí, z kameniva lžezného 0 - 4 mm	m3	0,480	1 700,94	816,45	SOD
			4*0,8*0,15	0,480				
D		99		Staveništní přesun hmot		2 057,26		
22	K	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	2,405	855,48	2 057,26	SOD

140 587,31

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 01 / 04	Číslo změny stavby: 14
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 01 Urgentní příjem		
Objednatel: název: Královéhradecký kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546		
Zastoupený: název: Centrum investic, rozvoje a inovací adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové IČ: 71218840		
Zhotovitel: název: Společnost „G+S – Nemocnice Rychnov“ adresa: U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín IČ: 28169522		

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 01 / 04	Číslo změny stavby: 14
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 01 Urgentní příjem		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 6.12.2022 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Zhotovitel: Společnost „G+S – Nemocnice Rychnov“, se sídlem U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín

Kdo požadoval: (organizace, jméno)	Změny projednány na KD dne:	Kategorie
Nemocnice Rychnov n. Kněžnou, Královéhradecký kraj, Společnost G+S	24.04.2023, 18.05.2023	C
Vliv ZL na konečný termín: ANO (dnu) / NE	Přílohy soupisu prací:	

Popis a zdůvodnění změny:

Po zahájení výkopových prací objektu SO 01 byl zjištěn nesoulad odhaleného podloží se skutečností, a to jednak v zatřídění zemin, a zároveň v únosnostech podloží. V ZL č. 20 bude řešena změna založení. Změna těžitelnosti zemin i jejich objemu při výkopech je řešena tímto ZL. Součástí ZL je závazné posouzení Geotechnika (viz příloha).

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-1 054 821,94	2 141 308,51	1 086 486,57

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis
Objednatel	jméno	datum	podpis
TDS	jméno	datum	podpis
Zástupce ONN	jméno	datum	podpis
Supervize	jméno	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel	jméno	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	podpis

*) kategorie změn

A - Požadavek uživatele

B - Požadavek objednatele

C - Nepředvídatelná změna

D - Chyba PD

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny

Objekt:

01 - SO 01 Urgentní příjem

Soupis:

01.01 - Urgentní příjem – přístavba + 1.PP DIGIP

Úroveň 3:

D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení

Místo:

k.ú. Rychnov nad Kněžnou (744107)

Zadavatel:

Královéhrad.kraj, Pivovarské nám.1245, H.Králové

DOMY, spol. s r. o.,
architekt. a projekt. atelier

Uchazeč:

„Společnost G + S - Nemocnice Rychnov“ Vedoucí společník: GEOSAN GROUP a.s.

Ecoten s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem						1 086 486,57
D	HSV		Práce a dodávky HSV			1 086 486,57
D	1		Zemní práce			1 086 486,57
1	K	131251107	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem 5000 m3 strojně	m3	-956,261	153,08 -146 384,40
			Dle předpokladu			
			Viz PD SO 01 - Urgentní příjem – přístavba + 1.PP DIGIP - výkresy - výkopy, základy, řezy, technická zpráva platí pro oddíl 1 - pol.č.1 až 20 35% výkopu $((2421,347+21\ 13,724)/2*(4,16+3,07+3,22+1,56+0,82+2,06+2,91+4,07)/8)*0,35$ $(-66,981*0,41)*0,35$ $(69,375+58,075)/2*1,5*0,35$ $(7*(9,812+6,413)/2*0,3+14*(12,478+6,413)/2*0,5+2*(6,078+2,995)/2*1,11+1*(6,337+2,995)/2*1,3)*0,35$ $4*(3,0*1,2)*0,61*0,35$ Součet		2 169,606 -9,612 33,456 34,752 3,074 2 231,276	
			Dle skutečného provádění			
			Viz PD SO 01 - Urgentní příjem – přístavba + 1.PP DIGIP - výkresy - výkopy, základy, řezy, technická zpráva platí pro oddíl 1 - pol.č.1 až 20 20% výkopu $((2421,347+21\ 13,724)/2*(4,16+3,07+3,22+1,56+0,82+2,06+2,91+4,07)/8)*0,20$ $(-66,981*0,41)*0,20$ $(69,375+58,075)/2*1,5*0,02$ $(7*(9,812+6,413)/2*0,3+14*(12,478+6,413)/2*0,5+2*(6,078+2,995)/2*1,11+1*(6,337+2,995)/2*1,3)*0,20$ $4*(3,0*1,2)*0,61*0,20$ Součet Celkem		1239,775035 -5,492442 19,1175 19,858316 1,7568 1 275,015 -956,261	
3	K	131351107	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem přes 5000 m3 strojně	m3	-127,502	274,77 -35 033,70
			Dle předpokladu			
			10% výkopu $((2421,347+21\ 13,724)/2*(4,16+3,07+3,22+1,56+0,82+2,06+2,91+4,07)/8)*0,1$ $(-66,981*0,41)*0,1$ $(69,375+58,075)/2*1,5*0,1$ $(7*(9,812+6,413)/2*0,3+14*(12,478+6,413)/2*0,5+2*(6,078+2,995)/2*1,11+1*(6,337+2,995)/2*1,3)*0,1$ $4*(3,0*1,2)*0,61*0,1$ Součet		619,888 -2,746 9,559 9,929 0,878 637,508	
			Dle skutečného provádění			
			8% výkopu $((2421,347+21\ 13,724)/2*(4,16+3,07+3,22+1,56+0,82+2,06+2,91+4,07)/8)*0,08$ $(-66,981*0,41)*0,08$ $(69,375+58,075)/2*1,5*0,08$ $(7*(9,812+6,413)/2*0,3+14*(12,478+6,413)/2*0,5+2*(6,078+2,995)/2*1,11+1*(6,337+2,995)/2*1,3)*0,08$ $4*(3,0*1,2)*0,61*0,08$ Součet Celkem		495,9100139 -2,1969768 7,647 7,9433264 0,70272 510,006 -127,502	
4	K	131451107	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 5 objemu přes 5000 m3 strojně	m3	-510,007	525,98 -268 253,51
			Dle předpokladu			
			50% výkopu $((2421,347+21\ 13,724)/2*(4,16+3,07+3,22+1,56+0,82+2,06+2,91+4,07)/8)*0,5$		3 099,438	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství		Cena celkem [CZK]
13	K	162751159	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	52 594,371	4,28	225 103,91
	VV		Dle předpokladu				
	VV		318,754*33 'Přepočtené koeficientem množství		10 518,882		
	VV		Dle skutečného provádění				
	VV		1886,714*33 'Přepočtené koeficientem množství		63 113,253		
	VV		Celkem		52 594,371		
14	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	-846,472	33,31	-28 195,98
	VV		Dle předpokladu				
	VV		2121,487		2 121,487		
	VV		Mezisoučet		2 121,487		
	VV		pro zásyp				
	VV		283,702*2		567,404		
	VV		Mezisoučet		567,404		
	VV		Součet		2 688,891		
	VV		Dle skutečného provádění				
	VV		1 275,015		1 275,015		
	VV		Mezisoučet		1 275,015		
	VV		pro zásyp				
	VV		283,702*2		567,404		
	VV		Mezisoučet		567,404		
	VV		Součet		1 842,419		
	VV		Celkem		-846,472		
15	K	167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	-637,509	40,44	-25 780,86
	VV		Dle předpokladu				
	VV		3825,047		3 825,047		
	VV		Součet		3 825,047		
	VV		Dle skutečného provádění				
	VV		3 187,538		3 187,538		
	VV		Součet		3 187,538		
	VV		Celkem		-637,509		
16	K	167151113	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7 přes 100 m3	m3	1 593,769	65,42	104 264,36
	VV		Dle předpokladu				
	VV		318,754		318,754		
	VV		Součet		318,754		
	VV		Dle skutečného provádění				
	VV		1 912,523		1 912,523		
	VV		Součet		1 912,523		
	VV		Celkem		1 593,769		
18	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	3 558,684	118,95	423 305,41
	VV		Dle předpokladu				
	VV		2121,487+3825,047+318,754		6 265,288		
	VV		Součet		6 265,288		
	VV		6265,288*1,67 'Přepočtené koeficientem množství		10 463,031		
	VV		Dle skutečného provádění				
	VV		dle předpokladu		6 265,288		
	VV		6265,288*2,238 'Přepočtené koeficientem množství		14 021,715		
	VV		Celkem		3 558,684		

