

Dodatek č. 4
ke Smlouvě o dílo ze dne 23. 3. 2022, ve znění dodatků č. 1,2 a 3

Smluvní strany

Královéhradecký kraj

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
zástupce: Mgr. Martin Červíček, hejtman
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
Bankovní spojení: ██████████
Číslo účtu: ██████████
dále též „objednatel“

a

Společnost

STYLBAU, s.r.o.
se sídlem: Pardubická 118/79, Plačice, 500 04 Hradec Králové
zástupce: Ing. Pavel Pohl
IČO: 25957481
DIČ: CZ25957481
zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, spisová značka C 17538
Bankovní spojení: ██████████
Číslo účtu: ██████████
(dále též „zhotovitel“ nebo „dodavatel“)
(objednatel a zhotovitel jednotlivě také jako „smluvní strana“, společně jako „smluvní strany“)

PREAMBULE

Shora uvedené smluvní strany uzavírají ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, s odkazem na ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), tento

dodatek č. 4,

ke smlouvě o dílo ze dne 23. 3. 2022, ve znění všech předchozích dodatků, která byla uzavřena se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem ve veřejné zakázce na stavební práce s názvem „**Nástavba operačních sálů a sterilizace na dvorním traktu laboratoří Městské nemocnice a.s. Dvůr Králové nad Labem**“ (dále jen „smlouva“ nebo „smlouva o dílo“ nebo „SOD“) (dále též jen „dodatek“).

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tento dodatek je uzavírán článku 16 smlouvy o dílo a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „ZZVZ“ nebo „zákon“). Z důvodů uvedených a detailně popsanych ve změnových listech č. 24 a č. 29 až č. 52, které jsou přílohou tohoto dodatku, dochází ke změně závazku ve smyslu § 222 ZZVZ, které jsou provedeny následovně:

- Změny dle § 222 odst. 4 zákona – změnový list č. 24 a č. 29 až č. 52.

- 1.2. Smluvní strany tímto dodatkem stvrzují dohodu smluvních stran ohledně změny předmětu, ceny a změny termínu realizace díla.
- 1.3. Změna termínu vyplynula ze změnového listu č. 33, ve kterém byl odsouhlasen nový požadavek uživatele na umístění zobrazovacích zařízení na operačních sálech v místnostech č. 215 a č. 216.
Prodloužení celkem o 4 týdny.
Nový termín dokončení stavebních prací: 31.8.2023.
- 1.4. Výrazy použité v tomto dodatku mají stejný význam a jsou definovány ve smlouvě, není-li dále uvedeno jinak.

II. PŘEDMĚT DODATKU

2.1 Podklady pro uzavření dodatku

Podkladem pro uzavření tohoto dodatku jsou Změnové listy č. 24 a č. 29 až č. 52, které jsou přílohou tohoto dodatku. Dalším podkladem pro uzavření tohoto dodatku je přehledová tabulka s názvem: „Změny závazků ze smlouvy“.

2.2 Změny podle odst. 1. tohoto článku činí celkem:

- dle § 222 odst. 4 zákona: vícepráce: 2 376 142,05 Kč bez DPH
méněpráce: - 177 096,66 Kč bez DPH

2.3 Celková smluvní cena se tedy navyšuje o: **2 199 045,39 Kč bez DPH.**

2.4 Změny Smlouvy o dílo

2.4.1. Smluvní cena

Smluvní strany se dohodly, že se ruší článek 6.2 smlouvy a nahrazuje se následujícím zněním:

„Cena za provedení díla dle článku 4 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu včetně příloh č. 10 a), b) a c), jehož úplnost je zaručena, činí

celková cena 76 036 654,47 Kč bez DPH

(slovy: sedmdesát šest milionů třicet šest tisíc šest set padesát čtyři korun českých čtyřicet sedm haléřů bez DPH)“.

2.4.2. Termín

Smluvní strany se dohodly, že se ruší článek 5.2 smlouvy (termín dokončení stavebních prací) a nahrazuje se následujícím zněním:

„Termíny a místo plnění jsou stanoveny následovně:

Stavební práce budou provedeny v jedné etapě.

Termíny realizace:	Zahájení plnění:	na Výzvu objednatele k zahájení plnění a převzetí staveniště dle bodu 5.1.
	Dokončení stavební prací:	nejdéle do 58 týdnů od předání a převzetí staveniště
	Předání řádně dokončeného díla (stavby) včetně předání kolaudačního souhlasu:	nejdéle do 30 dnů od dokončení stavebních prací
	Zkušební provoz:	zahájení a provádění ihned po dokončení stavebních prací, v délce v délce 2 měsíce Zkušební provoz může být <u>zkrácen</u> , za splnění podmínek čl. 4 této smlouvy.
Místo plnění:	areál Městské nemocnice a.s. Dvůr Králové nad Labem, pozemky p. č. 3519/8 a st. 5957 katastrální území Dvůr Králové nad Labem [633968], Obec Dvůr Králové nad Labem [579203]“.	

2.4.3. Částečné předání díla/ částečná kolaudace

Stavbu lze rozdělit do stavebních celků. Uživatelem stavby je Městská nemocnice a.s. ve Dvoře Králové nad Labem, se sídlem Vrchlického 1504, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, IČO: 252 62 238, dále také jen jako „uživatel“ či „MNDK“. Uživatel část objektu, kde má probíhat stavba, neustále využívá (nebyl zde přerušen provoz uživatele) – jedná se konkrétně o spojovací krček. Přes tento spojovací krček má uživatel zajištěn přístup do starých operačních sálů.

Zhotovitel je připraven provést celkovou kolaudaci nejpozději ve stanovených termínech (viz výše).

Uživatel nemůže přerušit svůj provoz ve spojovacím krčku, protože by tím kompletně ztratil přístup k operačním sálům, a to na cca 3 týdny. Uživatel – nemocnice nemůže fungovat bez jakýkoliv operačních sálů ve svém areálu.

Dalším nepředvídaným důvodem, který vznik na straně objednatele a uživatele je, že se vybavení pro nové operační sály stále soutěží ve veřejných zakázkách, resp. některé veřejné zakázky se musely opakovat, některé dodávky již byly vysoutěženy, ale některé mají zpoždění a nové operační sály nelze nyní vybavit. Předpokládaná doba dodání veškerého vybavení je cca 3 měsíce.

Výše popsané potřeby změny smlouvy vznikly v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Z výše uvedených důvodů na straně objednatele a uživatele (nelze přerušit provoz uživatele a zpoždění dodávek vybavení do nových operačních sálů), zároveň když zhotovitel je schopen zajistit celkovou kolaudaci ve sjednaných termínech, se strany dohodly na umožnění částečné kolaudace/částečné předání díla. Na základě výše uvedeného se článek 7 odst. 5 písm. e) se mění takto:

„e) Částku rovnající se 10 % z celkové sjednané ceny je zhotovitel oprávněn fakturovat až po předání a převzetí díla ev. po předání a převzetí jeho části, pak je zhotovitel oprávněn fakturovat odpovídající část. Faktura bude označena jako „konečná faktura“, pokud dojde k částečnému předání díla/částečné kolaudaci, pak zhotovitel v předávacím protokolu, který bude součástí faktury specifikuje příslušnou část díla, která se předává ev. ke které byl vydán kolaudační souhlas a faktura bude označena jako „konečná faktura pro část...“. Fakturovaná částka bude uhrazena objednatelem zhotoviteli v těchto splátkách:

Částka 70 % z konečné faktury, bude uhrazena objednatelem zhotoviteli po převzetí díla včetně předání kolaudačního souhlasu nebo poměrná část ze 70% z konečné faktury, která bude odpovídat hodnotě předávané části díla nebo poměrná část odpovídající předávané kolaudované části, za podmínek dle článku 9.2 (tedy tato splátka může být rozdělena na dílčí splátky).

Částka rovnající se 30% z konečné faktury, bude uhrazena objednatelem zhotoviteli po předání objednateli zhotovitelem originálu záruční listiny vystavené bankou osvědčující existenci bankovní záruky ve prospěch objednatele (oprávněného) za dodržení povinností zhotovitele vyplývajících z jeho odpovědnosti za vady díla a záruky za jakost, jakož i sankčních povinností dle této smlouvy a povinnosti nahradit újmy způsobené zhotovitelem, ve výši 3 % z celkové ceny díla dle článku 6.2. Bankovní záruka musí být platná do doby skončení poslední záruční doby dle článku 11. Bankovní záruka musí obsahovat min. následující údaje: název a sídlo banky, název a sídlo zhotovitele, výši bankovní záruky, účel bankovní záruky, označení oprávněného k čerpání přislíbené záruky, tzn. objednatele, dobu platnosti bankovní záruky. Tato bankovní záruka bude neodvolatelná, bezpodmínečná, na první vyžádání.

Bankovní záruka musí v textu dále obsahovat následující oprávnění objednatele k uplatnění práva z bankovní záruky: zhotovitel neplní své povinnosti vyplývající z odpovědnosti za vady díla a převzaté záruky za jakost, zhotovitel neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou újmu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž bude dle smlouvy povinen. Samostatným důvodem pro čerpání bankovní záruky vystavené dle odst. 7.5 písm. e) tohoto článku objednatelem bude vedle porušení povinností z této smlouvy i zjištění úpadku zhotovitele.“

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti a nemění se.
- 3.2. Dodatek je v souladu § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení se zákonem č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, **uzavřen elektronicky**.
- 3.3. Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu, uzavírají ho svobodně a vážně. Na důkaz toho připojují své zaručené elektronické podpisy.
- 3.4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku zajistí objednatel.
- 3.5. O uzavření tohoto dodatku bylo schváleno radou Královéhradeckého kraje dne 31.7.2023
- 3.6. Přílohy:
Změnové listy č. 24, č. 29 – č. 52
Přehledová tabulka s názvem: „Změny závazků ze smlouvy – dodatek c 4“.

Za Objednatele:
dne dle data el. podpisu



Mg. Martin Červíček, hejtmán
Královéhradecký kraj

Za Zhotovitele:
dne dle data el. podpisu



Ing. Pavel Pohl,
jednatel společnosti

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

Vyplňte název stavby

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4			
Původní smluvní cena (vstupní)	62 679 869,35 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	ANO		
Smluvní cena (původní + případná uplatněná opce z minulých dodatků)	71 177 627,41 Kč bez DPH		
Druh veřejné zakázky	stavební práce		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 685 993,10 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 157 323,21 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 3 941 353,91 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 2 208 980,71 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 2 376 142,05 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 177 096,66 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 5	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 7 003 489,06 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	- 2 543 400,58 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	9 546 889,64 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
a) (Změna ZzS) < (limit nadlimitní VZ)	9 546 890 Kč < 140 448 000 Kč		
b) (Změna ZzS / Smluvní cena) < 15 %	13,41 % < 15,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5			
Smluvní cena	71 177 627,41 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6		
Smluvní cena	71 177 627,41 Kč bez DPH	

Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 398 938,58 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 398 938,58 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

Smluvní cena		71 177 627,41 Kč bez DPH	
(5)	Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
(6)	Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 398 938,58 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)		398 938,58 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Navýšení nepřekročí 30 %.
(9)	$(\text{Navýšení} / \text{Smluvní cena}) \leq 30 \%$	0,56 % ≤ 30,00 %	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7

Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		

§ 100 - VYHRAZENÁ ZMĚNA ZÁVAZKU - "OPČNÍ PRÁVO"

Předpokládaná hodnota VZ (soutěž)	67 500 000,00 Kč bez DPH	
Vyhrazená změna závazku (opce)	+ 8 497 758,06 Kč bez DPH	Dodatek č. 1
Vyhrazená změna závazku (opce)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2
Vyhrazená změna závazku (opce)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3
Vyhrazená změna závazku (opce)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 4
Součet všech vyhrazených změn	+ 8 497 758,06 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
$(\text{Vyhraz. změny} / \text{Předpokl. h.}) \leq 30 \%$	12,59 % ≤ 30,00 %	Vyhrazená změna nepřekročí 30 %.
Nová smluvní cena (vstupní) pro následující dodatky	71 177 627,41 Kč bez DPH	

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

Číslo aktuálního dodatku	4
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 2 376 142,05 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 177 096,66 Kč bez DPH
Celková hodnota vyhrazené změny závazku (opce)	+ 0,00 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	2 199 045,39 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ	
Původní smluvní cena (vstupní)	62 679 869,35 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	71 177 627,41 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 2	72 105 235,88 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 3	73 837 609,08 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 4	76 036 654,47 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	76 036 654,47 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a:

Ing. Libor Žilka

Změnový list č.24		ZL24		
Zhotovitel:	STYLBAU s.r.o.			
Investor:	Královehradecký kraj	Datum: 18.05.2023		
Název akce:	Nástavba operačních sálů a sterilizace na dvorním traktu laboratoří Městské nemocnice a.s. Dvůr Králové nad Labem			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou	e-mailem	faxem	osobně x
Odkazy na specifikaci:	Rozpočet ZL24			
na výkresy:				
na rozpočtové podklady:				
na jinou část smlouvy:				
Předmět změny: Záměna dveří do m.č.222 a 226 a ovládání posuvných dveří v ZNP				
Popis a zdůvodnění změny:				
Dle projektové dokumentace jsou z m.č.213 (chodba) do m.č.222 a 226 navrženy jednokřídlé otevíravé dveře. Z provozních důvodů a z důvodu bezpečnosti (možná kolize dveřního křídla na komunikačním prostoru chodby k operačním sálům) požaduje uživatel záměnu dveří za automatické posuvné.				
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:		
-25 455,70,- Kč		430 161,61,- Kč		
Výsledná cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		
404 705,91,- Kč		Beze změn		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.				
Schválil:				
Za zhotovitele:	Za TDS:	Za AD:	Za objednatele:	Za uživatele:
Ing. Radek Tománek STYLBAU s.r.o.	Martin Hyněk ERV	Ing. Jiří Hájek H1H	Ing. Libor Zilka KHK	Ing. Miroslav Vávra, CSc. MN DK

účetní výměnový list č.24

Stavba:

Nástavba operačních sálů a sterilizace na dvorním traktu laboratoří Městské nemocnice a s. Dvůr Králové nad Labem

Objekt:

ZL 24 - Záměna dveří do m.č.222 a 226 a ovládání posuvných dveří v 2NP

Místo: MĚSTSKÁ NEMOCNICE DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

Datum: 18.05.2023

Zadavatel: Královehradecký kraj

Projektant: ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK

Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

404 705,91

D HSV Práce a dodávky HSV 1 962,19

D 3 Svislé a kompletní konstrukce-D1 1b.2+řezy 1 043,26

1	K	317168013	Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1500 mm	kus	2,000	521,63	1 043,26	SOD
wv					2	2,000		

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 205,22

2	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	0,700	129,56	90,69	SOD
wv					1,0*0,2 *2 +0,1*1,5*2	0,700		

3	K	964011211	Vybourání ŽB překladů prefabrikovaných dl do 3 m hmotnosti do 50 kg/m	m3	0,022	5 205,80	114,53	CS ÚRS 2023 01 x koef 0,93
wv					0,125*0,07*1,25 *2	0,022		

D 997 Přesun sutě 716,80

4	K	997013114	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s použitím mechanizace	t	0,236	874,95	206,49	SOD
5	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,236	251,36	59,32	SOD
6	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,236	10,98	2,59	SOD
7	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného	t	0,236	1 900,00	448,40	SOD

D 998 Přesun hmot -3,09

8	K	998012023	Přesun hmot pro budovy monolitické v do 24 m	t	-0,010	308,94	-3,09	SOD
---	---	-----------	----------------------------------------------	---	--------	--------	-------	-----

D PSV Práce a dodávky PSV 402 743,72

D 741 Elektroinstalace - silnoproud - úprava ovládání všech posuvných dveří dle požadavku u 42 706,61

9	K	116	vypracování revizní zpravy	hod	2,000	1 020,00	2 040,00	SOD - Elektro
10	K	119	Napojení technologických zařízení	ks	6,000	271,15	1 626,90	SOD - Elektro
11	K	210100001	ukonč. vodičů v rozvaděči vč. zapojení do 2,5mm2	ks	15,000	24,39	365,85	R
12	K	210100002	ukonč. vodičů v rozvaděči vč. zapojení do 6mm2	ks	8,000	27,45	219,60	R
13	K	741120001	Montáž vodičů Cu izolovaný plný a laněný žila 0,35-6 mm2 pod omítku (např. CY)	m	390,000	16,54	6 450,60	SOD
14	M	9	Vodič H07Z-U 6zž, B2ca,s1, d0	m	390,000	19,42	7 573,80	SOD
15	K	741122015	Montáž kabelů Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY)	m	190,000	22,49	4 273,10	SOD
16	M	14	Kabel Safe 3Cx1,5, B2ca,s1, d0	m	190,000	22,44	4 263,60	SOD
17	K	E-2013-1	chránič dvoupolový do 25A	ks	6,000	286,76	1 720,56	R
18	M	014129	Proud chránič OLI 6B/1N/ 30mA A OEZ	ks	6,000	2 362,10	14 172,60	R

D 766 Konstrukce truhlářské- tabula výrobků -25 452,61

19	K	766660021	P08 Montáž dveřních křidel otvřívacích 1křídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	-2,000	795,00	-1 590,00	SOD
20	M	6116005601	P08+P09 dveře dřevěné vnitřní 1křídlové 80-90/210 cm, PO EI 30 DP3 Sm-C, kování, zámek, povrch. úprava, štítek s ozn.	kus	-2,000	11 805,30	-23 610,60	SOD
21	K	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	-252,006	1,00	-252,01	SOD

D 767 Konstrukce zámečnické vč. povrch. úpravy- tabulka výrobků 385 489,72

22	K	767 24 01	D+M Samozavírač s napojením na EPS	ks	1,000	7 040,00	7 040,00	R
----	---	-----------	------------------------------------	----	-------	----------	----------	---

↻ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	K 767642	PO8+PO9 D+M AL ceptosklených automatických posuvných dveří, EI 30DP1 Sm-C, RAL 1013, zasklení Cfl s matnou fólií	m2	4,140	90 491,06	374 632,99	R
	vv	0,9*(2,1+0,2) *2		4,140			
24	K 998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	%	3 816,730	1,00	3 816,73	SOD

MATRIX[®]

a. s.

MATRIX a.s., divize Windows

Ulice: Lipovka 143
PSČ, město: 516 01 Rychnov nad Kněžnou



Nabídka č.:
N230617A.

operační sály DKnL


Obsahuje: konstrukce, sklo, lakování

ADRESÁT:

Ulice:
PSČ, město:
Telefon:
Fax:
E-mail:

Popis:

Hliníkové konstrukce v systémech: **ALUPROF S.A.** (MB-78 EI)
Počet pozicí: **2**. Počet konstrukcí: **3**
Celková plocha: **8,8 m²**.
Celkový obvod: **16,8 m**.

P.č.	Nákres (Pohled zvenku), rozměry, popis	Počet kusů	Jedn.cena bez DPH (CZK)	Celkem bez DPH (CZK)	Poznámky
1	 <p>MB-78 EI Automatické dveře EI 30 DP1-Sm-C900/2100</p>	x 2	192 324 Z toho: Konstrukce: 192 324	384 648 384 648	<p>Barva profilů: X) RAL 8R9001 - atypická Barva kování: 8R7035 [šedá]</p> <p>Dodatečné prvky: cena včetně montáže x 1 x 1</p>
2	<p>Samozavírač s napojením na EPS</p>	x 1	8 117	8 117	

Celkem bez DPH: 392 765CZK DPH: Celkem s DPH:
Termín platnosti nabídky: 22.06.2023 (25 týden v roce) Platební podmínky: Dle SoD Termín realizace:
Zhotovil:

Poznámky:

Změnový list č.29		ZL29		
Zhotovitel:	STYLBAU s.r.o.			
Investor:	Královehradecký kraj	Datum: 18.05.2023		
Název akce:	Nástavba operačních sálů a sterilizace na dvorním traktu laboratoří Městské nemocnice a.s. Dvůr Králové nad Labem			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou	e-mailem	faxem	osobně x
Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:	Rozpočet ZL29			
Předmět změny: Záchytný systém na žebříky				
Popis a zdůvodnění změny:				
Uživatel požaduje doplnění záchytného systému na obslužné žebříky z důvodu zvýšení bezpečnosti při obsluze a údržbě střechy.				
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:		
- 0,00,- Kč		72 816,96,- Kč		
Výsledná cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		
72 816,96,- Kč		<u>Beze změn</u>		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.				
Schválil:				
Za zhotovitele:	Za TDS:	Za AD:	Za objednatele:	Za uživatele:
Ing. Radek Tománek STYLBAU s.r.o.	Martin Hynek ERV	Ing. Jiří Hájek H1H	Ing. Libor Žilka KHK	Ing. Miroslav Vávra, CSc. MN DK

účetní list č.29

stavba:

Nástavba operačních sálů a sterilizace na dvorním traktu laboratoří Městské nemocnice a s. Dvůr Králové nad Labem

Objekt:

ZL 29 - Záchytný systém na žebříky

Místo: MĚSTSKÁ NEMOCNICE DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

Datum: 18.05.2023

Zadavatel: Královehradecký kraj

Projektant: ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK

Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

72 816,96

D PSV Práce a dodávky PSV

72 816,96

D 767 Konstrukce zámečnické vč. povrch. úpravy- tabulka výrobků

72 816,96

1	K	7678811121	Montáž + čid. záchytného systému na žebříky nahrazující výlezové koše vč. revize	ks	2 000	36 048,00	72 096,00	R
2	K	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	%	720,960	1,00	720,96	SOD

ALT CENOVÁ NABÍDKA



Zadavatel: STYLBAU, s.r.o. - Ing. Holmanová Radka

Zadání: Zpracování CN na dodávku a montáž záchytného systému žebříků

Název zakázky: Nástavba operačního sálu a sterilizace

Místo realizace: Dvůr Králové nad Labem



**CENOVÁ NABÍDKA:
CN-RX-1021-1161**



Smyslem naší práce je zajištění bezpečnosti pomocí prvků ROOFIX, který ochrání vás i vaše blízké.
Děláme vše proto, abyste se ve výškách pohybovali lehce, bezpečně a bez starostí.

Naším posláním je zachytit vaše pády.
Měníme strach ve štěstí.

	FALC	Střešní hák	Jedno bod	KB na závěs	Neztužený sloupek	Ztužený sloupek
	0 ks	0 ks	0 ks	2 ks	0 ks	0 ks
100 mm			0 ks	0 ks	0 ks	0 ks
200 mm			0 ks	0 ks	0 ks	0 ks
300 mm			0 ks	2 ks	0 ks	0 ks
400 mm			0 ks	0 ks	0 ks	0 ks
500 mm			0 ks	0 ks	0 ks	0 ks
600 mm			0 ks	0 ks	0 ks	0 ks
700 mm			0 ks	0 ks	0 ks	0 ks
800 mm			0 ks	0 ks	0 ks	0 ks
900 mm			0 ks	0 ks	0 ks	0 ks
1000 mm			0 ks	0 ks	0 ks	0 ks
Kotvení do:		ŽB	SW			

Systém na zajištění ocelových a hliníkových žebříků, které jsou pevně ukotveny. Zajištění až čtyř osob najednou (nutné použití jednoho kusu jezdce pro každou osobu). Použití s permanentním nerezovým lanem tl. 8 mm. Horní ukončovací díl s přesahem nad žebřík až 1300 mm. Prvky vyrobeny z nerezavějící oceli.

DODÁVKA dílů	60 103 Kč
D+M nerezového lana 8mm 11 bm	1 800 Kč
MONTÁŽ ZS	15 100 Kč
VSTUPNÍ REVIZE ZS	4 300 Kč
Vyřezání a vybrání stávající skladby	Kč
Zapravení a izolace	Kč

Cena ZS ROOFIX 81 303 Kč

Montážní lano 30m	0 ks	0 Kč
Spoj. prostředek s lanostopem 10m	0 ks	0 Kč
Zachycovací celotělový postroj	0 ks	0 Kč
Lanyard	0 ks	0 Kč

Cena doplňky ZS ROOFIX 0 Kč

CELKOVÁ CENA (ceny jsou uvedeny bez DPH)

81 303 Kč

Platební podmínky: Dle domluvy

Termín dodání: Dle domluvy

CN vypracoval: Ondřej Vrbický



V Pardubicích, dne 13.03.2023

Změnový list č.30				ZL30	
Zhotovitel:		STYLBAU s.r.o.			
Investor:		Královehradecký kraj		Datum: 18.05.2023	
Název akce: Nástavba operačních sálů a sterilizace na dvorním traktu laboratoří Městské nemocnice a.s. Dvůr Králové nad Labem					
Způsob odeslání / předání datum:		poštou	e-mailem	faxem	osobně x
Odkazy na specifikaci:		Rozpočet ZL30			
na výkresy:					
na rozpočtové podklady:					
na jinou část smlouvy:					
Předmět změny: Změna okna PO11					
Popis a zdůvodnění změny:					
Dle PD je navrženo mezi místnostmi č.213 a 234 prokládací okno s vertikálním výsuvem ručně ovládané (ozn. PO11). Uživatel požaduje z provozních a bezpečnostních důvodů záměnu za automaticky otevíravé s horizontálním posunem.					
Cena méněprací bez DPH:			Cena víceprací bez DPH:		
- 92 610,00,- Kč			188 851,34,- Kč		
Výsledná cena změny bez DPH:			Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		
96 241,34,- Kč			15.08.2023		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.					
Schválil:					
Za zhotovitele:	Za TDS:	Za AD:	Za objednatele:	Za uživatele:	
Ing. Radek Tománek STYLBAU s.r.o.	Martin Hynek ERV	Ing. Jiří Hájek H1H	Ing. Libor Žilka KHK	Ing. Miroslav Vávra, CSc. MN DK	

Čerňený list č.30

stavba:

Nástavba operačních sálů a sterilizace na dvorním traktu laboratoří Městské nemocnice a s. Dvůr Králové nad Labem

Objekt:

ZL 30 - Změna okna PO11

Místo: MĚSTSKÁ NEMOCNICE DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

Datum: 18.05.2023

Zadavatel: Královehradecký kraj

Projektant: ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK

Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

96 241,34

D PSV Práce a dodávky PSV

96 241,34

D 741 Elektroinstalace - silnoproud

7 169,94

1	K	741 30 01	D+M Zvonek	kpl	1,000	1 478,00	1 478,00	R
2	K	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm ² (např. CYKY)	m	29,000	22,49	652,21	SOD
	W		"přívod k ovládání PO11" 15,0			15,000		
	W		"přívod ke zvonku" 14,0			14,000		
	W		Součet			29,000		
3	M	Pol259	CYKY-J 3x1,5	m	29,000	17,59	510,11	R
4	K	741321003	Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	2,000	201,81	403,62	CS ÚRS 2023 01 x koef. 0,93
5	M	Pol609.R1	Chránič komb.DS201 M B10 30mA A 10kA	ks	2,000	2 063,00	4 126,00	R

D 767 Konstrukce zámečnické vč. povrch. úpravy- tabulka výrobků

89 071,40

6	K	767641	PO 11 Montáž + dod AL vnitřní okno PO EI 30DP1 Sm ,odorovný poutec, spodní č. výsuvná, čiré bezpeč. sklo, RAL 9001, parapet postform. s nosem	m ²	-0,700	132 300,00	-92 610,00	SOD
	W		"ocpočet"					
	W		"PO 11" -0,7*1,0*1			-0,700		
	W		Součet			-0,700		
7	K	767641.R01	PO 11 Montáž + dod AL vnitřní okno PO EI 30DP1 Sm ,bez poutce, čiré bezpeč. sklo, RAL 9001, parapet postform. s nosem, automatické posuvné otevírání pro PO11, EI30	m ²	0,700	258 285,00	180 799,50	R
8	K	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v č. 24 m	%	881,895	1,00	881,90	SOD

MATRIX

a. s.

MATRIX a.s., divize Windows

Ulice: Lipovka 143
PSC, město: 516 01 Rychnov nad Kněžnou



Nabídka č.:
N230617.

operační sály DKnL


Obsahuje: konstrukce, sklo, lakování

ADRESÁT:

Ulice:
PSC, město:
Telefon:
Fax:
E-mail:

Popis:

Hliníkové konstrukce v systémech: **ALUPROF S.A. (MB-78 EI)**
Počet pozicí: **1**. Počet konstrukcí: **1**
Celková plocha: **2,0 m²**.
Celkový obvod: **6,0 m**.

P.č.	Nákres (Pohled zvenku), rozměry, popis	Počet kusů	Jedn.cena bez DPH (CZK)	Celkem bez DPH (CZK)	Poznámky
1	 <p>MB-78 EI Automatický posuvný portál EI 30 atyp výroba 800/1000, RAL 9001. mléčné sklo</p>	x 1	186 337 Z toho: Konstrukce: 186 337	186 337 186 337	<p>Barva profilů:X) RAL 8R9001 - atypická Barva kování:8R7035 [šedá] Výplně:15201117 26mm TER</p> <p>Dodatečné prvky: cena včetně montáže x 1 x 1</p>

Celkem bez DPH:

186 337CZK

Termín platnosti nabídky: 22.06.2023 (25 týden v roce)

Platební podmínky: Dle SoD

Termín realizace:

Zhotovil:

Poznámky:

Změnový list č.31		ZL31		
Zhotovitel:	STYLBAU s.r.o.			
Investor:	Královehradecký kraj	Datum: 18.05.2023		
Název akce:	Nástavba operačních sálů a sterilizace na dvorním traktu laboratoří Městské nemocnice a.s. Dvůr Králové nad Labem			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou	e-mailem	faxem	osobně x
Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:	Rozpočet ZL31			
Předmět změny: MP - doplnění lékařských panelů v m.č. 235 a 236				
Popis a zdůvodnění změny:				
Uživatel požaduje doplnění rozvodů medicinálních plynů a osazení lékařských panelů do m.č. 235 a 236.				
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:		
- 0,00,- Kč		20 374,24,- Kč		
Výsledná cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		
20 374,24,- Kč		<u>Beze změn</u>		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.				
Schválil:				
Za zhotovitele:	Za TDS:	Za AD:	Za objednatele:	Za uživatele:
Ing. Radek Tománek STYLBAU s.r.o.	Martin Hynek ERV	Ing. Jiří Hájek H1H	Ing. Libor Žilka KHK	Ing. Miroslav Vávra, CSc. MN DK

úvňový list č.31

na:

Nástavba operačních sálů a sterilizace na dvorním traktu laboratoří Městské nemocnice a.s. Dvůr Králové nad Labem

Objekt:

ZL 31 - MP - doplnění lékářských panelů v m.č. 235 a 236

Místo: MĚSTSKÁ NEMOCNICE DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

Datum: 18.05.2023

Zadavatel: Královehradecký kraj

Projektant: ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK

Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

20 374,24

D PSV

PSV

20 374,24

D D1

Rozvody 1np vícepráce

20 374,24

1	K	Pol119	měděná trubka 8x1	m	6,000	237,66	1 425,96	SOD
2	K	Pol120	měděná trubka 12x1	m	1,000	308,04	308,04	SOD
3	K	Pol121	měděná trubka 18x1	m	2,000	395,76	791,52	SOD
4	K	Pol125	Ag pájka 45+pasta	g	40,000	11,22	448,80	SOD
5	K	Pol130	tvárovky Cu do pr.28	kus	9,000	134,64	1 211,76	SOD
6	K	Pol131	konzole jednoduchá	kus	3,000	197,88	593,64	SOD
7	K	Pol134	značení potrubí	m	9,000	16,32	146,88	SOD
8	K	Pol136	ochranný plyn pro pájení Cu trubek	m	9,000	6,12	55,08	SOD
9	K	Pol137	propláchnutí rozvodu dusíkem	m	9,000	12,24	110,16	SOD
10	K	Pol142	kulový kohout DN15 vč.šroubení	kus	1,000	450,84	450,84	SOD
11	K	Pol143	kulový kohout DN20 vč.šroubení	kus	2,000	655,86	1 311,72	SOD
12	K	Pol145	lahvový uzavírací ventil	kus	4,000	450,84	1 803,36	SOD
13	K	Pol147	manometr pr.100 rozsah 0-1MPa	kus	2,000	505,92	1 011,84	SOD
14	K	Pol150	čidlo signalizace středotl.	kus	2,000	2 964,12	5 928,24	SOD
15	K	Pol158	lékářský nástěnný panel s terminální jednotkou pod omítku	kus	2,000	2 055,30	4 110,60	SOD
16	K	Pol165	zahájení, ukončení a předání	kus	1,000	81,20	81,20	SOD/R
17	K	Pol166	přesun hmot	kus	1,000	341,00	341,00	SOD/R
18	K	Pol168	zkoušky a revize	kus	1,000	243,60	243,60	SOD/R

Změnový list č.32		ZL32		
Zhotovitel:	STYLBAU s.r.o.			
Investor:	Královehradecký kraj	Datum: 18.05.2023		
Název akce:	Nástavba operačních sálů a sterilizace na dvorním traktu laboratoří Městské nemocnice a.s. Dvůr Králové nad Labem			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou	e-mailem	faxem	osobně x
Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:	Rozpočet ZL32			
Předmět změny: MP - spojovací krček, doplnění trasy do stávajícího objektu				
Popis a zdůvodnění změny:				
Uživatel požaduje přípravu pro možnost budoucího napojení medicinálních plynů do stávajícího objektu. Rozvody ve stávajícím objektu navržené v rámci PD budou protaženy přes spojovací krček do stávajícího objektu a tam zakončeny. Touto úpravou nebude v případě budoucího rozšíření nutné zasahovat do nově vybudovaných konstrukcí.				
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:		
- 0,00,- Kč		56 878,20,- Kč		
Výsledná cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		
56 878,20,- Kč		<u>Beze změn</u>		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.				
Schválil:				
Za zhotovitele:	Za TDS:	Za AD:	Za objednatele:	Za uživatele:
Ing. Radek Tománek STYLBAU s.r.o.	Martin Hynek ERV	Ing. Jiří Hájek H1H	Ing. Libor Žilka KHK	Ing. Miroslav Vávra, CSc. MN DK

Nový list č.32

Návrh:

Nástavba operačních sálů a sterilizace na dvorním traktu laboratoří Městské nemocnice a.s. Dvůr Králové nad Labem

Objekt:

ZL 32 - MP - spojovací krčec, doplnění trasy do stávajícího objektu

Místo: MĚSTSKÁ NEMOCNICE DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

Datum: 18.05.2023

Zadavatel: Královehradecký kraj

Projektant: ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK

Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							56 878,20	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				16 833,02	
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				16 833,02	
1	K	977151113	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 50 mm do stavebních materiálů	m	7,200	2 337,92	16 833,02	SOD
			6*0,8 +6*0,4		7,200			
D	PSV		PSV				40 045,18	
D	D2		Rozvody 2np spojovací krčec				40 045,18	
2	K	Pol123	měděná trubka 28x1	m	45,000	553,86	24 923,70	SOD
3	K	Pol125	Ag pájka 45+pasta	g	250,000	11,22	2 805,00	SOD
4	K	Pol128	chránička potrubí-oc.trubka 44 5x3.2 (0,5m)	kus	3,000	126,48	379,44	SOD
5	K	Pol130	tvarovky Cu do pr.28	kus	18,000	134,64	2 423,52	SOD
6	K	Pol131	konzole jednoduchá	kus	23,000	197,88	4 551,24	SOD
7	K	Pol134	značení potrubí	m	45,000	16,32	734,40	SOD
8	K	Pol135	zaslepení potrubí	kus	5,000	276,42	1 382,10	SOD
9	K	Pol136	ochranný plyn pro pájení Cu trubek	m	45,000	6,12	275,40	SOD
10	K	Pol137	propláchnutí rozvodu dusíkem	m	45,000	12,24	550,80	SOD
11	K	Pol139	úseková tlaková zkouška	kus	3,000	237,66	712,98	SOD
12	K	Pol165	zahájení,ukončení a předání	kus	1,000	159,40	159,40	SOD/R
13	K	Pol166	přesun hmot	kus	1,000	669,10	669,10	SOD/R
14	K	Pol168	zkoušky a revize	kus	1,000	478,10	478,10	SOD/R

Změnový list č.33		ZL33		
Zhotovitel:	STYLBAU s.r.o.			
Investor:	Královehradecký kraj	Datum: 18.05.2023		
Název akce:	Nástavba operačních sálů a sterilizace na dvorním traktu laboratoří Městské nemocnice a.s. Dvůr Králové nad Labem			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou	e-mailem	faxem	osobně x
Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:	Rozpočet ZL33			
Předmět změny: Zobrazovací zařízení na operačních sálech				
Popis a zdůvodnění změny:				
Uživatel požaduje umístění zobrazovacích zařízení na operačních sálech v m.č.215 a 216.				
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:		
- 0,00,- Kč		621 014,78,- Kč		
Výsledná cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		
621 014,78,- Kč		31.8.2023		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.				
Schválil:				
Za zhotovitele:	Za TDS:	Za AD:	Za objednatele:	Za uživatele:
Ing. Radek Tománek STYLBAU s.r.o.	Martin Hynek ERV	Ing. Jiří Hájek H1H	Ing. Libor Žilka KHK	Ing. Miroslav Vávra, CSc. MN DK

řstavba operačních sálů a sterilizace na dvorním traktu laboratoří Městské nemocnice
a s. Dvůr Králové nad Labem

ZL 33 - Zobrazovací zařízení na operačních sálech

to: MĚSTSKÁ NEMOCNICE DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM
adavatel: Královehradecký kraj
Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o.

Datum: 18.05.2023
Projektant: ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

621 014,78

D VM 01

600 986,00

D D1 Datový rozvaděč RD 4

344 402,00

1	K	VM 01	Průmyslový PC	ks	2,000	78 420,00	156 840,00	R
2	K	VM 02	55" 4K PACS monitor do panelu ve zdi	ks	2,000	65 310,00	130 620,00	R
3	K	VM 03	Oddělovací trafo pro vestavbu monitoru a PC	ks	2,000	21 036,00	42 072,00	R
4	K	VM 04	Hygienická klávesnice s touchpadem a numerickou klávesnicí	ks	2,000	7 435,00	14 870,00	R

D D2 Panel pro vestavbu

124 044,00

5	K	VM 05	SKŘÍŇKA PRO MONITOR 55" rozměr: 785x1314x85mm Skříňka pro monitor do středního pásu systému vestaveb, sklo bezpečnostní. Pozinkovaný ocelový plech v odstínu RAL vestaveb, prosklení je zároveň s panelem systému a nijak z něj nevychází. Skříňka má panty a o	ks	2,000	48 320,00	96 640,00	R
6	K	VM 06	Výztuha pro kotvení držáku a monitoru	ks	2,000	2 462,00	4 924,00	R
7	K	VM 07	Montáž Skříňka, výztuha, monitor, držák	ks	2,000	3 940,00	7 880,00	R
8	K	VM 08	Doprava	kpl	1,000	14 600,00	14 600,00	R

D D3 Kabeláž

54 600,00

9	K	VM 09	4K 12G SDI kabel - příprava	ks	60,000	265,00	15 900,00	R
10	K	VM 10	4K 12G SDI konektor one-pice - příprava	ks	8,000	305,00	2 440,00	R
11	K	VM 11	UTP kabel CAT7 LSOH	ks	60,000	57,00	3 420,00	R
12	K	VM 12	RJ-45 konektor CAT7	ks	8,000	55,00	440,00	R
13	K	VM 13	Kabelový žlab vč. příslušenství	ks	2,000	16 200,00	32 400,00	R

D D4 Ostatní

77 940,00

14	K	VM 14	Instalace, doprava, školení	kpl	2,000	36 000,00	72 000,00	R
15	K	VM 15	Stavební úprava stěnového panelu pro vložení zařízení	kpl	2,000	2 970,00	5 940,00	R

D SLP_SK Strukturovaná kabeláž

11 193,24

D SLP_SK - D1 Datový rozvaděč RD 4

8 527,54

16	K	Pol198	Zaústění kabelu do rozvaděče	ks	4,000	34,78	139,12	SOD
17	K	Pol199	Ukončení kabelu v rozvaděči - UTP	ks	4,000	78,23	312,92	SOD
18	K	Pol200	proměření TP kabelu, měřicí protokol	ks	4,000	83,54	334,16	SOD
19	K	Pol202	Datová zásuvka, 1xRJ45 kat.6 UTP	ks	4,000	144,23	576,92	SOD
20	K	Pol204	Kryt zásuvky komunikační s popisovým polem	ks	2,000	79,56	159,12	SOD
21	K	Pol205	Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný	ks	2,000	30,50	61,00	SOD
22	K	Pol206	Krabice přístrojová jednonásobná, povrchová montáž, 42mm	ks	2,000	241,23	482,46	SOD
23	K	Pol207	Kabel UTP C6 4páry LSZH	m	300,000	21,42	6 426,00	SOD
24	K	Pol208	Číselné návleky	ks	16 000	2,24	35,84	SOD

D SLP_SK - D2 Ostatní

2 665,70

25	K	Pol239	podružný materiál	kpl	1,000	276,00	276,00	SOD/R
26	K	Pol242	Kompletace	kpl	1,000	161,00	161,00	SOD/R
27	K	Pol243	Stavební připomoci	kpl	1,000	437,00	437,00	SOD/R
28	K	Pol244	Spolupráce s ostatními profesemi stavby	kpl	1,000	172,50	172,50	SOD/R
29	K	Pol245	Zařízení staveniště	kpl	1,000	156,40	156,40	SOD/R
30	K	Pol248	vedlejší náklady - cestovné + dopravné	kpl	1,000	977,50	977,50	SOD/R

Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
01249	inženýrská činnost, projekt skutečného provedení	kpl	1,000	485,30	485,30	SOD/R
EI Elektroinstalace					8 835,54	
D15 15. Monitoring sálů					8 835,54	
K 119	Napojení technologických zařízení	ks	2,000	271,15	542,30	SOD
3 K 741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm ² (např. CYKY)	m	50,000	22,49	1 124,50	SOD
34 M 27	Kabel DUR 3Cx2.5 P90-R	m	50,000	36,44	1 822,00	SOD
35 K 741321003	Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A ve skříni se zapojením vodičů	kus	2,000	201,81	403,62	CS ÚRS 2023 01 x koef. 0,93
36 M Pol609	Chránič komb. DS201 M B16 30mA A 10kA	ks	2,000	2 114,56	4 229,12	R
37 K HZS2232	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	2,000	357,00	714,00	SOD
vv	2 "úprava rozvaděče		2,000			

DZměnový list č.34		ZL34		
Zhotovitel:	STYLBAU s.r.o.			
Investor:	Královehradecký kraj	Datum: 18.05.2023		
Název akce:	Nástavba operačních sálů a sterilizace na dvorním traktu laboratoří Městské nemocnice a.s. Dvůr Králové nad Labem			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou	e-mailem	faxem	osobně x
Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:	Rozpočet ZL34			
Předmět změny: Úprava dveří do m . č. 229				
Popis a zdůvodnění změny:				
Dle PD jsou mezi místnostmi č.213 a 229 navrženy s pojezdem na lící stěny v m.č.213. Uživatel požaduje z provozních důvodů úpravu umístění dveří do m.č.229.				
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:		
-0,00,- Kč		13 179,32,- Kč		
Výsledná cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		
13 179,32,- Kč		<u>Beze změn</u>		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.				
Schválil:				
Za zhotovitele:	Za TDS:	Za AD:	Za objednatele:	Za uživatele:
Ing. Radek Tománek STYLBAU s.r.o.	Martin Hynek ERV	Ing. Jiří Hájek H1H	Ing. Libor Žilka KHK	Ing. Miroslav Vávra, CSc. MN DK

č.34

Úprava operačních sálů a sterilizace na dvorním traktu laboratoří Městské nemocnice
Dvůr Králové nad Labem

L 34 - Úprava dveří do m.č. 229

MĚSTSKÁ NEMOCNICE DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

Datum: 18.05.2023

Objednatel: Královehradecký kraj
Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o.

Projektant: ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

13 179,32

D HSV Práce a dodávky HSV 10 060,10

D 3 Svislé a kompletní konstrukce-D1.1b.2+řezy 8 808,90

1	K	317168014	Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1750 mm	kus	2,000	605,48	1 210,96	SOD
2	K	317168111	Překlad keramický plochý š 11,5 cm dl 100 cm	kus	1,000	347,23	347,23	SOD
3	K	342244301	Příčka zvukově izolační z cihel děrovaných do na maltu M10 tloušťky 115 mm	m2	9,339	776,39	7 250,71	SOD
	W		"226" 4,035*2,9 + 1,4*2,1 + 0,275*2,1		9,339			
	W		Součet		9,339			

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 175,77

4	K	971038631	Vybourání otvorů ve zděvu z dutých tvárníc nebo příčkovek pl do 4 m2 tl do 150 mm	m2	1,260	139,50	175,77	CS ÚRS 2023 01 x koef. 0,93
	W		"pro rozvaděč" 0,6*2,1		1,260			

D 997 Přesun sutě 650,02

5	K	997013114	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s použitím mechanizace	t	0,208	874,95	181,99	SOD
6	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,208	251,36	52,28	SOD
7	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,872	10,98	20,55	SOD
	W		0,208*9 Přepočtené koeficientem množství		1,872			
8	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného	t	0,208	1 900,00	395,20	SOD

D 998 Přesun hmot 425,41

9	K	998012023	Přesun hmot pro budovy monolitické v do 24 m	t	1,377	308,94	425,41	SOD
---	---	-----------	----------------------------------------------	---	-------	--------	--------	-----

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 3 119,22

10	K	HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný	hod	6,000	519,87	3 119,22	CS ÚRS 2023 01 x koef. 0,93
----	---	---------	---------------------------------------------	-----	-------	--------	----------	-----------------------------

Změnový list č.35		ZL35		
Zhotovitel:	STYLBAU s.r.o.			
Investor:	Královehradecký kraj	Datum: 18.05.2023		
Název akce:	Nástavba operačních sálů a sterilizace na dvorním traktu laboratoří Městské nemocnice a.s. Dvůr Králové nad Labem			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou	e-mailem	faxem	osobně x
Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:	Rozpočet ZL35			
Předmět změny: Výšková úprava podlahy m.č. 303 a 305				
Popis a zdůvodnění změny:				
Dle projektové dokumentace je v m.č. 303 a 305 navržena úroveň podlahy 18cm níže než na kryté chodbě (m.č.301). Uživatel požaduje zvýšení úrovně podlahy v těchto místnostech do stejné výšky jako na kryté chodbě. Toto opatření zvýší bezpečnost při manipulaci s tlakovými lahvemi, které jsou v místnostech umístěny a jsou pravidelně vyměňovány.				
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:		
-0,00,- Kč		28 801,71 ,- Kč		
Výsledná cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		
28 801,71 ,- Kč		<u>Beze změn</u>		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.				
Schválil:				
Za zhotovitele:	Za TDS:	Za AD:	Za objednatele:	Za uživatele:
Ing. Radek Tománek STYLBAU s.r.o.	Martin Hynek ERV	Ing. Jiří Hájek H1H	Ing. Libor Žilka KHK	Ing. Miroslav Vávra, CSc. MN DK

účetní list č.35

na:

Nástavba operačních sálů a sterilizace na dvorním traktu laboratoří Městské nemocnice a.s. Dvůr Králové nad Labem

objekt:

ZL 35 - Výšková úprava podlahy m.č. 303 a 305

Místo: MĚSTSKÁ NEMOCNICE DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

Datum: 18.05.2023

Zadavatel: Královehradecký kraj

Projektant: ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK

Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							28 801,71	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				16 173,87	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				9 592,60	
1	K	631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20- podlahy	m3	1,520	4 162,86	6 327,55	SOD
	W		"303" 14,39*0,08			1,151		
	W		"305" 4,61*0,08			0,369		
	W		Součet			1,520		
2	K	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložení výztuže	m3	1,520	332,27	505,05	SOD
3	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,069	40 000,00	2 760,00	SOD
	W		"303" 14,39 *3,03 *1,2 *0,001			0,052		
	W		"305" 4,61 *3,03 *1,2 *0,001			0,017		
	W		Součet			0,069		
D	998		Přesun hmot				6 581,27	
4	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 12 do 24 m	t	3,502	1 879,29	6 581,27	CS ÚRS 2023 01 x koef. 0,93
D	PSV		Práce a dodávky PSV				8 728,81	
D	713		Izolace tepelné- půdorysy, střecha				6 866,37	
5	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	19,000	25,80	490,20	SOD
	W		"303" 14,39			14,390		
	W		"305" 4,61			4,610		
	W		Součet			19,000		
6	M	28375914	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 100mm	m2	19,950	316,20	6 308,19	CS ÚRS 2023 01 x koef. 0,93
	W		19*1,05 Přepočtené koeficientem množství			19,950		
7	K	998713203	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	%	67,984	1,00	67,98	SOD
D	783		Dokončovací práce - nátěry				1 862,44	
8	K	7838512130	Nátěry epoxidové beton protiskluzné	m2	4,610	404,00	1 862,44	SOD
	W		"305" 4,61			4,610		
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				3 899,03	
9	K	HZS2222	Hodinová zúčtovací sazba topenář odborný	hod	7,500	519,87	3 899,03	CS ÚRS 2023 01 x koef. 0,93

Změnový list č.36		ZL36		
Zhotovitel:	STYLBAU s.r.o.			
Investor:	Královehradecký kraj	Datum: 18.05.2023		
Název akce:	Nástavba operačních sálů a sterilizace na dvorním traktu laboratoří Městské nemocnice a.s. Dvůr Králové nad Labem			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou	e-mailem	faxem	osobně x
Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:	Rozpočet ZL36			
Předmět změny: Úprava dispozice pracovišť operačních sálů VZT				
Popis a zdůvodnění změny:				
Uživatel požaduje otočení pracovišť na operačních sálech o 90°. Tato úprava vyžaduje změnu usazeních laminárních stropů a úpravu vzduchotechniky.				
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:		
-0,00,- Kč		134 634,46,- Kč		
Výsledná cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		
134 634,46 ,- Kč		Beze změn		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.				
Schválil:				
Za zhotovitele:	Za TDS:	Za AD:	Za objednatele:	Za uživatele:
Ing. Radek Tománek STYLBAU s.r.o.	Martin Hynek ERV	Ing. Jiří Hájek H1H	Ing. Libor Žilka KHK	Ing. Miroslav Vávra, CSc. MN DK

ový list č.36

na:

Nástavba operačních sálů a sterilizace na dvorním traktu laboratoří Městské nemocnice a.s. Dvůr Králové nad Labem

Objekt:

ZL 36 - Úprava dispozice pracovišť operačních sálů VZT

Místo: MĚSTSKÁ NEMOCNICE DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

Datum: 18.05.2023

Zadavatel: Královehradecký kraj
Zhotovitel: STYI HAU s.r.o.

Projektant: ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							134 634,46	
D	D1		Zařízení 1				0,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				14 482,06	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				14 475,26	
1	K	985331217	Dotatečné vlepnutí betonářské výztuže D 20 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	m	6 400	2 176,20	13 927,68	CS ÚRS 2023 01 x koef. 0,93
	W		"překotvení držáků pro MP"					
	W		0,2*2*8*2		6 400			
2	M	13021017	tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 20mm	t	0,016	34 224,00	547,56	CS ÚRS 2023 01 x koef. 0,93
	P		Poznámka k položce: Hmotnost: 2,47 kg/m					
	W		6,4*0,00254 Přepočtené koeficientem množství		0,016			
D	998		Přesun hmot				6,80	
3	K	998012023	Přesun hmot pro budovy monolitické v do 24 m	t	0,022	308,94	6,80	SOD
D	PSV		Práce a dodávky PSV				120 152,40	
D	751.1		přemístění VZT rozvodů v sále č.2				15 781,06	
4	K	HZS3212	Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a chlazení odborný	hod	24,000	491,04	11 784,96	CS ÚRS 2023 01 x koef. 0,93
5	K	Pol461	TEPELNÉ IZOLACE POTRUBÍ DLE OZNAČENÍ NA VÝKRESU: IZOLACE POTRUBÍ DESKOU Z MINERÁLNÍ PLSTI 1x POLEP tl 40mm	m2	6,000	455,35	2 732,10	SOD
6	K	Pol596.1	Závěsový, montážní materiál	m2	1,000	730,00	730,00	SOD/R
7	K	Pol597.1	Spojovací a těsnící materiál (šrouby, matice, podložky, samolepicí těsnění VITOLEN 4x9)	kpl	1,000	534,00	534,00	SOD/R
D	751.2		přemístění VZT rozvodů v sále č.1				6 870,48	
8	K	HZS3212	Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a chlazení odborný	hod	12,000	491,04	5 892,48	CS ÚRS 2023 01 x koef. 0,93
9	K	Pol596.2	Závěsový, montážní materiál	m2	1,000	512,00	512,00	SOD/R
10	K	Pol597.2	Spojovací a těsnící materiál (šrouby, matice, podložky, samolepicí těsnění VITOLEN 4x9)	kpl	1,000	466,00	466,00	SOD/R
D	751.3		přemístění VZT jednotek č. 1-4				6 805,48	
11	K	HZS3212	Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a chlazení odborný	hod	12,000	491,04	5 892,48	CS ÚRS 2023 01 x koef. 0,93
12	K	Pol596	Závěsový, montážní materiál	m2	1,000	498,00	498,00	SOD/R
13	K	Pol597.3	Spojovací a těsnící materiál (šrouby, matice, podložky, samolepicí těsnění VITOLEN 4x9)	kpl	1,000	415,00	415,00	SOD/R
D	751.4		změna usazení laminárních stropů o 90st. sál č.1 a 2				88 970,38	
14	K	Pol461	TEPELNÉ IZOLACE POTRUBÍ DLE OZNAČENÍ NA VÝKRESU: IZOLACE POTRUBÍ DESKOU Z MINERÁLNÍ PLSTI 1x POLEP tl 40mm	m2	30,000	455,35	13 660,50	SOD
15	K	751.4.36.01	Čtyřhranné atypické tvarovky, materiál pozinkovaný plech	kpl	1,000	34 155,00	34 155,00	R
16	K	HZS3212	Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a chlazení odborný	hod	72,000	491,04	35 354,88	CS ÚRS 2023 01 x koef. 0,93
17	K	Pol596.4	Závěsový, montážní materiál	kpl	1,000	3 937,00	3 937,00	SOD/R
18	K	Pol597.4	Spojovací a těsnící materiál (šrouby, matice, podložky, samolepicí těsnění VITOLEN 4x9)	kpl	1,000	1 863,00	1 863,00	SOD/R
D	751.5		VZT ostatní				1 725,00	
19	K	Pol605	Doprava, přesun hmot	kpl	1,000	1 725,00	1 725,00	SOD/R

Změnový list č.37		ZL37		
Zhotovitel:	STYLBAU s.r.o.			
Investor:	Královehradecký kraj	Datum: 18.05.2023		
Název akce:	Nástavba operačních sálů a sterilizace na dvorním traktu laboratoří Městské nemocnice a.s. Dvůr Králové nad Labem			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou	e-mailem	faxem	osobně x
Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:	Rozpočet ZL37			
Předmět změny: Pomocná konstrukce pro VZT ve strojovně				
Popis a zdůvodnění změny:				
Uživatel požaduje ve strojovně vzduchotechniky (m.č.306) provedení pomocné ocelové konstrukce pro možnost vyvěšení VZT potrubí a rozvodů elektro. Toto opatření zvýší bezpečnost při pohybu v místnosti.				
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:		
-0,00,- Kč		80 014,22 ,- Kč		
Výsledná cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		
80 014,22 ,- Kč		<u>Beze změn</u>		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.				
Schválil:				
Za zhotovitele:	Za TDS:	Za AD:	Za objednatele:	Za uživatele:
Ing. Radek Tománek STYLBAU s.r.o.	Martin Hynek ERV	Ing. Jiří Hájek H1H	Ing. Libor Žilka KHK	Ing. Miroslav Vávra, CSc. MN DK

Nový list č.37

Objekt: Nástavba operačních sálů a sterilizace na dvorním traktu laboratoří Městské nemocnice a.s. Dvůr Králové nad Labem

Objekt: **ZL 37 - Pomocná kce pro VZT ve strojovně**

Místo: MĚSTSKÁ NEMOCNICE DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

Datum: 18.05.2023

Zadavatel: Královehradecký kraj

Projektant: ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK

Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
Náklady soupisu celkem							80 014,22	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				80 014,22	
D	767		Konstrukce zámečnické vč. povrch. úpravy- tabulka výrobků				80 014,22	
1	K	767 37 01	Pomocná kce pro VZT	m	143,000	554,00	79 222,00	R
					143,000			
2	K	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	%	792,220	1,00	792,22	SOD

Změnový list č.38		ZL38		
Zhotovitel:	STYLBAU s.r.o.			
Investor:	Královehradecký kraj	Datum: 18.05.2023		
Název akce:	Nástavba operačních sálů a sterilizace na dvorním traktu laboratoří Městské nemocnice a.s. Dvůr Králové nad Labem			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou	e-mailem	faxem	osobně x
Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:	Rozpočet ZL38			
Předmět změny: Podlahové lišty ve strojovně VZT				
Popis a zdůvodnění změny:				
V místnosti č.306 (strojovna vzduchotechniky) budou na styku podlahy a obvodových stěn osazeny podlahové lišty. Tato úprava zamezí v případě havárie vody zatečení do 2NP.				
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:		
-0,00,- Kč		31 909,85,- Kč		
Výsledná cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		
31 909,85 ,- Kč		<u>Beze změn</u>		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.				
Schválil:				
Za zhotovitele:	Za TDS:	Za AD:	Za objednatele:	Za uživatele:
Ing. Radek Tománek STYLBAU s.r.o.	Martin Hynek ERV	Ing. Jiří Hájek H1H	Ing. Libor Žilka KHK	Ing. Miroslav Vávra, CSc. MN DK

Průvodní list č.38

a:

Nástavba operačních sálů a sterilizace na dvorním traktu laboratoří Městské nemocnice
a.s. Dvůr Králové nad Labem

Předmět:

ZL 38 - Podlahové lišty ve strojovně VZT

Místo: MĚSTSKÁ NEMOCNICE DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

Datum: 18.05.2023

Zadavatel: Královehradecký kraj

Projektant: ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK

Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

31 909,85

D PSV Práce a dodávky PSV

31 909,85

D 764 Konstrukce klempířské + 5% prořez- tabulka výrobků

31 909,85

1	K	764 38 01	D+M Ukončující podlahová soklová lišta z Al plechu	m	73,000	419,10	30 594,30	R
2	K	998764203	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	%	305,943	4,30	1 315,55	SOD

Změnový list č.39		ZL39		
Zhotovitel:	STYLBAU s.r.o.			
Investor:	Královehradecký kraj	Datum: 18.05.2023		
Název akce:	Nástavba operačních sálů a sterilizace na dvorním traktu laboratoří Městské nemocnice a.s. Dvůr Králové nad Labem			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou	e-mailem	faxem	osobně x
Odkazy na specifikaci:	Rozpočet ZL39			
na výkresy:				
na rozpočtové podklady:				
na jinou část smlouvy:				
Předmět změny: Změna pozice ústředny EPS				
Popis a zdůvodnění změny:				
Dle projektové dokumentace je navržena ústředna EPS ve stávající budově nemocnice. Uživatel požaduje přemístění ústředny do objektu vrátnice. Toto opatření umožní nepřetržitý dohled v případě požárního poplachu.				
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:		
-0,00,- Kč		44 011,90,- Kč		
Výsledná cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		
44 011,90 ,- Kč		Beze změn		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.				
Schválil:				
Za zhotovitele:	Za TDS:	Za AD:	Za objednatele:	Za uživatele:
Ing. Radek Tománek STYLBAU s.r.o.	Martin Hynek ERV	Ing. Jiří Hájek H1H	Ing. Libor Žilka KHK	Ing. Miroslav Vávra, CSc. MN DK

ý list č.39

Nástavba operačních sálů a sterilizace na dvorním traktu laboratoří Městské nemocnice a.s. Dvůr Králové nad Labem

Objekt:

ZL 39 - Změna pozice ústředny EPS

Místo: MĚSTSKÁ NEMOCNICE DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

Datum: 18.05.2023

Zadavatel: Královehradecký kraj

Projektant: ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK

Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

44 011,90

D D4 Kabely a úložné trasy

33 901,10

1	K	39.01	EN54-3 červená siréna s doplňkovou červenou opt. signalizací, vysoká patice	ks	1,000	1 980,30	1 980,30	R
2	K	39.02	Krabice s krytím IP 66 KSK 125 DPO	ks	2,000	1 225,90	2 451,80	R
3	K	Pol340	Hnědý stíněný kabel 2x2x0,8 PH120-R B2caS1D1	m	270,000	38,96	10 519,20	SOD
4	K	Pol348	Dvoustranná příchytka s certifikátem na P90-R pro dva kabely pr. 10mm, s dírou 8mm	ks	810,000	14,28	11 566,80	SOD
5	K	Pol349	Šroub 7 5x52 s certifikátem na P90-R do betonu pro přichycení přichytek s certifikátem na P90-R	ks	810,000	4,08	3 304,80	SOD
6	K	Pol350	průraz D20 - 300mm, cihla	ks	8,000	159,12	1 272,96	SOD
7	K	Pol351	průraz D40 - do 650mm, cihla	ks	2,000	291,72	583,44	SOD
8	K	Pol355.R	Značení trasy pro nově přesunutou ústřednu EPS	ks	1,000	2 221,80	2 221,80	R

D D5 Ostatní

10 110,80

9	K	Pol358	podružný materiál	kpl	1,000	1 058,00	1 058,00	SOD/R
10	K	Pol359	Kompletace	kpl	1,000	594,55	594,55	SOD/R
11	K	Pol360	Stavební přípomoci	kpl	1,000	1 651,40	1 651,40	SOD/R
12	K	Pol361	Spolupráce s ostatními profesemi stavby	kpl	1,000	661,25	661,25	SOD/R
13	K	Pol362	Zařízení staveniště	kpl	1,000	594,55	594,55	SOD/R
14	K	Pol365	vedlejší náklady - cestovné + dopravné	kpl	1,000	3 700,70	3 700,70	SOD/R
15	K	Pol366	inženýrská činnost, projekt skutečného provedení	ks	1,000	1 850,35	1 850,35	SOD/R

Změnový list č.40		ZL40		
Zhotovitel:	STYLBAU s.r.o.			
Investor:	Královehradecký kraj	Datum: 18.05.2023		
Název akce:	Nástavba operačních sálů a sterilizace na dvorním traktu laboratoří Městské nemocnice a.s. Dvůr Králov nad Labem			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou	e-mailem	faxem	osobně x
Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:	Rozpočet ZL40			
Předmět změny: Změna vegetační střechy				
Popis a zdůvodnění změny:				
V projektové dokumentaci je navržena intenzivní zelená střecha. Z důvodu menší nutnosti údržby požaduje uživatel provedení extenzivní zelené střechy. Touto úpravou se také sníží hmotnost zelené střechy, což může mít do budoucna pozitivní vliv při výpočtu zatížení na stropní konstrukci v případě umístění fotovoltaických panelů na střechu objektu				
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:		
-106 544,53 ,- Kč		106 274,02,- Kč		
Výsledná cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		
-270,51 ,- Kč		<u>Beze změn</u>		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.				
Schválil:				
Za zhotovitele:	Za TDS:	Za AD:	Za objednatele:	Za uživatele:
Ing. Radek Tománek STYLBAU s.r.o.	Martin Hynek ERV	Ing. Jiří Hájek H1H	Ing. Libor Žilka KHK	Ing. Miroslav Vávra, CSc. MN DK

st č.40

avba operačních sálů a sterilizace na dvorním traktu laboratoří Městské nemocnice
Dvůr Králové nad Labem

ZL 40 - Změna vegetační střechy

MĚSTSKÁ NEMOCNICE DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

Datum: 18.05.2023

Javatel: Královehradecký kraj
intovitel: STYI BAL s r o

Projektant: ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-270,51	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-270,51	
D	712		Povlakové krytiny D.1.1b.4				-270,51	
1	M	103211000	zahradní substrát pro výsadbu VL	m3	-34,297	2 550,00	-87 457,35	SOD
			WV "odpočet z SOD" $-285,806 \cdot (0,08 + 0,16) / 2$			-34,297		
2	M	10321225	substrát vegetačních střech extenzivní s nízkým obsahem organické složky	m3	23,200	3 496,80	81 125,76	CS ÚRS 2023 01 x koef 0,93
3	M	00580	osivo- směs pro vegetační střechy	kg	-27,666	183,60	-5 079,48	SOD
			WV "odpočet z SOD" $-1383,3 \cdot 0,02$ "Přepočtené koeficientem množství"			-27,666		
4	M	00572621	řízky rozchodníků pro vegetační střechy směs druhů	kg	25,000	566,00	14 150,00	CS ÚRS 2023 01 x koef 0,93
5	K	712771611	Osazení ochranné kačirkové lišty přitížením konstrukcí	m	20,000	23,44	468,80	CS ÚRS 2023 01 x koef 0,93
6	M	69334031	lišta kačirková výška 80mm nerez	m	20,400	516,15	10 529,46	CS ÚRS 2023 01 x koef 0,93
			WV $20 \cdot 1,02$ Přepočtené koeficientem množství			20,400		
7	K	916331111	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu bez boční opěry	m	-58,380	140,00	-8 173,20	SOD
			WV "odpočet z SOD" $-(29,75 - 0,56) \cdot 2$			58,380		
8	M	PFB 2130441	Zahradní obrubník 100/5/25 II nat	kus	-59,000	98,60	-5 829,20	SOD
			WV "odpočet z SOD" -59			59,000		
9	K	998712203	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m	%	-2,652	2,00	-5,30	SOD

Změnový list č.41		ZL41		
Zhotovitel:	STYLBAU s.r.o.			
Investor:	Královehradecký kraj	Datum: 05.06.2023		
Název akce:	Nástavba operačních sálů a sterilizace na dvorním traktu laboratoří Městské nemocnice a.s. Dvůr Králové nad Labem			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou	e-mailem	faxem	osobně x
Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:	Rozpočet ZL41			
Předmět změny: Mléčná folie na sklo				
Popis a zdůvodnění změny:				
Uživatel požaduje zastínění skel na spojovacím krčku z důvodu vytvoření vhodnějšího klimatu v daném prostředí.				
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:		
-0,00,- Kč		20 765,96- Kč		
Výsledná cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		
20 765,96 ,- Kč		<u>Beze změn</u>		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.				
Schválil:				
Za zhotovitele:	Za TDS:	Za AD:	Za objednatele:	Za uživatele:
Ing. Radek Tománek STYLBAU s.r.o.	Martin Hynek ERV	Ing. Jiří Hájek H1H	Ing. Libor Žilka KHK	Ing. Miroslav Vávra, CSc. MN DK

č.41

stavba operačních sálů a sterilizace na dvorním traktu laboratoří Městské nemocnice
 a.s. Dvůr Králové nad Labem

ZL 41 - Mléčná fólie na sklo

Místo: MĚSTSKÁ NEMOCNICE DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM
 Zadavatel: Královohradecký kraj
 Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o.

Datum: 05.06.2023
 Projektant: ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							20 765,96	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				20 765,96	
	D	787	Dokončovací práce - zasklívání				20 765,96	
1	K	787911115.R1	D+M Mléčná fólie na sklo pro zneprůhlednění	m2	13,965	1 487,00	20 765,96	R
			"výšky 1,05m" 13,3*1,05		13,965			

Změnový list č.42

ZL42

Zhotovitel: **STYLBAU s.r.o.**Investor: **Královehradecký kraj**

Datum: 05.06.2023

Název akce:

Nástavba operačních sálů a sterilizace na dvorním traktu laboratoří Městské nemocnice a.s. Dvůr Králové nad Labem

Způsob odeslání / předání datum:	poštou	e-mailem	faxem	osobně
				x

Odkazy na specifikaci: **Rozpočet ZL42**
na výkresy:
na rozpočtové podklady:
na jinou část smlouvy:

Předmět změny: Úprava dveří do strojovny výtahu**Popis a zdůvodnění změny:**

Ve strojovně výtahu (m.č.102b) je po osazení schodišťových ramen nutno upravit pozici dveří, které byly osazeny v rámci předchozí etapy výstavby.

Cena méněprací bez DPH:
-0,00,- Kč

Cena víceprací bez DPH:
51 855,00,- Kč

Výsledná cena změny bez DPH:
51 855,00,- Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
Beze změn

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

Schválil:

Za zhotovitele:

Za TDS:

Za AD:

Za objednatele:

Za uživatele:

Ing. Radek Tománek
STYLBAU s.r.o.

Martin Hynek
ERV

Ing. Jiří Hájek
H1H

Ing. Libor Žilka
KHK

Ing. Miroslav Vávra, CSc.
MN DK

Ná Stavba operačních sálů a sterilizace na dvorním traktu laboratoří Městské nemocnice a s. Dvůr Králové nad Labem

ZL 42 - Úprava dveří do strojovny výtahu

Místo: MĚSTSKÁ NEMOCNICE DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM
Zadavatel: Královehradecký kraj
Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o.

Datum: 05.06.2023
Projektant: ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							51 855,00	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				14 293,93	
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				2 211,09	
1	K	340271045	Zazdivka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 1 do 4 m2 tvárnicemi pórobetonovými tl 150 mm	m2	2,290	965,54	2 211,09	CS ÚRS 2023 01 x koef. 0,93
wv		"102/102b" 1,2*1,85+0,1*0,7			2,290			
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1 235,49	
2	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtaženým do tenkovrstvé hmoty	m2	3,040	247,38	752,04	CS ÚRS 2023 01 x koef. 0,93
wv		1,6*1,9			3,040			
3	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	3,040	159,03	483,45	CS ÚRS 2023 01 x koef. 0,93
D		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				8 780,22	
4	K	950 42 01	Posunutí hydraulického zařízení výtahu v m.č. 102b	kpl	1,000	7 200,00	7 200,00	R
5	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	6,000	90,00	540,00	SOD
6	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	1,805	136,06	245,59	SOD
wv		"102/102b" 0,95*1,9			1,805			
7	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	2,220	357,94	794,63	CS ÚRS 2023 01 x koef. 0,93
wv		"102/102b" 1,2*1,85			2,220			
D		997	Přesun sutě				2 000,08	
8	K	997013114	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s použitím mechanizace	t	0,640	874,95	559,97	SOD
9	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezikládku do 1 km se složením	t	0,640	251,36	160,87	SOD
10	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	5,760	10,98	63,24	SOD
wv		0,64*9 Přepočtené koeficientem množství			5,760			
11	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného	t	0,640	1 900,00	1 216,00	SOD
D		998	Přesun hmot				67,05	
12	K	998012023	Přesun hmot pro budovy monolitické v do 24 m	t	0,212	316,28	67,05	SOD
D		PSV	Práce a dodávky PSV				37 561,07	
D		767	Konstrukce zámečnické vč. povrch. úpravy- tabulka výrobků				36 663,00	
13	K	767 42 01	D+M Ocelové dveře protipožární EW30 plně do otvoru 700/1800mm se samozavíračem, vč. povrchové úpravy	ks	1,000	36 300,00	36 300,00	R
14	K	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	%	363,000	1,00	363,00	SOD
D		771	Podlahy z dlaždic- půdorys				712,07	
15	K	771274124	Montáž obkládů stupnic z dlaždic protiskluzných keramických flexibilní lepidlo š do 350 mm	m	0,700	444,05	310,84	SOD
wv		0,7 "ve dveřích mezi 102 a 102b			0,700			
wv		Součet			0,700			
16	K	771274242	Montáž obkládů podstupnic z dlaždic protiskluzných keramických flexibilní lepidlo v do 200 mm	m	1,400	199,78	279,69	SOD
wv		0,7*2 "ve dveřích mezi 102 a 102b			1,400			
wv		Součet			1,400			
17	M	5976127001	Dlaždice keramické protiskluzné -schodové - vnitřní	m2	0,420	240,00	100,80	SOD
wv		0,7*3*0,2			0,420			

Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
98771203	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	%	6,913	3,00	20,74	SOD
784	Dokončovací práce - malby				186,00	
K 7844536512	ST.3 Malby směsi tekuté disperzní tónované nestíratelné dvojnásobné s penetrací -	m2	5,000	37,20	186,00	SOD

Změnový list č.43		ZL43		
Zhotovitel:	STYLBAU s.r.o.			
Investor:	Královehradecký kraj	Datum: 05.06.2023		
Název akce:	Nástavba operačních sálů a sterilizace na dvorním traktu laboratoří Městské nemocnice a.s. Dvůr Králové nad Labem			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou	e-mailem	faxem	osobně x
Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:	Rozpočet ZL43			
<p>Předmět změny: SILNOPROUD odpočty</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Projektová dokumentace uvažuje s výměnou dieselagregátu. V průběhu projekčních prací a výběru zhotovitele provedl uživatel výměnu dieselagregátu ve své režii a byl proveden i přívodní kabel k DA. Z tohoto důvodu budou přívodní kabel a práce s ním spojeny odečteny.</p>				
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:		
-57 963,41,- Kč		0,00,- Kč		
Výsledná cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		
-57 963,41,- Kč		<u>Beze změn</u>		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.				
Schválil:				
Za zhotovitele:	Za TDS:	Za AD:	Za objednatele:	Za uživatele:
Ing. Radek Tománek STYLBAU s.r.o.	Martin Hynek ERV	Ing. Jiří Hájek H1H	Ing. Libor Žilka KHK	Ing. Miroslav Vávra, CSc. MN DK

řný list č.43

Nástavba operačních sálů a sterilizace na dvorním traktu laboratoří Městské nemocnice a.s. Dvůr Králové nad Labem

Projekt:

ZL 43 - SILNOPROUD odpočty

Místo: MĚSTSKÁ NEMOCNICE DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

Datum: 05.06.2023

Zadavatel: Královehradecký kraj

Projektant: ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK

Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-57 963,41

D PSV

Práce a dodávky PSV

-57 963,41

D 741

Elektroinstalace - silnoproud

-57 963,41

7	K	210902015	Montáž kabelu AI do 1 kV plný kulatý průřezu 4x70 mm ² uložených volně (např. AYKY)	m	-75,000	37,61	-2 820,75	SOD
8	M	34113080	kabel silový jádro AI izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-AYKY) 4x70mm ²	m	-75,000	102,04	-7 653,00	SOD
9	K	210902047	Montáž kabelu AI do 1 kV plný kulatý průřezu 3x240+120 mm ² uložených volně (např. AYKY)	m	-65,000	52,66	-3 422,90	SOD
10	M	34113241	kabel silový jádro AI izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-AYKY) 3x240+120mm ²	m	-65,000	304,32	-19 780,80	SOD
1	K	121112003	Sejmutí ornice tl vrstvy do 200 mm ručně	m ²	-28,000	429,41	-12 023,48	SOD
2	K	132212112	Hloubení rýh š do 800 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m ³	-33,000	154,35	-5 093,55	SOD
3	K	161111502	Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 hl výkopu přes 3 do 6 m nošením	m ³	-0,500	505,23	-252,62	SOD
4	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m ³	-33,000	58,19	-1 920,27	SOD
5	K	181912112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 se zhutněním ručně	m ²	-28,000	50,93	-1 426,04	SOD
11	K	228.1	Uzemnění nového DA	hod	-10,000	357,00	-3 570,00	SOD

Změnový list č.44		ZL44		
Zhotovitel:	STYLBAU s.r.o.			
Investor:	Královehradecký kraj	Datum: 05.06.2023		
Název akce:	Nástavba operačních sálů a sterilizace na dvorním traktu laboratoří Městské nemocnice a.s. Dvůr Králové nad Labem			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou	e-mailem	faxem	osobně x
Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:	Rozpočet ZL44			
Předmět změny: SILNOPROUD vícepráce				
Popis a zdůvodnění změny:				
<p>Uživatel požaduje přípravu kabeláže pro budoucí dodávku germicidní lampy, myček a pracovního stolu. Dále uživatel požaduje úpravu ovládání osvětlení na operačních sálech, osvětlení dospávárny (přímé/nepřímé), doplnění R-MOP rozvaděče na operační sály a možnost měření spotřeby ¼ hodinového maxima.</p> <p>Pod nově vzniklý chodník budou uloženy chráničky pro možnost budoucího rozvodu EI a SLP rozvodů bez nutnosti stavebního zásahu do chodníku.</p>				
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:		
-3 920,20,- Kč		210 870,07,- Kč		
Výsledná cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		
206 949,87 Kč oprávil 206 678,72,- Kč		Beze změn		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.				
Schválil:				
Za zhotovitele:	Za TDS:	Za AD:	Za objednatele:	Za uživatele:
Ing. Radek Tománek STYLBAU s.r.o.	Martin Hynek ERV	Ing. Jiří Hájek H1H	Ing. Libor Žilka KHK	Ing. Miroslav Vávra, CSc. MN DK

list č.44

stavba operačních sálů a sterilizace na dvorním traktu laboratoří Městské nemocnice
a.s. Dvůr Králové nad Labem

ZL 44 - SILNOPROUD vícepráce

Místo: MĚSTSKÁ NEMOCNICE DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM
Zadavatel: Královehradecký kraj
Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o.

Datum: 05.06.2023
Projektant: ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							206 949,87	
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				0,00	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				206 949,87	
D	D1		1. rozvaděče R-MOP operační sály				20 880,84	
1	K	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY)	m	100,000	22,49	2 249,00	SOD
2	M	14	Kabel Safe 3Cx1.5, B2ca,s1, d0	m	100,000	22,44	2 244,00	SOD
3	K	741122031	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY)	m	200,000	22,49	4 498,00	SOD
4	M	Pol271	Kabel UTP SXKD-5E-UTP-LSOH plášť fial. nehof. SOLARIX	m	200,000	15,62	3 124,00	R
5	K	741120001	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žila 0,35-6 mm2 pod omítku (např. CY)	m	80,000	16,54	1 323,20	SOD
6	M	9	Vodič H07Z-U 6žz, B2ca,s1, d0	m	80,000	19,42	1 553,60	SOD
7	K	741321003	Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	2,000	201,81	403,62	CS ÚRS 2023 01 x koef. 0,93
8	M	Pol272	Chránič komb.DS201 M B10 30mA A 10kA	ks	2,000	2 114,56	4 229,12	R
9	K	HZS2232	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	2,000	357,00	714,00	SOD
	vv		2 úprava rozvaděče		2,000			
10	K	119	Napojení technologických zařízení	ks	2,000	271,15	542,30	SOD
D	D2		2. Doplnění stykačů pro ohřev VZT				5 194,44	
11	K	741330011	Montáž stykač stejnosměrný vestavný dvou/třipólový do 40 A se zapojením vodičů	kus	4,000	306,91	1 227,64	CS ÚRS 2023 01 x koef. 0,93
12	M	Pol606	stykač ESB25-40N-06 230V AC/DC	ks	4,000	634,70	2 538,80	R
13	K	HZS2232	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	4,000	357,00	1 428,00	SOD
	vv		4 úprava rozvaděče		4,000			
D	D3		3. Germicidní lampa				3 615,16	
14	K	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY)	m	10,000	22,49	224,90	SOD
15	M	14	Kabel Safe 3Cx1.5, B2ca,s1, d0	m	10,000	22,44	224,40	SOD
16	K	741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	kus	1,000	32,36	32,36	SOD
17	M	34571451	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm hluboká	kus	1,000	5,17	5,17	SOD
18	K	741310101	Montáž vypínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 1-jednopolový	kus	1,000	52,66	52,66	SOD
19	M	68	vypinac zap.01, IP20,zdravotnictvi	ks	1,000	131,15	131,15	SOD
20	K	741321003	Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	1,000	201,81	201,81	CS ÚRS 2023 01 x koef. 0,93
21	M	Pol272	Chránič komb.DS201 M B10 30mA A 10kA	ks	1,000	2 114,56	2 114,56	R
22	K	HZS2232	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	1,000	357,00	357,00	SOD
	vv		1 úprava rozvaděče		1,000			
23	K	119	Napojení technologických zařízení	ks	1,000	271,15	271,15	SOD
D	D4		4. vyhřívání vpusti				17 732,86	
24	K	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY)	m	50,000	22,49	1 124,50	SOD
25	M	15	Kabel Safe 3Cx2.5, B2ca,s1, d0	m	50,000	34,61	1 730,50	SOD
26	K	741122031	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY)	m	30,000	22,49	674,70	SOD
27	M	17	Kabel Safe 5Cx2.5, B2ca,s1, d0	m	30,000	38,19	1 145,70	SOD
28	K	741120001	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žila 0,35-6 mm2 pod omítku (např. CY)	m	30,000	16,54	496,20	SOD

Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Vodič H07Z-U 6zž, B2ca,s1, d0	m	30,000	19,42	582,60	SOD
41122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY)	m	70,000	22,49	1 574,30	SOD
14	Kabel Safe 3Cx1,5, B2ca,s1, d0	m	70,000	22,44	1 570,80	SOD
K 741321003	Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	3,000	201,81	605,43	CS ÚRS 2023 01 x koef. 0,93
M Pol272	Chránič komb.DS201 M B10 30mA A 10kA	ks	3,000	2 114,56	6 343,68	R
34 K HZS2232	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	3,000	357,00	1 071,00	SOD
WV	3 " úprava rozvaděče		3,000			
35 K 119	Napojení technologických zařízení	ks	3,000	271,15	813,45	SOD
D D5	5. Ohřev VZT				4 050,31	
36 K 741122031	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY)	m	30,000	22,49	674,70	SOD
37 M 17	Kabel Safe 5Cx2,5, B2ca,s1, d0	m	30,000	38,19	1 145,70	SOD
38 K 741120001	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 0,35-6 mm2 pod omítku (např. CY)	m	30,000	16,54	496,20	SOD
39 M 9	Vodič H07Z-U 6zž, B2ca,s1, d0	m	30,000	19,42	582,60	SOD
40 K 741320105	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	1,000	159,96	159,96	CS ÚRS 2023 01 x koef. 0,93
41 M Pol607	jistič 16B/3 S203M-B16 10kA	ks	1,000	363,00	363,00	R
42 K HZS2232	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	1,000	357,00	357,00	SOD
WV	1 " úprava rozvaděče		1,000			
43 K 119	Napojení technologických zařízení	ks	1,000	271,15	271,15	SOD
D D6	6. Požadavek na pospojování sterilizátoru				1 647,00	
44 K 741120001	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 0,35-6 mm2 pod omítku (např. CY)	m	-90,000	16,54	-1 488,60	SOD
45 M 8.1	Vodič H07Z-U 4zž, B2ca,s1, d0	m	-90,000	14,38	-1 294,20	SOD
46 K 741120003	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 10-16 mm2 pod omítku (např. CY)	m	90,000	16,54	1 488,60	SOD
47 M 10	Vodič H07Z-U 10zž, B2ca,s1, d0	m	90,000	32,68	2 941,20	SOD
D D7	7. Napojení myček				11 692,65	
48 K 741122031	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY)	m	30,000	22,49	674,70	SOD
49 M 17	Kabel Safe 5Cx2,5, B2ca,s1, d0	m	30,000	38,19	1 145,70	SOD
50 K 741122032	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x4 až 6 mm2 (např. CYKY)	m	30,000	33,85	1 015,50	SOD
51 M 20	Kabel Safe 5Cx6, B2ca,s1, d0	m	30,000	127,34	3 820,20	SOD
52 K 741120001	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 0,35-6 mm2 pod omítku (např. CY)	m	60,000	16,54	992,40	SOD
53 M 9	Vodič H07Z-U 6zž, B2ca,s1, d0	m	60,000	19,42	1 165,20	SOD
54 K 741320105	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	1,000	159,96	159,96	CS ÚRS 2023 01 x koef. 0,93
55 M Pol607	jistič 16B/3 S203M-B16 10kA	ks	1,000	363,00	363,00	R
56 K 741320175	Montáž jističů třípólových nn do 63 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	1,000	400,83	400,83	CS ÚRS 2023 01 x koef. 0,93
57 M Pol608	jistič 32B/3 S203M-B16 10kA	ks	1,000	698,86	698,86	R
58 K HZS2232	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	2,000	357,00	714,00	SOD
WV	2 " úprava rozvaděče		2,000			
59 K 119	Napojení technologických zařízení	ks	2,000	271,15	542,30	SOD
D D8	8. Vývod pro pracovní stůl				7 132,22	
60 K 741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY)	m	45,000	22,49	1 012,05	SOD
61 M 15	Kabel Safe 3Cx2,5, B2ca,s1, d0	m	45,000	34,61	1 557,45	SOD
62 K 741120001	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 0,35-6 mm2 pod omítku (např. CY)	m	45,000	16,54	744,30	SOD
63 M 9	Vodič H07Z-U 6zž, B2ca,s1, d0	m	45,000	19,42	873,90	SOD
64 K 741321003	Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	1,000	201,81	201,81	CS ÚRS 2023 01 x koef. 0,93
65 M Pol272	Chránič komb.DS201 M B10 30mA A 10kA	ks	1,000	2 114,56	2 114,56	R
66 K HZS2232	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	1,000	357,00	357,00	SOD
WV	1 " úprava rozvaděče		1,000			
67 K 119	Napojení technologických zařízení	ks	1,000	271,15	271,15	SOD
D D9	9. Napojení rozvaděčů Medi plynu				15 934,26	
68 K 741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY)	m	70,000	22,49	1 574,30	SOD
69 M 14	Kabel Safe 3Cx1,5, B2ca,s1, d0	m	70,000	22,44	1 570,80	SOD

Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1120001	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žila 0,35-6 mm2 pod omítku (např. CY)	m	110,000	16,54	1 819,40	SOD
9	Vodič H07Z-U 6ž. B2ca.s1. d0	m	110,000	19,42	2 136,20	SOD
K 741321003	Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	3,000	201,81	605,43	CS ÚRS 2023 01 x koef. 0,93
M Pol272	Chránič komb.DS201 M B10 30mA A 10kA	ks	3,000	2 114,56	6 343,68	R
74 K HZS2232	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	3,000	357,00	1 071,00	SOD
vv	3 " úprava rozvaděče		3,000			
75 K 119	Napojení technologických zařízení	ks	3,000	271,15	813,45	SOD
D D10	10. Měření spotřeby ¼ hod maxima				65 837,10	
76 K 741122031	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY)	m	145,000	22,49	3 261,05	SOD
77 M 33	kabel JYTY 7x1	m	145,000	30,10	4 364,50	R
78 K 210170301	Montáž transformátorů měřících proudových nn násvných se zapojením vodičů	ks	3,000	199,65	598,95	CS ÚRS 2023 01 x koef. 0,93
79 M Pol614	Trafo převod. 250/5 ASR 22 3 5VA tř0,5	ks	3,000	1 817,56	5 452,68	R
80 K 220111741	Montáž svorky rozpojovací zkušební	ks	3,000	356,27	1 068,81	CS ÚRS 2023 01 x koef. 0,93
81 M Pol615	Svorka ZS1b - ZPA s krytem	ks	3,000	2 114,20	6 342,60	R
82 K 741320105	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	3,000	159,96	479,88	CS ÚRS 2023 01 x koef. 0,93
83 M Pol616	jistič 2B/3 S200M	ks	3,000	1 719,30	5 157,90	R
84 K Pol617	pojistkový odpínač	ks	1,000	390,90	390,90	R
85 M Pol618	odpínač XLP2 1SEP101892R001	ks	1,000	4 362,60	4 362,60	R
86 K HZS2232	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	18,000	357,00	6 426,00	SOD
vv	18 "úprava rozvaděče		18,000			
87 K 210160682	Montáž elektroměrů třífázových se zapojením vodičů	ks	3,000	156,21	468,63	CS ÚRS 2023 01 x koef. 0,93
88 M Pol619	Elektroměr 3f, nepřímý modbus PL33	ks	3,000	9 154,20	27 462,60	R
D D11	11. Osvětlení dospávárna, přímé/nepřímé				3 449,85	
89 K 741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY)	m	45,000	22,49	1 012,05	SOD
90 M 14	Kabel Safe 3Cx1.5, B2ca.s1. d0	m	45,000	22,44	1 009,80	SOD
91 K HZS2232	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	4,000	357,00	1 428,00	SOD
vv	4 "úprava zapojení		4,000			
D D12	12. Kabeláž osvětlení sály, ovládání, DALI				9 299,20	
92 K 741122031	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY)	m	80,000	22,49	1 799,20	SOD
93 M 16	Kabel Safe 5Cx1.5, B2ca.s1. d0	m	80,000	36,84	2 947,20	SOD
94 K 741122031	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY)	m	80,000	22,49	1 799,20	SOD
95 M Pol271	Kabel UTP SXKD-5E-UTP-LSOH plášť fial neboř SOLARIX	m	80,000	15,62	1 249,60	R
96 K 741121861	Demontáž kabel Cu pod omítkou plný kulatý 2x1,5 až 2,5 mm2, 3x1,5 mm2, 4x1,5 mm2	m	80,000	18,80	1 504,00	CS ÚRS 2023 01 x koef. 0,93
D D13	13. Napojení přístupového systému AGCOM				5 301,72	
97 K 741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY)	m	40,000	22,49	899,60	SOD
98 M 27	Kabel DUR 3Cx2.5 P90-R	m	40,000	36,44	1 457,60	SOD
99 K 741321003	Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	1,000	201,81	201,81	CS ÚRS 2023 01 x koef. 0,93
100 M Pol609	Chránič komb.DS201 M B16 30mA A 10kA	ks	1,000	2 114,56	2 114,56	R
101 K HZS2232	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	1,000	357,00	357,00	SOD
vv	1 "úprava rozvaděče		1,000			
102 K 119	Napojení technologických zařízení	ks	1,000	271,15	271,15	SOD
D D14	14. Krabice v sálech (dutá stěna/plech)				13 126,26	
103 M 34571451	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm hluboká	kus	-220,000	5,17	-1 137,40	SOD
104 M Pol612	Krabice HW 050 WD do sádkartonu SPEL.SBERG	kus	220,000	57,46	12 641,20	R
105 K Pol613	Vykroužení krabic	ks	6,000	270,41	1 622,46	R
D D15	15. Chránička pod chodníkem				22 056,00	
106 K 210010136	trub ochr.z PE vnitř do 100mm (pu)	m	120,000	75,90	9 108,00	R
107 M Pol620	Trubka KÖPOFLEX 160 chránička	m	120,000	107,90	12 948,00	R

Změnový list č.45			ZL45	
Zhotovitel:	STYLBAU s.r.o.			
Investor:	Královeský kraj	Datum: 05.06.2023		
Název akce:	Nástavba operačních sálů a sterilizace na dvorním traktu laboratoří Městské nemocnice a.s. Dvůr Králové nad Labem			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou	e-mailem	faxem	osobně x
Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:	Rozpočet ZL45			
Předmět změny: Příslušenství k podomítkovým bateriím				
Popis a zdůvodnění změny:				
Uživatel požaduje dodávku příslušenství k podomítkovým bateriím. Při doplnění tohoto příslušenství nebude v budoucnu v případě výměny nebo servisu nutno provádět stavební úpravy.				
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:		
-0,00,- Kč		10 744,80,- Kč		
Výsledná cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		
10 744,80,- Kč		<u>Beze změn</u>		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.				
Schválil:				
Za zhotovitele:	Za TDS:	Za AD:	Za objednatele:	Za uživatele:
Ing. Radek Tománek STYLBAU s.r.o.	Martin Hynek ERV	Ing. Jiří Hájek H1H	Ing. Libor Žilka KHK	Ing. Miroslav Vávra, CSc. MN DK

Změnový list č.45

Stavba:

Nástavba operačních sálů a sterilizace na dvorním traktu laboratoří Městské nemocnice a.s. Dvůr Králové nad Labem

Objekt:

ZL 45 - Příslušenství k podomítkovým bateriím

Místo:

MĚSTSKÁ NEMOCNICE DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

Datum:

05.06.2023

Zadavatel:

Královehradecký kraj

Projektant:

ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK

Zhotovitel:

STYLBAU, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

10 744,80

D PSV

Práce a dodávky PSV

10 744,80

D 722

Zdravotechnika - vnitřní vodovod

10 744,80

1	K	722 45 01	Zpětná klapka 1/2"	ks	8,000	260,70	2 085,60	R
2	K	722 45 02	Filtr 3/4"	ks	4,000	207,90	831,60	R
3	K	722 45 03	Ventil kulový 3/4"	ks	4,000	369,60	1 478,40	R
4	K	722 45 04	DG přechod 25x3/4"	ks	4,000	194,70	778,80	R
5	K	722 45 05	DG přechod 20x1/2"	ks	8,000	146,30	1 170,40	R
6	K	722 45 06	Materiál mosaz	kpl	1,000	1 100,00	1 100,00	R
7	K	722 45 07	Montáž	kpl	1,000	3 300,00	3 300,00	R

Změnový list č.46		ZL46		
Zhotovitel:	STYLBAU s.r.o.			
Investor:	Královehradecký kraj	Datum: 05.06.2023		
Název akce:	Nástavba operačních sálů a sterilizace na dvorním traktu laboratoří Městské nemocnice a.s. Dvůr Králové nad Labem			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou	e-mailem	faxem	osobně x
Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:	Rozpočet ZL46			
Předmět změny: Odpočet stříšky nad dveřmi				
Popis a zdůvodnění změny:				
Objednatel požaduje nerealizovat stříšku nad vstupními dveřmi.				
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:		
-32 654,11,- Kč		0,00,- Kč		
Výsledná cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		
32 654,11,- Kč		<u>Beze změn</u>		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.				
Schválil:				
Za zhotovitele:	Za TDS:	Za AD:	Za objednatele:	Za uživatele:
Ing. Radek Tománek STYLBAU s.r.o.	Martin Hynek ERV	Ing. Jiří Hájek H1H	Ing. Libor Žilka KHK	Ing. Miroslav Vávra, CSc. MN DK

Změnový list č.46

Stavba:

Nástavba operačních sálů a sterilizace na dvorním traktu laboratoří Městské nemocnice a.s. Dvůr Králové nad Labem

Objekt:

ZL 46 - Odpočet stříšky nad dveřmi

Místo: MĚSTSKÁ NEMOCNICE DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

Datum: 05.06.2023

Zadavatel: Královehradecký kraj

Projektant: ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK

Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-32 654,11	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-32 654,11	
D	767		Konstrukce zámečnické vč. povrch. úpravy- tabulka výrobků				-32 654,11	
1	K	767893126	"18/Z,19/Z,20/Z Montáž stříšek nad vstupy kotvených pomocí konzol rovných, výplň skleněná šířky do 2.00 m	kus	-1,000	2 630,00	-2 630,00	SOD
	W		"19/z" -1		-1,000			
2	K	767893192	Příplatek za montáž stříšky delší než 2.00 m s výplní skleněncu	m	-0,240	1 580,00	-379,20	SOD
	W		"19" -0,24		-0,240			
3	K	767995102	18/z-20/z dod stříška nad vstupem , ocelové konzoly, bezpečnost. sklo, dle tab. výrobků D1.1c.1	m2	-1,568	18 700,00	-29 321,60	SOD
	W		"19/z" -2,24*0,7*1		-1,568			
	W		Součet		-1,568			
4	K	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	%	-323,308	1,00	-323,31	SOD

Změnový list č.47		ZL47		
Zhotovitel:	STYLBAU s.r.o.			
Investor:	Královehradecký kraj	Datum: 05.06.2023		
Název akce:	Nástavba operačních sálů a sterilizace na dvorním traktu laboratoří Městské nemocnice a.s. Dvůr Králové nad Labem			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou	e-mailem	faxem	osobně x
Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:	Rozpočet ZL47			
Předmět změny: Servisní podhledové kazety				
Popis a zdůvodnění změny:				
Uživatel požaduje v místě častých přístupů do stropního podhledu (výměna filtrů na VZT potrubí, servis klapek apod.) umístění servisních podhledových kazet. Tato úprava umožní rychlejší přístup do podhledu a následné zapravení, čímž se výrazně sníží omezení provozu nemocnice.				
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:		
-0,00,- Kč		38 053,80,- Kč		
Výsledná cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		
38 053,80,- Kč		<u>Beze změn</u>		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.				
Schválil:				
Za zhotovitele:	Za TDS:	Za AD:	Za objednatele:	Za uživatele:
Ing. Radek Tománek STYLBAU s.r.o.	Martin Hynek ERV	Ing. Jiří Hájek H1H	Ing. Libor Žilka KHK	Ing. Miroslav Vávra, CSc. MN DK

Změnový list č.47

Stavba:

Nástavba operačních sálů a sterilizace na dvorním traktu laboratoří Městské nemocnice a.s. Dvůr Králové nad Labem

Objekt:

ZL 47 - Servisní pohledové kazety

Místo:

MĚSTSKÁ NEMOCNICE DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

Datum:

05.06.2023

Zadavatel:

Královehradecký kraj






Projektant:

ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK

Zhotovitel:

STYLBAU, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							38 053,80	
D	D1		VESTAVBA ČISTÝCH PROSTOR				38 053,80	
D	D2		PODHLED				38 053,80	
1	K	Pol45.R1	Servisní pohledové kazety	ks	9,000	4 228,20	38 053,80	R
	W		"VZT" 9		9,000			
	W		Součet		9,000			

Změnový list č.48		ZL48		
Zhotovitel:	STYLBAU s.r.o.			
Investor:	Královehradecký kraj	Datum: 05.06.2023		
Název akce:	Nástavba operačních sálů a sterilizace na dvorním traktu laboratoří Městské nemocnice a.s. Dvůr Králové nad Labem			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou	e-mailem	faxem	osobně x
Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:	Rozpočet ZL48			
Předmět změny: SILNOPROUD- vícepráce 2				
Popis a zdůvodnění změny:				
Výrobce sterilizátoru požaduje úpravu jističe a vypínače, než který je uvažován v PD. Objednatel požaduje úpravu stávající hromosvodné soustavy z důvodu vyšší životnosti a spolehlivosti při nově napojené hromosvodné soustavě.				
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:		
-208 840,33,- Kč		393 758,37,- Kč		
Výsledná cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		
184 918,04,- Kč		Beze změn		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.				
Schválil:				
Za zhotovitele:	Za TDS:	Za AD:	Za objednatele:	Za uživatele:
				
Ing. Radek Tománek STYLBAU s.r.o.	Martin Hynek ERV	Ing. Jiří Hájek H1H	Ing. Libor Žilka KHK	Ing. Miroslav Vávra, CSc. MN DK

ový list č.48

Objekt:

Nástavba operačních sálů a sterilizace na dvorním traktu laboratoří Městské nemocnice a.s. Dvůr Králové nad Labem

Objekt:

ZL 48 - SILNOPROUD - vicepráce 2

Místo: MĚSTSKÁ NEMOCNICE DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

Datum: 05.06.2023

Zadavatel: Královohradecký kraj

Projektant: ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK

Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

184 918,04

D HSV HSV 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 184 918,04

D D1 1.stelizátor výměna jištění 9 956,28

1	K	741310413	Montáž spínač tří/čtyřpólový nástěnný do 63 A venkovní nebo mokré	kus	-1,000	185,94	-185,94	SOD
2	M	63	Průmyslový vypínač přisaz.,400V,63A,IP44	ks	1,000	1 428,50	1 428,50	SOD
3	K	741310414	Montáž spínač tří/čtyřpólový nástěnný do 160 A venkovní nebo mokré se zapojením vodičů	kus	1,000	494,76	494,76	CS ÚRS 2023 01 x koef. 0,93
4	M	Pol262	Průmyslový vypínač přisaz.,400V,100A,IP44, P3-100	ks	1,000	4 205,30	4 205,30	R
5	K	741322865	Demontáž jističů třípólových nn do 63 A ze skříně	kus	1,000	276,21	276,21	CS ÚRS 2023 01 x koef. 0,93
6	M	Pol655	jistič 63B/3 S203M-B63 10kA	ks	-1,000	795,60	-795,60	R
7	K	741320185	Montáž jističů třípólových nn do 125 A ve skříně se zapojením vodičů	kus	1,000	488,25	488,25	CS ÚRS 2023 01 x koef. 0,93
8	M	Pol657	jistič 80B/3 S803B-B80	ks	1,000	3 330,80	3 330,80	R
9	K	HZS2232	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	2,000	357,00	714,00	SOD

VV 2*úprava rozvaděče 2,000

D D2 2. hromosvod 78 701,69

10	K	741420002	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D přes 10 mm s podpěrou	m	32,000	177,49	5 679,68	SOD
11	M	132	Svodový vodič AL s vysokonapětovou izolací (sekv=0,85m ve vzduchu), průřez Al 28mm ² , délka 4m, se zakončením a svorkou pro řízení potenciálu	ks	-4,000	2 831,52	-11 326,08	SOD
12	M	Pol658	Svodový vodič AL s vysokonapětovou izolací (sekv=0,85m ve vzduchu), průřez Al 28mm ² , délka 5m, se zakončením a svorkou pro řízení potenciálu	ks	8,000	3 817,00	30 536,00	R
13	M	133	Svodový vodič AL s vysokonapětovou izolací (sekv=0,85m ve vzduchu), průřez Al 28mm ² , délka 10m, se zakončením a svorkou pro řízení potenciálu	ks	-4,000	7 078,80	-28 315,20	SOD
14	M	Pol659	Svodový vodič AL s vysokonapětovou izolací (sekv=0,85m ve vzduchu), průřez Al 28mm ² , délka 12m, se zakončením a svorkou pro řízení potenciálu	ks	7,000	9 160,80	64 125,60	R
15	M	134	Svodový vodič AL s vysokonapětovou izolací (sekv=0,85m ve vzduchu), průřez Al 28mm ² , délka 9m, se zakončením a svorkou pro řízení potenciálu	ks	-6,000	6 370,92	-38 225,52	SOD
16	M	135	Svodový vodič AL s vysokonapětovou izolací (sekv=0,85m ve vzduchu), průřez Al 28mm ² , délka 13m, se zakončením a svorkou pro řízení potenciálu	ks	-1 000	9 202,44	-9 202,44	SOD
17	M	135.1	Svodový vodič AL s vysokonapětovou izolací (sekv=0,85m ve vzduchu), průřez Al 28mm ² , délka 15m, se zakončením a svorkou pro řízení potenciálu	ks	1,000	11 451,00	11 451,00	R
18	M	135.2	Svodový vodič AL s vysokonapětovou izolací (sekv=0,85m ve vzduchu), průřez Al 28mm ² , délka 16m, se zakončením a svorkou pro řízení potenciálu	ks	1,000	12 214,40	12 214,40	R
19	K	741112104	Montáž rozvodka zapuštěná plastová čtyřhranná bez svorkovnic	kus	-11,000	154,41	-1 698,51	SOD
20	M	131	Krabice elektroinstalační pro osazení zkušební svorky hromosvodu	ks	-11,000	344,34	-3 787,74	SOD
21	K	220260028	krab.lit. pod zem+ zapojení	ks	11,000	1 045,00	11 495,00	R
22	M	Pol660	skříně pro zkušební svorky, zemní box, včetně svorky	ks	11,000	3 250,50	35 755,50	R

Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
D	D3	3. automatické dveře sály 7x navíc otočné dveře				29 334,54	
23	K 741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY)	m	130,000	22,49	2 923,70 SOD	
24	M 14	Kabel Safe 3Cx1 5, B2ca,s1, d0	m	130,000	22,44	2 917,20 SOD	
25	K 741120001	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 0,35-6 mm2 pod omítku (např. CY)	m	100,000	16,54	1 654,00 SOD	
26	M 9	Vodič H07Z-U 6zž, B2ca,s1, d0	m	100,000	19,42	1 942,00 SOD	
27	K 741321003	Montáž proudových chráničů dvupólových nn do 25 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	7,000	201,81	1 412,67 CS ÚRS 2023 01 x koef. 0,93	
28	M Pol272	Chránič komb.DS201 M B10 30mA A 10kA	ks	7,000	2 114,56	14 801,92 R - ZL 44	
29	K HZS2232	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	5,000	357,00	1 785,00 SOD	
	VV	5 "úprava rozvaděče		5,000			
30	K 119	Napojení technologických zařízení	ks	7,000	271,15	1 898,05 SOD	
D	D4	4. Chybějící položky kabeláže napojení rozvaděčů				45 553,16	
31	K R741122632.1	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x50 až 5x70 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	10,000	67,71	677,10 SOD	
32	M 129	Kabel Safe 5Cx50, B2ca,s1, d0	m	-35,000	965,33	-33 786,55 SOD	
33	M 130	Kabel Safe 5Cx120, B2ca,s1, d0	m	-35,000	2 329,05	-81 516,75 SOD	
34	M 129.R1	Kabel DUR 5Cx50 P90-R	m	42,000	1 521,96	63 922,32 R	
35	M 130.R1	Kabel DUR 5Cx120 P60-R	m	38,000	2 533,08	96 257,04 R	
D	D5	5. výměna svítidel na stávající fasádě za stejná svítidla jako na nástavbě				21 372,37	
36	K 136	Demontáž svítidla	ks	8,000	247,85	1 982,80 R	
37	K 741311004	Montáž čidlo pohybu nástěnné se zapojením vodičů	kus	2,000	252,88	505,76 SOD	
38	M 73.R1	pohybové čidlo přisazené, bílé, 10A/230V, IP44	ks	5,000	1 368,65	6 843,25 R	
39	K 741372062	Montáž svítidlo LED bytové přisazené stropní panelové do 0.36 m2	kus	8,000	412,04	3 296,32 SOD	
40	M 42	EL4,svítidlo včetně sv.zdroje, 15W, 230V, viz legenda	ks	8,000	1 093,03	8 744,24 SOD	

Změnový list č.49		ZL49		
Zhotovitel:	STYLBAU s.r.o.			
Investor:	Královehradecký kraj	Datum: 05.06.2023		
Název akce:	Nástavba operačních sálů a sterilizace na dvorním traktu laboratoří Městské nemocnice a.s. Dvůr Králové nad Labem			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou	e-mailem	faxem	osobně x
Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:	Rozpočet ZL49			
<p>Předmět změny: Požární klapky</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Požární klapky na VZT potrubí budou osazeny servopohony a jejich ovládání bude změněno na automatické na místo ručního ovládání, čímž se zajistí vyšší spolehlivost celého požárního zařízení.</p>				
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:		
-0,00,- Kč		130 007,66,- Kč		
Výsledná cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		
130 007,66,- Kč		Beze změn		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.				
Schválil:				
Za zhotovitele:	Za TDS:	Za AD:	Za objednatele:	Za uživatele:
Ing. Radek Tománek STYLBAU s.r.o.	Martin Hynek ERV	Ing. Jiří Hájek H1H	Ing. Libor Žilka KHK	Ing. Miroslav Vávra, CSc. MN DK

Průvodní list č.49

1: Nástavba operačních sálů a sterilizace na dvorním traktu laboratoří Městské nemocnice a.s. Dvůr Králové nad Labem

Objekt:

ZL 49 - Požární klapky

Místo: MĚSTSKÁ NEMOCNICE DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

Datum: 05.06.2023

Zadavatel: Královehradecký kraj

Projektant: ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK

Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							130 007,66	
D	MaR	MaR					17 970,70	
D	D10	Ostatní					2 392,00	
1	K	Pol40	DOPRAVA	sb.	1,000	1 472,00	1 472,00	SOD/R
2	K	Pol42	OŽIVENÍ A ZKUŠEBNÍ PROVOZ	sb.	1,000	575,00	575,00	SOD/R
3	K	Pol44	PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE (dílenké výkresy, DSPS) - úprava	sb.	1,000	345,00	345,00	SOD/R
D	D7	MONTÁŽ					15 578,70	
4	K	49 R1	jistič, relé, svorky + materiál do rozvaděče	kpl	1,000	407,10	407,10	R
5	K	49 R2	montáž/úprava rozvaděče	kpl	1,000	4 830,00	4 830,00	R
6	K	49 R3	software	ks	10,000	690,00	6 900,00	R
7	K	Pol22	kabel PRAFlaDur 3x1,5	m	160,000	21,51	3 441,60	SOD
D	VZT	VZT					112 036,96	
D	D26	PROTIPOŽÁRNÍ IZOLACE POTRUBÍ DLE OZNAČENÍ NA VÝKRESU: IZOLACE DESK					6 074,96	
8	K	Pol530	odolnost 30 min	m2	12,600	482,14	6 074,96	SOD
D	D68	Ostatní položky					105 962,00	
9	K	49 R4	D+M Doplnění sady FDMB (servo BFN 230-T)	ks	8,000	8 960,00	71 680,00	R
10	K	49 R5	D+M klapky FDMA 710x710.40	ks	2,000	15 141,00	30 282,00	R
11	K	Pol605	Doprava	kpl	1,000	4 000,00	4 000,00	SOD/R

Změnový list č.50		ZL50		
Zhotovitel:	STYLBAU s.r.o.			
Investor:	Královehradecký kraj	Datum: 05.06.2023		
Název akce:	Nástavba operačních sálů a sterilizace na dvorním traktu laboratoří Městské nemocnice a.s. Dvůr Králové nad Labem			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou	e-mailem	faxem	osobně x
Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:	Rozpočet ZL50			
Předmět změny: Akustická izolace vnitřního potrubí				
Popis a zdůvodnění změny:				
Dešťové svodné potrubí je vedeno v 1.NP přes pokoj personálu. Uživatel požaduje provedení akustické izolace na potrubí, aby se eliminoval hluk svodného potrubí.				
Cena méněprací bez DPH: -0,00,- Kč		Cena víceprací bez DPH: 33 274,94 Kč - opimil -33 247,94,- Kč [redacted]		
Výsledná cena změny bez DPH: 33 274,94 Kč -33 247,94,- Kč [redacted]		Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Beze změn		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.				
Schválil:				
Za zhotovitele:	Za TDS:	Za AD:	Za objednatele:	Za uživatele:
[redacted]				
Ing. Radek Tománek STYLBAU s.r.o.	Martin Hynek ERV	Ing. Jiří Hájek H1H	Ing. Libor Žilka KHK	Ing. Miroslav Vávra, CSc. MN DK

list č.50

Nástavba operačních sálů a sterilizace na dvorním traktu laboratoří Městské nemocnice a.s. Dvůr Králové nad Labem

Objekt:

ZL 50 - Akustická izolace vnitřního dešťového potrubí

Místo: MĚSTSKÁ NEMOCNICE DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

Datum: 05.06.2023

Zadavatel: Královehradecký kraj

Projektant: ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK

Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

33 274,94

D HSV Práce a dodávky HSV 3 520,44

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 2 795,40

1	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	10,000	54,54	545,40	SOD
2	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	25,000	90,00	2 250,00	SOD

D 997 Přesun sutě 725,04

3	K	997013114	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s použitím mechanizace	t	0,232	874,95	202,99	SOD
4	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,232	251,36	58,32	SOD
5	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2,088	10,98	22,93	SOD
	VV		0,232*9 'Přepočtené koeficientem množství		2,088			
6	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného	t	0,232	1 900,00	440,80	SOD

D PSV Práce a dodávky PSV 29 754,50

D 713 Izolace tepelné- půdorysy, střecha 5 258,58

7	K	713410861	Odstranění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s AL fólií staženými AL páskou tl do 50 mm	m	12,000	31,19	374,28	CS ÚRS 2023 01 x koef. 0,93
8	K	713463212	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D přes 50 do 100 mm	m	12,000	66,77	801,24	CS ÚRS 2023 01 x koef. 0,93
9	M	63154580	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 108/40mm	m	12,600	319,92	4 030,99	CS ÚRS 2023 01 x koef. 0,93
	VV		12*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		12,600			
10	K	998713203	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	%	52,065	1,00	52,07	SOD

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 22 328,46

11	K	721171808	Demontáž potrubí z PVC D přes 75 do 114	m	12,000	34,50	414,00	CS ÚRS 2023 01 x koef. 0,93
12	K	721175032	Potrubí kanalizační plastové dešťové odhlučňené DN 100	m	12,000	1 794,90	21 538,80	CS ÚRS 2023 01 x koef. 0,93
13	K	998721203	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v přes 12 do 24 m	%	219,528	1,71	375,66	CS ÚRS 2023 01 x koef. 0,93

D 763 Konstrukce suché výstavby- půdorysy, řezy 2 167,46

14	K	763135611	Montáž kazet SDK kazetového podhledu na stávající konstrukci	m2	10,000	133,00	1 330,00	SOD
15	K	763135812	Demontáž podhledu sádrokartonového kazetového na roštu polozapuštěném	m2	10,000	81,60	816,00	SOD
16	K	998763403	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m	%	21,460	1,00	21,46	SOD

Změnový list č.51		ZL51		
Zhotovitel:	STYLBAU s.r.o.			
Investor:	Královehradecký kraj	Datum: 05.06.2023		
Název akce:	Nástavba operačních sálů a sterilizace na dvorním traktu laboratoří Městské nemocnice a.s. Dvůr Králové nad Labem			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou	e-mailem	faxem	osobně x
Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:	Rozpočet ZL51			
<p>Předmět změny: Překopy zpevněných ploch - odpočet</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Projektová dokumentace uvažuje s výměnou dieselagregátu. V průběhu projekčních prací a výběru zhotovitele provedl uživatel výměnu dieselagregátu ve své režii a byl proveden i přívodní kabel k DA. Z tohoto důvodu budou odečteny opravy zpevněných ploch uvažovaných po vedení přívodního kabelu.</p>				
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:		
-86 208,63,- Kč		0,00,- Kč		
Výsledná cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		
-86 208,63,- Kč		Beze změn		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.				
Schválil:				
Za zhotovitele:	Za TDS:	Za AD:	Za objednatele:	Za uživatele:
Ing. Radek Tománek STYLBAU s.r.o.	Martin Hynek ERV	Ing. Jiří Hájek H1H	Ing. Libor Žilka KHK	Ing. Miroslav Vávra, CSc. MN DK

list č.51

Nástavba operačních sálů a sterilizace na dvorním traktu laboratoří Městské nemocnice a.s. Dvůr Králové nad Labem

Projekt:

ZL 51 - Překopy zpevněných ploch - odpočet

Místo: MĚSTSKÁ NEMOCNICE DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

Datum: 05.06.2023

Zadavatel: Královéhradecký kraj

Projektant: ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK

Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-86 208,63	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-86 208,63	
D	5		Zpevněné plochy- situace				-45 193,38	
1	K	113107330	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	-21,400	183,34	-3 923,48	SOD
	W		"odpočet nerealizovaného přívodu pro DA"					
	W		-21,4		-21,400			
2	K	113107341	Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl do 50 m2	m2	-21,400	54,84	-1 173,58	SOD
3	K	113107422	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl 200 mm při překopech strojně pl do 15 m2	m2	-42,800	102,13	-4 371,16	SOD
	W		"odpočet nerealizovaného přívodu pro DA"					
	W		"ŠDa 150 mm" -21,4		-21,400			
	W		"ŠDb 150 mm" -21,4		-21,400			
	W		Součet		42 800			
4	K	5648511110	Podklad ze šetrkodrté ŠD tl 150 mm komunikace	m2	-42,800	165,00	-7 062,00	SOD
	W		"odpočet nerealizovaného přívodu pro DA"					
	W		"ŠDa" -21,4		-21,400			
	W		"ŠD B" -21,4		-21,400			
	W		Součet		42 800			
5	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	-21,400	469,00	-10 036,60	SOD
6	K	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm	m2	-21,400	469,00	-10 036,60	SOD
7	K	573111112	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	-21,400	18,20	-389,48	SOD
8	K	573211106	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0 20 kg/m2	m2	-21,400	11,20	-239,68	SOD
9	K	577133121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (AB,J) tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-21,400	372,00	-7 960,80	SOD
D	997		Přesun sutě				-38 544,66	
10	K	997013114	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s použitím mechanizace	t	-13,696	874,95	-11 983,32	SOD
11	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-13,696	251,36	-3 442,63	SOD
12	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-123,264	10,98	-1 353,44	SOD
	W		-13,696*9 Přepočtené koeficientem množství		-123,264			
13	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného	t	-3,424	1 900,00	-6 505,60	SOD
14	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	-13,696	176,67	-2 419,67	SOD
15	K	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu	t	-1,712	1 000,00	-1 712,00	SOD
16	K	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení	t	-8,560	1 300,00	-11 128,00	SOD
D	998		Přesun hmot				-2 470,59	
17	K	998012023	Přesun hmot pro budovy monolitické v do 24 m	t	-7,997	308,94	-2 470,59	SOD

Změnový list č.52		ZL52		
Zhotovitel:	STYLBAU s.r.o.			
Investor:	Královehradecký kraj	Datum: 05.06.2023		
Název akce:	Nástavba operačních sálů a sterilizace na dvorním traktu laboratoří Městské nemocnice a.s. Dvůr Králové nad Labem			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou	e-mailem	faxem	osobně x
Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:	Rozpočet ZL52			
Předmět změny: Kamera na výjezdovou bránu				
Popis a zdůvodnění změny:				
Uživatel požaduje osazení kamery na výjezdové bráně a parkovišti z důvodu monitoringu a zvýšení bezpečnosti v areálu.				
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:		
-0,00,- Kč		94 989,09,- Kč		
Výsledná cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		
94 989,09,- Kč		<u>Beze změn</u>		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.				
Schválil:				
Za zhotovitele:	Za TDS:	Za AD:	Za objednatele:	Za uživatele:
Ing. Radek Tománek STYLBAU s.r.o.	Martin Hynek ERV	Ing. Jiří Hájek H1H	Ing. Libor Žilka KHK	Ing. Miroslav Vávra, CSc. MN DK

Nový list č.52

a:

Nástavba operačních sálů a sterilizace na dvorním traktu laboratoří Městské nemocnice a.s. Dvůr Králové nad Labem

Objekt:

ZL 52 - Kamera na výjezdovou bránu

Místo: MĚSTSKÁ NEMOCNICE DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM
Zadavatel: Královehradecký kraj
Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o.

Datum: 05.06.2023
Projektant: ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

94 989,09

D	HSV	HSV					2 805,50	
D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání					2 805,50	
1	K	977151113	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 50 mm do stavebních materiálů	m	1,200	2 337,92	2 805,50	SOD
	WV	0,6*2			1,200			
D	SLP	Slaboproud					88 591,13	
D	D1	Kamera - výjezd (montáž na zeď)					18 646,10	
2	K	M3216-LVE	Venkovní (-40°C až 50°C), antivandal (IP66-, NEMA 4X-rated casing, IK10) fixní dome IP kamera, se snímacím čipem 1/2,7" RGB CMOS s progresivním skenováním, maximální rozlišení 2688 x 1512 při 25 sn./sekundu (50Hz) při zapnutém WDR. Podporované komprese obrazu H.264, H.265, MJPEG. Úhel záběru horizontální 102°, vertikální 73° (fixní objektiv 2,9mm F2.0), fixní iris, režim Den/Noc (mechanický IR filtr), barevný obraz za minimálního osvětlení, barevné 0,16lux při IRE5.0 a F2.0; korekce IR, funkce WDR (dynamický rozsah až 120dB), condor formát (otáčení obrazu o 90° nebo 270°) pro efektivní sledování úzkých a dlouhých prostor např. chodeb, slot paměťových karet microSD/microSDHC/microSDXC. Signed firmware, secure boot, 1x alarmový vstup, 1x alarmový výstup, audio vstup. Napájení PoE dle normy IEEE 802.3at/802.3at max 10,8W Technologie pro minimalizaci datového toku z kamery nad kodekem H.264 a H.265, úspora až 50% potřebné šířky přenosového pásma oproti kamerám bez této technologie. Objektová analýza s rozeznáváním osob osobních automobilů, nákladních automobilů, autobusů, jízdních kol, součástí firmwaru kamery. Možnost nahrát SW třetích stran přímo do kamery, rozšíření kamery o analytické funkce, např. počítání osob. 5-letá záruka od výrobce		1,000	18 646,10	18 646,10	R

Poznámka k položce

Venkovní (-40°C až 50°C), antivandal (IP66-, NEMA 4X-rated casing, IK10) fixní dome IP kamera, se snímacím čipem 1/2,7" RGB CMOS s progresivním skenováním, maximální rozlišení 2688 x 1512 při 25 sn./sekundu (50Hz) při zapnutém WDR. Podporované komprese obrazu H.264, H.265, MJPEG. Úhel záběru horizontální 102°, vertikální 73° (fixní objektiv 2,9mm F2.0), fixní iris, režim Den/Noc (mechanický IR filtr), barevný obraz za minimálního osvětlení, barevné 0,16lux při IRE5.0 a F2.0; korekce IR, funkce WDR (dynamický rozsah až 120dB), condor formát (otáčení obrazu o 90° nebo 270°) pro efektivní sledování úzkých a dlouhých prostor např. chodeb, slot paměťových karet microSD/microSDHC/microSDXC. Signed firmware, secure boot, 1x alarmový vstup, 1x alarmový výstup, audio vstup. Napájení PoE dle normy IEEE 802.3at/802.3at max 10,8W Technologie pro minimalizaci datového toku z kamery nad kodekem H.264 a H.265, úspora až 50% potřebné šířky přenosového pásma oproti kamerám bez této technologie. Objektová analýza s rozeznáváním osob osobních automobilů, nákladních automobilů, autobusů, jízdních kol, součástí firmwaru kamery. Možnost nahrát SW třetích stran přímo do kamery, rozšíření kamery o analytické funkce, např. počítání osob. 5-letá záruka od výrobce

D	D2	Kamerový systém					0,00	
3	K	Pol261	Kamerový server: CPU min i5-11400, základní deska s možností raidu 0, 1, 5, 10 (SATA) např. Z590, RAM 8GB DDR4-2666, SSD 500GB pro OS, HDD 6TB WD purple pro záznam, OS Windows11 pro, rackmounted 4U, 485mm hloubka		1,000	0,00	0,00	zajisti investor
D	D3	Kamerový software					4 356,20	
4	K	ATEAS Security HOME	Software pro kamerové systémy - software pro sledování a záznam IP kamer přes TCP/IP sítě (LAN / WAN / Internet), celkem pro 4 kamery, max. 1x server, max 2x klient, vysoká flexibilita, otevřená architektura.		1,000	4 356,20	4 356,20	R
D	D4	Stávající RD chirurgie v 1.PP					6 688,29	
5	K	MS657099X	Průmyslový konvertor 10/100/1000T na 100/1000X SFP		1,000	5 238,25	5 238,25	R
6	K	KED-DC12V-1308-2412-	KED-DC12V-1308-2412-W2E: Spinaný napájecí adaptér do zásuvky. Vstup: 90-264V AC, Výstup: 12V (0-2A); Výkon: 15W; Výstupní konektor: Jack 2.1x5.5mm; Rozměry:75x34x43mm		1,000	503,70	503,70	R
7	K	GPB-3524L-L2TD	Gigalight GPB-3524L-L2TD: Průmyslový BiDi SFP transceiver, 20km, 1,25Gbps, SM WDM TX 1310nm/RX 1550nm, Single LC konektor, teplotně odolný (-40 - +85°C), digitální diagnostika		1,000	724,50	724,50	R

	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
K	MOF-PC-OSSC/LCA-2D	Optický patchcord SC-LC(APC) 9/125 2m, duplex, MCDnet		1,000	184,00	184,00	R
K	MOD-PC-C5EFTP-2	Patchcord FTP Cat5E, 4páry, MODnet délka 2m, šedý		1,000	37,84	37,84	R
D	D5	Optická část RD chirurgie				6 359,54	
10	K	012-SM652DLT-MIKRO-5		60,000	45,43	2 725,80	R
11	K	Pol622		60,000	20,13	1 207,80	R
12	K	MOF-PP-24SCS1U-SPT		1,000	1 049,72	1 049,72	R
13	K	MOF-AD-OSSC-S		2,000	25,19	50,38	R
14	K	SCSIMPLEXBLANK		22,000	6,33	139,26	R
15	K	SXOS-60		2,000	5,29	10,58	R
16	K	MOF-PT-OSSC-1S		2,000	38,30	76,60	R
17	K	Pol623		2,000	425,50	851,00	R
18	K	Pol624		2,000	124,20	248,40	R
D	D6	Rozvodnice a vybavení				22 158,62	
D	D7	Aktivní prvek				6 554,89	
19	K	D8208		1,000	5 531,50	5 531,50	R
20	K	GPB-5324L-L2TD		1,000	801,55	801,55	R
21	K	MOF-PC-OSSC/LCA-2D		1,000	184,00	184,00	R
22	K	MOD-PC-C5EFTP-2		1,000	37,84	37,84	R
D	D8	Napájecí zdroj				2 955,50	
23	K	M-MDR-40-48		1,000	2 955,50	2 955,50	R
D	D6	Rozvodnice a vybavení				10 499,52	
24	K	Pol656		1,000	513,36	513,36	R
25	K	2024637		1,000	140,99	140,99	R
26	K	9061576		1,000	64,52	64,52	R
27	K	9060905		1,000	64,52	64,52	R
28	K	OEZ MSN-32-1		1,000	487,14	487,14	R
29	K	OEZ LTE-4B-1		2,000	455,40	910,80	R
30	K	OEZ ZSE-03		1,000	470,35	470,35	R
31	K	1498522		1,000	373,75	373,75	R
32	K	1498550		2,000	13,00	26,00	R
33	K	1503591		1,000	26,68	26,68	R
34	K	1503588		1,000	26,68	26,68	R
35	K	2100024		1,000	66,70	66,70	R
36	K	1503593		4,000	26,68	106,72	R
37	K	1503590		4,000	26,68	106,72	R
38	K	7118450		1,000	8,63	8,63	R
39	K	9083075		1,000	8,63	8,63	R
40	K	2052778		2,000	26,68	53,36	R
41	K	4029047		2,000	26,68	53,36	R
42	K	3030153		2,000	32,09	64,18	R
43	K	1118182		4,000	21,05	84,20	R
44	K	1000862		5,000	14,15	70,75	R
45	K	1000934		5,000	14,15	70,75	R
46	K	1000926		5,000	14,15	70,75	R
47	K	1000838		5,000	6,67	33,35	R
48	K	1011852		5,000	6,67	33,35	R

	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	K 1000846	Vodič CYA 0,75 H05V-K žlutá		2,000	6,67	13,34	R
	K 1181472	Vodič CYA 0,75 H05V-K zelená		2,000	6,67	13,34	R
1	K Pol629	Kabelová práce v rozvodnici (propojovací kabeláž, podružný materiál)		1,000	4 282,60	4 282,60	R
52	K Pol630	Revize elektro - rozvodnice		1,000	2 254,00	2 254,00	R
D	D9	Optická část rozvodnice (pilíř)				2 148,71	
53	K ORNI-DIN-RAIL-BOX-8S	Rozvaděč optický na DIN lištu, až 12 svarů, čelo 08x SC simplex, 4x vstup (2x zaslepený + 2x PG11), kov, včetně kazety a hřeb.		1,000	873,77	873,77	R
54	K MOF-AD-OSSC-S	Adapter SM SC/SC plastové tělo SIMPLEX		2,000	25,19	50,38	R
55	K SCSIMPLEXBLANK	Záslepka SC konektoru Simplex		6,000	6,33	37,98	R
56	K SXOS-60	Trubička ochrany sváru / 60mm		2,000	5,29	10,58	R
57	K MOF-PT-OSSC-1S	Pigtail SM 9 SC 1m		2,000	38,30	76,60	R
58	K Pol623	Svar optického vlákna		2,000	425,50	851,00	R
59	K Pol624	proměření FO svaru, měřicí protokol		2,000	124,20	248,40	R
D	D10	Vnitřní trasy - chirurgie 1.PP				7 172,12	
60	K 1045964	Lišta vkládací EIP 70/40 + upev. mat.		18,000	241,73	4 351,14	R
61	K Pol631	Otevření a zavření stávajícího kazetového pochledu 600x600		6,000	34,62	207,72	R
62	K OTHM-MIK-HDPE-12-8	Mikrotrubička HDPE zemní tlustostěnná 12/8mm, pro přímou pokládku do země		24,000	40,71	977,04	R
63	K OTMP-UF12/8	Spojka mikrotrubiček přímá průhledná celoplast UF, pro vodotěsné spojení mikrotrubiček, pro trubičky 12/8mm		1,000	125,12	125,12	R
64	K Pol632	průraz D20 - 600mm, beton		2,000	755,55	1 511,10	R
D	D11	Venkovní trasa - kamerový bod na parkoviště				4 306,56	
65	K HSEKU424E3	Kabel U/UTP Cat 5e 4x2xAWG24 PE venkovní plášť černý		90,000	23,23	2 090,70	R
66	K Pol643	Trubka Kopoflex KF09050, rudá - 50/41 mm		10,000	77,05	770,50	R
67	K Pol644	instalace trubky do země, včetně vykopání kabelové rýhy		10,000	80,50	805,00	R
68	K Pol645	Trubka tuhá 1250N FPKu-ES-F-UV vnější průměr 20 černá, UV stabilní		4,000	78,55	314,20	R
69	K Pol640	Trubka ohebná vnější průměr 20mm, UV stabilní provedení, černá		4,000	32,55	130,20	R
70	K Pol641	Přichytka trubky clipfix-UV 20 černá, UV stabilní		12,000	16,33	195,96	R
D	D12	Ostatní				18 903,70	
71	K Pol661	Nastavení, oživení, integrace analytických funkcí kamer do kamerového SW (kpl.)		1,000	7 889,00	7 889,00	R
72	K Pol662	Podružný materiál		1,000	799,25	799,25	SOD/R
73	K Pol648	Stavební přípomoci (kpl)		1,000	1 344,35	1 344,35	SOD/R
74	K Pol649	Spolupráce s ostatními profesemi stavby (kpl)		1,000	676,20	676,20	SOD/R
75	K Pol650	Zaškolení uživatele (hod)		1,000	805,00	805,00	SOD/R
76	K Pol663	Zařízení staveniště		1,000	676,20	676,20	SOD/R
77	K Pol664	Úklid		1,000	354,20	354,20	SOD/R
78	K Pol653	Vedlejší náklady - cestovné + dopravné		1,000	3 622,50	3 622,50	SOD/R
79	K Pol665	Inženýrská činnost, dokumentace skutečného provedení		1,000	2 737,00	2 737,00	SOD/R
D	SIL	Silnoproud				3 592,46	
80	K 741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY)	m	35,000	22,49	787,15	SOD
81	M 15	Kabel Safe 3Cx2,5, B2ca, s1, d0	m	35,000	34,61	1 211,35	SOD
82	K 741320105	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříně se zapojením vodičů	kus	1,000	159,96	159,96	CS ÚRS 2023 01 x koef. 0,93
83	M Pol607	jistič 16B/3 S203M-B16 10kA	ks	1,000	363,00	363,00	R
84	K HZS2232	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	3,000	357,00	1 071,00	SOD