



SVISLÝ ŘEZ VPUSTI



Vpusti je navržena v následující sestavě :

- mříž s rámem D400
- vyrovnávací prstenec
- skruž horní dl. 555 mm
- skruž středová dl. 295 mm
- dno s výtokem dl. 380 mm osazené na podkladní betonové desce

ULOŽENÍ ŽLABOVEK



DĚLKA ŽLABU 14M, SPÁD ŽLABU 2% SMĚREM KE VPUSTI
ŽLAB PROVÉST PO ÚPRAVÁCH TERÉNU
SPÁRY MEZI ŽLABOVKAMI BUDOU VYSPÁROVÁNY
NAPJOJENÍ BUDE PROVEDENO V PŘÍMÉ TRASE NA ODBOČKU NA DP1
ŽLAB BRÁNÍ STĚKENÍ VODY PŘES OPĚRNOU ZEď DOLŮ DO DVORA

InvestorKÚH KHKHradec Králové		VODOHOSPODAŘSKÁ projektní, inženýrská a konzultační KANCELAŘ TRUTNOV			
MístoDvůr Králové	KrajKrálovéhradecký				
Č. zak.2017.2	StupeňDÚS	VýpracovalIng. Novotný	ProjektantIng. Novotný	Datum02.2017	Měřítko
Akce		DVŮR KRÁLOVÉ, DOMOV DUCHODCŮ DEŠŤOVÁ KANALIZACE			
Příloha		ŽLABOVKY A ULIČNÍ VPUST			
D8					