

Dodatek č.1

KE SMLOUVĚ O DÍLO z 22.11. 2017

na akci: „Oprava 2.NP objektu č.p. 48, DO Bedřichov, Špindlerův Mlýn“

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel : Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov
Procházková 818
541 01 Trutnov

Bankovní spojení: ČS
Číslo účtu : 70033-1303710389/0800
IČ : 00195201
DIČ : CZ00195201
Statutární zástupce: PharmDr. Jana Třešňáková
Zástupce ve věcech technických: p. Miroslav Petera

Zhotovitel : Jiří Novák
Jívka 127
542 13

Bankovní spojení: KB
Číslo účtu : 43-4325720207/0100
IČ : 486 20 475
DIČ : CZ 7510173231
Statutární zástupce:
Osoba pověřená jednáním ve věcech realizace stavby (stavbyvedoucí): Jiří Novák

Smlouva o dílo z 22.11.2017 se mění a doplňuje v následujících bodech:

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

2. Předmět díla se na žádost objednatele mění a doplňuje v rozsahu soupisu prací a dodávek-viz Příloha Dodatku č.1. Zejména jde o :

-snížení rozsahu dodávek a prací v souvislosti s aktualizovanými požadavky objednatele a uživatele.

-zvýšení rozsahu dodávek a prací v souvislosti s aktualizovanými požadavky objednatele a uživatele (navýšení počtu otopných těles a potrubí, použití jiných zařízovacích předmětů ZTI,

ÚT, EL oproti SoD , instalace měření a regulace v objektu)
-vícepráce související s provedením nezbytných prací souvisejících s předmětem plnění a neobsažené v původním smluvním rozpočtu (nutnost nahrazení nepevných zděných příček sádkartonovými konstrukcemi, kompletní otlučení vnitřních omítek 2.NP + schodiště a zhotovení omítek nových, s tímto související přesun a odvoz sutí, skládkovné, přesun hmot)

III. CENA ZA DÍLO

1. Cena za provedení díla je mezi smluvními stranami sjednána jako cena smluvní a je stanovena podle cenové kalkulace zhotovitele položkovým rozpočtem stavby.


Cena dle SoD z 22.11.2017	1 279 955,61 Kč
Cena méněprací	-106 644,84 Kč
Cena víceprací	401 209,72 Kč
Cena celkem bez DPH	1 574 520,49 Kč
Celková cena za dílo včetně DPH	1 905 169,79 Kč

IV. ČAS PLNĚNÍ

1. Termín zahájení díla - 22.11.2017
Termín dokončení díla - 22.01.2018

Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo z 22.11. 2017 zůstávají beze změn.

V Trutnově dne 22.12. 2017



Za objednatele

Sdružení ozdravoven a léčeben
okresu Trutnov
Ředitelství, Procházkova 818
541 01 Trutnov -4-



Za zhotovitele

Jiří Novák
provádění staveb
542 13 Jívka 127
IČO: 486 20 475 DIČ: CZ7510173231
Tel.: 776 199 075

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1736b1
Stavba: Oprava 2NP objektu čp 48 (IDILA) DO Bedřichov, Šp. Mlýn

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Sdružení ozdravoven a léčeben okr. Trutnov

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
Ing. P. Starý

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 8.11.2017

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			-106 644,84
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	-106 644,84	-22 395,42
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			-129 040,26

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1736b1

Stavba: Oprava 2NP objektu čp 48 (IDILA) DO Bedřichov, Šp. Mlýn

Místo:

Datum:

8.11.2017

Zadavatel: Sdružení ozdravoven a léčeben okr. Trutnov

Projektant:

Ing. P. Starý

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		-106 644,84	-129 040,26	
1736b1	Oprava 2NP objektu čp 48 (IDILA) DO Bedřichov, Šp. Mlýn	-106 644,84	-129 040,26	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Oprava 2NP objektu čp 48 (IDILA) DO Bedřichov,Šp.Mlýn

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Sdružení ozdravoven a léčeben okr.Trutnov
Uchazeč:
Projektant:
Ing.P.Starý
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 8.11.2017
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		-106 644,84	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-106 644,84	21,00%	-22 395,42
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK -129 040,26	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava 2NP objektu čp 48 (IDILA) DO Bedřichov, Šp. Mlýn

Místo:

Zadavatel: Sdružení ozdravoven a léčeben okr. Trutnov

Uchazeč:

Datum: 8.11.2017

Projektant: Ing. P. Starý

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

-106 644,84

HSV - Práce a dodávky HSV

-30 944,70

3 - Svislé a kompletní konstrukce

-11 347,51

4 - Vodorovné konstrukce

0,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-19 597,19

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

997 - Přesun sutě

0,00

998 - Přesun hmot

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

-75 700,14

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

0,00

720 - Zdravotechnika

0,00

730 - Ústřední vytápění

0,00

762 - Konstrukce tesařské

0,00

763 - Konstrukce suché výstavby

-3 000,00

766 - Konstrukce truhlářské

-47 600,00

771 - Podlahy z dlaždic

0,00

775 - Podlahy skládané

0,00

776 - Podlahy povlakové

-17 691,18

781 - Dokončovací práce - obklady

0,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

-2 913,87

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

-4 495,09

M - Práce a dodávky M

0,00

21-M - Elektromontáže

0,00

24-M - Montáže vzduchotechnických zařízení

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

VRN3 - Zařízení staveniště

0,00

VRN4 - Inženýrská činnost

0,00

VRN9 - Ostatní náklady

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava 2NP objektu čp 48 (IDILA) DO Bedřichov, Šp. Mlýn

Místo:

Datum: 8.11.2017

Zadavatel:

Sdružení ozdravoven a léčeben okr. Trutnov

Projektant: Ing. P. Starý

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-106 644,84	
D HSV Práce a dodávky HSV							-30 944,70	
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							-11 347,51	
1	K	310239211	Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdívu nadzákladovým cihlami pálenými na MVC	m3	3,645		0,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		2,7*0,45*(1,5*2)		3,645			
2	K	317142322	Překlady nenosné přímé z pórobetonu Ytong v příčkách tl 150 mm pro světlost otvoru do 1010 mm	kus	2,000	-796,00	-1 592,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		2NP:-2		2,000			
3	K	317234410	Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC	m3	0,563		0,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		0,45*0,3*2,5+0,3*0,3*2,5		0,563			
4	K	317944323	Válcované nosníky č. 14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,846		0,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		1140:-14,3*(2,5*3+2,5*2)*0,001		0,179			
	vv		1180:-21,9*4,45*2*0,001		0,195			
	vv		1160:-17,9*4,45*1*0,001		0,080			
	vv		Uč180:-22*4,45*4*0,001		0,392			
	vv		Mezisoučet		0,846			
5	K	3179444R1	Spojení oc.profilu U svorníkem	kus	6,000		0,00	
	vv		3*2		6,000			
6	K	340239235	Zazdívka otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z příčkových Ytong tl 150 mm	m2	5,440	-812,00	-4 417,28	CS ÚRS 2017 01
	vv		2NP:-2,7*(1,8+1,4)-1,6*2		5,440			
7	K	342272523	Příčky tl 150 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkových objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	5,440	-794,00	-4 319,36	CS ÚRS 2017 01
	vv		2,7*(1,8+1,4)-1,6*2		5,440			
	vv	Př15Yt	Mezisoučet		5,440			
8	K	342291112	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky přes 100 mm	m	10,800	-94,34	-1 018,87	CS ÚRS 2017 01
	vv		2NP:-2,7*4		10,800			
9	K	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	3,204		0,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		0,18*4,45*4		3,204			
D 4 Vodorovné konstrukce							0,00	
10	K	413232221	Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v do 300 mm	kus	10,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		6*4		10,000			
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							-19 597,19	
11	K	611325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 10%	m2	59,360		0,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		5,48*12,42+14,28*14,55+12,63		59,360			
12	K	612131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně	m2	56,109		0,00	CS ÚRS 2017 01
13	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	56,109		0,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		na porobeton+pod obklad:- Př15Yt*2+podklKO		29,024			
	vv		pod stěrkovou omítku:- plFaSum		23,145			
	vv		bývalý obklad/štuk:- 2,1*1,3+1,1*1,1		3,940			
	vv		Mezisoučet		56,109			
14	K	612142012	Potažení vnitřních stěn rabcovým pletivem	m2	7,500		0,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		stoup.kanalizace+VZT:- 0,5*15		7,500			
15	K	612311121	Vápenná omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	6,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		pod obklad:- 2,5*1,2*2		6,000			
16	K	612311141	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	24,720		0,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		bývalý obklad/štuk:- 2,1*1,3+1,1*1,1		3,940			
	vv		2NP:- Př15Yt*2+2,7*(1,2*2+1,3*2)-1,5*1,2*2		20,780			
	vv	omš	Mezisoučet		24,720			
17	K	612325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 30%	m2	125,623	-156,00	-19 597,19	CS ÚRS 2017 01
	vv		stávající omítnuté stěny:- StSt2a3		125,623			
18	K	622521051	Tenkovrstvá silikátová rýhovaná omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	23,145		0,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		1,5*(1+0,3+1,3+0,7)		9,000			
	vv	plFaMis	Mezisoučet		9,000			
	vv		chodba:- 1,5*(1,4+3,43+1,7+1,25+1+0,65)		14,145			
	vv	plFaChod	Mezisoučet		14,145			
	vv	plFaSum	Součet		23,145			
19	K	632451437	Potěr pískocementový tl do 30 mm tř. C 30 běžný	m2	2,205		0,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		C3:- 0,9*2,45		2,205			
	vv		Mezisoučet		2,205			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							0,00	
20	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	79,290		0,00	CS ÚRS 2017 01
P			Poznámka k položce: V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení. V ceně je započteno opakované použití po dobu stavby.					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
	vv		5,48+2,09+12,42+3,64+14,28+3,62+3,99+14,55+3,64+12,63+2,95			79,290			
	vv		Mezisoučet			79,290			
21	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	84,770		0,00	CS ÚRS 2017 01	
	vv		5,48+2,09+12,42+3,64+14,28+3,62+3,99+14,55+3,64+12,63+2,95+5,48			84,770			
22	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	11,555		0,00	CS ÚRS 2017 01	
	vv		"2NP:" 2,7*(1,15+0,4*2+1,2+1,4)-1+0,15*0,9*2			11,555			
23	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	15,120		0,00	CS ÚRS 2017 01	
	vv		"2NP:" 2,7*(3,55-1,15+1,9+0,9+0,4)			15,120			
	vv		Mezisoučet			15,120			
24	K	962032230	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MV nebo MVC do 1 m3	m3	1,120		0,00	CS ÚRS 2017 01	
	vv		"2NP:" 0,2*2,8*2			1,120			
25	K	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	6,604		0,00	CS ÚRS 2017 01	
	vv		"2NP:" 0,33*(2,7*3,63-1,6)+0,48*(2,7*3,6-1,6)			6,604			
26	K	962081141	Bourání příček ze skleněných tvárnice tl do 150 mm	m2	1,000		0,00	CS ÚRS 2017 01	
	vv		1*1			1,000			
27	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	5,883		0,00	CS ÚRS 2017 01	
	vv		2,1*0,9+1,815*2,2			5,883			
	vv		Mezisoučet			5,883			
28	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	8,728		0,00	CS ÚRS 2017 01	
	P		Poznámka k položce: 1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvážení křidel.						
	vv		"2NP:" 1,6+1,1*2,16*3			8,728			
	vv		Mezisoučet			8,728			
29	K	971033351	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2017 01	
	vv		"VZT:" 3			3,000			
30	K	973031325	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 300 mm	kus	10,000		0,00	CS ÚRS 2017 01	
	vv		"pro nosníky:" 6+4			10,000			
31	K	974031165	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 200 mm	m	24,200		0,00	CS ÚRS 2017 01	
	vv		"pro U:" 4,6*2			9,200			
	vv		"rýhy pro stoupačky:" 3*4			12,000			
	vv		"orvory pro stoup.VZT:" 3			3,000			
	vv		Mezisoučet			24,200			
32	K	975043111	Jednořadové podchyčení stropů pro osazení nosníků v do 3,5 m pro zatížení do 750 kg/m	m	10,000		0,00	CS ÚRS 2017 01	
	vv		2,5*4			10,000			
33	K	978035117	Odstranění tenkovrstvé omítky obroušením v rozsahu do 100%	m2	18,144		0,00	CS ÚRS 2017 01	
	vv		"příprava pro obklad:" 2,1*(0,9*2+1,62*2+3,6)			18,144			
	vv	podklKO	Mezisoučet			18,144			
34	K	978059541	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2	m2	16,585		0,00	CS ÚRS 2017 01	
	vv		"obklad a omítka:"						
	vv		2,1*(2,1*2+0,9*2-0,7+1,85)+1,1*1+0,6*0,6			16,585			
	vv		Mezisoučet			16,585			
35	K	978100151	Úprava otvoru po hrubém vybourání ocelových zárubní - začistěním - příprava pro osazení obl.zárubní	kus	4,000		0,00		
	vv		4			4,000			
36	K	985622115	Spinání objektů - drážka pro táhlo ve stěně včetně vysekání, vyčištění, vyklínování a vyplnění	m	13,400		0,00	CS ÚRS 2017 01	
	vv		"2NP:" 6,7*2			13,400			
37	K	985622211	Spinání objektů - vložení a dodání táhla z betonářské oceli D do 20 mm se svařovaným spojem	m	13,400		0,00	CS ÚRS 2017 01	
38	K	98562241R2	Spinání objektů - přivaření táhla k ocelovým nosníkům	kus	4,000		0,00		
D	997		Přesun sutě				0,00		
39	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m	t	24,016		0,00	CS ÚRS 2017 01	
40	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	24,016		0,00	CS ÚRS 2017 01	
41	K	9970135R0	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot za dopravu na místo skládky	t	24,016		0,00		
42	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	24,016		0,00	CS ÚRS 2017 01	
D	998		Přesun hmot				0,00		
43	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	16,630		0,00	CS ÚRS 2017 01	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-75 700,14		
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				0,00		
44	K	71119312R1	Izolace proti zemní vlhkosti na vodorovné ploše- systém těsnící kaší 2K vč.penetrace podkladu	m2	16,980		0,00		
	vv		2,09+3,64+3,62+3,99+3,64			16,980			
	vv		Mezisoučet			16,980			
45	K	71119313R1	Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše- systém těsnící kaší 2K vč.systémové penetrace podkladu	m2	25,665		0,00		
	vv		0,25*(2,1*2+1*2+1,6*4+2,23*4+2,32*2+2,25*2+2,25*4)+1,75*9			25,665			
	vv		Mezisoučet			25,665			
46	K	71149313R1	Těsnící páska stěrkové izolace	m	51,460		0,00		
	vv		2,1*2+1*2+1,6*4+2,23*4+2,32*2+2,25*2+2,25*4+0,2*19+2*4			51,460			
	vv		Mezisoučet			51,460			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
47	K	71149313R2	Těsnící roh stěrkové izolace	kus	24,000		0,00	
48	K	71149313R3	Těsnění proustu - stěrkové izolace	kus	6,000		0,00	
49	K	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m	t	0,149		0,00	CS ÚRS 2017 01
50	K	998711181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez použití mechanizace	t	0,149		0,00	CS ÚRS 2017 01
D 720			Zdravotechnika				0,00	
51	K	720100100	ZTI - dle samostatného soupisu	soub	1,000		0,00	
52	K	720100200	ZTI - stavební přípomoc	soub	1,000		0,00	
D 730			Ústřední vytápění				0,00	
53	K	730100100	UT - dle samostatného soupisu	soub	1,000		0,00	
54	K	730100200	UT - stavební přípomoc	soub	1,000		0,00	
D 762			Konstrukce tesařské				0,00	
55	K	762526811	Demontáž podlah z dřevotřísky, překližky, sololitu tloušťky do 20 mm bez polštářů	m2	2,205		0,00	CS ÚRS 2017 01
vv		"C3:" 0,9*2,45			2,205			
D 763			Konstrukce suché výstavby				-3 000,00	
56	K	76311131R4	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1x konstrukční DFH2R 12,5mm TI 40 mm EI 30 Rw 47 dB	m2	13,292		0,00	
vv		"2NP:" 2,7*(2,35*2+0,63*2)-1,4*2			13,292			
vv		Mezisoučet			13,292			
57	K	76311146R1	SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2xMA12,5+2xGKBI TI 40 mm	m2	29,222		0,00	
vv		"2NP:" 2,7*(2,35*2+0,63*2+3,9+1*2)-1,4*2			29,222			
58	K	763112312	SDK příčka mezibytová tl 155 mm zdvojený profil CW+UW 50 desky 2x 12,5 TI 50+50 mm EI 60 Rw 62 dB	m2	5,980		0,00	CS ÚRS 2017 01
vv		2,7*(1,7*2)-1,6*2			5,980			
59	K	763113331	SDK příčka instalační tl 155 mm zdvojený profil CW+UW 50 desky 2xH2DF 12,5 TI 50 mm EI 60 Rw 54 dB	m2	9,315		0,00	CS ÚRS 2017 01
vv		"2NP:" 2,7*(2,25+1,2)			9,315			
60	K	76312121R1	SDK stěna přesazená deska 1x konstrukční DFH2R 12,5mm lepené celoplošně bez nosné kce	m2	2,430		0,00	
vv		"mč.204+209:" 2,7*0,45*2			2,430			
61	K	763121714	SDK stěna základní penetrační nátěr	m2	60,899		0,00	CS ÚRS 2017 01
vv		"2NP:" 2,7*(2,4*2+0,63*2+0,7*2+1,45*2+1,7*4+3,9+1*2)-1,4*4-1,6*4+0,35*(2,25*4+1,62*4+2,32+1,3+2,25+2,26*4)			60,899			
vv		"penetrace pod obklady viz obklady:" 0			0,000			
vv		Mezisoučet			60,899			
62	K	763131411	SDK podhled desky 1x 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	2,950		0,00	CS ÚRS 2017 01
vv		"2NP:" 2,95			2,950			
63	K	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	16,980		0,00	CS ÚRS 2017 01
vv		"2NP:" 2,09+3,64+3,62+3,99+3,64			16,980			
vv		Mezisoučet			16,980			
64	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	19,930		0,00	CS ÚRS 2017 01
vv		2,95+16,98			19,930			
vv		Mezisoučet			19,930			
65	K	763131761	Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě	m2	19,930		0,00	CS ÚRS 2017 01
vv		2,95+16,98			19,930			
66	K	763158122	SDK podlaha povrchová úprava stěrkou tl 2 mm	m2	11,250		0,00	CS ÚRS 2017 01
vv		"C5:" 3,62+3,99+3,64			11,250			
67	K	763164541	SDK obklad kovových kci tvaru L š do 0,8 m desky 1xH2 12,5	m	6,700		0,00	CS ÚRS 2017 01
vv		"kanalizační svod:" 2,7			2,700			
vv		"VZT:" 2+2			4,000			
vv		Mezisoučet			6,700			
68	K	763164561	SDK obklad kovových kci tvaru L š přes 0,8 m desky 1xH2 12,5	m2	7,420		0,00	CS ÚRS 2017 01
vv		"předstěny WC:" 1,4*1,5*2+1,4*1,2+1,4*1,1			7,420			
69	K	763164636	SDK obklad kovových kci tvaru U š do 1,2 m desky 1xDF 15	m	12,150		0,00	CS ÚRS 2017 01
vv		"opláštění lč180:" 4,05*3			12,150			
70	K	76318131R5	Zhotovení otvoru v SDK přičce pro jednokřídlové obložkové dveře	kus	6,000	-500,00	-3 000,00	
vv		6			6,000			
71	K	763251111	Sádrovláknitá podlaha tl 20 mm z desek tl 2x10 mm bez podsypu	m2	11,250		0,00	CS ÚRS 2017 01
vv		"C5:" 3,62+3,99+3,64			11,250			
72	K	998763101	Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 12 m	t	3,735		0,00	CS ÚRS 2017 01
73	K	998763181	Příplatek k přesunu hmot tonážní pro 763 dřevostavby prováděný bez použití mechanizace	t	3,735		0,00	CS ÚRS 2017 01
D 766			Konstrukce truhlářské				-47 600,00	
74	K	766411821	Demontáž truhlářského obložení stěn z palubek	m2	16,860		0,00	CS ÚRS 2017 01
vv		1,2*(1+0,3+1+3+0,7)			7,200			
vv		Mezisoučet chodba:"			7,200			
vv		"pokoje- po dohodě s investorem - předběžně:"						
vv		9,66			9,660			
vv		Mezisoučet			9,660			
vv		Součet			16,860			
75	K	766411822	Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových roštů	m2	16,860		0,00	CS ÚRS 2017 01
76	K	766695213	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky přes 10 cm	kus	10,000		0,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
77	M	611871410	prah dveří dřevěný dubový tl 2 cm dl. 72 cm š 15 cm	kus	5,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
78	M	611871610	prah dveří dřevěný dubový tl 2 cm dl. 82 cm š 15 cm	kus	5,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
79	K	766811R01	D+M spodní skříňky kuchyňské linky dl. 1200mm, dřež součástí dodávky ZTI	kus	2,000		0,00	
	vv		2NP: 2		2,000			
80	K	766900301	Oprava a nátěr schodiště z 1NP do 2NP (zábradlí+postranice)	soub	1,000		0,00	
81	K	766920R10	D+M Dveře 70/197cm vč. obložkových zárubní vč. kování - komplet dle popisu v tabulce prvků, pol. 10 (dýhované, modřín)	kus	5,000	-6 800,00	-34 000,00	
82	K	766920R11	D+M Dveře 80/197cm vč. obložkových zárubní vč. kování - komplet dle popisu v tabulce prvků, pol. 11 (dýhované, modřín)	kus	2,000	-6 800,00	-13 600,00	
83	K	766920R12	D+M Dveře 80/197cm vč. obložkových zárubní s požární odolností EW 30 DP3 vč. kování - komplet dle popisu v tabulce prvků, pol. 12 (dýhované, modřín)	kus	3,000		0,00	
84	K	99876610R2	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	soub	0,017		0,00	
	D	771	Podlahy z dlaždic				0,00	
85	K	771574115	Montáž podlah keramických rezných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 22 ks/m2	m2	16,980		0,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		2NP: 2,09*3,64*3,62*3,99*3,64		16,980			
	vv	dlKer	Mezisoučet		16,980			
86	M	597614071	dlaždice keramické vysocí slinuté neglazované cca 20x20cm	m2	20,546		0,00	
	vv		dlKer*1,1		18,678			
	vv		18,678*1,1 Přepočtené koeficientem množství		20,546			
87	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	64,765		0,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		opravy podlah pod dlažbu a PVC:					
	vv		2,09*3,64*12,42		18,150			
	vv	oprPodl	Mezisoučet		18,150			
	vv		C3+C4: 0,9*2,45*14,28*14,55*12,63*2,95		46,615			
	vv		Mezisoučet		46,615			
	vv		Součet		64,765			
88	K	77159111R1	Podlahy adhezni můstek	m2	18,150		0,00	
	vv		oprPodl		18,150			
	vv		Mezisoučet		18,150			
89	K	771990111	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 15 Mpa	m2	82,915		0,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		oprPodl*2		36,300			
	vv		C3+C4: 0,9*2,45*14,28*14,55*12,63*2,95		46,615			
	vv		Mezisoučet		82,915			
90	K	77199011R2	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 15 Mpa - na dřevěné konstrukce	m2	11,250		0,00	
	vv		C5: 3,62*3,99*3,64		11,250			
91	K	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	t	1,151		0,00	CS ÚRS 2017 01
92	K	998771181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace	t	1,151		0,00	CS ÚRS 2017 01
	D	775	Podlahy skládané				0,00	
93	K	775591191	Montáž podložky vyrovnávací a tlumící pro plovoucí podlahy	m2	11,250		0,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		C5: 3,62*3,99*3,64		11,250			
94	M	611553500	podložka (Mirelon) pěnová 2 mm	m2	12,375		0,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		11,25*1,1 Přepočtené koeficientem množství		12,375			
	D	776	Podlahy povlakové				-17 691,18	
95	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	76,980		0,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		9,6*7,35*14,6*14,58*15,25*15,6		76,980			
	vv		Mezisoučet		76,980			
96	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	56,830		0,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		2NP: 12,42*14,28*14,55*12,63*2,95		56,830			
	vv		Mezisoučet		56,830			
97	M	284122551	podlahovina heterogenní, zátěžová třída 22 - čistá míra (prořez započítán v jednotkové ceně)	m2	62,513	-283,00	-17 691,18	
	vv		56,83*1,1 Přepočtené koeficientem množství		62,513			
98	K	776223112	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za studena	m	56,830		0,00	CS ÚRS 2017 01
99	K	776301811	Odstranění lepených podlahovin bez podložky ze schodišťových stupňů	m	19,800		0,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		1,3*(14-8)+1,5*(8)		19,800			
100	K	776311111	Montáž textilních podlahovin na schodišťové stupně stupnice do 300 mm	m	19,800		0,00	CS ÚRS 2017 01
101	K	776311212	Montáž textilních podlahovin na schodišťové stupně podstupnice výšky přes 200 mm	m	19,800		0,00	CS ÚRS 2017 01
102	M	697510011	koberce bytové tl.5mm s třídou zátěže 22	m2	13,068		0,00	
	vv		0,5*19,8*1,2		11,880			
	vv		11,88*1,1 Přepočtené koeficientem množství		13,068			
103	K	776421100	Lepení obvodových soklíků nebo lišt z měkčených plastů (vč. dodávky lepidla)	m	66,800		0,00	
	vv		2NP: 4,05*4*3,55*4-0,8*2+4,05*4*4,55*4-0,8*2+1,8*2*2*2-0,8*3		66,800			
	vv		Mezisoučet		66,800			
104	M	283421406	PVC sokl	m	70,140		0,00	
	vv		66,8*1,05 Přepočtené koeficientem množství		70,140			
105	K	776991821	Odstranění lepidla ručně z podlah	m2	76,980		0,00	CS ÚRS 2017 01
106	K	776991822	Odstranění lepidla ručně ze schodišťových stupňů	m	19,800		0,00	CS ÚRS 2017 01
107	K	998776102	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	t	0,216		0,00	CS ÚRS 2017 01
108	K	998776181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 prováděný bez použití mechanizace	t	0,216		0,00	CS ÚRS 2017 01
	D	781	Dokončovací práce - obklady				0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
109	K	781414112	Montáž obkladaček vnitřních pórovinových pravoúhlých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	71,166			0,00 CS ÚRS 2017 01
	vv		"ZNP:" 1,5*(2,1*2+0,93*2-0,7)+0,5+ 2,1*(1,6*4+2,23*4)-		69,006			
	vv		1,4*2+2,1*(2,25*4+1,25*2+2,32*2)-1,4*2		2,160			
	vv	ObklKer	Mezisoučet		71,166			
110	M	5976100R2	obkládačky porovinové	m2	86,111		0,00	
	vv		ObklKer*1,1		78,283			
	vv		78,283*1,1 Přepočtené koeficientem množství		86,111			
111	K	781419191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinových za plochu do 10 m2	m2	13,440		0,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		"ZNP:" 1,5*(2,1*2+0,93*2-0,7)+1,2*2+0,6*2)		13,440			
	vv		Mezisoučet		13,440			
112	K	781419195	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinových za spárování bílým cementem	m2	71,166		0,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		ObklKer		71,166			
113	K	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	19,900		0,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		"ZNP:" 2,2*(1,3+0,2+1,3)*2+2,1*4+1,1*2+0,2+1,3		19,900			
	vv		Mezisoučet		19,900			
114	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	71,166		0,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		ObklKer		71,166			
115	K	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	t	1,276		0,00	CS ÚRS 2017 01
116	K	998781181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace	t	1,276		0,00	CS ÚRS 2017 01
D 783			Dokončovací práce - natěry				-2 913,87	
117	K	783314203	Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí	m2	9,612		0,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		"HEB180"0,72*4,45*3		9,612			
118	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	9,612		0,00	CS ÚRS 2017 01
119	K	783806805	Odstanění nátěrů z omítek opálením	m2	14,145	-206,00	-2 913,87	CS ÚRS 2017 01
	vv		"malový nátěr schodiště:"					
	vv		1,5*(1,4+3,43+1,7+1,25+1+0,65)		14,145			
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				-4 495,09	
120	K	784121001	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	184,983	-24,30	-4 495,09	CS ÚRS 2017 01
	vv		"stropy:"5,48+12,42+14,28+14,55+12,63		59,360			
	vv		Mezisoučet		59,360			
	vv		"ZNP:" 1,34*(2,1*2+0,9*2)-					
	vv		0,35+2,7*(2,2+3,55+3,2+3,4+3,6+1,3*2+3,6+3,3+3,55+2,75+3,6*2)+0,4*(1,62*2+1		125,623			
	vv		,3+1,1+2,3+1,3)					
	vv	StSt2a3	Mezisoučet		125,623			
	vv	malStZdi	Součet		184,983			
121	K	784121007	Oškrábání malby na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m	m2	19,095		0,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		8,28+3*(5,32+1,35+1+0,65)		33,240			
	vv		-plFachod		-14,145			
	vv		Mezisoučet		19,095			
122	K	784181001	Jednonásobné pačokování v místnostech výšky do 3,80 m	m2	24,720		0,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		omš		24,720			
123	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře oteruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	281,532		0,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		malStZdi+omš		209,703			
	vv		SDKpodh+SDKzdi		80,829			
	vv		-plFaMis		-9,000			
	vv		Součet		281,532			
124	K	784221107	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře oteruvzdorných na schodišti do 3,80 m	m2	19,095		0,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		33,24		33,240			
	vv		-plFachod		-14,145			
	vv		Mezisoučet		19,095			
D M			Práce a dodávky M				0,00	
D 21-M			Elektromontáže				0,00	
125	K	210100100	Elektroinstalace dle samostatného soupisu	soub	1,000		0,00	
D 24-M			Montáže vzduchotechnických zařízení				0,00	
126	K	240100100	VZT dle samostatného soupisu S002 240aVZT	soub	1,000		0,00	
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	
127	K	060001001	Územní vlivy	soub	1,000		0,00	
D VRN3			Zařízení staveniště				0,00	
128	K	030001001	Zařízení staveniště (zřízení, pronájem, odstranění)	soub	1,000		0,00	
D VRN4			Inženýrská činnost				0,00	
129	K	045002001	Kompletační a koordinační činnost	soub	1,000		0,00	
D VRN9			Ostatní náklady				0,00	
130	K	090001002	Ostatní náklady zhotovitele (např.doprava/ubytování pracovníků, dopravné subdodavatelů, přeprava strojů .. a jiné...)	soub	1,000		0,00	

Položkový rozpočet

Zakázka: Oprava 2NP objektu č.p. 48, DO Bedřichov, Špindlerův Mlýn

Objednatel: Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov

IČ: 00195201

Procházková 818

DIČ: CZ00195201

54101 Trutnov-Střední Předměstí

Zhotovitel: Jiří Novák

IČ: 48620475

127

DIČ: CZ7510173231

54213 Jívka

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			195 246,21
PSV			143 036,46
MON			62 927,05
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			401 209,72

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	401 209,72 CZK
Základní DPH	21 %	84 254,00 CZK

Zaokrouhlení 0,28 CZK

Cena celkem s DPH 485 464,00 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			12 587,64
4	Vodorovné konstrukce	HSV			27 780,48
60	Úpravy povrchů, omítky	HSV			10 417,50
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			61 563,24
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			3 710,98
64	Výplně otvorů	HSV			13 000,00
96	Bourání konstrukcí	HSV			1 136,19
97	Prorážení otvorů	HSV			51 273,95
99	Staveništní přesun hmot	HSV			13 776,23
720	Zdravotechnika	PSV			50 536,00
730	Ústřední vytápění	PSV			20 647,00
762	Konstrukce tesařské	PSV			5 451,40
766	Konstrukce truhlářské	PSV			26 798,00
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			1 822,50
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			686,40
776	Podlahy povlakové	PSV			33 245,16
783	Nátěry	PSV			3 850,00
M21	Elektromontáže	MON			62 927,05
Cena celkem					401 209,72

Položkový rozpočet

S:	Oprava 2NP objektu č.p. 48, DO Bedřichov, Špindlerův Mlýn
----	---

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				12 587,64
1	317120012RA0	Osazení překladů , otvor šířky do 180 cm klenba nad oknem, pod HEB:3	kus	3,00000	432,50	1 297,50
2	342016521R00	Příčka SDK tl.205mm,2x ocel.kce,2x oplášt',RB 12,5 náhrada příčky porfix:(1,78*2,75-1,6)+(1,20*2,75-1,6)	m2	4,99500	1 591,00	7 947,05
3	347013113R00	Předstěna SDK,tl.55mm,1x ocel.kce CD,1x RBI 12,5mm m.č. 2.06,2.07:(1,080*2,700)+(2,270*2,700-1,5)- (1,4*1,1*2)	m2	4,46500	583,00	2 603,09
4	342263310RT1	Úprava sádkokartonové příčky pro osazení umývadla, do dřevěné konstrukce	kus	4,00000	185,00	740,00
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				27 780,48
5	416021121R00	Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RB 12,5 mm stropy m.č.2.01,2.03,2.05,2.08,2.10:5,48+12,42+14,28+14,55+12 ,63	m2	59,36000	468,00	27 780,48
Díl:	60	Úpravy povrchů, omítky				10 417,50
6	602012102R00	Postřík cementový, ručně stěny viz rozp.:125,623 schodiště:(2,4*2,95+2,50*2,55+2,55+2,40+2,5*3,05+2,50* 2,55+2,3*2,55)-2*1,55 ostění oken:(1,030+1,580*2)*0,25*9	m2	170,22050	48,60	8 272,72
7	58556545R	weber.dur štuk IN štuková omítka vnitřní štuk, 3 kg m2:170,2205*3	kg	510,66150	4,20	2 144,78
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				61 563,24
8	612473186R00	Příplatek za zabudované rohovníky okna + niky:(2,4*2)*9	m	43,20000	59,60	2 574,72
9	611100012RA0	Oprava omítek stropů vnitřních vápenocem.štukových strop schodiště:3,23+5,48+6,36	m2	15,07000	264,50	3 986,02
10	612479113R00	Provedení vnitřní omítky stěn dvouvrstvé, ručně	m2	170,22050	252,00	42 895,57
11	58912730R	MC pro omítky, obyčejná, pojivo CEM I omítky ze suchých směsí:170,2205*0,025	m3	4,25551	2 845,00	12 106,93
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				3 710,98
12	631591211R00	Násyp pod podlahy FERMACELL do 100 mm m.č.2.04,2.09:0,05*(3,64*2)	m3	0,36400	5 605,00	2 040,22
13	635111011R00	Podlaha Fermacell ,desky 10 +10 mm m.č.2.04:3,64	m2	3,64000	459,00	1 670,76
Díl:	64	Výplně otvorů				13 000,00
14	642942111RU3	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 70 x 197 x 16 cm	kus	5,00000	1 474,00	7 370,00
15	642942111RU4	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 80 x 197 x 16 cm	kus	2,00000	1 480,00	2 960,00
16	642101012RA0	Výměna okna 1,5 m2, oprava ostění	kus	1,00000	2 670,00	2 670,00
Díl:	96	Bourání konstrukcí				1 136,19
17	962031133R00	Bourání příček cihelných tl. 15 cm nepevné zdivo:2*(2,260*2,700)	m2	12,20400	93,10	1 136,19
Díl:	97	Prorážení otvorů				51 273,95
18	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	170,22050	62,80	10 689,85
19	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	11,82210	310,00	3 664,85
20	979100014RAB	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot, svislá doprava z 2.NP ručním nošením	t	11,82210	1 027,00	12 141,30

21	979081121R00	Příplatek k odvozu suti na místo skládky	t	11,82210	652,00	7 708,01
22	979990102R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel	t	11,82210	1 200,00	14 186,52
23	974031154R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 15 cm	m	29,88000	96,50	2 883,42
		ÚT- pro nově osazená tělesa:4*(3,320*2,250)		29,88000		
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				13 776,23
24	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	14,38020	958,00	13 776,23
Díl:	720	Zdravotechnika				50 536,00
25	720100 100	ZTI - Vícepráce-cenový rozdíl oproti SoD	soub	1,00000	50 536,00	50 536,00
Díl:	730	Ústřední vytápění				20 647,00
26	730100 100	ÚT- Vícepráce- cenový rozdíl oproti SoD	soubor	1,00000	20 647,00	20 647,00
Díl:	762	Konstrukce tesařské				5 451,40
27	762512245RT2	Položení podlah pod PVC šroubováním, včetně dodávky, dřevotřísky tl. 16 mm	m2	1,52100	201,50	306,48
		vyrovnání m.č.2.08:0,9*1,690		1,52100		
28	762521104RT3	Položení podlah nehoblovaných na sraz, hrubá prkna, včetně dodávky řeziva, prkna tl. 24 mm	m2	7,28000	227,00	1 652,56
		m.č.2.09,2.04:3,64*2		7,28000		
29	762526110RT3	Položení polštářů pod podlahy rozteče do 65 cm, včetně dodávky řeziva, polštáře 100 x 50 mm	m2	7,28000	162,00	1 179,36
30	762521811R00	Demontáž podlah bez polštářů z prken tl. do 3,2 cm	m2	7,28000	46,00	334,88
31	762523911RT3	Doplnění podlah prkny nehoobl.na sraz,pl.do 0,25 m2, prkna tl. 24 mm	m2	1,62000	949,00	1 537,38
		po vybouraných příčkách:0,20*(4,05*2)		1,62000		
32	762526811R00	Demontáž podlah bez polštářů z dřevotřísky do 2 cm	m2	14,89000	29,60	440,74
		m.č.2.04,2.06,2.07,2.09:3,64+3,64+3,62+3,99		14,89000		
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				26 798,00
33	61160102R	Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 70x197 bílé	kus	5,00000	1 756,00	8 780,00
34	766661112R00	Montáž dveří do zárubně,otevřavých 1kř.do 0,8 m	kus	7,00000	476,00	3 332,00
35	766670021R00	Montáž kliky a štitku	kus	7,00000	286,50	2 005,50
36	766812112R00	Výroba a montáž kuchyňských linek dřev.na stěnu	kus	2,00000	3 150,00	6 300,00
37	54914636R	Dveřní kování	kus	7,00000	401,50	2 810,50
38	61160103R	Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 80x197 bílé	kus	2,00000	1 785,00	3 570,00
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				1 822,50
39	771541922R00	Oprava podlah keramických, 30x30 cm	kus	15,00000	121,50	1 822,50
		m.č.2.01,doplnění dlažby:15		15,00000		
Díl:	775	Podlahy vlysové a parketové				686,40
40	775981101R00	D+M přechodové, podlahové lišty do tmele	m	5,20000	132,00	686,40
Díl:	776	Podlahy povlakové				33 245,16
41	28412354R	Podlahovina PVC Supreme Plus tl. 2,5 mm š. 4 m, dl. 24 m, heterogenní, oblast použití 23-34-43	m2	78,00000	350,00	27 300,00
42	776270400R00	Lepení podlah textilních na stupnice a podstupnice	m	20,40000	213,50	4 355,40
		schody z 2.NP do 3.NP:1,2*17		20,40000		
43	69741065R	Koberec Rambo šíře 4 m, 100% PP	m2	11,52000	138,00	1 589,76
		schody,podesta:(20,4*0,5)+1,1*1,2		11,52000		
Díl:	783	Nátěry				3 850,00
44	783222100R00	Nátěr syntetický ocelových zárubní	ks	7,00000	550,00	3 850,00
Díl:	M21	Elektromontáže				62 927,05
45	210100 100	EI- Vícepráce-Cenový rozdíl oproti SoD	soub	1,00000	62 927,05	62 927,05