

# ZADÁNÍ

**Stavba:** Revitalizace a zatraktivnění pevnosti - Stavební úpravy a přístavba návštěvnického centra

**Objekt:** SO 206 - Komunikace a zpevněné plochy

**Část:** Uznatelné náklady

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Dobrošov

Zpracoval:

Datum: 15.2.2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
----	-------------	-------	----	-----------------	------------------------	---------------------

## HSV Práce a dodávky HSV

### 1 Zemní práce

1	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	257,400		
2	113107131	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 150 mm	m2	0,500		
3	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	66,300		
4	122101401	Výkopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m3	m3	17,830		
5	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	119,600		
6	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	137,430		
7	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	119,600		
8	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	215,280		
9	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	118,900		
10	181301102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	118,900		
11	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	118,900		
12	005724100	osivo směs travní parková	kg	6,300		
13	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	321,500		

### 4 Vodorovné konstrukce

14	465511521	Dlažba z lomového kamene do malty s vyplněním spár maltou a vyspárováním plocha nad 20 m2 tl 30 mm	m2	78,600		
nepravidelná žulová dlažba z řezaného kamene						

### 5 Komunikace pozemní

15	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	78,600		
16	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	242,900		
17	567132111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 160 mm	m2	242,900		
18	594511111	Dlažba z lomového kamene s provedením lože z betonu, žulové odseky tl. 80mm	m2	242,900		
žulové odseky tl. 80mm						
19	599432111	Vyplnění spár dlažby z lomového kamene drobným kamenivem	m2	242,900		

### 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

20	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	208,600		
21	583802110	krajník silniční kamenný, (aAP) žula, KS3 13x20 x 30-80	m	210,690		
22	9197944x	Osazení betonového patníku	kus	1,000		
23	7491030x	patník betonový 20 x 26,5 x 128,5 cm	kus	1,000		
24	935932614	Uliční vpust	kus	1,000		
25	93617431	Montáž stojanu na kola pro 3 kola kotevními šrouby na pevný podklad	kus	5,000		
26	592101510	Betonový stojan na kola jednostranný, pro 3 kola, beton vel. 95x50x25cm	kus	5,000		
Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání

**997 Přesun sutě**

27	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	0,110		
28	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	1,010		
29	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	79,230		
30	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	713,060		
31	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	79,391		

**998 Přesun hmot**

32	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	276,141		
----	-----------	-------------------------------------------------------	---	---------	--	--

**Celkem**