

ZADÁNÍ

Stavba: Revitalizace a zatraktivnění pevnosti - Stavební úpravy a přístavba návštěvnického centra

Objekt: SO 206 - Komunikace a zpevněné plochy

Část: Neuznatelné náklady

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Dobrošov

Zpracoval:

Datum: 15.2.2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
----	-------------	-------	----	-----------------	------------------------	---------------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemní práce

1	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	146,300		
2	113107142	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živichých tl 100 mm	m2	24,100		
3	113107131	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 150 mm	m2	0,700		
4	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	33,900		
5	122101401	Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m3	m3	3,900		
6	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	193,900		
7	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	197,800		
8	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	193,900		
9	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	349,020		
10	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovinně a svahu do 1:5	m2	25,900		
11	181301102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovinně nebo ve svahu do 1:5	m2	25,900		
12	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovinně a ve svahu do 1:5	m2	25,900		
13	005724100	osivo směs travní parková	kg	1,400		
14	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	256,100		
15	1842151x	Odstranění dřevěných trámů	kus	2,000		

4 Vodorovné konstrukce

16	465511521	Dlažba z lomového kamene do malty s vyplněním spár maltou a vyspárováním plocha nad 20 m2 tl 30 mm	m2	20,900		
----	-----------	--	----	--------	--	--

nepravidelná žulová dlažba z řezaného kamene

5 Komunikace pozemní

17	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	20,900		
18	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	235,200		
19	567132111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 160 mm	m2	235,200		
20	594511111	Dlažba z lomového kamene s provedením lože z betonu, žulové odseky tl. 80mm	m2	235,200		

žulové odseky tl. 80mm

21	599432111	Vyplnění spár dlažby z lomového kamene drobným kamenivem	m2	235,200		
----	-----------	--	----	---------	--	--

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

22	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	89,400		
23	583802110	krajiník silniční kamenný, (aAP) žula, KS3 13x20 x 30-80	m	90,300		
24	919735112	Řezání stávajícího živichého krytu hl do 100 mm	m	5,300		
25	9197944x	Osazení betonového patníku	kus	5,000		
26	7491030x	patník betonový 20 x 26,5 x 128,5 cm	kus	5,000		
27	935932418	Odvodňovací plastový žlab pro zatížení D400 vnitřní š 150 mm s roštem mřížkovým z litiny a odtokem s napojením na kanalizaci	m	10,700		
28	935932614	Uliční vpust'	kus	2,000		

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
29	9660012x	Odstranění stolů	kus	2,000		
30	966001211	Odstranění lavičky stabilní zabetonované	kus	9,000		
31	966001411	Odstranění stojanu na kola kotveného šrouby	kus	4,000		

997 Přesun sutě

32	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	4,520		
33	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	40,680		
34	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	44,260		
35	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	398,300		
36	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	44,410		
37	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	4,360		

998 Přesun hmot

38	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	216,312		
----	-----------	---	---	---------	--	--

Celkem