

# ZADÁNÍ

**Stavba:** Revitalizace a zatraktivnění pevnosti - Stavební úpravy a přístavba návštěvního centra

**Objekt:** SO 204 - Venkovní vodovod

**Část:** Přípojka - uзнatelné náklady

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Dobrošov

Zpracoval:

Datum: 15.2.2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
----	-------------	-------	----	-----------------	------------------------	---------------------

## HSV Práce a dodávky HSV

### 1 Zemní práce

1	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	2,000		
2	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	2,000		
3	120001101	Příplatek za ztížení výkopky v blízkosti podzemního vedení	m3	2,000		
4	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	1,980		
5	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	0,990		
6	132501201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 6	m3	0,660		
7	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	6,000		
8	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	6,000		
9	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	1,980		
10	161101151	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m	m3	0,660		
11	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1,540		
12	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	0,440		
13	162701155	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7	m3	0,660		
14	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	0,440		
15	167101151	Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 do 100 m3	m3	0,660		
16	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	1,100		
17	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	1,904		
18	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	1,540		
19	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	0,660		
20	583313400	kamenivo těžené drobné prané (Bratčice) frakce 0-4 pr.	t	1,244		

### 4 Vodorovné konstrukce

21	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného	m3	0,440		
----	-----------	---	----	-------	--	--

### 8 Trubní vedení

22	871181141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 50 x 4,6 mm	m	5,000		
23	286135970	potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou, SDR 11, 50x4,6. L=12m	m	5,000		
24	877181101	Montáž elektrospojek na potrubí z PE trub D 50	kus	3,000		
25	286149330	elektrokoleno 90°, PE 100, PN 16, d 50	kus	2,000		
26	28653080x	elektropřechod PE-mosaz typ LU vnější závit kit 50-1 1/2"	kus	1,000		
27	891183111	Montáž vodovodního ventilu hlavního pro přípojky DN 40	kus	1,000		
28	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	5,000		
29	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	m	5,000		
30	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	1,000		
31	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC	m	5,000		
32	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm	m	5,000		

### 998 Přesun hmot

33	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	0,926		
----	-----------	--	---	-------	--	--

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
----	-------------	-------	----	-----------------	------------------------	---------------------

## PSV Práce a dodávky PSV

### 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod

34	722131915	Potrubí pozinkované závitové vsazení odbočky do potrubí DN 40	soubor	1,000		
35	722131935	Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 40	kus	1,000		
36	722230105	Ventil přímý G 6/4 se dvěma závity	kus	1,000		
37	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,008		

### Celkem