

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 22.3.2013
(dále jen „Dodatek“)

MEZÍ:

- (1) **Královéhradecký kraj**
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČ: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
zastoupený hejtnanem Bc. Lubomírem Francem
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové,
č. účtu: 43-1430860267/0100
(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

- (2) **Sdružení SLATINA HK**
Se sídlem Piletická 498, 503 41 Hradec Králové

Jehož členy jsou:

EUROVIA CS, a.s.
Národní 10, 113 19 Praha 1
IČ: 452 74 924
DIČ: CZ45274924
Zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561

a

STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
IČ: 608 38 744
DIČ: CZ60838744
Zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634

Zastoupení: Ing. Petrem Dohnálkem za EUROVIA CS, a.s. dle plné moci
Vladimírem Pišerem za STRABAG a.s. dle plné moci
Ing. Tomášem Zdeňkou za STRABAG a.s. dle plné moci

Bankovní spojení:
č. účtu: 107-0148160297/0100

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění
pozdějších předpisů, zejména §§ 536 – 565



Investice do vaší budoucnosti
Společná operační programová ústředí
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

na zhotovení díla „Silnice II/308 Hradec Králové – Slatina, ul. Kladská“.

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 1 sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) V Souhrnu smluvních dohod v článku I. **Základní ustanovení** odst. 1 zní takto:

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení stavby „Silnice II/308 Hradec Králové – Slatina, ul. Kladská“, včetně změny č. 1 v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“ nebo „Stavba“) a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši 31 491 767,07 Kč vč. DPH (slovy třicetjednamiliónůčtyřistašedesátjedentisídesetšedesátšedm Korun českých sedm haléřů) v souladu se zněním nabídky (bod c) článku II. Smlouvy).

2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. (c), se tedy tímto dodatkem mění takto:

Cena bez DPH	26 048 740,88 korun českých
DPH (15% - položka č. 64713 protihlukové opatření ve vnitřním prostoru)	68 023,50 korun českých
DPH (21%)	5 375 002,69 korun českých
Cena celkem	31 491 767,07 korun českých

3) Oceňový soupis prací SO 102 a SO 180 ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. (j) Související dokumenty se nahrazuje novým soupisem dle sjednané změny včetně tabulky Rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka Rekapitulace nabídkové ceny a nový soupis prací SO 102 a SO 180 je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

4) Mění se dále následující termíny takto:

Název článku	Článek	Údaje
Termín zahájení prací		25.3.2013
Přerušení stavebních prací		18.4.2013 – 4.6.2013
Termín dokončení prací		20.10.2013
Termín pro dokončení stavby (6 týdnů po termínu dokončení prací)	1.1.3.3	1.12.2013
Doba realizace stavby		23 týdnů + 6 týdnů
Doba úplné uzavírky silnice		9 týdnů pro úsek č. 1

5) Harmonogram postupu výstavby ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. (j) Související dokumenty se nahrazuje novým harmonogramem postupu výstavby dle sjednaných změn. Aktualizovaný harmonogram postupu výstavby je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v osmi stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží šest vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Tento dodatek nabývá účinnosti a předmětná smlouva se mění dnem podpisu tohoto dodatku druhou podepisující stranou.

Dodatek je uzavřen na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje ze dne 3. 6. 2013.


V Hradci Králové dne - 4 -06- 2013

V Hradci Králové dne 03. 06. 2013



Objednatel
Bc. Lubomír Franc
hejtman

Podpisová listina
sepsaná v
Hradci Králové



Zhotovitel
Ing. Ing. Petr Dohnálek
Ředitel závodu Hradec Králové
za BUROVIA CS, a.s.



Zhotovitel
Vladimír Fišer
Ředitel oblasti Západ
Za STRABAG a.s.



Zhotovitel
Ing. Tomáš Zdeňka
Ekonom oblasti Západ
Za STRABAG a.s.

Název stavby:

"Silnice II/308 Hradec Králové - Slatina, ul.Kladská "

Rekapitulace ceny díla

OBJEKT	NÁZEV	NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH (bez zaokrouhlení)	ZMĚNA Č. 1		CENA CELKEM BEZ DPH
			vícepráce	méněpráce	
SO 001	Všeobecné a předběžné položky	780 852,000	0,000	0,000	780 852,000
SO 102	Silnice II/308 (II. etapa)	17 411 440,000	3 444 783,300	-168 104,880	20 688 118,420
SO 121	Silnice II/308 (II. etapa) - propustky	1 508 734,220	0,000	0,000	1 508 734,220
SO 123	Zatrubení vjezdů ze silnice II/308 (II. etapa)	266 883,980	0,000	0,000	266 883,980
SO 180	Dopravní opatření během stavby	135 450,000	51 640,000	0,000	187 090,000
SO 402	Přeložka kabelového vedení O2 (II. etapa)	76 979,000	0,000	0,000	76 979,000
SO 412	Přeložka venkovního osvětlení (II. etapa)	371 661,000	0,000	0,000	371 661,000
SO 710	Protihluková zeď	1 492 433,950	0,000	0,000	1 492 433,950
SO 720	Protihlukové opatření ve vnitřním prostoru (výměna oken)	453 490,000	0,000	0,000	453 490,000
SO 720	Protihlukové opatření ve vnitřním prostoru (kontrolní měření)	39 800,000	0,000	0,000	39 800,000
SO 802	Vegetační úpravy (II. etapa)	182 698,310	0,000	0,000	182 698,310
CENA CELKEM bez DPH		22 720 422,460	3 496 423,300	-168 104,880	26 048 740,880
DPH 15 %		68 023,500			68 023,500
DPH 21 %		4 676 055,817	734 248,893	-35 302,025	5 375 002,685
CENA CELKEM		27 464 501,777	4 230 672,193	-203 406,905	31 491 767,065

Seznam dodatků

Stavba: D1, SILNICE II/308 HRADEC KRÁLOVÉ-SLATINA, UL. KLADSKÁ - POUZE II. ETAPA (změna DPH)

Značka	Název a popis	Výpracovní	Datum	Cena [Kč]
Objekt:	SO 102, Silnice II/308 (II. etapa)			
Rozpočet:	02, Návrh			
D1				
Rozpočet:	02, Návrh		15/05/2013	3 276 678,41
Objekt:	SO 102, Silnice II/308 (II. etapa)			3 276 678,41
Objekt:	SO 180, Dopravní opatření během stavby			3 276 678,41
Rozpočet:	SO 180, Dopravní opatření během stavby			
D1				
Rozpočet:	SO 180, Dopravní opatření během stavby		15/05/2013	51 640,00
Objekt:	SO 180, Dopravní opatření během stavby			51 640,00
Stavba:	D1, SILNICE II/308 HRADEC KRÁLOVÉ-SLATINA, UL. KLADSKÁ - POUZE II. ETAPA (změna DPH)			51 640,00
				3 328 318,41

SOUPIS PRACÍ

Stavba: D1 SILNICE II/308 HRADEC KRÁLOVÉ-SLATINA, UL. KLADSKÁ - POUZE II. ETAPA
(značka DPH)
Objekt: SO 102 Silnice II/308 (II. etapa)
Rozpočet: 01 Příprava území

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace: VIAPROJEKT s.r.o.

Základní cena: 1 793 544,42 Kč

Cena celková: 1 793 544,42 Kč

DPH: 376 644,33 Kč

Cena s daní: 2 170 188,75 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 1 793 544,42 Kč

Vypracoval zadání: Sdružení SLATINA HK
Vypracoval nabídku: Sdružení SLATINA HK

Datum zadání:
Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: D1 SILNICE II/308 HRADEC KRÁLOVÉ-SLATINA, UL. KLADSKÁ - POUZE JETAPA (změna DPH)
 Objekt: SO 102 Smlouva II/308 (II. etapa)
 Rozpočet: 01 Příprava území

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce	POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚNEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	M	400,000	89,21	35 684,00
0	Všeobecné konstrukce a práce	vývolané příložky inženýrských sítí včetně revizí, viz.příloha PD č. C.2.1.1.				
0	Všeobecné konstrukce a práce					35 684,00
I	Zemní práce					
2	113138	ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHOD S ASFALT POJIVEM, ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE viz.příloha PD č. C.2.1.2.	M3	14,200	748,01	10 621,74
3	113158	ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z BETONU, ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE viz.příloha PD č. C.2.1.2.	M3	1,800	532,83	959,09
4	113168	ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ, ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE provizorní ochrana plynovodu	M3	180,000	198,62	35 391,60
5	1131683	ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ, ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE	M3	1,900	303,43	576,52
6	113178	vegetační tvárnice, 50% pro zpětné použití, ostatní na skládku dodavatele včetně popelky viz.příloha PD č. C.2.1.2. ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHOD Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE pro zpětné použití, viz.příloha PD č. C.2.1.2.	M3	31,200	157,00	4 898,40
7	113188	ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC, ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE viz.příloha PD č. C.2.1.2.	M3	5,440	285,45	1 552,85
8	113328	ODSTRANĚNÍ PODKL. VOZOVEK A CHOD Z KAM NESTMEL, ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE viz.příloha PD č. C.2.1.2.	M3	2 488,300	103,63	257 862,53
9	113358	ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZOVEK A CHOD Z BETONU, ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE	M3	521,850	238,91	124 675,18

POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: **DI SILNICE II/308 HRADEC KRÁLOVÉ-SLATINA, UL. KLADSKÁ - POUZE II. ETAPA (změna DPH)**
 Objekt: **SO 102 Sítnice II/308 (II. etapa)**
 Rozpočet: **01 Příprava území**

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
10 11351		viz.příloha PD č. C.2.1.2. ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ	M	38,000	19,55	1 915,90
11 113524		odvoz na skládku dodavatele včetně poplatku, viz.příloha PD č. C.2.1.2. ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH BETON OBRUBNÍKŮ, ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE	M	488,000	37,10	18 104,80
12 113544		viz.příloha PD č. C.2.1.2. ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ , ODVOZ NA SKLÁDKU OBJEDNATELE	M	83,000	41,39	3 435,37
13 113554		skládku objednatel - do Lípy včetně očištění, viz.příloha PD č. C.2.1.2. ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽ KOSTEK JEDNODUCHÝCH, ODVOZ DO 17KM	M	8,000	32,49	259,92
14 113564		Na skládku objednatel do Lípy včetně očištění, viz.příloha PD č. C.2.1.2. ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DVOJITÝCH, ODVOZ DO 17KM	M	107,000	75,68	8 097,76
15 113728		Na skládku objednatel do Lípy včetně očištění, viz.příloha PD č. C.2.1.2. FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 17KM	M3	2 436,690	376,16	916 585,31
16 114238		skládku objednatel, 29,52 m3 na skládku zhotovitele pro zpětné použití, viz.příloha PD č. C.2.1.2. ODSTRANĚNÍ KONSTR VODNÍCH KORYT ZE ŽELBET, ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE	M3	1,440	6 197,55	8 924,47
17 12920		viz.příloha PD č. C.2.1.3. SERÍZNUTÍ KRAJNIC OD NÁNOSU	M3	47,400	109,63	5 196,46
18 12932		s odvozem na skládku dodavatele včetně poplatku za skládku, viz.příloha PD č. C.2.1.2. PROHLoubENÍ PŘIKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,50M3/M	M	370,000	64,47	23 953,90
19 129946		s odvozem na skládku dodavatele včetně poplatku za skládku, viz.příloha PD č. C.2.1.2. ZPRŮTOČNĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM	M	122,000	46,78	5 707,16
		s odvozem na skládku dodavatele včetně poplatku za skládku, viz.příloha PD č.				

POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: D1 SILNICE II/308 HRADEC KRÁLOVÉ-SLATINA, UL. KLADSKÁ - POUZE II. ETAPA (změna DPH)
 Objekt: SO 102 Silnice II/308 (II. etapa)
 Rozpočet: 01 Příprava území

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
20	17120		C.2.1.2. ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT	M3	2 470,645	3,40	20 753,42
1		Zemní práce					1 449 372,38
5		Komunikace					
21	58303		KRYT ZE SILNÍČ DÍLCŮ (PANELŮ) TL DO 220MM provizorní ochrana plynovodu instalace a odstředění, viz příloha PD č. C.2.1.1.	M2	180,000	1 024,16	184 348,80
5		Komunikace					184 348,80
9		Ostatní konstrukce a práce					
22	914213		DOPRAV ZNAČKY ZVĚTŠ VEL OCEĽ - DEMONTÁŽ s odvozem na skládku objednatelĽ - cestmistrovství Pačice, viz příloha PD č. C.2.1.2.	KUS	3,000	200,00	600,00
23	9145113		DEMONTÁŽ, MONTÁŽ REKLAMNÍ TABULE přesun reklamní tabule v prostoru křižovatky silnice II/308 s MK (ul. Obecny)	KUS	1,000	200,00	200,00
24	918146		ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM rozměr viz příloha PD č. C.2.1.1.	KUS	2,000	4 927,45	9 854,90
25	918346		PROPUSTY Z TRUB DN DO 400MM	M	10,000	1 994,88	19 948,80
26	919116		ŘEZÁNÍ ASFALT KRYTU VOZOVEK TL DO 300MM viz příloha PD č. C.2.1.2.	M	88,000	200,00	17 600,00
27	919124		ŘEZÁNÍ BETON KRYTU VOZOVEK TL DO 200MM	M	1,000	190,00	190,00
28	93818		ZAMĚTENÍ ASFALT VOZOVEK viz příloha PD č. C.2.1.2.	M2	138,000	10,19	1 406,22
29	966158		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 25KM viz příloha PD č. C.2.1.2.	M3	32,000	493,63	15 796,16
30	966346		BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM	M	76,500	659,37	50 441,81

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D1 SILNICE II/308 HRADEC KRÁLOVÉ-SLATINA, UL. KLADSKÁ - POUZE ILETAPA (změna DPH)
 Objekt: SO 102 Silnice II/308 (II. etapa)
 Rozpočet: 01 Příprava území

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
31	966942	viz.příloha PD č. C.2.1.2. ODSTRANĚNÍ OPLOČENÍ Z DRÁT PLETIVA	M	65,000	95,39	6 200,35
32	966947	odvoz na skládku dodavatele, viz.příloha PD č. C.2.1.2. ODSTRANĚNÍ BRÁNY OPLOČENÍ	KUS	1,000	1 243,00	1 243,00
33	966955	včetně odvozu na skládku dodavatele, popř. na řízenou skládku včetně likvidace, viz.příloha PD č. C.2.1.2. ODSTRANĚNÍ SMĚROVÝCH SLOUPKŮ	KUS	8,000	20,00	160,00
34	966986	odvoz na skládku dodavatele, viz.příloha PD č. C.2.1.2. ODSTRANĚNÍ ODBRAZNIKŮ	KUS	1,000	500,00	500,00
9		odvoz na skládku dodavatele Ostatní konstrukce a práce				124 139,24
Celkem:						1 793 544,42

SOUPIS PRACÍ

Stavba: D1 SILNICE II/308 HRADEC KRÁLOVÉ-SLATINA, UL.KLADSKÁ - POUZE II.ETAPA
(změna DPH)
Objekt: SO 102 Silnice II/308 (II. etapa)
Rozpočet: 02 Návrh

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace: VIAPROJEKT s.r.o.

Základní cena: 14 546 251,62 Kč

Cena celková: 17 822 930,03 Kč
DPH: 3 100 565,27 Kč
Cena s daní: 20 923 495,30 Kč

Měrné jednotky:
Počet měrných jednotek: 1,00
Náklad na měrnou jednotku: 17 822 930,03 Kč

Vypracoval zadání: Sdružení SLATINA HK
Datum zadání: Sdružení SLATINA HK
Vypracoval nabídku: Sdružení SLATINA HK
Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:
Rozpočet:

D1 SILNICE H308 HRADEC KRÁLOVÉ-SLATINA, UL. KLADSKÁ - POUZE HETAPA (zámena DPH)
SO 102 Silnice H308 (II. etapa)
02 Návrh

Prof.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1	113324	Zemní práce	ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD Z KAM NESTMEL, ODVOZ DO 5KM odvoz na mezidoporní	M3	0,000	205,00	0,00
<i>Dodatky:</i>							
		D1			1 245,000		255 225,00
2	113328		ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD Z KAM NESTMEL, ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE naložení, převoz, rozproštění již provedené vstvy ŠD Ø163mm v tl.50mm aktuální množství	M3	0,000	103,63	0,00
<i>Dodatky:</i>							
		D1			1 245,000		129 019,35
4	11511		ČERPÁNÍ VODY NA POVRCHU DO 500L/MIN aktuální množství	HOD	0,000	75,00	0,00
<i>Dodatky:</i>							
		D1			1 00,000		7 500,00
5	122218		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR 3 S ODVOZEM NA SKLÁDKU DODAVATELE aktuální množství	M3	9 031,000	98,99	893 978,69
včetně poplatku za skládku, viz příloha PD č. C.2.1.10.							
7	129946		ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM M	M	0,000	46,78	0,00
<i>Dodatky:</i>							

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D1 SILNICE II/308 HRADEC KRÁLOVÉ-SLATINA, UL. KLADSKÁ - POUZE BĚTAPA (změna DPH)
 Objekt: SO 102 Silnice II/308 (II. etapa)
 Rozpočet: 02 Návrh

Prof.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
<i>D1</i>						
9	132218	HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR 3 ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE včetně poplatku za skládku, viz.příloha PD č. C.2.1.3.	M3	428,360	113,50	48 617,73
8	132218	HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR 3 S ODVOZEM NA SKLÁDKU DODAVATELE	M3	0,000	113,50	0,00
<i>Dodatky:</i>						
<i>D1</i>						
10	13321	HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAZ I NEPAŽ TR 3 ověření potěhy inženýrských sítí odvoz na skládku dodavatele včetně poplatku z a skládku viz.příloha PD č. C.2.1.1.	M3	286,700	467,90	32 540,45
11	17130	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIV ZÓNĚ SE ZHUT viz.příloha PD č. C.2.1.10.	M3	99,000	78,49	7 770,51
12	17182	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ Z NAKUP MATERIÁLŮ ŠD 0-63, viz.příloha PD č. C.2.1.6., C.2.1.3., C.2.1.1.	M3	8 964,800	84,39	756 539,47
<i>Dodatky:</i>						
<i>D1</i>						
13	18110	ÚPRAVA PLANÉ SE ZHUT V HOR TR 1-4 viz.příloha PD č. C.2.1.6., C.2.1.3., C.2.1.1.	M2	11 507,100	6,53	75 141,38
				-1 992,000		-168 104,88
				6 972,800		588 434,59
				11 507,100		75 141,38

POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: D1 SILNICE II/308 HRADEC KRÁLOVÉ-SLATINA, UL.KLADSKÁ - POUZE II.ETAPA (změna DPH)
Objekt: SO 102 Silnice II/308 (II. etapa)
Rozpočet: 02 Návrh

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
14 181301		ÚPRAVA PLÁNÉ BEZ ZHUT viz.příloha PD č.C.2.1.3.	M2	1 725,000	6,38	11 005,50
15 181302		ÚPRAVA PLÁNÉ BEZ ZHUT vysahování, viz příloha PD č.C.2.1.3.	M2	990,000	10,38	10 276,20
16 18222		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M včetně dopravy a nákupu chybějící ornice, viz.příloha PD č.C.2.1.3.	M2	990,000	54,48	53 835,20
17 18232		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M včetně dopravy a nákupu chybějící ornice, viz.příloha PD č.C.2.1.3.	M2	1 725,000	48,02	84 559,50
1	Zemní práce					2 205 349,54

2	Základy					
18 21197		OPLÁSTĚNÍ ODVOD ŽEBER Z GEOTEXTILIE lkaná geotextilie s taňovou pevností 15 kN/m, viz.příloha PD č.C.2.1.1., C.2.1.6.	M2	1 088,000	27,02	29 397,76
	<i>Dodatky:</i>			504,000		13 618,08
				1 592,000		43 015,84
19 21202		TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DNÍ DO 100MM aktuální množství	M	680,000	156,19	106 209,20
	<i>Dodatky:</i>			211,000		32 936,09
				891,000		139 165,29
20 21450		SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA aktuální množství	M3	0,000	584,07	0,00
	<i>Dodatky:</i>					

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D1 SILNICE H/308 HRADEC KRÁLOVÉ-SLATINA, UL. KLADSKÁ - POUZE II. ETAPA (změna DPH)
 Objekt: SO 102 Silnice II/308 (II. etapa)
 Rozpočet: 02 Návrh

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		D1			1 206,900		704 914,08
23	21451		SANAČNÍ VRSTVA Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	1 206,900	799,80	704 914,08
		D1			445,000		355 911,00
24	24212		PLÁŠŤ STUDNY Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH	M3	445,000	4 718,20	355 911,00
		D1			5,000		23 591,00
25	24512		KRYCÍ DESKA STUJNY Z DÍLCŮ ZE ŽELEZOBETONU	M3	5,000	9 110,00	23 591,00
		D1			2,000		18 220,00
27	28996		ZPEVNĚNÍ SÍTOVINOU Z PLASTICKÝCH HMOT	M2	2,000	124,00	18 220,00
		D1			2 490,000		308 760,00
28	28997		ZPEVNĚNÍ Z GEOTEXTILIE	M2	2 490,000	29,00	308 760,00
					9 206,900		266 974,00

POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:
Rozpočet:

D1 SILNICE II/308 HRADEC KRÁLOVÉ-SLATINA, UL. KLADSKÁ - POUZE H. ETAPA (změna DPH)
SO 102 Silnice II/308 (II. etapa)
62 Návrh

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
<i>Dodatky:</i>						
	D1	tkaná geotextilie s tehouvou pevností min. 40kN/m včetně kotvení, viz příloha PD č.C.2.1.6., C.2.1.9.		2 803,932		81 314,03
				12 009,932		348 288,03
					aktuální množství	1 941 865,24
Základny						
3		Svislé konstrukce				
29	388111	TĚLESO KABELOVODU Z BETON TVÁRNIC JEDNOTVOROVÝCH betonové žláby 20x28cm, viz příloha PD č.C.2.1.3.	M	589,000	332,00	195 548,00
3		Svislé konstrukce				
195 548,00						
Komunikace						
30	5621315	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TR I TL 150M viz příloha PD č.C.2.1.3., C.2.1.6.	M2	8 890,000	124,30	1 105 027,00
31	5621323	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TR II TL 130M viz příloha PD č.C.2.1.6.	M2	78,000	143,05	11 167,90
32	563345	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL 200MM viz příloha PD č.C.2.1.6.	M2	129,000	103,84	13 395,36
<i>Dodatky:</i>						
	D1			2 490,000		258 561,60
				2 619,000		271 956,96
					aktuální množství	973 085,97
33	563352	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL 220MM	M2	10 095,300	95,39	973 085,97

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:
Rozpočet:

D1 SILNICE II/308 HRADEC KRÁLOVĚ-SLATINA, UL. KLADSKÁ - POUZE II. ETAPA (změna DPH)
SO 102 Silnice II/308 (II. etapa)
02 Návrh

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
34	563355	viz příloha PD č.C.2.1.5. VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL 250MM	M2	966,800	116,51	112 641,87
35	563621	viz příloha PD č.C.2.1.6. VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL 60MM	M2	492,000	84,16	41 406,72
36	56434	viz příloha PD č.C.2.1.3. VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKU VYPLŇ CEM MALTOU TL DO 200MM	M2	0,000	398,70	0,00
<i>Dodávky:</i>						
		<i>D1</i>		2 750,000		1 096 425,00
37	56833	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL 150MM	M2	2 750,000		1 096 425,00
		viz příloha PD č.C.2.1.3.		316,000	137,78	43 538,48
38	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	8 968,000	12,20	109 409,60
		viz příloha PD č.C.2.1.6.				
39	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	18 488,000	8,90	164 543,20
		viz příloha PD č.C.2.1.6.				
40	5741312	ASFALTOVÝ BETON TŘÍ II TL 40MM	M2	9 028,000	211,23	1 906 584,44
		ACO 11+, viz příloha PD č.C.2.1.6.				
41	5741322	ASFALTOVÝ BETON TŘÍ II TL 40MM	M2	78,000	213,03	16 616,34
		ACO 11, viz příloha PD č.C.2.1.3.				
42	5741623	ASFALTOVÝ BETON TŘÍ II TL 60MM	M2	492,000	360,08	177 159,36
		ACO 11, viz příloha PD č.C.2.1.6.				
43	5741613	ASFALTOVÝ BETON TŘÍ I TL 70MM	M2	8 890,000	284,90	2 532 761,00
		ACL 16+, viz příloha PD č.C.2.1.6.				

Datum: 31.5.2013

POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:
Rozpočet:D1 SILNICE II/308 HRADEC KRÁLOVÉ-SLATINA, UL. KLADSKÁ - POUZE II. ETAPA (změna DPH)
SO 102 Sáhce II/308 (II. etapa)
02 Návrh

Por.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
44	57481135	OBALOVANÉ KAMENIVO TR 1 TL DO 50MM ACP 16+, viz.příloha PD č.C.2.1.6.	M2	8 880,000	199,82	1 776 399,80
45	57482113	OBALOVANÉ KAMENIVO TR 1 TL 60MM ACP 16+, viz.příloha PD č.C.2.1.6.	M2	78,000	426,94	33 301,32
46	57475	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMIRÁŽOVINY viz.příloha PD č.C.2.1.3.	M2	589,000	61,84	36 423,76
47	582212	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA z vybouraného materiálu, viz.příloha PD č.C.2.1.3.	M2	314,000	332,24	104 323,36
48	58252	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETON DLAŽDIC DO LOŽE Z MC viz.příloha PD č.C.2.1.3.	M2	10,000	626,85	6 268,50
49	582611	KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM viz.příloha PD č.C.2.1.3.	M2	47,000	311,82	14 655,54
50	582614	KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM reliézní, viz.příloha PD č.C.2.1.3.	M2	4,000	395,47	1 581,88
51	58401	VOZOVKOVÉ KRYTY Z VEGET DÍLCŮ DO LOŽE Z KAM TL DO 100MM viz.příloha PD č.C.2.1.3.	M2	29,000	795,28	23 063,12
5		Komunikace				10 558 731,12
8	52 87526	POTRUBÍ	M	0,000	62,00	0,00
		POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 80MM				
		<i>Dodatky:</i> D1		312,000		25 584,00
		POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 100MM	M	0,000	156,19	0,00
		aktuální množství		312,000		25 584,00

POLOŽKY SOUHRNŮ PRACÍ

Stavba: D1 SILNICE H368 HRADEC KRÁLOVÉ-SLATINA, UL. KLADSKÁ - POUZE ILETAPA (změna DPH)
 Objekt: SO 102 Silnice H368 (II. etapa)
 Rozpočet: 02 Návrh

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
<i>Dotazy:</i>							
	D1				215,000		33 580,85
54	87634		CHRÁNICKY Z TRUB PLAST DN DO 200MM viz příloha PD č.C.2.1.3.	M	52,000	146,75	7 631,00
55	895123		DRENÁŽNÍ ŠACHTICE KONTROLNÍ Z BETON DÍLCŮ ŠK100 kompletní, viz příloha PD č.C.2.1.3.	KUS	14,000	4 724,78	66 146,92
56	899111		POKLOPY OCELOVÉ SAMOSTATNÉ dodávka a montáž poklopu revizních šachet tzv. "převouche typu" v tělese komunikace, viz příloha PD č.C.2.1.1.	KUS	29,000	5 589,00	162 081,00
57	899113		POKLOPY SAMOSTATNÉ BEGU		0,000	2 013,00	0,00
<i>Dotazy:</i>							
	D1				2,000		4 026,00
58	89921		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ výšková úprava střežících poklopu revizních šachet mimo těleso komunikace, viz příloha PD č.C.2.1.1.	KUS	2,000	1 048,42	4 026,00
59	89922		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ viz příloha PD č.C.2.1.1.	KUS	35,000	1 123,54	39 323,90
60	89923		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ viz příloha PD č.C.2.1.1.	KUS	40,000	637,11	25 484,40
61	899522		OBETON POTRUBÍ Z PROST BETONU DO C12/15 (B15) viz příloha PD č.C.2.1.3.	M3	96,150	1 848,02	177 687,12

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:
Rožpočet:D1 SILNICE II/308 HRADEC KRÁLOVÉ-SLATINA, UL. KLADSKÁ - POUZE II. ETAPA (změna DPH)
SO 102 Silnice II/308 (II. etapa)
02 Návrh

Proř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8	Potrubi					547 835,71
9		Ostatní konstrukce a práce				
62	9111113	ÚPRAVA OCEL SILNIC ZÁBRADLÍ včetně obnovy nářerů, viz.příloha PD č.C.2.1.3.	M	27,000	1 000,00	27 000,00
63	91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLASTI VČET VČET ODRAZ PÁSKU viz.příloha PD č.C.2.1.3.	KUS	12,000	150,00	1 800,00
64	91297	DOPRAVNÍ ZRCADLO viz.příloha PD č.C.2.1.4.	KUS	1,000	4 950,52	4 950,52
65	913163	OZNAČNÍK BUS - PŘESUN viz.příloha PD č.C.2.1.4.	KUS	4,000	870,00	3 480,00
66	914113	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL - DEMONTÁŽ s odvozem na skládku objemnatelé - cestmistrovství Písačice, viz.příloha PD č.C.2.1.4.	KUS	42,000	20,00	840,00
67	914121	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 1 - DODÁVKA A MONT viz.příloha PD č.C.2.1.4.	KUS	36,000	850,00	30 600,00
68	914122	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM viz.příloha PD č.C.2.1.4.	KUS	19,000	380,00	7 220,00
69	914221	DOPRAV ZNAČKY ZVĚTS VEL OCEL FÓLIE TR 1 - DODÁVKA A MONT s žutozelenou fólií, viz.příloha PD č.C.2.1.4.	KUS	2,000	3 300,00	6 600,00
70	914911	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DOB A MONTÁŽ viz.příloha PD č.C.2.1.4.	KUS	19,000	1 214,00	23 066,00
71	914912	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON MONTÁŽ S PŘESUNEM viz.příloha PD č.C.2.1.4.	KUS	8,000	1 214,00	9 712,00
72	914913	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ	KUS	17,000	50,00	850,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D1 SILNICE II/308 HRADEC KRÁLOVÉ-SLATINA, UL. KLADSKÁ - POUZE II. ETAPA (změna DPH)
 Objekt: SO 102 Silnice II/308 (II. etapa)
 Rozpočet: 02 Návrh

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
73	915111	viz.příloha PD č.C.2.1.4. VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU HLADKÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	608,125	80,00	48 650,00
74	915211	viz.příloha PD č.C.2.1.4. VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM HLADKÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	608,125	230,00	139 868,75
75	915311	viz.příloha PD č.C.2.1.4. VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE TRVALE - DOD A POKLÁDKA	M	29,000	800,00	23 200,00
76	915621	vošicí pás na předchodu pro nevidomé, viz.příloha PD č.C.2.1.4. VODOR DOPRAV ZNAČ - KNOFLÍKY TRVALE ZAPUŠTĚNÉ - DOD A POKLÁDKA	KUS	10,000	950,00	9 500,00
77	917211	viz.příloha PD č.C.2.1.4. ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETON OBRUBNÍKŮ	M	51,000	190,58	9 719,58
78	917212	tl. 50mm, viz.příloha PD č.C.2.1.3., C.2.1.6. ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETON OBRUBNÍKŮ	M	355,000	184,37	65 451,35
79	917222	tl. 80 mm, viz.příloha PD č.C.2.1.3., C.2.1.6. SILNIČNÍ OBRUBY Z BETON OBRUBNÍKŮ	M	1 810,000	318,85	577 118,50
80	917227	viz.příloha PD č.C.2.1.3. CHODNÍK OBRUBY Z BETON OBRUBNÍKŮ	M	48,000	2 177,00	104 496,00
81	91772	bezberátrové obruba HK 400, viz.příloha PD č.C.2.1.8. OBRUBY Z DLAŽEB KOSTEK DROBNÝCH	M	3 620,000	265,76	962 051,20
82	918346	viz.příloha PD č.C.2.1.3. PROPUSTY Z TRUB DN DO 400MM	M	0,000	1 998,02	0,00
<i>Dodávky:</i> DJ				15,000		29 970,30
				aktuální množství	15,000	29 970,30

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Datum: 31.5.2013 Cas: 12:47:06

Stavba: D1 SILNICE II/308 HRADEC KRÁLOVÉ-SLATINA, UL. KLADSKÁ - POUZE II. ETAPA (změna DPH)
 Objekt: SO 102 Silnice II/308 (II. etapa)
 Rozpočet: 02 Návrh

číslo položky	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
122		ŘEZÁNÍ BETON KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	2 650,000	85,00	225 250,00
		řezání dilatačních spar v podkladu z CS, viz příloha PD č.C.2.1.3.				
11305		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ŽIVČINĚHO KRYTU MODIF ASF ZALIVKOU	M	160,000	190,00	30 400,00
		včetně prořezování, viz příloha PD č.C.2.1.3.				
93338		ZAMĚTENÍ VOZOVEK	M2	138,000	10,19	1 406,22
		viz příloha PD č.C.2.1.3.				
86 97818		ODSTRANĚNÍ GEOTEXTILIE		0,000	19,00	0,00
		včetně likvidace odpadu				
Dodatky:						
	D1			1 600,000		30 400,00
		aktuální množství		1 600,000		30 400,00
9		Ostatní konstrukce a práce				2 373 600,42
Celkem:						17 822 930,03

SOUPIS PRACÍ

Stavba: D1 SILNICE II/308 HRADEC KRÁLOVÉ-SLATINA, UL.KLADSKÁ - POUZE II.ETAPA
(změna DPH)
Objekt: SO 102 Silnice II/308 (II. etapa)
Rozpočet: 03 Odvodnění

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace: VIAPROJEKT s.r.o.

Základní cena: 1 071 643,96 Kč

Cena celková: 1 071 643,96 Kč
DPH: 225 045,23 Kč
Cena s daní: 1 296 689,19 Kč

Měrné jednotky:
Počet měrných jednotek: 1,00
Náklad na měrnou jednotku: 1 071 643,96 Kč

Vypracoval zadání: Sdružení SLATINA HK **Vypracoval nabídku:** Sdružení SLATINA HK

Datum zadání: **Datum vypracování nabídky:**

POLOŽKY SOUPEISU PRACÍ

Stavba: B1 SILNICE H/308 HRADEC KRÁLOVÉ-SLATINA, UL. KLADSKÁ - POUZE II. ETAPA (změna DPH)
Objekt: SO 102 Silnice H/308 (II. etapa)
Rožpočet: 03 Odvodnění

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1	Zemní práce	HLOUBĚ RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR 3 ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE včetně zajištění inženýrských sítí ve výkopu a poplatku za uložení na skládku	M3	455,000	113,50	51 642,50
2		HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TR 3 S ODVOZEM NA SKLÁDKU DODAVATELE včetně zajištění inženýrských sítí ve výkopu a poplatku za uložení na skládku	M3	280,000	119,55	33 474,00
3		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	459,000	361,68	166 011,12
4		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ ŠP	M3	83,000	453,13	37 608,79
5		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ šteř	M3	77,000	487,28	37 520,58
1	Zemní práce					326 257,97
2	Základy	ZÁKLADY Z PROST BETONU DO C25/30 (B30)	M3	0,500	2 583,29	1 291,65
2	Základy					1 291,65
4	Vodorovné konstrukce	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z DÍLCŮ ŽELEZOBEET DO C25/30 (B30) viz příloha PD č.C.2.2.5.	M3	0,814	2 157,13	1 756,93
8		PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C16/20 (B20) viz příloha PD č.C.2.2.5.	M3	10,950	1 643,96	18 001,38
9		PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO viz příloha PD č.C.2.2.5.	M3	35,000	474,12	16 594,20
10		PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO viz příloha PD č.C.2.2.3.	M3	29,400	392,67	11 544,50

POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: D1 SILNICE II/308 HRADEC KRÁLOVÉ-SLATINA, UL. KLADSKÁ - POUZE II. ETAPA (změna DPH)
 Objekt: SO 102 Silnice II/308 (II. etapa)
 Rozpočet: 03 Odvodnění

Por.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
11	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC viz příloha PD č.C.2.2.3., C.2.2.4.	M3	0,800	2 925,30	2 340,24
4			Vodorovné konstrukce				50 236,20
8			Potrubí				
12	87433		POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 150MM PP žebrované SN 10, viz příloha PD č.C.2.2.5.	M	36,000	163,15	5 873,40
13	87434		POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 200MM PP žebrované SN 10, viz příloha PD č.C.2.2.5.	M	170,000	268,38	45 624,60
14	8744523		POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 400MM PEHD děrované SN 10, viz příloha PD č.C.2.2.5.	M	127,000	1 134,85	144 125,95
15	894547		ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z PEHD NA POTRUBÍ DN DO 400MM 580/580 včetně poklopů, viz příloha PD č.C.2.2.5.	KUS	4,000	13 735,50	54 942,00
16	89712		VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ včetně míže a koše, viz příloha PD č.C.2.2.9.	KUS	33,000	3 710,73	122 454,09
17	897542		VPUSŤ ODVOD ŽLABŮ Z POLYMERBETONU SV. ŠÍŘKY DO 150MM	KUS	8,000	3 855,00	30 840,00
18	89944		VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 200MM	KUS	41,000	248,00	10 168,00
19	899524		OBETVNÍ POTRUBÍ Z PROST BETONU DO C25/30 (B30) viz příloha PD č.C.2.2.5.	M3	21,500	1 967,91	42 310,07
20	899632		ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM	M	36,000	40,00	1 440,00
21	899642		ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM	M	170,000	40,00	6 800,00
22	899662		ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 400MM	M	127,000	40,00	5 080,00
23	89980		TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ viz příloha PD č.C.2.2.4., C.2.2.7., C.2.2.8.	M	333,000	80,00	26 640,00
8			Potrubí				496 298,11

SOUPIS PRACÍ

Stavba: D1 SILNICE II/308 HRADEC KRÁLOVÉ-SLATINA, UL. KLADSKÁ - POUZE ILETAPA
(změna DPH)

Objekt: SO 180 Dopravní opatření během stavby

Rozpočet: SO 180 Dopravní opatření během stavby

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace: VIAPROJEKT s.r.o.

Základní cena: 135 450,00 Kč

Cena celková: 187 090,00 Kč
DPH: 39 288,90 Kč
Cena s daní: 226 378,90 Kč

Měrné jednotky:
Počet měrných jednotek: 1,00
Náklad na měrnou jednotku: 187 090,00 Kč

Vypracoval zadání: Sdražení SLATINA HK Vypracoval nabídku: Sdražení SLATINA HK
Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Datum: 31.5.2013

POLOŽKY SOUHRNŮ PRACÍ

Stavba: D1 SILNICE II/308 HRADEC KRÁLOVÉ-SLATINA, UL. KLADSKÁ - POUZE HLETAPA (změna DPH)
 Objekt: SO 180 Dopravní opatření během stavby
 Rozpočet: SO 180 Dopravní opatření během stavby

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	1 027102	Všeobecné konstrukce a práce	POMOC PRÁCE ŽRÍZ NEBO ZAJIŠŤ PŘÍSTUP CESTY PRO PĚŠÍ koridory a lávky	KPL	1,000	50 000,00	50 000,00
2	02720	POMOC PRÁCE ŽRÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAV zřízení a zrušení provizorní autobusové zastávky	KUS	4,000	2 500,00	10 000,00	10 000,00
0		Všeobecné konstrukce a práce					60 000,00
9	3 914124	Ostatní konstrukce a práce	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 1 - DOD, MONT, DEMONT Po dobu objíždky	KUS	150,000	250,00	37 500,00
		<i>Dodatky:</i>	<i>DI</i>		92,000		23 000,00
4	914414	DOPRAV ZNAČKY 100x150CM OCEL - DOD, MONT, DEMONT Po dobu objíždky	KUS	30,000	350,00	10 500,00	10 500,00
		<i>Dodatky:</i>	<i>DI</i>		22,000		7 700,00
5	914954	SLOUP A STOJKY DZ Z JAKL PROF S PŘENOS PODST DOD, MONT, DEMON Po dobu objíždky	KUS	170,000	120,00	20 400,00	20 400,00
		<i>Dodatky:</i>	<i>DI</i>		52,000		18 200,00

POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: D1 SILNICE II/308 HRADEC KRÁLOVÉ-SLATINA, UL. KLADSKÁ - POUZE PLETAPA (změna DPH)
 Objekt: SO 180 Dopravní opatření během stavby
 Rozpočet: SO 180 Dopravní opatření během stavby

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
							187 090,00

Celkem:

