VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ
M 1:50

v přímé



v oblouku



1

KONSTRUKCE VOZOVKY DLE TP170 (D1-N-3 upravená) TDZ IV, PIII:

ASF. BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY	ACO 11	40 MM	ČSN EN 13108-1:2008
SPOJOVACÍ POSTŘIK S MODIFIKOVANÝM ASF. POJIVEM	PS-PNB	0,3 kg asf./m2	ČSN 73 6129
ASF. BETON PRO LOŽNÉ VRSTVY	ACL 16+	60 MM	ČSN EN 13108-1:2008
SPOJOVACÍ POSTŘIK S MODIFIKOVANÝM ASF. POJIVEM	PS-PNB	0,3 kg asf./m2	ČSN 73 6129
ASF. BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY	ACP 16+	50 MM	ČSN EN 13108-1:2008
ŠTĚRKODRŤ 0/32	ŠDa	200 MM	ČSN 736126-1,2
ŠTĚRKODRŤ 0/63	ŠDa	200 MM	ČSN 736126-1,2
UPRAVENÁ A ZHUTNĚNÁ ZEMNÍ PLÁŇ, Edef.2.min=45MPa			
KONSTRUKCE CELKEM	min.	550 MM	

SANACE ZEMNÍ PLÁNĚ V PŘÍPADĚ NEDODRŽENÍ Edef.2.min:

STABILIZACE CEMENTEM	SC C1,5/2,0	300 MM	ČSN EN 14227-1,10
UPRAVENÁ A ZHUTNĚNÁ PARAPLÁŇ			
SANACE CELKEM		300 MM	

SANACE PARAPLÁNĚ V PŘÍPADĚ NEDODRŽENÍ Edef.2.min PO SANACI ZEMNÍ PLÁNĚ:

STABILIZACE CEMENTEM	SC C1,5/2,0	300 MM	ČSN EN 14227-1,10
SANACE CELKEM		300 MM	

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM : JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM : BpV
SO 103 - POZEMNÍ KOMUNIKACE

HL.INŽ.PROJEKTU	ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	M.I.S.
Cincibusová L., DiS.	Cincibusová L., DiS.	Cincibusová L., DiS.	Ing. P. Hájek	sídlo: Škroupova 719, 500 02 Hradec Králové projekce: Husova 1697, 530 03 Pardubice

MĚSTO: CHLUMEC NAD CIDLINOU	KRAJ: KRÁLOVÉHRADECKÝ	FORMÁT	3 A4
INVESTOR: KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ		DATUM	06/2017
AKCE:		ÚČEL	DSP+PDPS
SILNICE III/32736 CHLUMEC NAD CIDLINOU, UL. PALACKÉHO		Č.ZAKÁZKY: 15/080	PARÉ:
DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY		Č. ARCHIVNÍ: 0	
PŘÍLOHA: VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY		MĚŘÍTKO: 1:50	Č.PŘÍLOHY: C.1.2.3