




Soupis objektů s DPH

Stavba: 20602 - SILNICE II/297 - Janské Lázně - Svoboda nad Úpou - POVODŇOVÉ
ŠKODY

Varianta: ZŘ -

Objekt	Popis	Odbytová cena [Kč]		
		OC + DPH [Kč]		
		OC	DPH	OC + DPH
90069-0	SO.000 VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY	110 000,00	23 100,00	133 100,00
90069-1	SO.101 VOZOVKA	2 013 559,83	422 847,56	2 436 407,39



M - SILNICE a.s.
Pardubice, Husova 1697
IČO 421 96 868 ⑦
oblastní závod SEVER
Hradecká 415, 506 01 Jičín

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 20602 SILNICE II/297 - Janské Lázně - Svoboda nad Úpou - POVODŇOVÉ ŠKODY

Objekt: 90069-0 SO.000 VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY

Rozpočet: 90069-0 SO.000 VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY

Objednavatel: Krávehradecký kraj

Zhotovitel dokumentace: DiK Janák s.r.o.

Zhotovitel: M - SILNICE a.s.

Základní cena: 110 000,00 Kč

Cena celková: 110 000,00 Kč

DPH: 23 100,00 Kč

Cena s daní: 133 100,00 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 110 000,00 Kč

Vypracoval zadání: Bc. P. Syrovátka Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 12.7.2013 Datum vypracování nabídky:

0 Všeobecné konstrukce a práce

1 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ

PEVNÁ CENA - zaměření skutečného provedení díla ke kolaudaci stavby ve 3 paré

1,000

10 000,00

10 000,00

3	02960	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR náklady na odborný dozor projektanta PROVIZORNÍ CENA = 9.000 Kč	BOD	9 000,000	1,00	9 000,00
4	03100	ZARÍZENÍ STAVENIŠTĚ - INFORMAČNÍ TABULE položka obsahuje náklady na zřízení 2 ks informačních tabulí s údaji o stavbě s textem a rozměry dle vzoru objednatele v termínu dle SOD mezi investorem a zhotovitelem stavby PEVNÁ CENA	KUS	2,000	8 000,00	16 000,00
5	03710	ZŘÍZENÍ DIO dopravní značení DIO, včetně odstranění: uzavírka 1 jízdního pruhu v dl. cca 130 m: 2 x A 10, 2 x A 15, 2 x B 20a, 2 x B 26, 1 x C 4a, 1 x C 4b, 2 x Z 2, 11 x Z 4a, 2 x souprava SSZ + V 5 PEVNÁ CENA výkres C.1.7	SOUBO	1,000	25 000,00	25 000,00
6	03720	POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY úhnná částka (PEVNÁ CENA) na položku musí pokrýt všechny dočasné úpravy na regulaci dopravy po staveništi. Zahrnuje náklady na veškeré dočasné svislé resp. vodorovné dopravní značení vč. jeho odstranění, které neobsahuje Dopravně-inženýrské opatření. Případné vícenáklady z důvodu ztížení stavby částečným, či plným provozem, které nejsou obsahem této položky, budou zahrnuty do jednotlivých cen položek stavby a nemohou být důvodem pro pozdější zvyšování nákladů stavby	SOUBO	1,000	45 000,00	45 000,00
0		Všeobecné konstrukce a práce				110 000,00
						110 000,00

Celkem:

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	20602	SILNICE II/297 - Janské Lázně - Svoboda nad Úpou - POVODŇOVÉ ŠKODY
Objekt:	90069-1	SO.101 VOZOVKA
Rozpočet:	90069-1	SO.101 VOZOVKA

Objednavatel: Krávehradecký kraj

Zhotovitel dokumentace: DiK Janák s.r.o.

4	113721	s odvozem na skládku zhotovitele včetně poplatku za uložení výkresy C.1.2 a C.1.3								
		V MÍSTĚ KRAJNÍ SANACE VOZOVKY: celková plocha x tloušťka (předpoklad):204*0,55=112,200 [A]								
		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH s odvozem na staveništní mezideponii pro zpětné použití výkresy C.1.2 a C.1.3				M3	107,050			
							522,00			
							55 880,10			
FRÉZOVÁNÍ OBRUSNÉ VRSTVY V PLOCHÁCH OŽK: celkové plochy x tloušťka:(109+382+1619)*0,05=105,500 [A]										
FRÉZOVÁNÍ LOŽNÉ VRSTVY PODÉL KRAJNÍ SANACE V ŠÍŘCE 0,25: celková plocha x tloušťka:31*0,05=1,550 [B]										
Celkem: A+B=107,050 [C]										
5	123318	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. 4 s odvozem na skládku zhotovitele výkresy C.1.2 a C.1.3				M3	58,500	310,00	18 135,00	
V MÍSTECH KRAJNÍ SANACE VOZOVKY: délka sanace x prům. plocha v řezu:117*0,5=58,500 [A]										
6	12911	R	ČIŠTĚNÍ VOZOVEK OD NÁNOSU výkres C.1.2				M2	223,500	5,00	1 117,50
OČIŠTĚNÍ DLÁŽDĚNÉHO RIGOLU: celková délka x prům. šířka:298*0,75=223,500 [A]										
7	12932		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M s odvozem na skládku zhotovitele výkresy C.1.2 a C.1.4				M	956,000	74,00	70 744,00
OPRAVA ERODOVANÉHO PŘÍKOPU ZE ŠTĚRKODRTI: celková délka:517=517,000 [A]										
OPRAVA ERODOVANÉHO PŘÍKOPU Z LOMOVÉHO KAMENE: celková délka:399=399,000 [B]										
PROČIŠTĚNÍ PŘÍKOPU PŘED A ZA ZATRUBENÍMI: celkové délky pročišťovaných příkopů:10+10+10+10=40,000 [C]										
Celkem: A+B+C=956,000 [D]										
8	12933		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU PŘES 0,50M3/M s odvozem na staveništní mezideponii pro možnost zpětného použití výkresy C.1.2 a C.1.5				M	25,000	159,00	3 975,00
U ZANESENÉHO PROPUSTKU: celková délka:25=25,000 [A]										
9	12960		ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ OD NÁNOSŮ s odvozem na skládku zhotovitele výkres C.1.2				M3	45,000	708,00	31 860,00

10	12970	ČIŠTĚNÍ KANALIZAČNÍCH ŠACHET výkres C.1.2	KUS	1,000	624,00	624,00
PROČIŠTĚNÍ STÁV. VTKOVÉ ŠACHTY PROPUSTKU: celkový počet:1=1,000 [A]						
11	12980	ČIŠTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ výkres C.1.2	KUS	1,000	518,00	518,00
PROČIŠTĚNÍ STÁV. ULIČNÍ VPUSTI: celkový počet:1=1,000 [A]						
12	12993	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM výkres C.1.2	M	15,000	98,00	1 470,00
PROČIŠTĚNÍ STÁV. PROPUSTKU DN 200: celková délka:15=15,000 [A]						
13	129946	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM výkres C.1.2	M	82,000	147,00	12 054,00
PROČIŠTĚNÍ STÁV. PROPUSTKU DN 400: celková délka:10=10,000 [A]						
PROČIŠTĚNÍ STÁV. ZATRUBENÍ DN 400: celkové délky:8+8+26+8+6+8+8=72,000 [B]						
Celkem: A+B=82,000 [C]						
14	129958	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM výkres C.1.2	M	45,000	261,00	11 745,00
PROČIŠTĚNÍ STÁV. PROPUSTKU DN 600: celková délka:10+10+25=45,000 [A]						
15	129971	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 1000MM výkres C.1.2	M	10,000	409,00	4 090,00
PROČIŠTĚNÍ STÁV. PROPUSTKU DN 900: celková délka:10=10,000 [A]						
16	17380	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ výkresy C.1.2, C.1.3 a C.1.4	M3	214,690	338,00	72 565,22
OPRAVA ERODOVANÉHO PŘÍKOPU ZE ŠTĚRKODRTI: DOSYPÁNÍ ZEMNÍ KRAJNICE-celková délka x prům. plocha v řezu (předpoklad):517*0,25=129,250 [A]						
OPRAVA ERODOVANÉHO PŘÍKOPU Z LOMOVÉHO KAMENE: DOSYPÁNÍ ZEMNÍ KRAJNICE-celková délka x prům. plocha v řezu (předpoklad):517*0,12=62,040 [B]						
V MÍSTĚ KRAJNÍ SANACE VOZOVKY: celková délka x prům. plocha v řezu:117*0,2=23,400 [C]						

17	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. 1-4 výkresy C.1.2 a C.1.3	M2	288,000	6,00	1 728,00
		KRAJNÍ SANACE VOZOVKY: celková plocha:288=288,000 [A]				
1		Zemní práce				
2		Základy				
18	21452	SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO FR. 0-63 výkresy C.1.2 a C.1.4	M3	334,650	592,00	198 112,80
		OPRAVA ERODOVANÉHO PŘÍKOPU ZE ŠTĚRKODRTI: DOSYPÁNÍ DNA PŘÍKOPU-celková délka x prům. plocha v řezu (předpoklad):517*0,3=155,100 [A]				
		OPRAVA ERODOVANÉHO PŘÍKOPU Z LOMOVÉHO KAMENE: DOSYPÁNÍ DNA PŘÍKOPU-celková délka x prům. plocha v řezu (předpoklad):399*0,45=179,550 [B]				
		Celkem: A+B=334,650 [C]				
2		Základy				
3		Svislé konstrukce				
19	31721	ŘÍMSY Z KAMENE A LOM VÝROBKŮ výkresy C.1.2, C.1.5 a C.1.6	M3	3,598	5 846,00	21 033,91
		OPRAVA ŘÍMS ZATRUBENÍ Z KAMENE: celkový počet zatrubení x počet říms na zatrubení x rozměry (předpoklad):3*2*2,3*0,6*0,15=1,242 [A]				
		OPRAVA VTOK. A VÝTOK. OBJEKTŮ ZATRUBENÍ Z KAMENE: celkový počet zatrubení x počet říms na zatrubení x rozměry (předpoklad):4*2*2,3*0,6*0,15=1,656 [B]				
		OPRAVA ŘÍMSY VTOKOVÉHO OBJEKTU PROPUSTKU: rozměry (předpoklad):4*0,7*0,25=0,700 [C]				
20	317326	Celkem: A+B+C=3,598 [D] ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C35/45 výkres C.1.2	M3	0,210	8 682,00	1 823,22
21	327213	OPRAVA ŘÍMSY NA MOSTĚ: celková kubatura:3,5*0,3*0,2=0,210 [A] OBKLAD ZDÍ OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z LOM KAMENE výkres C.1.2 a C.1.6	M3	2,576	7 736,00	19 927,94
22	327315	OPRAVA VTOK. A VÝTOK. OBJEKTŮ ZATRUBENÍ Z KAMENE: celkový počet zatrubení x počet objektů na zatrubení x rozměry (předpoklad):4*2*2,3*0,7*0,2=2,576 [B] ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 (B37) výkresy C.1.2 a C.1.6	M3	3,864	5 826,00	22 511,66

celkový počet zatrubení x počet objektů na zatrubení x rozměry (předpoklad): $4*2*2,3*0,7*0,3=3,864$ [B]

3	Svislé konstrukce				65 296,73
4	Vodorovné konstrukce				
23	465511	R	OPEVNĚNÍ Z LOMOVÉHO KAMENE NA SUCHO	M3	1 872,00
			výkresy C.1.2 a C.1.4		358 525,44
			OPRAVA ERODOVANÉHO PŘÍKOPU Z LOMOVÉHO KAMENE:		
			celková délka x rozvinutá šířka (předpoklad) x tloušťka kamene: $399*1,6*0,3=191,520$ [A]		
24	467314		STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C20/25	M3	3 402,00
			výkresy C.1.2 a C.1.6		10 886,40
4			OPRAVA UKONČUJÍCÍCH PRAHŮ OPEVNĚNÍ U OPRAVY OBJEKTŮ ZATRUBENÍ:		
			počet zatrubení x počet prahů/zatrubení x prům. kubatura prahu (předpoklad): $4*2*0,4=3,200$ [B]		
5			Vodorovné konstrukce		
25	562141		Komunikace		
			VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘÍ TL DO 200MM		
			směs stmelená cementem SC 0/32 C3/4		
			výkresy C.1.2 a C.1.3		
			KRAJNÍ SANACE VOZOVKY:		
			celková plocha: $238=238,000$ [A]		
26	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	1 122,100
			výkresy C.1.2, C.1.3 a C.1.4		103 233,20
			OPRAVA ERODOVANÉHO PŘÍKOPU ZE ŠTĚRKODRTI:		
			délka příkopů x prům. šířka: $517*0,85=439,450$ [A]		
			OPRAVA ERODOVANÉHO PŘÍKOPU Z LOMOVÉHO KAMENE:		
			délka příkopů x prům. šířka: $399*0,35=139,650$ [B]		
			KRAJNÍ SANACE VOZOVKY:		
			1.vrstva-celková plocha: $255=255,000$ [C]		
			2.vrstva-celková plocha: $288=288,000$ [D]		
			Celkem: $A+B+C+D=1\,122,100$ [E]		
27	56960	R	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z VYFRÉZOVANÉ ŽIVIČNÉ DRTI	M3	514,00
			výkresy C.1.2 a C.1.3		1 356,96

DOSYPÁNÍ DRTI ZA KAMENNÝM KRAJNÍKEM:
celková délka x prům. plocha v řezu: $(29+54)*0,03=2,490$ [A]

DOSYPÁNÍ DRTI ZA PŘÍDLAŽBOU Z K16:
celková délka x prům. plocha v řezu: $5*0,03=0,150$ [B]

Celkem: $A+B=2,640$ [C]

29	572123	M2	1 116,000	51,00	56 916,00
ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z VÝKREZOVANÉ ŽIVICNE DRTI TL DO 100MM výkresy C.1.2, C.1.3 a C.1.4					
DOSYPÁNÍ NEZPEVNĚNÝCH KRAJNIC: celková plocha:1116=1 116,000 [A]					
30	572123	M2	235,000	14,00	3 290,00
INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 výkresy C.1.2 a C.1.3					
KRAJNÍ SANACE VOZOVKY: celková plocha:235=235,000 [A]					
31	572223	M2	204,000	9,00	1 836,00
SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 0,3 kg/m2 výkresy C.1.2 a C.1.3					
KRAJNÍ SANACE VOZOVKY: celková plocha:204=204,000 [A]					
32	574141	M2	1 906,000	11,00	20 966,00
SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 0,7 kg/m2 výkresy C.1.2 a C.1.3					
OŽK VOZOVKY: celková plocha:1906=1 906,000 [A]					
33	574141	M2	2 110,000	250,00	527 500,00
ASFALTOVÝ BETON TŘ.I TL. 50MM ACO 11 + (ABS I) výkresy C.1.2 a C.1.3					
OŽK VOZOVKY: celková plocha:1906=1 906,000 [A]					
KRAJNÍ SANACE VOZOVKY: celková plocha:204=204,000 [B]					
34	574141	M2	235,000	233,00	54 755,00
Celkem: A+B=2 110,000 [C] ASFALTOVÝ BETON TŘ.I TL. 50MM ACL 16 + (ABH I) výkresy C.1.2 a C.1.3					
34	58920	M	185,000	78,00	14 430,00
KRAJNÍ SANACE VOZOVKY: celková plocha:235=235,000 [A] VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM výkresy C.1.2 a C.1.3					
NAPOJENÍ NA STÁV. VOZOVKU: celková délka:181=181,000 [A]					
OPRAVA ŘÍMSY NA MOSTĚ: celková délka:4=4,000 [B]					
Celkem: A+B=185,000 [C]					
Komunikace					
858 063,16					

35	911113	Ustatní konstrukce a práce OCEĽ SILNIČ ZÁBRADLÍ ŽÁR ZINK PONOREM S NÁTÉREM výkresy C.1.2 a C.1.5 OBNOVA ZÁBRADLÍ NA VTOKOVÉM OBJEKTU PROPUSTKU: celková délka:4,8=4,800 [A] SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU výkresy C.1.2 a C.1.3	M	4,800	2 625,00	12 600,00
36	91228	OBNOVA SMĚROVÝCH SLOUPKŮ: celkový počet (předpoklad):15=15,000 [A] VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA výkresy C.1.2 a C.1.3	KUS	15,000	379,00	5 685,00
37	915211	OBNOVA STÁV. VDZ: STŘEDNÍ DĚLÍČ ČÁRA: - SOUVISLÁ (V 1a) - celková délka x šířka:291*0,125=36,375 [A] - PŘERUŠOVANÁ (V 2b 3/1,5) - celková délka x šířka:57*0,125=7,125 [B] VODÍČÍ ČÁRY: celkové délky x šířka:(14+14+119+244+242)*0,25=158,250 [C] Celkem: A+B+C=201,750 [D]	M2	201,750	394,00	79 489,50
38	91743	SILNIČNÍ OBRUBY Z KAMENNÝCH KRAJNÍKŮ výkresy C.1.2 a C.1.3 OBNOVA KAMENNÉHO KRAJNÍKŮ: celková délka:29=29,000 [A] OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK VELKÝCH výkresy C.1.2 a C.1.3	M	29,000	567,00	16 443,00
39	91771	OBNOVA PŘÍDLAŽBY Z K16: celková délka:5=5,000 [A] VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUB Z DLAŽEB KOSTEK DROBNÝCH výkres C.1.2	M	5,000	471,00	2 355,00
40	91785	OPRAVA PŘÍDLAŽBY Z 1 x K10 PODÉL OPRAVY ŘÍMSY NA MOSTĚ: celková délka:3,5=3,500 [A] ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM výkresy C.1.2 a C.1.3	M	3,500	492,00	1 722,00
41	919111	NAPOJENÍ NA STÁV. VOZOVKU: celková délka:181=181,000 [A] ŘEZÁNÍ BETONOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 200MM výkres C.1.2	M	181,000	58,00	10 498,00
42	919124	ZAŘÍZNUTÍ STÁV. BET. ŘÍMSY NA MOSTĚ: celková délka:4=4,000 [A]	M	4,000	389,00	1 556,00

44	935832	LOKÁLNÍ OPRAVA DLÁŽDĚNÉHO RIGOLU Z K10: celková plocha:1=1,000 [A] OPEVNĚNÍ Z LOMOVÉHO KAMENE TL DO 250MM DO BETONU TL 100MM výkresy C.1.2 a C.1.6	M2	14,800	968,00	14 326,40
OPRAVA OPEVNĚNÍ PŘÍKOPU NA VTOKU A VÝTOKU OPRAVY ZATRUBENÍ: celkový počet zatrubení x počet opevnění/zatrubení x plocha (předpoklad):4*2*1,6=12,800 [A] OPRAVA OPEVNĚNÍ NA VTOKU PROPUSTKU: celková plocha:2=2,000 [B] Celkem: A+B=14,800 [C]						
45	935834	OPEVNĚNÍ Z LOMOVÉHO KAMENE TL DO 250MM DO BETONU TL 200MM výkres C.1.2	M2	12,000	1 257,00	15 084,00
OPRAVA OPEVNĚNÍ MOSTNÍCH OPĚR: celkové plochy (předpoklad):3+8+1=12,000 [A] BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC s odvozem na staveništní mezideponii pro zpětné použití výkresy C.1.2 a C.1.6						
46	966131	OPRAVA VTOK. A VÝTOK. OBJEKTŮ ZATRUBENÍ Z KAMENE: celkový počet zatrubení x počet objektů na zatrubení x rozměry (předpoklad):4*2*2,3*0,7*0,5=6,440 [A] BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU s odvozem na skládku zhotovitele včetně poplatku za uložení na skládku výkres C.1.2	M3	6,440	1 334,00	8 590,96
47	966158	OPRAVA VTOK. A VÝTOK. OBJEKTŮ ZATRUBENÍ Z KAMENE: celkový počet zatrubení x počet objektů na zatrubení x rozměry (předpoklad):4*2*2,3*0,7*0,5=6,440 [A] BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU s odvozem na skládku zhotovitele včetně poplatku za uložení na skládku výkres C.1.2	M3	3,410	1 636,00	5 578,76
VYBOURÁNÍ STÁV. BET. ŘÍMSY NA MOSTĚ: celková kubatura:3,5*0,3*0,2=0,210 [A] VYBOURÁNÍ STÁV. UKONČUJÍCÍCH PRAHŮ OPEVNĚNÍ U OPRAVY OBJEKTŮ ZATRUBENÍ: počet zatrubení x počet prahů/zatrubení x prům. kubatura prahu (předpoklad):4*2*0,4=3,200 [B] Celkem: A+B=3,410 [C]						
48	967131	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KAMENNÝCH NA MC s odvozem na staveništní mezideponii pro zpětné použití výkresy C.1.2, C.1.5 a C.1.6 OPRAVA ŘÍMS ZATRUBENÍ Z KAMENE: celkový počet zatrubení x počet říms na zatrubení x rozměry (předpoklad):3*2*2,3*0,6*0,15=1,242 [A] OPRAVA VTOK. A VÝTOK. OBJEKTŮ ZATRUBENÍ Z KAMENE: celkový počet zatrubení x počet říms na zatrubení x rozměry (předpoklad):4*2*2,3*0,6*0,15=1,656 [B]	M3	3,598	1 571,00	5 652,46

Celkem: A+B+C=3,598 [D]

Ostatní konstrukce a práce

9

180 712,08

Celkem:

2 013 559,83

M - SILNICE a.s.
Pardubice, Husova 1697
IČO 421 96 868
oblastní závod SEVER
Hradecká 415, 500 01 Jičín

Termín zahájení stavby:	16.9.2013
Termín dokončení stavebních prací:	20.10.2013
Termín dokončení stavby:	1.12.2013
Doba realizace stavby:	5 týdnů + 6 týdnů

Požadujeme za objekt (ve vyšším řádku) a uvedenou položku označit konkrétní týdně, ve kterých budou uvedené práce prováděny !!!

Lucas M. J.