



HLAVNÍ ING. PROJEKTU	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	MĚŘÍTKO :	
LIBOR KLUBAL, DiS	ING. ZDENĚK KVAPIL	JIŘÍ ŠTAJER	FORMÁT : A4	
<i>Libor Klubal</i>	<i>Zdeněk Kvapil</i>	<i>Jiří Štajer</i>	DATUM : 11/2017	
INVESTOR : KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ, PIVOVARSKÉ NÁMĚSTÍ 1245, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ				
AKCE : NEMOCNICE BROUMOV – STAVEBNÍ ÚPRAVY 2NP JIP – ETAPA 2B Na parcele st.p.č. 308/1, p.p.č. 300/1, 300/6 katastrální území: BROUMOV D – DOKUMENTACE OBJEKTU D.1 STAVEBNÍ OBJEKTY D.1.1 SO 01 STAVEBNÍ ÚPRAVY JIP – ETAPA 2B D.1.1.7 MEDICINÁLNÍ PLYNY				ZPRACOVATEL:  MZ LIBEREC a.s. U Nisy 362/6 46001 Liberec
PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY				EV. Č. AKCE 1566 44 17
NÁZEV PŘÍLOHY : SOUPIS PRACÍ				ČÍSLO PŘÍLOHY D. 1. 1. 7. 2

**MZ Liberec, a. s.****U Nisy 362/6, 460 01 Liberec 3**

Tel.: +420 48 8040 111, Fax.: +420 48 8040 326.

E-mail: info@mzliberec.cz, www.mzliberec.cz

Člen asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků

Výrobce má certifikovaný systém jakosti podle ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 13485

Zakázka č. :	
Datum :	9. listopad 2017
Název stavby :	Nemocnice Broumov 2B rozvody
Projektant :	Jiří Stajer

Část	Název	Množství dodávky	Množství montáže	Měrná jednotka	Cena dodávky/ks	Cena montáže/ks	Cena dodávky celk.	Cena montáže celk.	DPH %
rozvody	měděná trubka 8x1	33,00	33,00	m	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	měděná trubka 12x1	76,00	76,00	m	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	měděná trubka 18x1	92,00	92,00	m	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	měděná trubka 22x1	18,00	18,00	m	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	prořez trubek 3%	1,00	0,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	Ag pájka 45+pasta	550,00	0,00	g	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	chránička potrubí-oc.trubka 26.9x2.6 (0,5m)	3,00	3,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	chránička potrubí-oc.trubka 31.8x2.6 (0,5m)	6,00	6,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	tvarovky Cu do pr.28	88,00	88,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	konzole jednoduchá	47,00	47,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	konzole středně složitá	31,00	31,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	značení potrubí	219,00	219,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	ochranný plyn pro pájení Cu trubek	219,00	0,00	m	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	propláchnutí rozvodu dusíkem	219,00	219,00	m	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	nápojení na stávající rozvod vč.odstavení části rozvodu	4,00	4,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	zaslepení potrubí	3,00	3,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	úseková tlaková zkouška	0,00	6,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	závěrečná tlaková zkouška	0,00	3,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	kulový kohout DN15 vč.šroubení	3,00	3,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	kulový kohout DN20 vč.šroubení	3,00	3,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	lahvový uzavírací ventil	9,00	9,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	manometr pr.100 rozsah 0-1MPa	6,00	6,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	ventil.krabice pro 1 plyn kompletní (1xuzav.ventil,1xpřip.zálohy,1xčidlo snímání tlaku)	1,00	1,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	ventil.krabice pro 2 plyny kompletní (2xuzav.ventil,2xpřip.zálohy,2xčidlo snímání tlaku)	1,00	1,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	monitorovací zařízení s dotyk.LCD displejem pro 12 vstupů, uživatelsky nastavitelné, příprava pro měření spotřeby plynu	1,00	1,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	kabel signalizace	90,00	90,00	m	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	lékařský nástěnný panel s terminální jednotkou pod omítku	9,00	9,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	pevný stropní stativ výbava : 2x O2, 2x SV04, 1x AGSS, 4x zásuvka VDO-LED, 8x zásuvka ZIS-LED, 1x zásuvka MDO, 6x ochr.pospojení, 2x datová zásuvka, 2x medilista 400mm, 2x police, 1x sada 3 ramen (rameno 700/600mm+nosič infuzí, rameno 750mm+závěsná tyč, rameno 550mm+závěsná police)	1,00	1,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	dokumentace skut.stavu (3x paré, 1x CD)	1,00	0,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	zahájení,ukončení a předání	0,00	1,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	přesun hmot	0,00	1,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	LEK 15 - zkouška čistoty medic.stl.vzduchu dle čl.3.2 odst.b	0,00	1,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	zkoušky a revize	0,00	1,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
								0,00	0,00
								celkem Kč bez DPH	0,00

Stavební připomocné práce a demontáže nejsou započítány.

vypracovala : Poživilová Martina