


OPLOCENÍ - POHLED 1:100



POZNÁMKA

OTVORY TVÁRNIC U SLOUPKŮ BUDOU ZABETONOVÁNY A VYZTUŽENY
OTVORY TVÁRNIC U SKRYTÝCH SLOUPKŮ BUDOU ZABETONOVÁNY A VYZTUŽENY
KAŽDÝ OTVOR BUDE VYZTUŽEN 4 KS BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE, PRŮMĚR 10 MM
VÝZTUŽ BUDE ZABETONOVÁNA CCA 50 CM DO ZÁKLADU PODEZDÍVKY

ROZPIS MATERIÁLU

VRATA OTOČNÁ DVOJKŘÍDLOVÁ, 2,60x1,60 M	1 KS
ZÁKLAD ŠÍŘKA 0,3 M - BETON C 16/20 XF1	11,4 M3
VÝZTUŽ 10 335, PR. 10 MM, DL. 2,1 M	48 KS
BETON. PLOTOVÁ TVÁRNICE ŠTÍPANÁ, ŠEDÁ 390x195x190 MM	572 KS = 9,2 M3
BETON. PLOTOVÁ ZÁKRYTOVÁ DESKA, ŠEDÁ 490x240x55 MM	60 KS

VYPRACOVAL : ING. R. ŠKRÁBA	ZODP. PROJEKTANT : ING. R. ŠKRÁBA	KONTROLOVAL : ING. A. DEJMEK	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO : 05/08	S T R A D A HK spol. s r.o. PROJEKCE DOPRAVNÍCH STAVEB HRADEC KRÁLOVÉ	
OBEC : KOSTELEČ N/O.		OKRES : RYCHNOV N/K.		FORMÁT :	3A4
INVESTOR : SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE				DATUM :	03/2010
AKCE : II/316 KOSTELEČ N/O. - 2. ETAPA				ÚČEL :	DSP
				MĚŘÍTKO : 1 : 100	
				ČÍS. OBJEKTU : 102	SOUPRAVA :
PŘÍLOHA : OPLOCENÍ - POHLED				ČÍS. PŘÍLOHY : C.5	