

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 13. 4. 2018
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

(1) Královéhradecký kraj

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČO: 708 89 546

DIČ: CZ70889546

zastoupený hejtmánem PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D.

bankovní spojení: [REDACTED]

č. účtu: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

(2) Společnost pod názvem „Společnost II/298 Marokánka“

se sídlem: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Zelené Předměstí, K Vápence 2677, 530 02 Pardubice

Vedoucí společník:

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

IČO: 252 53 361

DIČ: CZ25253361

Zastoupený: Ing. Martinem Kvirencem, předsedou představenstva

Zapsaný u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1441

Bankovní spojení: [REDACTED]

Společník:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD

K Silu 1143

393 01 Pelhřimov

IČO: 480 35 599

DIČ: CZ48035599

Zastoupený: Pavlem Sokolem, ředitelem oblasti, na základě plné moci

Lukášem Novákem, DiS., vedoucím obchodního oddělení, na základě plné moci

Zapsaný u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

Bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla „**II/298 hranice Královéhradeckého kraje – křiž. se silnicí I/11, km 0,000 – 3,680**“.

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 1 a č. 2, které jsou přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) V Souhrnu smluvních dohod v článku I. **Základní ustanovení** odst. 1 zní takto:

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „**II/298 hranice Královéhradeckého kraje – křiž. se silnicí I/11, km 0,000 – 3,680**“, včetně změny č. 1 a č. 2 v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši **67 980 244,20 Kč** vč. **DPH** (slovy šedesátsedmmilionůdevětsetosmdesáttisícdvěstěčtyřicetčtyři Korun českých dvacet haléřů) v souladu se zněním nabídky (bod (c) článek II. Smlouvy).

2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (c), se tedy tímto dodatkem mění takto:

Cena bez DPH	56 182 020,00 korun českých
DPH (21%)	11 798 224,20 korun českých
Cena celkem	67 980 244,20 korun českých

3) Oceněný výkaz výměr SO 101 Komunikace, ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým výkazem dle sjednané změny včetně tabulky rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka rekapitulace nabídkové ceny a nový oceněný výkaz výměr SO 101 Komunikace, je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

4) Ve formuláři Příloha k nabídce, který je součástí Smlouvy o dílo dle čl. II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (c) Dopis nabídky vč. Přílohy k nabídce, se mění následující termíny takto:

Název Pod-článku	Číslo Pod-článku	Příslušné údaje
Datum zahájení prací	1.1.3.2	16. 4. 2018
Datum zahájení prací - I. etapa (ZÚ – km 2,653)		16. 4. 2018
Termín dokončení prací - I. etapa (ZÚ – km 2,653)		30. 6. 2018
Zahájení přerušení stavby		
Termín zahájení prací – I. etapa (ZÚ – km 2,653) po přerušení		8. 10. 2018
Termín dokončení prací – I. etapa (ZÚ – km 2,653)		4. 11. 2018
Doba realizace I. etapy (ZÚ – km 2,653)		15 týdnů
Datum zahájení prací – II. etapa (km 2,653 – km 3,680)		3. 9. 2018
Termín dokončení prací – II. etapa (km 2,653 – km 3,680)		7. 10. 2018
Doba realizace II. etapy (km 2,653 – km 3,680)		5 týdnů
Doba pro dokončení Stavby (= prací)	1.1.3.3	20 týdnů od termínu určeného zadavatelem (bez přerušení prací) – 4. 11. 2018
Doba pro dokončení Díla (6 týdnů po termínu dokončení Stavby)		6 týdnů po termínu dokončení Stavby (16. 12. 2018)
Doba realizace Díla (bez přerušení prací)		20 týdnů + 6 týdnů

5) Harmonogram ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým harmonogramem dle sjednaných změn. Aktualizovaný harmonogram je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 4 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

Číslo stavby: 32895

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.

V Hradci Králové dne


Objednatel

.....
Objednatel
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
hejtman


Zhotovitel




.....
Společník 1
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Ing. Martin Kvirenc
předseda představenstva
IČ: 466 791 116, IČD: 466 310 361-582
CZ25253361
Pardubice a. s.
Pardubice 2677, PSČ 530 02




Společník 2
SWIETELSKY stavební s.r.o.



.....
Pavel Sokol
ředitel oblasti
na základě plné moci



.....
Lukáš Novák
vedoucí obchodního oddělení
na základě plné moci



EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Číslo změny:

Číslo stavby:	32895
Registrační číslo projektu:	CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0007838
Smlouva o dílo uzavřena dne:	13.4.2018

1

Název stavby:

II/298 hranice Královéhradeckého kraje – křiž. se silnicí I/11, km 0,000 – 3,680

Název objektu:

Objednatel:

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Správce stavby:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Projektant stavby (autorský dozor):

Prodin a.s., Jiráskova 169, 530 02 Pardubice, Bc. Lenka Ledvinková, ČKAIT 0602363

Zhotovitel:

Společnost II/298 Marokánka, Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., Zelené Předměstí, K Vápence 2677 530 02 Pardubice

Popis a zdůvodnění změny:

Předmětem změny stavby č. I je termínové rozdělení realizace stavby po jednotlivých stavebních objektech. Důvodem této změny je koordinace průběhu stavebních prací a s tím spojené uzavírky silnice II/298 s realizací dalších staveb v okrese Hradec Králové a na území města Hradec Králové. I z tohoto důvodu se uskutečnila koordinační schůzka, kterou svolal odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, jejímž účelem bylo vzájemné seznámení zainteresovaných subjektů s plánovanými stavebními akcemi na silnicích I., II. a III. třídy v Královéhradeckém kraji ve stavební sezóně 2018 a koordinace těchto akcí tak, aby nedošlo k vzájemným místním či časovým kolizím uzavírek silnic nebo objízdných tras a nedošlo k závažným dopravním komplikacím na silnicích v Královéhradeckém kraji. Tento zápis je přílohou tohoto změnového listu.

Změna termínů realizace stavby:

Datum zahájení prací I. etapy (ZÚ – km 2,653): 16.4.2018

Termín dokončení I. etapy - přestávka (ZÚ – km 2,653): 30.6.2018

Termín pokračování I. etapy - po přestávce (ZÚ - km 2,653): 8.10.2018

Termín dokončení I. etapy (ZÚ - km 2,653): 4.11.2018

Doba realizace I. etapy: 15 týdnů

Datum zahájení prací II. etapy (km 2,653 – km 3,680): 3.9.2018

Termín dokončení II. etapy (km 2,653 – km 3,680): 7.10.2018

Doba realizace II. etapy: 5 týdnů

Doba realizace stavby: 20+6 týdnů

Přílohy evidenčního listu:

1.	HMG stavby
2.	Zápis z koordinační schůzky ze dne 2.2.2018 konané na KÚ KHK
3.	

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH:

Cena dle SML bez dodatků (základní):	Cena dle rozpočtu ze SML o dílo (nezaokrouhlená):	Cena navrhovaných změn:		Nová cena stavby po změně:	Celková změna +/- oproti cen. nabídce:
		méněpráce	vícepráce		
67 393 854,00 Kč	67 393 854,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	67 393 854,00 Kč	0,00 Kč
Součet cen změn od počátku stavby		0,00 Kč	0,00 Kč		

Odsouhlasení změny:

	Název firmy:	Jméno a příjmení:	Datum:	Podpis:
Zhotovitel:	Společnost II/298 Marokánka	Tomáš Valenta, DiS. Pavel Sokol		
Projektant (autorský dozor):	PRODIN a.s.	Bc. Lenka Ledvinková		
Správce stavby:	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.			
Hlavní inženýr:	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	Ing. Martin Jelinek		
Technický dozor:	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	Ing. Jiří Koutník		
Asistent technického dozoru:	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	Martin Dvořáček		

UZ. JEHLIČKA



HARMONOGRAM

Stavební přestávka způsobená dopravními opatřeními v okrese HK a na území města Hradec Králové

Doba realizace díla : 20 týdnů + 6 týdnů

16.12.2018

Z Á Z N A M

z koordinačního jednání

stavby na silnicích I., II. a III. tř. v KHK ve stavební sezóně 2018

konaného dne 2. 2. 2018 na odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje

Přítomni: dle přiložené prezenční listiny

Poradu řídil za KÚ KHK, odbor dopravy a silničního hospodářství: Ing. Jiří Pospíšil

Dnešního dne se uskutečnila koordinační schůzka, kterou svolal odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, jejímž účelem bylo vzájemné seznámení zainteresovaných subjektů s plánovanými stavebními akcemi na silnicích I., II. a III. třídy v Královéhradeckém kraji ve stavební sezóně 2018 a koordinace těchto akcí tak, aby nedošlo k vzájemným místním či časovým kolizím uzavírek silnic nebo objízdných tras a nedošlo k závažným dopravním komplikacím na silnicích v Královéhradeckém kraji.

Obecné požadavky a stanoviska:

1. Přítomní zástupci SS KHK a ÚS KHK požadují u akcí na silnicích I. třídy, kde je velká pravděpodobnost, že budou jako objízdné trasy využívány silnice II. nebo III. třídy, aniž by byly oficiálně stanoveny jako objízdné trasy, aby se s ŘSD uskutečnila jednání o možných kompenzacích na opravy těchto komunikací.
SS KHK a ÚS KHK požadují provedení monitoringu stavu silnic II. a III. třídy před a po uzavírkách u vytípaných akcí – bude dohodnuto s ŘSD.
Zástupce ŘSD: oficiální objízdné trasy budeme plánovat pouze tam, kde je to nutné, ale jednáním o možné kompenzaci se nebráníme.
2. PČR TU upozorňuje, že bude požadovat ukončení staveb (uzavírek) do 31. 10. 2018 – před zimní sezónou. Bude požadovat předložení podrobného harmonogramu staveb, a pokud zhotovitel zjistí opoždění oproti HMČ, ihned to nahlásí silničnímu správnímu úřadu a PČR a navrhne opatření.
ŘSD: může být řešeno také na kontrolních dnech, konají se obvykle 1 x za měsíc.

K jednotlivým stavebním akcím:

Akce přecházející z roku 2017 – s nimi související:

(u všech akcí přecházejících z r. 2017 předpokládáme zahájení v 03/2018)

• 1 I/33 Trotina 03-05/2018

Kolize s HK05 Smiřice průtah

Smiřice VAK od 03/2018

Smiřice průtah 06/2018 – 11/2018

Akce se úplně nekříží, ale jsou těsně vedle sebe, kolony čekajících aut by mohly být problémem!
! Nutno dorešit výluky ČD3 a náhradní autobusovou dopravu pro ČD

ZST Jaroměř mimo provoz 14.7. – 10.8.2018

Navíc: úprava přednádražního prostoru Smitice 15.3. – 14.7.2018

U akce I/K05 nutno rozdělit do etap a zkoordinovat s ČD a SŽDC

Jednání svolá ÚS KHK a.s. – předpokládá čtvrtek 8.2.2018 8:00 hod.

KÚ KHK žádá SŽDC o předložení harmonogramu prací - rekonstrukce ŽST Jaroměř

• **2 I/32 Kopidlno náměstí 03-07/2018**

JC10 III/28034 Běhary – Běchárky 09-10/2018

Bez kolize – odlišné termíny

• **3 I/14 Javorník – Hertvíkovice 03-05/2018**

TU03 II/325 úsek Velký Vřešťov – Hostinné 07-10/2018

Bez kolize – odlišné termíny

• **4 I/14 Mladé Buky most termín asi 04-11/2018**

Kolize s TU03 II/325 Hostinné a ČIRII III/32551 Vrchlabí

Akce TU03 bude rozdělena na 4 úseky, z toho 1 úsek bude přesunut do r. 2019; úsek mezi I/16 a I/14 bude v r. 2018 průjezdný; tím pádem by tyto akce byly bez problémů

Upozornění: město Hostinné provádí kanalizaci

• **5 I/14 Rudník most 14-061 03-11/2018**

Po polovinách, mostní provizorium

Bez kolize

• **6 I/14 Trutnov most 14-074 03-06/2018**

Po polovinách

Bez kolize

Ve spolupráci s PČR je v řešení objízdná trasa pro vozidla vyšší, než mohou projet podjezdem

Stavby zahajované v roce 2018 + s nimi související:

• **1 I/14 Potštejn 04/2018** 3 týdny úplná uzavírka

RK06 III/3167 + III/3169 Černá Skála – Potštejn 8-10/2018

RK07 most Rybná nad Zdobnicí 08-10/2018

Bez kolize – různé termíny

• **2 I/11 Kostelec nad Orlicí 04/2018**

Po polovinách

Bez kolize

• **3 I/11 Vamberk obchvat 04-06/2018**

Od 1. OK před Vamberkem po 2. OK, délka 1 075 m

ČD14 – Častolovice – Solnice 07/2018

Bez kolize – různé termíny

• **4 I/11 Třebechovice obchvat 04-06/2018**

Kolize s:

HK04 II/298 hranice PA kraje – kniž. s I/11 4-10/2018

ŘSD11 HK OK Brněnská

(HK03 most Svinav 3082-1)

sčítání dopravy na II/298 mezi I/11 a I/35: TV 566, O 2100, M 34, SV 2700

Akce HK04 – silnice II/298 – úplná uzavírka bude realizována po úsecích

Co se týče koordinace, je vhodné, aby byly akce ŘSD OK Brněnská (vlastní okruh) i I/35

Holická zpruždněny do 31.8.2018 a pak od 1.9.2018 by teprve byla zahájena akce HK04

II/298. SS a US prověří možnost rozdělení této stavby do 2 let a možnost zahájení v 09/2018.

Upozornění: město Třebechovice – možná realizace podchodu pod I/11.

• **5 I/35 Klenice 04-06/2018**

Možná kolize s ČD9 HK-Holice 05/2018

ČD9 bez problémů

Upozornění: reklamacce žel. přejezd Sadová – pravděpodobně oprava v termínu 5. – 10.5.2018, od SŽDC nebyly dodány podklady

• **6 I/14 Dobruška 04-07/2018**

Po polovinách

Bez kolize

• **7 I/11 Častolovice průtah 04-07/2018**

Po polovinách

Bez kolize

• **8 I/11 Kratonohy – odb. Urbanice 04-08/2018**

ČD2 5 dnů – nutno doložit náhradní autobusovou dopravu

HK06 II/324 Dolní Přím – Stěžery - objížďka pro NA po I/11 - je možno povolit současně, nepředpokládá se velká intenzita dopravy

Akce ČD v termínu 15.8. – 2.9.2018

ŘSD: stavba I/11 bude do 15.8.2018 ukončena

• **9 I/14 Dolní Radechová průtah 04-11/2018**

4 měsíce úplná uzavírka, objížďka přes Náchod, Hronov, Červený Kostelec

NA11 III/30314 Rokytník průtah 8-9/2018 - souběh objízdných tras po II/567 a III/5672

(? viz 15 - PČR objízdnou trasu není možno vést po III/5672 obousměrně?)

ŘSD: úplná uzavírka 4 měsíce je nutná, akce bude realizována po etapách

• **10 I/14 Adamov – Suchovršíce opěrné zdi 04-11/2018**

Po polovinách

ČD24 03/2018

Bez kolize – různé termíny

PČR upozornění: bude požadovat dokončení do 31.10.2018!

• **11 I/31 a I/35 HK Brněnská OK 05-11/2018**

Kolize s ŘSD24 Most 31-005 HK (u soutoku) 6-10/2018

Kolize s ŘSD17 I/35 HK (ul. Holická)

Kolize s HK04 II/298 hranice PA kraje – křiž. s I/11

MmHK OD tlumočí výhrady odboru strategického plánování a projektového řízení. Na jednání byli pozváni, avšak nezúčastnili se ani nedodali žádné vyjádření.

Dohodnuto, že ŘSD začne jednat s městem HK o koordinaci akcí ve městě.

ŘSD předpokládá zprovoznění vlastního kruhu na OK Brněnská do 31.8.2018.

Stavby I/35 Holická ŘSD17 I/35 HK (ul. Holická) může být realizována na podzim, ale musí být letos dokončena.

PCŘ požaduje, aby při zprovoznění OK Brněnská bylo již hotové VDZ.

• **12 I/16 Nová Paka – Kumburský Újezd 05-11/2018**

Úsek celkem cca 2350 m, bude realizováno po úsecích dl. max. 500 m.

Bez kolize

• **13 I/16 Robousy – Úlibice 06-07/2018**

Kolize s JC02 III/2861 Valdice – Studeňany – Dřevěnice 04-06/2018

Kolize s JC03 Robousy – Valdice přeložka

Kolize objízdných tras – domluveno, že lze povolit souběžně

• **14 I/35 Ostroměť 06-11/2018 + 2019**

Kolize s JC05 most Šárovcova Lhota 06-11/2018

Dotýká se ČD10 a ČD11 – bez problémů

Objízdná trasa pro JC05 bude vedena po I/35, na I/35 bude provoz stavbou po polovinách; ÚS KHK prověřit termín realizace stavby JC05.

• **15 I/14 Červený Kostelec náměstí 07-08/2018**

2 týdny úplná uzavírka

ČD23 03/2018 – bez kolize – různé termíny

Koordinace s NA13 dohodnuta – Červený Kostelec náměstí 07-08/2018 – bude realizováno po etapách

PCŘ objízdnou trasu není možno vest po III/5672 obousměrně!

Nutno dořešit autobusovou linkovou dopravu!

• **16 I/35 HK Koutníkova 07-09/2018**

Od Autosalonu Fiat k OK u ČKD, délka úseku 1530 m

ČD: ul. Koutníkova bude využívána pro NAD při akci ČD33 07-08/2018; provoz bude zachován jedním jízdním pruhem – ČD bere na vědomí;

• **17 I/35 HK Holická 07-09/2018**

Úsek od křiž. s ul. Partyzánská směrem ven z města, délka úseku cca 500 m

Řešit dohromady s OK Brněnská

• 18 I/37 Jaroměř OK Na Špicí – Heřmanice 07-10/2018

Kolize s ČD3

ŘSD: bude navržena organizace stavby, vlastní křižovatka Na Špicí se dělat nebude, dále realizace po úsecích délky cca 500 m, ŘSD upřesní organizaci

PCR: nutno zajistit přes Jaroměř 2 jízdní pruhy nebo navrhnout objížďku

ČD: 07-08 bude jezdit NAD na Dvůr Králové n. L. ČD bere omezení na sil. I/37 na vědomí, případně prověří možnost vedení NAD po jiných komunikacích

• 19 I/32 Kopidlno, ul. Jičínská 07-11/2018 + 2019 úplná uzavírka

Objížďka po II/280 a MK

Úsek od náměstí k přejezdu

ŘSD: s městem Kopidlno probíhají jednání ve věci rekonstrukce kanalizace – realizace záleží na výsledku jednání, možný odsun akce na r. 2019, nejprve nutno rekonstruovat kanalizaci

ČD16: 04-10/2018 k nádraží bude pro NAD průjezd možný (po sil. II/280)

• 20 I/37 Trutnov most 37-001 08-10/2018

Bez kolize

• 21 I/16 Trutnov – Volanov most 16-082 08-10/2018

Kolize s ČD03 II/325 Velký Věštřov – Hostinné – 07-10/2018 úplná uzavírka po úsecích

Akce II-03 bude rozdělena na 4 úseky, z toho 1 úsek bude přesunut do r. 2019; úsek mezi I/16 a I/14 bude v r. 2018 průjezdný, tím pádem by tyto akce byly bez problémů

Možno povolit souběžně

• 22 I/14 Běslavský most 14-107a 08-10/2018

Pouze most, po polovinách, kratký úsek

Kolize s ČIR12 III/30821 NMnM Krém – Spy 04-12/2018

Kolize s NA02 III/28520 Vrchovina – Krém 04-08/2018

Nákladní doprava po I/14 vyloučena z důvodu stavby ČIR12

ČD5 – výluky 10-11-4 a 5-9 – 4-12-2018

NA02 – realizace ještě není jistá

ČIR12 – nutno dorešit uzavírku a objížďky – bude povolovat MěÚ NMnM

KÚ KHK nebude dále koordinovat

• 23 I/11 Týniště nad Orlicí most 11-049 08-10/2018

ČD1 a ČD22

Bez kolize – odlišné termíny

• 24 I/31 Hradec Králové most 31-005 u soutoku 06-10/2018

Nutná koordinace s ŘSD11 OK Brněnska

Dohodnuto, že ŘSD začne jednat s městem HK o koordinaci akcí ve městě

Další akce:

• I/31 Hradec Králové

Statutární město Hradec Králové předpokládá výstavbu BUS zálivu pro MHD v ulici Pilnáčkova (u OB1) v termínu od 2.5.2018



PREZENČNÍ LISTINA

koordinační jednání k realizaci staveb na silnicích I., II. a III. třídy v územním obvodu
Královéhradeckého kraje v roce 2018

dne: 2. února 2018 v 9:00 hodin

místo konání: Krajský úřad Královéhradeckého kraje

Jméno a příjmení	Organizace	Telefonní spojení e-mail	Podpis
------------------	------------	-----------------------------	--------

MARTIN KABRHEL	MTHK-DI		
----------------	---------	--	--

MIROSLAV ROUNČEK	MMHK-00		
------------------	---------	--	--

VÁCLAV J. BĚL	DI RD MTHK		
---------------	------------	--	--

Ědeněk Keverka	DI HK		
----------------	-------	--	--

JANA JIKÁŘOVÁ	MEI KHK		
---------------	---------	--	--

JIŘÍ NOUDNÝ	CIRI		
-------------	------	--	--

MARTIN KLÁŽAR	SSKHK		
---------------	-------	--	--

PETR KAPRÁL	SA KHK		
-------------	--------	--	--

LUDEK HODÁČEK	US KHK		
---------------	--------	--	--

JIRÍ KOUTNÍK	US KHK		
--------------	--------	--	--

ČEPEK	DMHK		
-------	------	--	--

PREZENČNÍ LISTINA

koordinační jednání k realizaci staveb na silnicích I., II. a III. třídy v územním obvodu
Královéhradeckého kraje v roce 2018

dne: 2. února 2018 v 9:00 hodin

místo konání: Krajský úřad Královéhradeckého kraje

Jméno a příjmení	Organizace	Telefonní spojení e-mail	Podpis
TOHAŠ FIALA	ČD, a.s. ROKET		
DAVID ILGT	PCR DI NACHON		
Miroslav JANTISEK	PCR DI JČIA		
Lukáš Paltar	PCR OSOP KRP KHA		
Zdeněk KOS	ŽSD ČR HK		
ZJENKA TOŠIČ LOVA	ŽSD ČR HK		
Luboš Kocár	PCR DI HK		
Judita Soušlová	KÚ ODSH ODO		
PETR KOSER	KÚ, ODSH ODO		
RADEK PAPEŽ	KÚ ODSH ODO		
DOMINIK PRYME	KÚ ODSH ODO		

PREZENČNÍ LISTINA

koordinační jednání k realizaci staveb na silnicích I., II. a III. třídy v územním obvodu
Královéhradeckého kraje v roce 2018

dne: 2 února 2018 v 9:00 hodin

místo konání: Krajský úřad Královéhradeckého kraje

Jméno a příjmení

Organizace

Telefonní spojení
e-mail

Podpis

JARNA HATEJKOVÁ KÚKHK, ODJH

JAROMÍR VACHÁŘEK KÚKHK, ODJH

PAŘEK KUBECOVÁ KÚKHK, ODJH

JEI TOSPIIL KÚKHK, DS

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Číslo změny :

Číslo stavby :	32895
Registrační číslo projektu :	CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0007838
Smlouva o dílo uzavřena dne :	13.4.2018

2

Název stavby :

II/298 hranice Královéhradeckého kraje – křiž. se silnicí I/11, km 0,000 – 3,680

Název objektu :

SO 101 Komunikace km 0,000 – 2,653

Objednatel :

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Správce stavby :

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Projektant stavby (autorský dozor) :

Prodin a.s., Jiráskova 169, 530 02 Pardubice, Bc. Lenka Ledvinková, ČKAIT 0602363

Zhotovitel :

Společnost II/298 Marokánka, Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., Zelené Předměstí, K Vápence 2677 530 02 Pardubice

Popis a zdůvodnění změny :

Předmětem změny stavby č.2 je změna ceny díla z následujícího důvodu:

Po odfrézování stávajících asfaltových vrstev v místech sanací krajů vozovky bylo zjištěno, že se pod stávajícími asfaltovými vrstvami nachází stávající cementobetonová deska.

Oproti původnímu předpokladu, který uvažoval s cementobetonovou deskou v I. etapě až od staničení 1,200 – 2,653, bylo po odfrézování asfaltobetonových vrstev vozovky zjištěno, že cementobetonová deska se nachází oboustranně už od staničení km 0,800 – 2,653.

Z tohoto důvodu dojde k navýšení prací při bourání této cementobetonové desky a provádění nové podkladní vrstvy z KSC I, která je navržena dle PD a odpočtu ceny za původně navržené sanace krajů vozovky v úseku km 0,800 – 1,200.

Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na zakázku, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tato změna nemění celkovou povahu zakázky.

Přílohy evidenčního listu :

1.	rekapitulace víceprací a méněprací
2.	rozpočet stavby po změně č.2
3.	vyjádření projektanta stavby ze dne 13.6.2018

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :

Cena dle SML bez dodatku (základní):	Cena dle rozpočtu ze SML o dílo a dodatku č.1 (nezaokrouhlená):	Cena navrhovaných změn po změně č.1:		Nová cena stavby po změně č.1:	Celková změna +/- oproti cen. nabídce:
		méněpráce	vícepráce		
67 393 854,00 Kč	67 393 854,00 Kč	-1 340 776,80 Kč	1 927 167,00 Kč	67 980 244,20 Kč	586 390,20 Kč
Součet cen změn od počátku stavby včetně změny č.1		-1 340 776,80 Kč	1 927 167,00 Kč		

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Datum :	Podpis :
Zhotovitel :	Společnost II/298 Marokánka	Tomáš Valenta, DiS. Pavel Sokol	14. 06. 2018	
Projektant (autorský dozor) :	PRODIN a.s.	Bc. Lenka Ledvinková	14. 06. 2018	
Správce stavby :	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.		14. 06. 2018	
Hlavní inženýr :	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	Ing. Martin Jelinek	14. 06. 2018	
Technický dozor :	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	Ing. Jiří Koutník	14. 06. 2018	
Asistent technického dozora :	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	Martin Dvořáček	14. 06. 2018	

REKAPITULACE VÍCEPRACÍ A MÉNĚPRACÍ

Stavba: 32895 - II/298 hranice Královehradeckého kraje_neoceněný

Objednat Královehradecký kraj

Zhotovite Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Vícepráce SO 101	1 592 700,00
Méněpráce SO 101	1 108 080,00
 Rozdil	 484 620,00

Vybourání stávajících betonů v km 0,800 - 1,200 + provedení konstrukčních vrstev dle PD

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
1			Zemní práce				1 592 700,00
1	113158		ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z BETONU	M3	324,000	950,00	307 800,00
			ODSTRANĚNÍ KRAJŮ VOZOVKY V TL. 150 MM PRO SANACI KRAJŮ V KM 0,800 - 1,200 $2.7*400*2*0.15=324,0$ [A]				
2	113328		ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL	M3	600,000	365,00	219 000,00
			ODSTRANĚNÍ OKRAJŮ VOZOVKY TL. 250 MM PRO SANACI KRAJŮ KM 1,200-2,653 $((3*400)*2)*0.25=600,000$ [J]				
12	56143		KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL. DO 150MM	M2	2 160,000	265,00	572 400,00
			SANACE KRAJŮ VOZOVKY A KRAJNIC V KM 1,200-2,653 $(2.7*400)*2=2 160,00$ [A]				
15	56335		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM	M2	2 400,000	205,00	492 000,00
			SANACE KRAJŮ VOZOVKY A KRAJNIC V KM 1,200-2,653 $(3*400)*2=2 400,000$ [A]				
35	014111		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	M3	12,00	125,00	1 500,00

Odpočet položek dle PD v úseku 0,8 - 1,2 kde se předpokládala původní konstrukce ze ŠD

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
1			Zemní práce				1 108 080,00
2	113328		ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL KRAJ VOZOVKY PRO SANACI KRAJŮ TL. 200 MM V KM 0,000-1,200 2.7*400*2*0.2=432,000 [A] 3*400*2*0.2=480,0000 [E] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+J=912,00 [K]	M3	912,000	365,00	332 880,00
14	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM KRAJ VOZOVKY PRO SANACI KRAJŮ TL. 200 MM V KM 0,000-1,200 2.7*400*2=2 160,0 [A] 3*400*2=2 400,00 [E] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=4 560,0 [I]	M2	4 560,000	170,00	775 200,00



PRODIN A.S.
JIRÁSKOVA 169
530 02 PARDUBICE

IČO 25292161
DIČ CZ25292161

TEL +420 466 007 535, 520
FAX +420 466 687 043
WWW.PRODIN.CZ, INFO@PRODIN.CZ

ID DATOVÉ SCHRANKY: WRJF100

Údržba silnic Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59
500 04 Hradec Králové

VÁŠ DOPIS / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYRIZUJE / LINKA

V PARDUBICÍCH DNE

Bc. Ledvinková /725 601 941

13. 6. 2018

Věc: Vyjádření projektanta ke změně stavby č. 2 na akci „II/298 hranice Královéhradeckého kraje – kříž se silnicí I/11“

Dle diagnostiky vozovky poskytnuté investorem byl proveden vrt ve staničení km 0,550, který prokázal zastižení štěrkdrti v podkladních vrstvách. Následující *prozkoumanost podkladních vrstev* byla provedena až ve staničení km 1,400 formou kopané sondy, která již v podkladních vrstvách zjistila cementobetonovou desku.

Na základě nedostatečné vrtné prozkoumanosti byla zadána doplňující diagnostika vozovky, která prokázala zastižení cementobetonové desky ve staničení km 1,200.

Mezi staničením km 0,550 – 1,200 povrch vozovky nevykazoval pravidelné příčné spáry, které by prozrazovaly výskyt cementobetonové desky v konstrukčních vrstvách vozovky.

V Pardubicích, 13. června 2018

PRODIN A.S.
JIRÁSKOVA 169
53002 PARDUBICE
IČO: 25292161
DIČ: CZ25292161
TEL: +420 466 007 535

PRODIN a.s.
Bc. Lenka Ledvinková.

II/298 hranice Královéhradeckého kraje - křiž. se silnicí I/11, km 0,000 - 3,680

Objekt / Podobjekt	Název	Cena dle SOD	Změna č. 1		Cena celkem
			Vícepráce	Méněpráce	
SO 001	Všeobecné předběžné položky	586 998,13			586 998,13
SO 101	Komunikace	34 890 835,00	1 592 700,00	1 108 080,00	35 375 455,00
SO 101.1	SJEZDY	179 775,00			179 775,00
SO 101.2	PROPUSTKY	1 705 998,66			1 705 998,66
SO 801	DOPRAVNÉ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ	94 300,00			94 300,00
SO 002	Všeobecné předběžné položky	318 000,00			318 000,00
SO 102	KOMUNIKACE	13 280 443,60			13 280 443,60
SO 102.1	SJEZDY	176 977,50			176 977,50
SO 802	DOPRAVNÉ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ	94 300,00			94 300,00
SO 201	Most 298 - 008	4 369 772,11			4 369 772,11
Cena celkem bez DPH		55 697 400,00	1 592 700,00	1 108 080,00	56 182 020,00
DPH 21%		11 696 454,00	334 467,00	232 696,80	11 798 224,20
Cena celkem vč. DPH		67 393 854,00	1 927 167,00	1 340 776,80	67 980 244,20

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

Název akce:

II/298 hranice Královéhradeckého kraje - křiž. se silnicí I/11, km 0,000 - 3,680

Tabulka k odst. 4, bodu b)

Původní smluvní cena (vstupní)	55 697 400,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Vícepráce zařazené k odst. 4	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 4	- 0,00 Kč bez DPH	
Druh veřejné zakázky	stavební práce	
Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní)	55 697 400,00 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy - kontrolní (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 15 %	0,00 % < 15,00 %	

Tabulka k odst. 5, bodu c)

Původní smluvní cena (vstupní)	55 697 400,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Vícepráce zařazené k odst. 5	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 5	- 0,00 Kč bez DPH	
Výsledná cena k odst. 5 (kontrolní)	55 697 400,00 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 50 %	0,00 % < 50,00 %	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.

Tabulka k odst. 6, bodu c)

Původní smluvní cena (vstupní)	55 697 400,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Vícepráce zařazené k odst. 6	+ 1 592 700,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 6	- 1 108 080,00 Kč bez DPH	
Výsledná cena k odst. 6 (kontrolní)	56 182 020,00 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	2 700 780,00 Kč bez DPH	
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 50 %	4,85 % < 50,00 %	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.

Tabulka k odst. 7, bodu b)

Méněpráce zařazené k odst. 7 související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	odečítají se (zahrnou se do "navýšení")
Méněpráce zařazené k odst. 7 nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7

Původní smluvní cena (vstupní)	55 697 400,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7 (vícepráce po odečtení méněprací)	484 620,00 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
(Navýšení / Smluvní cena) < 30 %	0,87 % < 30,00 %	

Pokud je navýšení v záporných hodnotách, počítá se s hodnotou 0.

SOUHRNNÁ TABULKA TOHOTO DODATKU

CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ	+ 1 592 700,00 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MÉNĚPRACÍ	- 1 108 080,00 Kč bez DPH
NAVÝŠENÍ SMLUVNÍ CENY DLE TOHOTO DODATKU	484 620,00 Kč bez DPH

Předchozí dodatek č. 1

		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Předchozí dodatek č. 2		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Předchozí dodatek č. 3		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Předchozí dodatek č. 4		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Předchozí dodatek č. 5		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Předchozí dodatek č. 6		

		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Předchozí dodatek č. 7		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

ZÁVĚREČNÁ POSOUZENÍ		
Změna závazku ze smlouvy - se zohledněním předchozích dodatků		
Původní smluvní cena (vstupní)	55 697 400,00 Kč bez DPH	
Vícepráce zařazené k odst. 4	+ 0,00 Kč bez DPH	
Vícepráce k odst. 4 z předch. dodatků	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 4	- 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce k odst. 4 z předch. dodatků	- 0,00 Kč bez DPH	
Druh veřejné zakázky	stavební práce	
Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní)	55 697 400,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 15 %	0,00 % < 15,00 %	

Navýšení - se zohledněním předchozích dodatků		
Původní smluvní cena (vstupní)	55 697 400,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Navýšení se zahrnutím víceprací z předchozích dodatků	484 620,00 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
(Navýšení / Smluvní cena) < 30 %	0,87 % < 30,00 %	

SOUHRNNÁ TABULKA SE ZAHRNUTÍM VŠECH ZMĚN (VČETNĚ PŘEDCHOZÍCH DODATKŮ)	
PŮVODNÍ SMLUVNÍ CENA (VSTUPNÍ)	55 697 400,00 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ	+ 1 592 700,00 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MÉNĚPRACÍ	- 1 108 080,00 Kč bez DPH
SOUČASNÁ CENA	56 182 020,00 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a:





SOUPIS PRACÍ

Stavba: 32895 II/298 hranice Královéhradeckého kraje – křiž. se silnicí I/11, km 0,000 – 3,680 (CHT + SWIETELSKY)
Objekt: I. etapa km 0,000 - 2,653
Rozpočet: SO 101 KOMUNIKACE

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:

Základní cena: 34 890 835,00 Kč

Cena celková: 35 375 455,00 Kč

DPH: 7 428 845,55 Kč

Cena s daní: 42 804 300,55 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 35 375 455,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídka:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32895 II/298 hranice Královéhradeckého kraje – křiž. se silnicí I/11, km 0,000 – 3,680 (CHT + SWIETELSKY)
Objekt: I. etapa km 0,000 - 2,653
Rozpočet: SO 101 KOMUNIKACE

Průř.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
I	113158	Zemní práce	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z BETONU Uložení na skládku zhotovitele Technická specifikace: Položka zahrnuje velkou manipulaci a vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** B.1.3 Situace 2/3 ODSTRANĚNÍ KRAJŮ VOZOVKY V TL 150 MM PRO SANACI KRAJŮ V KM 1,200-2,653 2,7*1452*2*0,15=1 176,930 [A]	M3	1 176,930	950,00	1 118 083,50
	ZBV:	ZBV I	ZBV č.1 Přibližná množství: 1176,93 m3 Připočet v rámci ZBV I: Odstranění krajů vozovky v tl 150 mm pro sanaci krajů v km 0,800 - 1,200 2,7*400*2*0,15=324,000 [A] ZBV I: 324 m3 Celkem provedeno: 1176,93+324=1500,93 m3		324,000		307 800,00
			aktuální množství		1 500,930		1 425 883,50
2	113328		ODSTRANĚNÍ PODKL. VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMĚL Uložení na skládku zhotovitele Technická specifikace: Položka zahrnuje velkou manipulaci a vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možná poplatek zahrnout do jednotlivé ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). B.1.2 Situace 1/3 B.2.2 Vzorové příčné řazy	M3	4 986,887	365,00	1 820 213,76

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32895 II/298 hranice Královéhradeckého kraje – křiž. se silnicí I/11, km 0,000 – 3,600 (CHT + SWIETELSKÝ)
Objekt: I. etapa km 0,000 - 2,653
Rozpočet: SO 101 KOMUNIKACE

Pol.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		KRAJ VOZOVKY PRO SANACI KRAJŮ TL 200 MM V KM 0,000-1,200 2,7*1200*2*0,2=1 296,000 [A] PROPUSTEK 18 9*9,9*0,2=17,622 [B] PROPUSTEK 25 8*8,3*0,2=9,628 [C] PROPUSTEK 35 75*7,2*0,2=8,280 [D] 3*1200*2*0,2=1 440,000 [E] PROPUSTEK 17 9*8,8*0,2=13,004 [F] PROPUSTEK 26 8*8,3*0,2=11,288 [G] PROPUSTEK 36 75*7,9*0,2=10,665 [H] Mezoměra: A+B+C+D+E+F+G+H=2 807,287 [I] ODSTARNĚNÍ OKRAJŮ VOZOVKY TL 250 MM PRO SANACI KRAJŮ KNI 1,200-2,653 (3*1453)*2*0,25=2 179,500 [J] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+J=4 986,887 [K]				
ZBV:	ZBV I	ZBV č.1		-312,000		-113 880,00
		Převodní množství: 4986,887 m3				
		Odpčet v rámci ZBV I:				
		km 0,000-1,200: Kraj vozovky pro sanaci krajů -400*2,7*0,2= -432 m3 -400*3*2*0,2= -480 m3				
		Přípočet v rámci ZBV I:				
		km 1,200 - 2,653 Kraj vozovky pro sanaci krajů 400*3*2*0,25=600 m3				
		ZBV I: -432-480+600=- 312,000 [A] Celkem provedeno 4986,887-312 = 4674,887 m3				
		aktuální množství		4 674,887		1 706 333,76

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32895 II/298 hranice Královéhradeckého kraje – křiž. se silnicí I/11, km 0,000 – 3,600 (CHT + SWIETELSKÝ)
Objekt: I. etapa km 0,000 - 2,653
Rozpočet: SO 101 KOMUNIKACE

Pol.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
3 113728		PRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASPALTOVÝCH Uložení na skládku zhotovitele B.1.2-4 Situace 1-3/3 TL 130 MM 2653*6 03*0,13=2 079,687 [A]	M3	2 079,687	1 080,00	2 246 061,96
5 122838		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR II Uložení na skládku zhotovitele Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovné a svislé dopravy, přemístění, přeložení, manipulace a výkopem - kompletní provedení vykopávkou nazeptažené i zapeptažené - očištění vykopávkou po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve šlakových prostorech a pod. - štěpení pevných těles a po jiných nutných činnostech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřeby snížení hladiny podzemní vody - štěpení a rozkopávání jednotlivých budov - vyřezávání a nošení vykopku - svažování a přesaz. směrů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v přímé zóně a rozpracování kámenových výsuv - eventuálně nutné druhotné rozkopání odstěžené horniny - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadléků - pašání, vzápění a rozepření vč. připevňování (výjma štělkových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna základové spáry, stěn a svažů - zhuštění podloží, případně i svažů vč. svažování - zřízení stupňů v podloží a šlaku na svažích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování vykopávkou a jeho ochrana proti vodě - odvádění nebo obvedení vody v okolí vykopávkou a ve výkopě - štěpení vykopku - velkého pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávkou (přijezdy, sjezdy, nájazdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje poplatek za skládku, vyřazuje se v položce č.0141** B.1.2-4 Situace 1-3/3	M3	7 099,845	235,00	1 668 463,58

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: J2895 I/279 hraniče Královéhradeckého kraje – křiž. se silnicí I/11, km 0,000 – 3,680 (CHT + SWIETELSKÝ)
 Objekt: I. etapa km 0,000 - 2,663
 Rozpočet: SO 101 KOMUNIKACE

Pol.č.	Polozka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	Levn	Colkm
			KRAJNICE TL 150 MM(2653+2653-170-134)*1 25+0 15 937,875 [A] SANACE ZEMNÍ PLÁNŤ TL 300 MM V PŘÍPADĚ NEÚČASNĚ ZEMNÍ PLÁNŤ KM 0,000-1,200 (3,65*1200)*2*0 3-2 628,000 [B] ZEMNINA Z ČÁSTI NASYPV VÝŠKY 1,73*169-15-23)*1 7-331,908 [C] Odstranění drveka vyřazených parkovacích míst - na žádost police - ve výkrese vyznačeno SANACE ZEMNÍ PLÁNŤ TL 300 MM V PŘÍPADĚ NEÚČASNĚ ZEMNÍ PLÁNŤ KM 1,200-2,653 (3,65*1453)*0 3*2-3 182,678 [D] Celkem: A+B+C+D=7 009,845 [E]				
6	12922		ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL DO 100MM Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace a vytkopem a uložení na skládku (bez poplatku) B.1.2-4 Situace 1-3/3 (2653-2653-170-134)*1 25+0 252,500 [A]	M2	6 252,500	4200	262 605,00
7	12932		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace a vytkopem a uložení na skládku (bez poplatku) B.1.2-4 Situace 1-3/3 (66+90+208+247-41+51+46-170+144-164-138+231-208-600+623-332+23-584+258+88+195+170): 4 719,008 [A]	M	4 719,000	125 00	589 875,00
9	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUJTNĚNÍM V HORNINĚ TR 1 Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláň včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt. B.1.2-4 Situace 1-3/3 SANACE ZEMNÍ PLÁNŤ TL 300 MM V PŘÍPADĚ NEÚČASNĚ ZEMNÍ PLÁNŤ KM 0,080-1,200 (3 65*1200)*2-8 760,080 [B] SANACE ZEMNÍ PLÁNŤ TL 300 MM V PŘÍPADĚ NEÚČASNĚ ZEMNÍ PLÁNŤ KM 1,200-2,653 (3,65*1453)*2 10 666,908 [C] Celkem: B + C=19 366,988 [D]	M2	19 366,900	6,50	125 884,85
10	18232		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M B.1.2-4 Situace 1-3/3 (2653-2653-170)*2) 10 272,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozproštění ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5	M2	10 272,000	20 00	205 440,00
11	18242		ZAÍ OŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSFYEM NA ORNICI B.1.2-4 Situace 1-3/3	M2	10 272,000	15 00	154 080,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Starba:	32895	10790 hranice Křivákovčanova káňa káňa - káňa se sílní 1/11. km 0,000 - 3,600 (CHT + SWIKELSKY)
Objekt:	I. rípa	km 0,000 - 2,653
Rozpočet:	SO 101	KOMENIKACE

Pol.č.	Polnáha	Typ	Text	MJ	Polná MJ	Leana	Čelkam
			(2653+2653-170)*2 10 272,000 [A]				
			Technická specifikace: Zahraňuje dodání předepsané travní směsi, bydroosťev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu				
1			Zemní práce				1 384 627,45
5			Komunikace pozemní				
12	56143		KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL. DO 150MM	M2	7 846,200	26,5,80	2 079 243,00
			Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě				
			- obléhání podkladu				
			- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce				
			- zřízení vrstvy bez rozlišení dílků, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů				
			- úpravu nepojení, uctončení				
			- úpravu dílačních spár včetně předepsané výztuže				
			- nezahrnuje postřiky, nátěry				
			- nezahrnuje úpravu povrchu krytu				
			B.1.2-4 Skusce 1-3/3				
			B.1.5 Vzorkové prckne razu				
			SANACE KRAJE: V OZOVKY A KRAJNIC V KM 1,280-2,653				
			(2,7*1453)*2=7 846,200 [A]				
	ZBV:						
		ZBV I	ZBV I		2 160,000		572 400,00
			Provdání rozozřství 7846,2 m2				
			ZBV I				
			Sanace kraje vozovky a kraje v km 1,306-2,653				
			408*2,7*2=2 160,008 [A]				
			ZBV I 2160 M2				
			Čelkam provedení: 7846 + 2160 = 10006,2				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32895 11/298 hranice Královéhradeckého kraje – k.ú. se sídlem 1/11, km 0,000 – 3,680 (CHT + SWIETELSKÝ)
 Objekt: I. etapa km 0,000 - 2,653
 Rozpočet: SO 101 KOMUNIKACE

Paž.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				aktuální množství		
13 56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	10 006,200		2 651 643,00
		Fr. 0463 Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozdělení šlitky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrmuje postřiky, nálety B.1.2-4 Situace 1-3/3 B.1.5 Vzorové příčné rezy SNACE OKRAJŮ VOZOVKY A KRAJNIC V PRŮM. TL. 300 MM V PŘÍPADĚ NEÚMOSNÉ PLÁNĚ V KM 0,000-1,200 (3 65*1200)*2*0 3=2 628,000 [A] SNACE OKRAJŮ VOZOVKY A KRAJNIC V PRŮM. TL. 300 MM V PŘÍPADĚ NEÚMOSNÉ PLÁNĚ V KM 1,200-2,653 (3 65*1453)*2*0 3=3 182,678 [B] Celkem: A+B=5 810,678 [C]		5 810,070	495,00	2 875 984,65
14 56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	14 036,935	170,00	2 386 278,95
		Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozdělení šlitky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrmuje postřiky, nálety B.1.2-4 Situace 1-3/3 B.1.5 Vzorové příčné rezy B.2.2 Vzorové příčné rezy KRAJ VOZOVKY PRO SANACI KRAJŮ TL. 200 MM V KM 0,000-1,200 2 7*1200*2=4 480,000 [A] PROPUSTĚK 18 9*9 9=88,110 [B] PROPUSTĚK 25 8*8 3=48,140 [C] PROPUSTĚK 35 7*7 2=41,400 [D] 3*1200*2=7 200,000 [E] PROPUSTĚK 17 9*8 8=69,520 [F] PROPUSTĚK 26 8*8 3=56,440 [G] PROPUSTĚK 36 7*7 9=93,325 [H] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=14 036,935 [I]				
ZBI:						

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32895 11/298 hranice Královéhradeckého kraje – k.ú. se sídlem 1/11, km 0,000 – 3,680 (CHT + SWIETELSKÝ)
 Objekt: I. etapa km 0,000 - 2,653
 Rozpočet: SO 101 KOMUNIKACE

Paž.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	ZBV 1	ZBI č.1 Plocha množství: 14036,935 m2 ZBV 1 Odpočet v km 0,000 - 1,200 -400*2,7*2 = 2160 m2 -400*3*2 = 2400 m2 ZBV 1 -2160-2400 = -4 560,000 [A] Celkem provedeno: 14036,935-4560=9476,935 m2		-4 560,000		-775 200,00
				aktuální množství		
15 56335		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM	M2	8 718,000	205,00	1 787 190,00
		Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozdělení šlitky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrmuje postřiky, nálety B.1.2-4 Situace 1-3/3 B.1.5 Vzorové příčné rezy SANACE KRAJŮ VOZOVKY A KRAJNIC V KM 1,200-2,653 (3*1453)*2=8 718,000 [A]		9 476,935		1 611 078,95
ZBI:						
	ZBV 1	ZBI č.1		2 400,000		492 000,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

32895 11/298 hranice Královéhradeckého kraje – kříd. se sídlem I/11, km 0,000 – 3,600 (CHT + SWIETELSKÝ)

Objekt:

I. etapa km 0,000 - 2,653

Rozpočet:

SO 101 KOMUNIKACE

Průř. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		Pevodní rmočství 8718 m2 ZBV I. Smlacc krajů v ozovky a krajac v km 1,200-2,653 400*3*2=2 400,000 [A] ZBV I: 2400 M2 Celkem provedeno: 8718 : 2400 = 11118 m2				
		aktuální množství		11 118,000		2 279 190,00
34 56933		ZPEVNĚNÍ KRAJNÍK ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 150MM Sítní krajnice v předepsané šířce ŠD TL: 150 MM V KM 0,000-2,653 ((2653-2653-170-134)*0.75-(47*2)*1.5)=3 952,500 [A] - dodání kamenná předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách	M2	3 952,500	155,00	612 637,50
	Technická specifikace					
36 572123		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 18578=18 578,000 [A]	M2	18 578,000	16,00	297 248,00
	Technická specifikace	- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení				
16 572214		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK. EMULZE DO 0,5KG/M2 Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení B.1.2-4 Situace 1-3/3 B.1.5 Vzorové příčné rezy	M2	36 518,220	12,00	438 218,64

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

32895 11/298 hranice Královéhradeckého kraje – kříd. se sídlem I/11, km 0,000 – 3,600 (CHT + SWIETELSKÝ)

Objekt:

I. etapa km 0,000 - 2,653

Rozpočet:

SO 101 KOMUNIKACE

Průř. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		(17244 5-2*12653*0.12)=17 881,220 [A] (17244 5-2*12653*0.25)=18 571,000 [B] NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ STAV 14*1-14*0.5=21,000 [C] 45=45,000 [D] NA MOSTĚ Celkem: A+B+C+D=36 518,220 [E]				
17 57475		VOZOVKOVÉ VYZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMIFIŽOVINY Technická specifikace: - dodání geomifiže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahu (přesahy započítány v jednotkové ceně) - obléhání podkladu - pokládka geomifiže dle předepsaného technologického předpisu B.1.2-4 Situace 1-3/3 B.1.5 Vzorové příčné rezy (17244 5-2*12653*0.25)=18 571,000 [A]	M2	18 571,000	75,00	1 392 825,00
18 574804		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK. ACO 11+ 11S Technická specifikace: - dodání směsí v požadované kvalitě - obléhání podkladu - uložení směsí dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úpravu napojení, ukončení podlé obrubníku, oděsacích zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nazahmýva postřiky, nátěry - nazahmýva těnění podlé obrubníku, oděsacích zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. B.1.2-4 Situace 1-3/3 B.1.5 Vzorové příčné rezy 2653*6.5*0.04=689,780 [A] NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ STAV 14*1.5*0.04=0,840 [B] 45*0.04=1,800 [C] na mostě Celkem: A+B+C=692,420 [D]	M3	692,420	5 123,00	3 547 267,66
19 574C06		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+ 16S	M3	894,761	4 165,00	3 726 679,57

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12895 11/298 hraniče Královéhradeckého kraje – k.ú. se sídlem U11, km 0,000 – 3,680 (CHT + SWIETELSKÝ)
Objekt: 1 etapa km 0,000 - 2,653
Rozpočet: SO 101 KOMUNIKACE

Paž.č.	Polozka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozdělení šifry, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrmuje postřiky, nálety - nezahrmuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. B.1.2-4 Situace 1-3/3 B.1.6 Vzorové příčné rezy MODIFIKOVANÝ - TL 50 MM (17244 5+2*(2653*0.12))*(0.05-094.061 [A]) NAPojENÍ NA STÁVAJÍCÍ STAV 14*1*0.05-0.700 [B] Celkem: A+B=994.761 [C]				
20	574E07		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+ 22S Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozdělení šifry, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrmuje postřiky, nálety - nezahrmuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. B.1.2-4 Situace 1-3/3 B.1.6 Vzorové příčné rezy VYROVNAVKA NEROVNOSTÍ v průměru TL 20 MM bude poskiba frakce 11 až 22 dle doklady na stavbě před pokládkou - dle výkonů návazných opátek a konkrétních míst s určitým namáháním 18571*0.02*0.25=92,855 [A]	M3	92,855	3 332,00	309 392,86

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12895 11/298 hraniče Královéhradeckého kraje – k.ú. se sídlem U11, km 0,000 – 3,680 (CHT + SWIETELSKÝ)
Objekt: 1 etapa km 0,000 - 2,653
Rozpočet: SO 101 KOMUNIKACE

Paž.č.	Polozka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
21	574E68		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+ 22S TL 70MM Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozdělení šifry, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrmuje postřiky, nálety - nezahrmuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. B.1.2-4 Situace 1-3/3 B.1.6 Vzorové příčné rezy (17244 5+2*(2653*0.25))=18 571,000 [A] NAPojENÍ NA STÁVAJÍCÍ STAV 14*0.5-7.000 [B] Celkem: A+B=18 578,000 [C]	M2	18 578,000	251,00	4 663 078,00
5	Komunikace pozemní						24 405 243,83

9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

23	9113A1		SVODIDLO OCEĽ. SILNÍČ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ. N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ Technická specifikace: položka zahrnuje - kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků - montáž a osazení svodidla, osazení elopuků zabudováním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací) - ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závrh - ochranu proti bleskovým proudům a vývody pro jejich měření nezahrmuje odrazy nebo retroreflexní fólie B.1.2-4 Situace 1-3/3	M	134,000	1 385,00	185 590,00
----	--------	--	--	---	---------	----------	------------

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

32895 II/298 hranice Královéhradeckého kraje – křiž. se silnicí I/11, km 0,000 – 3,680 (CHT + SWIETELSKÝ)

Objekt:

I. etapa km 0,000 - 2,653

Rozpočet:

SO 101 KOMUNIKACE

Prf.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			B.1.5 Vzorové příčné rezy dle TP144, TP 203, úroveň zadžení N2 výměra včetně náběhu 134-134,000 [A]				
24	91228		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNĚHO PÁSKU Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z nerezové reflexní fólie B.1.2-4 Situace 1-3/3 B.1.5 Vzorové příčné rezy B11 Y - Z11ab216=216,000 [A] ČERVENÝ - Z11g32=32,000 [B] Celkem: A+B=248,000 [C]	KUS	248,000	305,00	75 640,00
25	91283		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ Technická specifikace: položka zahrnuje demontáž stávajícího sloupku, jeho odvoz do skladu nebo na skládku B.1.2-4 Situace 1-3/3 B.1.5 Vzorové příčné rezy sloupky se odvoze na ochrannostřevní SÚS Plzeň 96 96,000 [A]	KUS	96,000	20,00	1 920,00
26	914123		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 1 - DEMONTÁŽ Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odložení materiálu s odvozem na předepsané místo B.1.2-4 Situace 1-3/3 B.1.5 Vzorové příčné rezy STAVAJÍCÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ se odvoze na ochrannostřevní SÚS Plzeň (SLOUPEK - 12 KUSŮ, ZNAČKA - 24 KUSŮ) 24-24,000 [A]	KUS	24,000	75,00	1 800,00
27	914125		DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení - u dočasných (provozních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí B.1.2-4 Situace 1-3/3	KUS	3,000	1 504,00	4 512,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

32895 II/298 hranice Královéhradeckého kraje – křiž. se silnicí I/11, km 0,000 – 3,680 (CHT + SWIETELSKÝ)

Objekt:

I. etapa km 0,000 - 2,653

Rozpočet:

SO 101 KOMUNIKACE

Prf.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			B.1.5 Vzorové příčné rezy SLOUPEK+ZNAČKA3-3,000 [A]				
28	914131		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení - u dočasných (provozních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí B.1.2-4 Situace 1-3/3 IS144-4,000 [A] A2b2-2,000 [B] F43-3,000 [C] A142-2,000 [D] A2a1-1,000 [E] H28a3-3,000 [F] IS19b1-1,000 [G] IS19c2-2,000 [H] IS21a2-2,000 [I] A221-1,000 [J] E133-3,000 [K] B261-1,000 [L] IS21d1-1,000 [M] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M=26,000 [N]	KUS	26,000	2 395,00	62 270,00
29	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátlakového materiálu (měří se pouze natřená plocha) - předznačení a reflexní úpravu B.1.2-4 Situace 1-3/3	M2	1 029,875	95,00	97 838,13

Stavba:	32895	1/298 hraniče Královéhradeckého kraje – k.ú. se silnicí I/11, km 0,000 – 3,680 (CHT + SVIETELSKÝ)
Objekt:	I. etapa	km 0,000 - 2,453
Rozpočet:	SO 101	KOMUNIKACE

OST	Ostatni				
34 014101	POPLATKY ZA SKLADKU	M3	8 543,795	125,00	1 067 974,38

Starba:	32895	11/298 hranice Královéhradeckého kraje – hřbí. se sídlicí 1/11, km 0,000 – 3,680 (CHT + SWIETELSKÝ)
Objekt:	I. etapa	km 0,000 – 2,653
Rozpočet:	SO 101	KOMUNIKACE

OST	Ostatni	1 839 951,51
-----	---------	--------------

35 375 455.00