

SMLOUVA

SMLOUVA O DÍLO

dle ustanovení § 2586 a násl. Občanského zákoníku (NOZ) ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany:

- (1) Město Dvůr Králové nad Labem
Nám. T. G. Masaryka 38, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
IČ: 002 77 819
DIČ: CZ00277819
zastoupený starostou Ing. Janem Jarolímem
bankovní spojení: [REDAKCE]
č. účtu: [REDAKCE]
(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

- (2) EUROVIA CS, a.s.
Národní 138/10, Nové Město
IČO: 452 74 924
DIČ: CZ45274924
zastoupený Ing. Michalem Šumpíkem, ředitelem závodu Čechy východ, dle plné moci
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561,
bankovní spojení: [REDAKCE]
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

I.

Základní ustanovení

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „**II/300 Dvůr Králové nad Labem malá okružní křižovatka s II/299 a II/300 Dvůr Králové nad Labem – Kocbeře – I. etapa**“ v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši **7 721 744,57 Kč vč. DPH** (slovy: sedm milionu sedm set dvacet jedna tisíc sedm set čtyřicet čtyři celých 57/100 Korun českých) v souladu se zněním nabídky (bod (c) článek II. Smlouvy).
2. Zhotovitel se zavazuje provést a dokončit řádně a včas Dílo bez vad za výše uvedenou cenu specifikovanou v odstavci 1 tohoto článku, a to v souladu s podmínkami obsaženými v dokumentech uvedených v článku II. této Smlouvy.

II. Obsah Smlouvy

1. Níže uvedený souhrn dokumentů tvoří nedílnou součást obsahu Smlouvy. Pojmy a definice uvedené v této Smlouvě a především v tomto článku II. mají stejný význam, jaký jim je přiřazen v zadávacích podmínkách veřejné zakázky na stavební práce „**II/300 Dvůr Králové nad Labem malá okružní křižovatka s II/299 a II/300 Dvůr Králové nad Labem – Kocbeře – I. etapa**“ a ve Smluvních podmínkách na zhotovení Díla.

Jedná se o následující dokumenty, které jsou nedílnou součástí Smlouvy, jejich důležitost je dána pořadím:

- (a) Smlouva o dílo;
- (b) Oznámení rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v zadávacím řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na stavební práce: „II/300 Dvůr Králové nad Labem malá okružní křižovatka s II/299 a II/300 Dvůr Králové nad Labem – Kocbeře – I. etapa“ ze dne 25.5.2018, zn. TOÚ/012-18/Ko;
- (c) Dopis nabídky vč. Přílohy k nabídce ze dne 26.3.2018;
- (d) Zadávací dokumentace, včetně vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace, týkající se provedení Díla;

Smluvní podmínky, které zahrnují:

- (e) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem - Zvláštní podmínky;
- (f) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem – Obecné podmínky (které tvoří součást FIDIC „Smluvních podmínek pro výstavbu“, 1. vydání 1999, vydané v českém překladu Českou asociací konzultačních inženýrů (CACE) jako první vydání v roce 2015); (jsou přístupné na internetu na adrese www.pjpk.cz a www.cace.cz a ke smlouvě se nepřikládají)

Technická specifikace, která obsahuje:

- (g) Zvláštní technické kvalitativní podmínky (ZTKP) objednatele;
- (h) Nepoužije se;
- (i) Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací (TKP) (schválené MD - OPK); (jsou přístupné na internetu na adrese www.pjpk.cz a ke smlouvě se nepřikládají)
- (j) Výkresy;
- (k) Formuláře a další dokumenty uvedené ve Smlouvě o dílo. Tyto dokumenty zahrnují:
 - Rekapitulaci nabídkové ceny,
 - Oceněný Výkaz výměr týkající se provedení Díla včetně preambule,
 - Harmonogram,
 - Seznam poddodavatelů,
 - Rezortní systém jakosti v oboru pozemních komunikací (RSJ – PK) (je přístupný na internetu na adrese www.pjpk.cz a ke smlouvě se nepřikládá) a
 - Plán jakosti Díla včetně kontrolního a zkušebního plánu, ze dne 28.5.2018;

2. Strany si ujednaly, že dokumenty, uvedené v čl. II. pod písmenem d), f), h), i), j) a Rezortní systém jakosti v oboru pozemních komunikací (RSJ – PK), jsou stranám známe

a považované jimi za nedílnou součást této Smlouvy, budou v listinné podobě uloženy u Objednatele a tamtéž stranám k dispozici.

III.

Ostatní a závěrečná ujednání

1. Tato Smlouva, jejíž součástí jsou dokumenty uvedené v odst. 1 – (a) až (k) článku II., nabude platnosti dnem podpisu smluvních stran.
2. Realizace Díla je závislá na realizaci díla II/300 Dvůr Králové nad Labem malá okružní křižovatka s II/299 a II/300 Dvůr Králové nad Labem – Kocbeře – I. etapa, jejímž objednatelem je Královéhradecký kraj. Smluvní strany se proto dohodly na odkládací podmínce, podle které nabývá tato Smlouva účinnosti dnem, kdy je Královéhradeckým krajem doručena Zhotoviteli výzva k provedení díla II/300 Dvůr Králové nad Labem malá okružní křižovatka s II/299 a II/300 Dvůr Králové nad Labem – Kocbeře – I. etapa, když tato bude učiněna, pokud bude závazně schváleno poskytnutí finančních prostředků na krytí ceny díla II/300 Dvůr Králové nad Labem malá okružní křižovatka s II/299 a II/300 Dvůr Králové nad Labem – Kocbeře – I. etapa, jejímž objednatelem je Královéhradecký kraj. Toto doručení Zhotoviteli bude provedeno ve lhůtě maximálně jednoho roku od nabytí platnosti této Smlouvy.

Uveřejnění Smlouvy v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, není tímto ujednáním dotčeno a bude provedeno v zákonem stanovené lhůtě.

3. Strany se dále dohodly, že pokud bude rozhodnuto o neposkytnutí finančních prostředků na krytí ceny Díla, je Objednatel povinen Zhotovitele o této skutečnosti bezodkladně informovat, nejpozději však do 15 dnů ode dne, kdy se o neposkytnutí finančních prostředků dozvěděl. Tímto oznámením tato Smlouva zaniká – viz ust. § 1981 Občanského zákoníku (NOZ).
4. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“) povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
5. Obsah této Smlouvy je možné změnit pouze písemným číslovaným dodatkem, odsouhlaseným a podepsaným oběma smluvními stranami.
6. V otázkách, které nejsou touto Smlouvou výslovně upraveny, se řídí právní vztahy smluvních stran ustanoveními Občanského zákoníku (NOZ) a dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky v platném znění.
7. Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.
8. Je-li některé ustanovení této Smlouvy neplatné, odporovatelné nebo nevynutitelné či stane-li se takovým v budoucnu, nedotýká se to platnosti, případně vynutitelnosti ustanovení ostatních, pokud z povahy, obsahu nebo z okolností, za jakých bylo takové ustanovení přijato, nevyplývá, že tuto část nelze oddělit od ostatních ustanovení této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují neprodleně zahájit jednání za účelem nové úpravy vzájemných vztahů tak, aby byl zachován původní záměr Smlouvy.

9. Strany prohlašují, že ke dni podpisu Smlouvy mají všechny dokumenty (případně jejich kopie), které jsou označeny jako součást Smlouvy, k dispozici alespoň v jednom vyhotovení, v návaznosti na ujednání čl. II odst. 2 této Smlouvy.
10. Smluvní strany se zavazují, že veškeré informace vzájemně poskytnuté a vztahující se ke Smlouvě se považují za důvěrné. Kterákoli smluvní strana nesmí bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany poskytnout nebo zpřístupnit třetím osobám jakékoli informace nebo dokumenty, které se vztahují ke Smlouvě, které jí již byly nebo budou druhou smluvní stranou předány nebo jinak zpřístupněny. Ustanovení tohoto odstavce se nevztahuje na případy, kdy:
- a) mají smluvní strany opačnou povinnost stanovenou zákonem,
 - b) takové informace sdělí osobám, které mají ze zákona stanovenou povinnost mlčenlivosti
 - c) se takové informace stanou veřejně známými či dostupnými jinak než porušením povinností vyplývajících z tohoto odstavce,
 - d) je poskytnutí takových informací v souladu se Smlouvou a jejím účelem.
11. Smlouva je vyhotovena v šesti stejnopisech, každý v síle originálu, z nichž Objednatel obdrží čtyři vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.
12. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, plně porozuměly jejímu obsahu a s jejím zněním souhlasí. Dále prohlašují, že Smlouvu uzavírají svobodně a vážně, nikoliv v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto prohlášení připojují své vlastnoruční podpisy.
13. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s uveřejněním textu Smlouvy v Registru smluv, ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zároveň dohodly, že povinnost uveřejnit Smlouvu ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, má Objednatel.
14. Smlouva byla schválena Radou Města Dvora Králové nad Labem dne ^{17.4.2018} ~~16.4.2018~~, číslo usnesení ~~RK/9/668/2018~~ ^{R/112/2018}.

V Hradci Králové dne

V Hradci Králové dne

Objednatel
Ing. Jan Jarolím
starosta

Zhotovitel
Ing. Michal Šumpfk,
ředitel závodu Čechy východ,
dle plné moci

Poznámka: Údaje označené ¹⁾ musí být doplněny dodavatelem před předložením nabídky a údaje označené ²⁾ budou doplněny před podpisem Smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem

DODEJKA



Královéhradecký kraj

EUROVIA CS, a.s. editační zpravodajství a služby záměstí Čechy výhled - majetková	
Došlo:	28.05.2018
Číslo:	453 / 2018

Telefon: [redacted]
E-mail: [redacted]
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546

EUROVIA CS, a.s.
Národní 138/10
110 00 Praha 1

Váš dopis zn. ze dne: Naše značka
TOÚ/012-18/Ko

Vyřizuje/linka
[redacted] 18

Hradec Králové dne
25.05.2018

Oznámení rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele

I. Informace o zadavateli

Zadavatel č. 1	Královéhradecký kraj
Sídlem	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
Zastoupený	PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D., hejtnanem
IČO:	708 89 546
Zadavatel č. 2	Město Dvůr Králové nad Labem
Sídlem	Nám. T. G. Masaryka 38, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
Zastoupený	Ing. Janem Jarolímem, starostou města
IČO:	002 77 819

na základě Smlouvy o spolupráci ze dne 21. 12. 2017.

II. Informace o veřejné zakázce

Název veřejné zakázky:	II/300 Dvůr Králové nad Labem malá okružní křižovatka s II/299 a II/300 Dvůr Králové nad Labem – Kocbeře – I. etapa
Druh veřejné zakázky:	Veřejná zakázka na stavební práce

Forma zadávacího řízení: Otevřené řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zadavatelé výše uvedené zakázky dne 16. 4. 2018 rozhodnutím Rady Královéhradeckého kraje a dne 17. 4. rozhodnutím Rady Města Dvůr Králové nad Labem

ROZHODLI

o výběru dodavatele, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku hodnocení, a který splnil podmínky účasti v zadávacím řízení, a to tak, že

vybraným dodavatelem je

EUROVIA CS, a.s.

Sídlo: Národní 138/10, 110 00 Praha 1 – Nové Město

Právní forma: akciová společnost

IČO: 452 74 924

III. Zpráva o hodnocení nabídek

Podrobná zpráva je obsažena ve Zprávě o hodnocení a posouzení nabídek, jež tvoří přílohu tohoto oznámení.

Nabídka vybraného dodavatele byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku hodnocení nabídek. Nabídka splnila podmínky účasti v zadávacím řízení. Dodavatel nabídl nejnižší nabídkovou cenu za předmět veřejné zakázky bez DPH a nejkratší dobu realizace díla.

IV. Seznam vyřazených účastníků

V. Výsledek posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele

Popis posouzení splnění podmínek účasti, včetně seznamu dokladů, kterými vybraný dodavatel prokazoval kvalifikaci, a údajů rozhodných pro prokázání splnění jednotlivých kritérií kvalifikace je obsažen ve Zprávě o hodnocení a posouzení nabídek. Tato zpráva tvoří přílohu tohoto oznámení.

VI. Seznam dokladů nebo vzorků, jejichž předložení si zadavatel vyhradil podle §104 písm. a) zákona

Zadavatel v souladu s § 104 písm. a) zákona požadoval od vybraného dodavatele jako další podmínku k uzavření smlouvy předložení dokladů o vlastnictví obalovny asfaltových směsí nebo smluvním zajištění dodávek asfaltových směsí v dopravní vzdálenosti v souladu s ČSN a TKP, s minimálním výkonem 80 t/hod. Dodavatel byl povinen doložit: Výpis z majetkové evidence dodavatele nebo příslušnou smluvní dokumentaci (kopie příslušné smlouvy). Dále dodavatel byl povinen předložit dokumenty k výrobnímu zařízení a ITT zkoušek asfaltových směsí včetně specifikací platných v České republice, doklad o používaných frakcích kameniva dle ČSN EN 13043 nebo rovnocenný, pro laboratoř osvědčení o akreditaci, mezinárodní certifikát způsobilosti dle ČSN EN ISO/IEC 17025 nebo rovnocenný a splnění požadavků TKP 7. Zadavatel připouští možnost nabídnout rovnocenné řešení.

Vybraný dodavatel zadavateli doložil ve stanovené lhůtě následující doklady:

- a) Certifikát č. 3013 K-18-0083 ze dne 3. 4. 2018;
- b) Čestné prohlášení dodavatele o využití obalovny společnosti Liberecká obalovna, s.r.o.
– Obalovna Červený Kostelec, ze dne 26. 4. 2018;

- c) Čestné prohlášení dodavatele o využití obalovny společnosti VČO – Východočeská obalovna, s.r.o. – obalovna Hradec Králové, ze dne 26. 4. 2018;
- d) k obalovně společnosti **Liberecká obalovna, s.r.o. – Červený Kostelec**:
- a. plán tras pro včasnou dodávku potřebného množství asphaltových směsí na stavenišť;
 - b. popis technologie obalovny asphaltových směsí AMMANN Uniglobe 160 Quick ze dne 6. 4. 2018;
 - c. Výpis z majetkové evidence společnosti Liberecká obalovna, s.r.o. ze dne 9. 4. 2018;
 - d. Certifikát systému managementu kvality vystavený pro společnost Liberecká obalovna, s.r.o., ze dne 24. 10. 2017, platný do 26. 11. 2018;
 - e. Osvědčení o shodě řízení výroby č. 1951-CPR-5103901 pro výrobce Liberecká obalovna, s.r.o., pro výrobky asphaltové směsi pro hutněné asphaltové vrstvy pozemních komunikací, ze dne 23. 2. 2015;
 - f. Protokol o výsledku posuzování shody asphaltových směsí podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 (CPR), kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE, ze dne 13. 2. 2018;
 - g. Osvědčení o správné činnosti laboratoře č. j. 677/17 pro zkušební laboratoř č. 136 TPA ČR, s.r.o. ze dne 13. 11. 2017 s platností do 23. 11. 2022;
 - h. Prohlášení o vlastnostech č. OS17-020-LOCK, typové označení: AC 16 ložní 50/70 (ACL 16+, 50/70), zamýšlené použití: asphaltový beton ložní pro pozemní komunikace a jiné dopravní plochy dle ČSN EN 13108-1 ze dne 20. 3. 2017 (Obalovna Červený Kostelec);
 - i. Zkouška typu č. OS17 – 020 – LOCK, druh asphaltové směsi: ACL 16+ 50/70 pro ložní vrstvy, ze dne 17. 3. 2017;
 - j. Prohlášení o vlastnostech č. OS18-033-LOCK, typové označení: AC 16 podkladní 70/100 (ACP 16+, 70/100), zamýšlené použití: asphaltový beton podkladní pro pozemní komunikace a jiné dopravní plochy dle ČSN EN 13108-1 ze dne 2. 3. 2017 (Obalovna Červený Kostelec);
 - k. Zkouška typu č. OS18-033-LOCK, druh asphaltové směsi: ACP 16+ 70/100 pro podkladní vrstvy, ze dne 2. 3. 2018;
 - l. Prohlášení o vlastnostech č. OS17-014-LOCK, typové označení: AC 22 podkladní 80/70 (ACP 22+, 80/70), zamýšlené použití: asphaltový beton podkladní pro pozemní komunikace a jiné dopravní plochy dle ČSN EN 13108-1 ze dne 14. 3. 2017 (Obalovna Červený Kostelec);
 - m. Zkouška typu č. OS17-014-LOCK, druh asphaltové směsi: ACP 22+ 50/70 pro podkladní vrstvy, ze dne 8. 2. 2017;
 - n. Prohlášení o vlastnostech č. OS17-008-LOCK, typové označení: AC 11 obrus 50/70 (ACO 11+, 50/70), zamýšlené použití: asphaltový beton pro pozemní komunikace a jiné dopravní plochy dle ČSN EN 13108-1 ze dne 14. 3. 2018 (Obalovna Červený Kostelec);
 - o. Zkouška typu č. OS17-008-LOCK, druh asphaltové směsi: ACO 11+ 50/70 pro obrusné vrstvy, ze dne 16. 3. 2017;
 - p. Prohlášení o vlastnostech č. OS17-010-LOCK, typové označení: SMA 11 50/70 (SMA 11S, 50/70+S CEL), zamýšlené použití: asphaltový koberec mastixový pro pozemní komunikace a jiné dopravní plochy dle ČSN EN 13108-1 ze dne 14. 3. 2017 (Obalovna Červený Kostelec);
 - q. Zkouška typu č. OS17-010-LOCK, druh asphaltové směsi: SMA 11 S 50/70 pro obrusné vrstvy, ze dne 2. 3. 2017;
 - r. Prohlášení o vlastnostech č. CC1A/1, identifikační kód výrobku: 121A2000031 BYSTŘEC, druh stavebního výrobku: přírodní drcené kamenivo – frakce 0/4;
 - s. Prohlášení o vlastnostech č. CC1A/12, identifikační kód výrobku: 121A2000021 BYSTŘEC, typové označení výrobku: přírodní drcené kamenivo – frakce 4/8;
 - t. Prohlášení o vlastnostech č. CC1A/15, identifikační kód výrobku: 121A2000025 BYSTŘEC, typové označení výrobku: přírodní drcené kamenivo – frakce 8/11;

- u. Prohlášení o vlastnostech č. CC1A/16, identifikační kód výrobku: 121A2000046 BYSTŘEC, typové označení výrobku: přírodní drcené kamenivo – frakce 11/16;
 - v. Prohlášení o vlastnostech č. CC1A/14, identifikační kód výrobku: 121A2000011 BYSTŘEC, typové označení výrobku: přírodní drcené kamenivo – frakce 16/22;
 - w. Prohlášení o vlastnostech č. Sv2/17, identifikační kód výrobku: Světlá 0/4, typové označení: Přírodní kamenivo TK;
 - x. Prohlášení o vlastnostech č. CPR-13043/FVR/2013, identifikační kód výrobku: VRCHLABÍ filer, druh stavebního výrobku: přírodní kamenivo – přídatný filer, hornina vápenatý dolomit;
 - y. Osvědčení o akreditaci č. 343/2017 pro zkušební laboratoř č. 1181 TPA ČR, s.r.o., pracoviště České Budějovice, Plzeň, Brno, Olomouc, Ostrava a Praha, ze dne 16. 6. 2017 s platností 29. 1. 2021;
- e) k obalovně společnosti **VČO – Východočeská obalovna, s.r.o. – obalovna Hradec Králové:**
- a. plán tras pro včasnou dodávku potřebného množství asfaltových směsí na staveniště;
 - b. popis technického vybavení obalovny VČO Plačice – ASKOM VS 240 ze dne 8. 2. 2016;
 - c. Výpis z majetkové evidence – VČO – Východočeská obalovna, s.r.o. ze dne 26. 2. 2018;
 - d. Osvědčení o shodě řízení výroby č. 1951-CPR-4107901 pro výrobce VČO – Východočeská obalovna, s.r.o. pro výrobky asfaltové směsi pro hutněné asfaltové vrstvy pozemních komunikací, ze dne 16. 4. 2014;
 - e. Protokol o výsledku posuzování shody asfaltových směsí podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 (CPR), kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE, ze dne 12. 5. 2017;
 - f. Certifikát systému řízení výroby pro výrobce VČO – Východočeská obalovna, s.r.o., ze dne 22. 9. 2017, pro stavební výrobek R-materiál jako složka asfaltových směsí používaných pro vozovky pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních ploch vyráběných na obalovně;
 - g. Protokol o výsledku posuzování shody asfaltových směsí podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 (CPR), kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE, ze dne 22. 9. 2017;
 - h. Certifikát systému managementu kvality vystavený pro společnost VČO – Východočeská obalovna, s.r.o., ze dne 14. 12. 2017, platný do 29. 11. 2018;
 - i. Osvědčení o akreditaci č. 502/2017 pro zkušební laboratoř č. 1112.2 Laboratoř Čechy východ ze dne 24. 8. 2017 s platností 23. 8. 2022;
 - j. Prohlášení o vlastnostech č. VC170115, typové označení: AC 16 podkladní 50/70 (ACP 16+, 50/70), zamýšlené použití: asfaltový beton pro pozemní komunikace a jiné dopravní plochy dle ČSN EN 13108-1 ze dne 29. 5. 2015 (VČO – Východočeská obalovna, s.r.o. – obalovna Hradec Králové);
 - k. Zkouška typu č. VC170115, druh asfaltové směsi: ACP 16+ 50/70 pro podkladní vrstvy, ze dne 6. 3. 2015;
 - l. Prohlášení o vlastnostech č. VC170118, typové označení: AC 16 podkladní 50/70 (ACP 16+, 50/70), zamýšlené použití: asfaltový beton pro pozemní komunikace a jiné dopravní plochy dle ČSN EN 13108-1 ze dne 2. 3. 2018 (VČO – Východočeská obalovna, s.r.o. – obalovna Hradec Králové);
 - m. Zkouška typu č. VC170115, druh asfaltové směsi: ACP 16+ 50/70 pro podkladní vrstvy, ze dne 2. 3. 2018;
 - n. Prohlášení o vlastnostech č. VC030216, typové označení: AC 16 ložní 50/70 (ACL 16+, 50/70), zamýšlené použití: asfaltový beton pro pozemní komunikace a jiné dopravní plochy dle ČSN EN 13108-1 ze dne 19. 2. 2016 (VČO – Východočeská obalovna, s.r.o. – obalovna Hradec Králové);
 - o. Zkouška typu č. VC030216, druh asfaltové směsi: ACL 16+ 50/70 pro ložní vrstvy, ze dne 19. 2. 2016;

- p. Prohlášení o vlastnostech č. VC030116, typové označení: AC 16 ložní 50/70 (ACL 16+, 50/70), zamýšlené použití: asfaltový beton pro pozemní komunikace a jiné dopravní plochy dle ČSN EN 13108-1 ze dne 19. 2. 2016 (VČO – Východočeská obalovna, s.r.o. – obalovna Hradec Králové);
- q. Zkouška typu č. VC030116, druh asfaltové směsi: ACL 16+ 50/70 pro ložní vrstvy, ze dne 19. 2. 2016;
- r. Prohlášení o vlastnostech č. VC020216, typové označení: AC 11 obrus 50/70 (ACO 11+, 50/70), zamýšlené použití: asfaltový beton pro pozemní komunikace a jiné dopravní plochy dle ČSN EN 13108-1 ze dne 19. 2. 2016 (VČO – Východočeská obalovna, s.r.o.);
- s. Zkouška typu č. VC020216, druh asfaltové směsi: ACO 11+ 50/70 pro obrusné vrstvy, ze dne 19. 2. 2016;
- t. Prohlášení o vlastnostech č. VC070413, typové označení: SMA 11 50/70 (SMA 11+, 50/70), zamýšlené použití: asfaltový koberec mastixový pro pozemní komunikace a jiné dopravní plochy dle ČSN EN 13108-1 ze dne 29. 5. 2015 (VČO – Východočeská obalovna, s.r.o. – obalovna Hradec Králové);
- u. Zkouška typu č. VC070613, druh asfaltové směsi: SMA 11+ 50/70 pro obrusné vrstvy, ze dne 13. 12. 2013;
- v. Prohlášení o vlastnostech č. VC180218, typové označení AC 22 podkladní 50/70 (ACP 22 S, 50/70), zamýšlené použití asfaltový beton pro pozemní komunikace a jiné dopravní plochy dle ČSN EN 13108-1 ze dne 27. 4. 2018 (VČO – Východočeská obalovna, s.r.o. – obalovna Hradec Králové)
- w. Zkouška typu č. VC180218, druh asfaltové směsi: ACP 22 S 50/70 pro podkladní vrstvy ze dne 27. 4. 2018;
- x. Prohlášení o vlastnostech č. 07/CPR/2018, identifikační kód výrobku: Písník ROUDNICE II., frakce 0/4, Přírodní těžené kamenivo, hornina šterkopísek;
- y. Prohlášení o vlastnostech č. Ma 0/4-1, identifikační kód výrobku: MA 0/4_2013, typové označení: přírodní drcené směsné a drobné kamenivo frakce 0/4 z provozovny Mastý;
- z. Prohlášení o vlastnostech č. Ma 4/8-1, identifikační kód výrobku: MA 4/8_2013, typové označení: přírodní drcené hrubé kamenivo frakce 4/8 z provozovny Mastý;
- aa. Prohlášení o vlastnostech č. Ma 8/11-2, identifikační kód výrobku: MA 8/11_2013, typové označení: přírodní drcené hrubé kamenivo frakce 8/11 z provozovny Mastý;
- bb. Prohlášení o vlastnostech č. Ma 11/16-1, identifikační kód výrobku: MA 11/16_2013, typové označení: přírodní drcené hrubé kamenivo frakce 11/16 z provozovny Mastý;
- cc. Prohlášení o vlastnostech č. Ma 11/22-1, identifikační kód výrobku: MA 11/22_2013, typové označení: přírodní drcené hrubé kamenivo frakce 11/22 z provozovny Mastý;
- dd. Prohlášení o vlastnostech č. 198U/1, identifikační kód výrobku: 121A2000031 CHRTNÍKY, druh stavebního výrobku: přírodní drcené kamenivo – frakce 0/4;
- ee. Prohlášení o vlastnostech č. 198U/16, identifikační kód výrobku: 121A2000021 CHRTNÍKY, druh stavebního výrobku: přírodní drcené kamenivo – frakce 4/8;
- ff. Prohlášení o vlastnostech č. 198U/17, identifikační kód výrobku: 121A2000025 CHRTNÍKY, druh stavebního výrobku: přírodní drcené kamenivo – frakce 8/11;
- gg. Prohlášení o vlastnostech č. CPR-13043/FVR/2013, identifikační kód výrobku: VRCHLABÍ filer, druh stavebního výrobku: přírodní kamenivo – přídatný filer, hornina vápenitý dolomit;

VII. Výsledek zkoušek vzorků, jejichž předložení si zadavatel vyhradil podle §104 písm. b) zákona

VIII. Další závazné podmínky: ,

Tento dopis nevytváří závaznou Smlouvu o dílo s vybraným dodavatelem. Závazná Smlouva o dílo vznikne jejím podpisem v souladu se zadávacími podmínkami. Nedílnou součástí Smlouvy o dílo je Plán jakosti Díla včetně kontrolního a zkušebního plánu, odsouhlasený zadavatelem, resp. jeho zástupcem.

Smlouva o dílo, vztahy z ní vzniklé a s ní související se řídí právním řádem ČR.

IX. Poučení

Dodavatel, kterému postupem zadavatele souvisejícím se zadáváním veřejné zakázky hrozí nebo vznikla újma, může podat námitky podle § 241 zákona. Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat dodavateli, musí být doručeny zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Příloha: Zpráva o hodnocení a posouzení nabídek ze dne 9. 4. 2018

V Hradci Králové dne 25. 05. 2018



Mgr. Martin Cervíček

1. náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje
na základě plné moci

DOPIS NABÍDKY

NÁZEV DÍLA: „II/300 Dvůr Králové nad Labem malá okružní křižovatka s II/299 a II/300 Dvůr Králové nad Labem – Kocbeře – I. etapa“

PRO: Město Dvůr Králové nad Labem
T.G.Masaryka 38, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

Prozkoumali jsme zadávací podmínky veřejné zakázky včetně jejich vysvětlení, změny nebo doplnění, zejména včetně Smluvních podmínek, Technické specifikace, Výkresů, Výkazu výměr (Soupisu prací) včetně preambule, dalších souvisejících dokumentů a připojenou Přílohu k nabídce pro realizaci výše uvedené stavby. Tímto nabízíme provedení a dokončení stavby a odstranění veškerých vad v souladu s touto nabídkou, jejíž součástí jsou všechny uvedené dokumenty, za částku ve výši (v měně platby)

cena bez DPH	6 381 607,08 korun českých
DPH (21%)	1 340 137,49 korun českých
cena celkem	7 721 744,57 korun českých

nebo za částku, která bude stanovena v souladu se Smlouvou.

Prohlašujeme, že jsme vázáni celým obsahem této nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty, tj. do 30. 9. 2018. Uznáváme, že Příloha k nabídce tvoří součást tohoto Dopisu nabídky.

Bude-li naše nabídka přijata, poskytneme požadované Zajištění splnění smlouvy ve formě bankovní záruky, začneme s realizací Díla, co nejdříve to bude možné po datu zahájení prací, a dokončíme Dílo v souladu s výše uvedenými dokumenty ve lhůtě pro její dokončení.

Pokud a dokud nebude uzavřena Smlouva o Dílo, nebude tato nabídka, spolu s jejím písemným přijetím z Vaší strany, představovat závaznou Smlouvu o Dílo mezi námi.

Dále prohlašujeme, že minimálně následující části zakázky budeme realizovat vlastními kapacitami, tj. nikoliv prostřednictvím podzhotovitele: Pokládka asfaltobetonových vrstev.

Uznáváme, že nejste povinni přijmout nejnižší nebo jakoukoli nabídku, kterou obdržíte.

Zhotovitel:

EUROVIA
VINCI
EUROVIA CS, a.s.
Národní 138/10
Nové Město
110 00 Praha 1

Podpis Ing. Michal Šumpík _____

funkce ředitel závodu Čechy východ, dle plné moci

řádně oprávněn podepisovat nabídky jménem EUROVIA CS, a.s.

Adresa – sídlo: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

Datum 26-03-2018

PŘÍLOHA K NABÍDCE

NÁZEV DÍLA:

„II/300 Dvůr Králové nad Labem malá okružní křižovatka
s II/299 a II/300 Dvůr Králové nad Labem – Kočeře – I. etapa“

Název Pod-článku	Číslo Pod-článku	Příslušné údaje
Název a adresa Objednatel	1.1.2.2, 1.3	Město Dvůr Králové nad Labem T.G.Masaryka 38 544 01 Dvůr Králové nad Labem
Název a adresa Zhotovitele	1.1.2.3, 1.3	EUROVIA CS, a.s. Sídlo: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1 Poštovní spojení: Piletická 498, 503 41 Hradec Králové
Hlavní stavbyvedoucí		██████████ hlavní stavbyvedoucí
Geodet		██████████
Jméno a adresa Správce stavby	1.1.2.4, 1.3	Město Dvůr Králové nad Labem T.G.Masaryka 38, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, IČ: 002 77 819 ██████████, e-mail: ██████████
Datum zahájení prací	1.1.3.2	V termínu určeném zadavatelem
Doba pro dokončení Stavby (= prací)	1.1.3.3	16 týdnů od termínu určeného zadavatelem
Doba pro dokončení Díla (6 týdnů po termínu dokončení Stavby)		6 týdnů po termínu dokončení Stavby
Doba realizace Díla		16 týdnů + 6 týdnů
Záruční doba	1.1.3.7	60 měsíců
Sekce	1.1.5.6	Nepoužije se
Použité právo	1.4	právo České republiky
Jazyk pro komunikaci	1.4	čeština
Doba pro přístup na staveniště	2.1	od Data zahájení prací
Výše bankovní záruky za Zajištění splnění smlouvy	4.2	5 % přijaté smluvní částky bez DPH
Smluvní pokuta za prodlení s předáním Objednateli bankovní záruky za zajištění splnění smlouvy	4.2	0,7 % z požadované výše bankovní záruky za každý započatý den prodlení s předáním bankovní záruky za zajištění splnění smlouvy splňující požadavky Smlouvy
Výše bankovní záruky za odstranění vad	4.25	3 % smluvní ceny bez DPH
Smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele	4.28	
	4.28 a)	10 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení
	4.28 b)	5 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a započatý den trvání takového porušení
	4.28 c)	5 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a započatý den trvání takového porušení

	4.28 d)	10 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení
	4.28 e)	Nepoužije se
	4.28 f)	1 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a započatý den trvání takového porušení
	4.28 g)	1 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a započatý den trvání takového porušení
	4.28 h)	0,2 % z hodnoty vadného plnění nebo poškození bez DPH za každý započatý den prodlení Zhotovitele s odstraněním vady nebo poškození
	4.28 i)	10 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a započatý den trvání takového porušení
	4.28 j)	10 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a započatý den trvání takového porušení
Maximální celková výše smluvních pokut	4.28	30% přijaté smluvní částky bez DPH
Postupné závazné milníky	4.29	Nepoužije se
Pracovní doba	6.5	Bez omezení
Smluvní pokuta za zpoždění Za nedodržení Doby pro dokončení Stavby Za nedodržení Doby pro dokončení Díla	8.7	0,2 % přijaté smluvní částky bez DPH za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením
Měny plateb	14.15	Koruna česká
Výše pojistného plnění	18.2	výše pojistného plnění musí ke každému okamžiku plnění Smlouvy dosahovat alespoň souhrnné ceny do té doby provedených prací bez DPH
Minimální částka pojistného krytí	18.3	30 mil. Kč

Zhotovitel:

Podpis Podpis Ing. Michal Šumpík

funkce ředitel závodu Čechy východ, dle plné moci

řádně oprávněn podepisovat nabídky jménem EUROVIA CS,

Adresa – sídlo: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

Datum 26-03-2018

EUROVIA CS, s.r.o.
Národní 138/10
Nové Město
110 00 Praha 1

Poznámka: s výjimkou položek vyplněných zadavatelem doplní dodavatel informace před tím, než podá nabídku

Smluvní podmínky pro VÝSTAVBU POZEMNÍCH A INŽENÝRSKÝCH STAVEB PROJEKTOVANÝCH OBJEDNATELEM

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY

Smluvní a technické podmínky zahrnují Obecní podmínky, které tvoří součást PÍDIO „Smluvních podmínek pro výstavbu“, 1. vydání, 1999, vydávaných v časovém předkladu Českou asociací inženýrských inženýrů (CAIE) jako první vydání v roce 2015, a následující Zvláštní podmínky, které obsahují úpravy a doplnění těchto Obecních podmínek. Obecní podmínky je možné získat na adrese Česká asociace inženýrských inženýrů (CAIE, Havlíčkova náplav 311, 702 00 Opatowitz, tel: +420 567 464 222, caie@caie.cz, www.caie.cz/infopublikace.php, kontakt@caie.cz/[order-nad-book.php](http://www.caie.cz/order-nad-book.php)).

1 Obecní ustanovení

1.1

Definice

1.1.1

Smlouva

1.1.1.2 V Pod-Článci 1.1.1.2 jsou odstraněna slova v závorce „přidružená“.

1.1.1.3 Pod-Článek 1.1.1.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:

„Doplnění a přídružená slova“ je označení rozhodnutí Objednatel a výběru dodavatele, přičemž Smlouva vzniká až podpisem Smlouvy o dílo oběma Stranami.“

1.1.1.5 Na konci Pod-Článci 1.1.1.5 se přidává následující ustanovení:

„Technická specifikace tvoří Technická kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací (TKP) vydané Ministerstvem dopravy ve znění platném k základnímu datu a Zvláštní technická kvalitativní podmínky (ZTKP) objednatel a Zvláštní technická kvalitativní podmínky (ZTKP) tak, jak jsou uvedeny v přílohách Smlouvy.“

1.1.1.6 Na konci Pod-Článci 1.1.1.6 se přidává následující ustanovení:

„Součástí Výše uvedených je projektová dokumentace pro výstavbu staveb pozemních komunikací (DOP) a pro provedení stavby (POPS).“

1.1.1.10 Na konci Pod-Článci 1.1.1.10 se přidává následující ustanovení:

„V těchto Podmínkách je „Výška výměř“ souhrn prací, dotávek a služeb s výkazem výměř, sestavený podle Obecního třídního stavebního konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací schváleného Ministerstvem dopravy.“

1.1.1.11 Přidává se nový Pod-Článek 1.1.1.11:

„Stavební deník“ je dokument, jehož náležitosti stanoví platná a účinná Právní předpisy.“

1.1.2

Strany a osoby

1.1.2.2 Na konci Pod-Článci 1.1.2.2 se přidává následující ustanovení:

„Pojmem Objednatel se rozumí „dávavatel“ ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve všech mluvnických formách a podobách.“

1.1.2.3 Pod-Článek 1.1.2.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:

„Zhotovitel“ je tožný termín, jako „dávavatel“ ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve všech mluvnických formách a podobách a znamená osobu (osoby) označenou (d) jako Zhotovitel v Příloze k nabídce a ve Smlouvě o dílo podepsané Stranami, a první nástupce této osoby nebo osob.“

1.1.2.8 Na konci Pod-Článci 1.1.2.8 se přidává následující ustanovení:

„Zhotovitel“ je tožný termín, jako „dávavatel“ přičemž „dávavatel“ ve všech mluvnických formách a podobách.“

1.1.3

Data, záznamy, listy a dokončení

1.1.3.6 Pod-Článek 1.1.3.6 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:

„Záznamy po dokončení“ znamená záznamy (pokud nějaké jsou), které jsou obsaženy ve Smlouvě a provedeny v souladu s Technickou specifikací poté, co jsou dle nebo Selosa (podle okolností) převzaty Objednatel.“

1.1.3.8 Pod-Žlánek 1.1.3.8 je odstraněn.

1.1.3.10 PŘídáv se nový Pod-Žlánek 1.1.3.10:

„Doba pro uvedení do provozu“ je doba pro dokončení díla nebo Sešce Zhotovitele v rozsahu nezbytném pro dlehy uvedení díla nebo Sešce do provozu; se podmínka stavebního záznamu tak, jak je stanovena v Příloze k nabídce (za všemi předloženými podle Pod-Žlánku 8.13 (Předložení doby pro uvedení do provozu nebo doby pro splnění požadavků zveřejněné nabídky)), požadavky na dobu zahájení prací nebo tak, jak je stanoveno v Příloze k nabídce.“

1.1.4

Peníze a platby

1.1.4.3 Pod-Žlánek 1.1.4.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:

„Náklady“ jsou všechny skutečné výdaje, které jsou (nebo budou) účelné, hospodárné a efektivně vynaložené Zhotovitelem, až po stažení nároku nebo mimo něj, včetně náležitých a předložených poplatků, nezahrnují však zisk.“

1.1.4.10 Pod-Žlánek 1.1.4.10 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:

„Cena provedení poplatků“ znamená cenu (ne-li jinde), která je jako provedení poplatků uvedena ve Smlouvě o dílo, za provedení nákladů díla: prací nebo za dodávku technologií nebo za materiál nebo služeb podle Žlánku 13.5 (Provedení poplatků).“

1.1.4.13 Pod-Žlánek 1.1.4.13 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:

„Faktura“ je daňový doklad vystavený podle platných právních předpisů.“

1.1.4.13 PŘídáv se nový Pod-Žlánek 1.1.4.13:

„Záruka za odstranění vad“ znamená záruku (nebo záruky) podle článku 4.25 (Záruka za odstranění vad).“

1.1.6

Další definice

1.1.6.10 PŘídáv se nový Pod-Žlánek 1.1.6.10:

„Předčasné ukončení“ znamená časově omezené ukončení díla nebo Sešce před jejím úplným dokončením na základě pravomocného provedení výslovného stavebního příkazu na základě Objednatel je-li stavebník ve smyslu ustanovení stavebního zákona. Příkaz a povinnosti Stran související s předčasným ukončením díla nebo Sešce jsou upraveny pravidly v Pod-Žlánku 10.3 (Předčasné ukončení).“

1.1.6.11 PŘídáv se nový Pod-Žlánek 1.1.6.11:

„Přítupné cesty“ jsou komunikační, které nejsou přímými stavebními a sli veřejné přístupných pro mnoho osobností, kteří v Příloze k nabídce, v dalších ustanoveních těchto Zvláštních podmínek, Technické specifikaci nebo ostatních dokumentech tvořících Smlouvu uvedeno (ne-li).“

1.1.6.12 PŘídáv se nový Pod-Žlánek 1.1.6.12:

„Méněpříze“ znamená změnu, jejíž důsledkem je naprovození plnění odpovědnosti uživatele polítek ve Výkazu výměr, nebo jeho provedení v jiném rozsahu, než je uvedeno ve Výkazu výměr.

1.2

Výklad

Ze pod-odstavce (d) se vyloučí pod-odstavce (e) a (f) následujícím zněním:

„(e) požadavky na Příklad příslušných ustanovení záznamu o záznamu“;

„(f) v ustanoveních obsahujících slova spojení „přímého zisk“ je přímým ziskem 25% nákladů.“

1.6

Smlouva o dílo

První část výtý Pod-Žlánku 1.6 je odstraněna a nahrazena následujícím zněním:

„Podkladem pro Smlouvu o dílo musí být Formulář, který je součástí zadávací dokumentace.“

1.7

Postoupení

Pod-Žlánek 1.7 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:

„Žádná ze Stran nesmí převést (postoupit) celou Smlouvu nebo její část ani jakoukoli výhodu nebo prospěch z ní vyplývající na třetí osobu, s výjimkou následujících případů:

a) Objednatel je oprávněn kdykoli nařizovat podle svého uvážení postoupit na budoucí vlastník nebo majitelovi díla nebo jeho jednotlivých částí (v podobě například stavebních objektů) z jiných částí díla včetně nebo jednotlivých částí Objednatel a odpovědnosti Zhotovitele za vady díla, Sešce nebo části díla včetně práva Objednatel vyvíjejících ze zisku za účelem poskytnutí Zhotoviteli, a to bez ohledu na to, zda budou práva Objednatel vůči Zhotoviteli již mít nebo za mu budou vznikat v budoucnu. Zhotovitel udělí výslovný souhlas s postoupením práva Objednatel podle předchozího výtý; a

b) k poskytnutí Smlouvy nebo její části dojde po předchozím písemném souhlasu druhé Strany a v souladu s platnými a účinnými právními předpisy."

1.8

Příže o dokumenty a jejich dodání

V první větě třetího odstavce Pod-článku 1.8 se za slovo „v Technické specifikaci“ vkládá záverka s textem „(a) i v elektronické podobě)".

Za třetí odstavce Pod-článku 1.8 se vkládá následující odstavce:

„Výkony a všechny dodatky týkající se provádění Stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie budou (i) dostupné též příslušnému stavebnímu úřadu při výkonu jeho pravomoci podle stavebního zákona. K dispozici bude rovněž Stavební deník vedený Zhotovitelem podle zvláštních předpisů."

1.10

Uživatelí dokumnetů zhotovitelé objednatelům

Za pod-odstavce c) Pod-článku 1.10 se vkládá nový pod-odstavec d) následujícího znění:

„d) umožňovat uživatelí používat je."

Na konci Pod-článku 1.10 se přidává následující odstavce:

„Ve vztahu k softwaru je Zhotovitel povinen zajistit a přenést Objednateli všechny verze zdrojového kódu softwaru, který je podle Smlouvy součástí Díla, a s ním související vývojové i uživatelské dokumentace. Objednatel je oprávněn předávat zdrojový kód tohoto softwaru volně využit v rozsahu, který je nezbytný k zajištění provedení, provozu, údržby a nebo oprav Díla a dalších technologických systémů. Objednatel, který na Dílo navazuje, je také i k výkonu všech dalších oprávnění, která Objednatel má by k tomuto softwaru podle Smlouvy, jestliže bude spíše alespoň jedna z níže uvedených podmínek:

(i) dojde k odstoupení od Smlouvy Objednatelům;

(ii) Zhotovitel se ocitne v likvidaci;

(iii) ve stanovené době, jinak v době přiměřené, Zhotovitel řádně neodstraní jakoukoli verzi počítačového programu z softwaru, k jehož užívání je podle Smlouvy povinen; nebo

(iv) Objednatel může v souladu se Smlouvou užívat Dílo. Zdrojový kód bude po předchozí písemné verzi určenými osobami obou stran uložen ve schránce nebo ošacce, která bude do doby oprávněného užívání zdrojového kódu Objednatelům k dispozici z bezpečné a rozumně dostupné adresy, která bude do doby oprávněného užívání zdrojového kódu

2 Objednatel

2.1

Právo přístupu na stavbu

Za druhý odstavce Pod-článku 2.1 se vkládá následující odstavce:

„Stavbu může být předáno zápisem podepsaným oběma Stranami Smlouvy. V zápisu se uvádí, že Zhotovitel Stavební přejímá, jsou mu známy podmínky jeho užívání a je z výše uvedených důvodů vyplývajících z předání stavby k užívání."

2.3

Personál Objednatelů

V Pod-odstavci (b) se text „(a), (b) a (c)" odstavce a) nahradí s textem „(a) až (e)".

2.4

Zajištění finanční objektivní

Pod-článek 2.4 je odstraněn a nahrazen následujícího znění:

Dílo se bude uchovávat a spravovat v prostředích Evropské Unie nebo jiného dotčeného programu. Dílo bude realizováno pouze v případě přidělení finančních prostředků. Pokud se Objednatel ne podaří zajistit finanční prostředky na realizaci díla do 3 roku od podpisu smlouvy, osmým uplynutím této lhůty Smlouva zaniká. V takovém případě nemají už žádnou závaznou stranu žádná závazky z takové smlouvy.

3 Správce stavby

3.1

Povinnosti správce stavby

Za třetí odstavce Pod-článku 3.1 se vkládá následující odstavce:

„Správce stavby získá zvláštní souhlas Objednatelů, než přejímá je kromě podle následujících Pod-článků těchto Podmínek:

- a) 13.2 (Návrt na zlepšení) v případě Variací, které mají vliv na Přístavu smluvní Základ;
b) 8.4 (Prodloužení doby pro dokončení) nebo 8.13 (Prodloužení doby pro uvedení do provozu nebo doby pro splnění postupu práce z důvodu jeho narušení), bude-li Pod-Žádání 8.13 užito."

3.3

Postupný správec stavby

Na konci Pod-Žádání 3.3 se přidávají následující ustanovení:

"Přesmané vydání pokynu, jeho potvrzení nebo odmítnutí je možné provést až po ukončení do Stavby jeho deníku."

3.4

Výměna správce stavby

V Pod-Žádání 3.4 se text "42 dnů" nahrazuje se textem "14 dnů".

3.6

Kontrolní dny

Přidává se nový Pod-Žádání 3.6 (Kontrolní dny):

"Správce stavby je oprávněn svolávat kontrolní dny za účelem přijetí opatření pro další práce na Díle. Zástupce zhotovitele za těchto kontrolních dnů musí účastnit. Správce stavby musí zaznamenat zúčastnění projednání na kontrolním dni a musí poskytnout kopii záznamu účastníků kontrolního dne. V záznamu musí být uvedena odpovědnost za veškeré kroky, které se mají podřídit v souladu se Smlouvou. První kontrolní den musí Správce stavby svolat do 14 dnů po Dnu zařazení prací."

3.7

Registr rizik

Přidává se nový Pod-Žádání 3.7 (Registr rizik):

"Správce stavby, Objednatel a Zhotovitel mohou kdykoli spolu nebo samostatně svolat schůzku za účelem snížení rizika, a by mohli diskutovat je k řešení problémů nebo potenciální problém, který má vliv na Smluvní cenu, kvalitu nebo Dnu pro dokončení. Schůzky se musí účastnit Zhotovitel a Správce stavby. Každý takový problém musí být zaznamenán v Správce stavby do registru rizik, který musí Správce stavby vést a aktualizovat. Na schůzce ke snížení rizika musí být v souladu se Smlouvou dohodnut postup vedoucí ke snížení vlivu problému na Smluvní cenu, kvalitu nebo Dnu pro dokončení. Cílem tohoto Pod-Žádání je společně najít optimální řešení a Správce stavby, Objednatel a Zhotovitel jsou k tomu povinni vynaložit maximální úsilí."

4 Zhotovitel

4.1

Obecné povinnosti zhotovitele

Na konci druhého odstavce Pod-Žádání 4.1 se přidávají následující slova:

"Zhotovitel ani osoby jím ovládané nebo je ovládané nesmí vykonávat funkce Správce stavby."

Na konci třetího odstavce Pod-Žádání 4.1 se odstraňuje tažka a přidávají se následující slova:

"Jedná se na jejich upravení podle nebo být povinen podle podle Smlouvy. Zhotovitel odpovídá za všechny vady a následky vadné realizace dokumentace stavby (RDS), jestliže byl k jejímu vypracování podle Smlouvy povinen. Ustanovení § 2650 občanského zákoníku není dotčeno."

Pod-odstavce (d) se odstraňuje a nahrazuje se následujícím zněním:

"(d) před zařazením Přijímáních součástí musí Zhotovitel:

- (1) předat Správce stavby "Dokumemty skutečného provedení" a dále veškeré příručky, návody a manuály provozu, údržby, servisu a užívání a provozu) Mdy ke všem technologickým objektům a zařízení v souladu s Technickou specifikací a ostatními podrobnými texty, aby Objednatel mohl Dílo provozovat, udržovat, demontovat, znovu smontovat, upravit a opravovat;

- (2) zašlou Personál objednatel nebo třetí osobu určenou Objednatel v odborném zacházení, zejména provozu a údržbě, a technologickými objekty a celky tvořící součást Díla.

Dílo není považováno za dokončeno pro účely převzetí podle Pod-Žádání 10.1 (Převzetí díla a seker) dokud nebude součástí uvedená pod bodem (1) předání Správce stavby a nebude dokončeno všechny potřebné školení podle bodu (2)."

Na konci Pod-Žádání 4.1 se přidávají následující odstavce:

"Zhotovitel je povinen na vnitřním místě v souladu se Stavbou poskytnout informace a služby a konzultace Stavby dle pokynů Objednatel (s uvedením loga poskytovatele firmových prostředků), se za pracovním (identifikačních údajů) uvedených ve výzvě o povolení Stavby a nově nle být povinen pro oznámení zařazení prací oblastímu Inspektorů práce podle zákona č. 308/2006 Sb., a to podle vzoru předaného mu k tomuto účelu Objednatel (Generátor povolení

publikity je dostupný na adrese: <https://publikita.dobroscu.cz/>. V případě rozhodnutí o společném novém stavu a prostředků EU bude informován tabule upravena podle pokynů Objednatelů tak, aby odpovídala požadavkům Evropské komise pro publikitu u těchto spointovaných stavů.

Zhotovitel je povinen informovat tabuli udržovat v čistém a aktuálním stavu po celou dobu provádění Dle a až do doby dokončení Dle.

Zhotovitel je povinen provádět Dle v souladu s veškerými jeho podmínkami požadavky a podmínkami případně stanovenými ze strany správních orgánů, včetně zejména závazných požadavků a podmínek stanovených provozními podmínkami rozhodnutí pro Dle a provozními podmínkami stavebního povolení pro Dle, jakož i případnými veřejnými podmínkami vydanými pro provádění Dle.

4.2

Zajištění splnění smlouvy

Pod-článek 4.2 je odstraňován nahrazen následujícím zněním:

"Zhotovitel musí na své náklady zajišťovat splnění smlouvy ve formě bankovní záruky a ve výši uvedená v Příloze k nabídkě, jestliže v Příloze k nabídkě není uvedena částka, tento Pod-článek se nepoužije.

Zhotovitel musí předat bankovní záruku. Objednatel nepožádá do 34 dnů po uzavření Smlouvy nebo k Datu zahájení prací podle toho, co nastane později. Bankovní záruka musí být vydána příslušnou osobou z členského státu EU a musí mít formu vzoru, který je součástí zadávací dokumentace. Bankovní záruka musí být účinná nejpozději udeň jejího předání Objednateli.

Zhotovitel musí zajistit, že bankovní záruka bude platná a účinná, pokud neprovede a nacokne Dle a nepřede Objednateli Záruku za odstavení vad podle Pod-článku 4.25 (Záruka za odstavení vad). Pokud podmínky bankovní záruky specifickují datum její platnosti a Zhotovitel neuskóval právo na obdržení potvrzení o převzetí Dle nebo poslední Sektce a nepřede Objednateli Záruku za odstavení vad do data 28 dnů před datem ukončení platnosti bankovní záruky, potom Zhotovitel podle toho musí respektovat platnost bankovní záruky, pokud není Dle dokončeno a Objednatel neobdrží Záruku za odstavení vad.

Objednatel smí uplatnit nárok z bankovní záruky pouze na částky, ke kterým je Objednatel oprávněn podle Smlouvy v případě, že:

(a) Zhotovitel neprohlásil platnost bankovní záruky tak, jak je popsáno v předchozích odstavcích, kdy v takovém případě má Dle Objednatel nárokem plnou částku bankovní záruky,

(b) Zhotovitel nezaplatí Objednateli částku, která Objednatel náleží, ažkol částka byla se Zhotovitelem dohodnuta nebo určena podle Pod-článku 2.5 (Cílový objem) nebo článku 20 (Cílový, spory o rozhodčí řízení) a 42 dnů po dohodě nebo určeni,

(c) Zhotovitel nenaplnil porušení smluvní povinnosti do 21 dnů po tom, co obdržel oznámení Objednatel požadující nápravu porušení smluvní povinnosti nebo

(e) dojde k odstoupení Objednatel podle Pod-článku 15.3 (Odstoupení objednatel).

Objednatel není povinen uplatnit právo na částku z bankovní záruky.

Objednatel musí Zhotovitele notifikovat a zajistit, aby mu navrátil částku v případě povinnosti náhrady škody a v případě zániku a výměny (včetně poplatků a výměn na první službu), které jsou následkem nároku z bankovní záruky v rozsahu, v kterém Objednatel nabyl k nároku oprávnění.

Objednatel musí bankovní záruku Zhotoviteli vrátit do 21 dnů poté, co obdržel kopii Potvrzení o převzetí na Dle nebo poslední Sektce a poté, co obdržel od Zhotovitele Záruku za odstavení vad, přičemž obě tyto skutečnosti musí nastat.

Zhotovitel musí zajistit, že Objednatel bude oprávněn částku z bankovní záruky finanční prostředky na první výzvu a bez námitek z omezujících podmínek přírodních osoby, která bankovní záruku vydala.

V případě neplatnosti nebo nevyhovitelnosti bankovní záruky se Zhotovitel zavazuje neprodleně uhradit veškeré škody nezbytné k obnovení bankovní záruky ve prospěch Objednatel, jež hodnota a podmínky budou v maximální možné rozsahu odpovídat podmínkám uvedeným výše.

Objednatel bude mít vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši stanovené v Příloze k nabídkě za každý den prodlení Zhotovitele s předáním Objednateli této bankovní záruky za zajištění splnění smlouvy v souladu se Smlouvou."

4.4

Podzhotovitelé

V Pod-článku 4.4 v Pod-odstavci (e) se text "28 dnů" odstraňuje a nahrazuje se textem "21 dnů".

Na konci Pod-článku 4.4 se přidá následující odstavce:

"V případě porušení jakýchkoli z výše uvedených povinností je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu v souladu s Pod-článkem 4.28 (Povinnost zhotovitele zajištění objednateli smluvní pokutu) a bezodkladně zjednat nápravu."

4.6

Spolupráce

Na konci Pododstavce [a] Podčlánku 4.6 se přidává) následující slova:

„příslušní specializované požadavky Objednatel a [zajištění vhodných podmínek podle tohoto odstavce je uvedeno ve Výkazu výměr nebo v Technické specifikaci].“

Na konci Podčlánku 4.6 se přidává následující odstavce:

„Zhotovitel se musí podrobit kontrolám ze strany Centra pro regionální rozvoj Čáslavské republiky, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva financí, Státního fondu regionální infrastruktury, Evropského územního dvoru, Evropské komise, Nejvyššího kontrolního úřadu, auditního orgánu, finančních orgánů, statistického a certifikačního orgánu, Říšského orgánu a dalších kontrolních orgánů prováděných podle předpisů Čáslavské republiky a předpisů Evropské unie, včetně orgánů interního auditu a kontroly Objednatel. Zhotovitel musí poskytnout nezbytnou součinnost při zajišťování velkých podkladů a dalších nutných pro tyto kontroly. Zhotovitel musí uchovávat všechny originální dokumenty související s Dle, ze předpokladu spolupráce s Centrem z Evropské unie nebo jiných programů, minimálně do 31. 12. 2028.“

4.7

Výtyčání

První odstavce Podčlánku 4.7 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:

„Zhotovitel musí vytyčat Dle a Stavbu BŘ (včetně vytyčení tras technické infrastruktury v místě, jejích odětu ze Stavbou a odětem z kory) podle hlavních bodů, ze a referenčních výšek uvedených ve Smlouvě nebo oznámených Správou stavby. Zhotovitel je odpovědný za správné rozmístění všech částí Dle a musí nahlásit jakékoli chyby v rozmístění, výškách, rozměrech a dalších nutných pro tyto kontroly. Zhotovitel je povinen zajistit obnovu vytyčení obvodu Stavby BŘ a prvních vytyčovacích bodů, pokud budou v průběhu provádění Dle zničeny či poškozeny.“

4.8

Bezpečnost práce

Na konci Podčlánku 4.8 se přidává následující věta nově:

„Zajištění těchto bezpečnostních opatření při práci zhotovitel Objednatel (pokud existují) je povinností Objednatel, nežli v Technické specifikaci stanoveno jinak.“

Před zahájením prací prováděných na pozemních komunikacích ze provozu musí být odpojený zástupce Zhotovitel a pracovníci pověřenými pracovníkem Objednatel v oblasti bezpečnosti práce na pozemních komunikacích ze provozu v souladu s platnými právními předpisy. Odpojení zástupce Zhotovitel je pak povinen provést školení zaměstnanců Zhotovitel, kteří budou práce vykonávat.

Povinnosti Zhotovitel pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na pozemních komunikacích ze provozu jsou:

- 1) Zhotovitel je povinen dodržovat všechna platná technická a Právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení a pokyny od pověřených pracovníků Objednatel.
- 2) Zhotovitel se zavazuje vyhlásit a provádět práci pracovníky ochranné a zdravotní příslušnosti a přední pracovníky v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
- 3) Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a systematickou kontrolu na pracovištích. Zástupce zhotovitel předá při převzetí pracoviště písemně jmenování osob zajišťujících tento dozor zástupci Objednatel.
- 4) Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení Objednatel a naopak.
- 5) V případě pracovního úrazu zaměstnance Zhotovitel musí vyšetřit a sepsat záznam o pracovním úrazu vedoucí zaměstnanec Zhotovitel ve spolupráci s vedoucím zaměstnancem Objednatel a Zhotovitel následně splní všechny povinnosti v souladu se zákonem práce a příslušnými dalšími právními předpisy.
- 6) Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v poruše přístroje nebo jiných věcí, jejichž bytí při plnění závazků ze Smlouvy použito.
- 7) Zhotovitel se zavazuje používat stroje a zařízení, které svým konstrukčním provedením a na základě výsledků kontrol a revizí jsou schopny bezpečného provozu.

Revizní předpis bezpečnosti práce a technických zařízení a předpis o bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích se používá za naplnění povinností Zhotovitel podle Smlouvy a může být sankcionováno v souladu s Podčlánkem 4.28 (Povinnosti zhotovitelé zaplatit objednatel smluvní pokuty).“

4.9

Zajištění kvality

První odstavce Podčlánku 4.9 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:

„Zhotovitel musí do zahájení prací předložit Správě stavby náklad o zavedení systému zajištění jakosti ve smyslu Metodického pokynu Systém jakosti v oboru pozemních komunikací (MŠ SI-PK), který bude zabezpečovat školení pracovníků Smlouvy. Systém musí odpovídat podmínkám uvedeným ve Smlouvě. Správce stavby je oprávněn

pořadí a jehožto aspekt vyjde nův z předpokladů. V případě porušení této povinnosti je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu v souladu s Pod-článkem 4.3.8 (Povinnost zhotovitele zaplatit objemnost smluvní pokuty).“

4.3.5

Přístupové cesty

Na konec Pod-článku 4.3.5 se přidávají následující ustanovení:

„Zhotovitel je povinen předsat Objednateli v zájmu i popisu všechy přístupové cesty na staveništi, které bude využívat k napojení na síť veřejně přístupných pozemních komunikací včetně dokladu o projednání těchto přístupových cest (je-li takové projednání nutné) s příslušnými orgány státní správy, majiteli a správcem komunikací před jejich použitím pro potřeby Zhotovitele, resp. Podzhotovitele.

Zhotovitel je povinen předat v zájmu i popisu také všechny veřejně přístupné pozemní komunikace, které bude využívat v souvislosti s prováděním Dle, včetně dokladu o projednání užívání těchto veřejně přístupných komunikací (je-li takové projednání nutné) s příslušnými orgány státní správy, majiteli a správcem komunikací před jejich použitím pro potřeby Zhotovitele, resp. Podzhotovitele. Tyto veřejně přístupné pozemní komunikace se nepovažují za přístupové cesty, pokud za ně nejsou Objednatelům výslovně označeny v technické specifikaci nebo ostatních dokumentech součástí souhrnné Smlouvy. V případě zvláštního užití veřejně přístupných pozemních komunikací Zhotovitelem podle zájmu o pozemních komunikacích se má za to, že takovéto komunikace je přístupovou cestou bez ohledu na předchozí větu.

Zhotovitel je povinen odstranit veškeré znečištění pozemních komunikací, které způsobí v souvislosti s prováděním Dle, a to bez průtahů, nejpozději více jak do 1 hodiny od vzniku každého takového znečištění.

Zhotovitel je povinen postupovat tak, aby minimálněvali poškození veřejně přístupných pozemních komunikací stavebními pracemi. V rámci postupu výstavby je Zhotovitel povinen pro přepravu Materiálů uhradit vyřízení přístupových cest před veřejně přístupnými pozemními komunikacemi. Zhotovitel nesmí využívat veřejně přístupné pozemní komunikace, jejichž stavebně-technický stav neodpovídá možnosti vedení stavebního dopravy. Zajištění odpovídajícího stavebně-technického stavu veřejně přístupných pozemních komunikací pro vedení stavebního dopravy je povinností Zhotovitele.

V případě jejich užívání Zhotovitelem v rozporu s jejich technickými parametry, stavebním stavem a dopravní technický stavem komunikace nese veškeré důsledky na jejich dopravě Zhotovitel. Zhotovitel je povinen na své náklady zajistit pasportace všech veřejně přístupných pozemních komunikací před zahájením a po ukončení jejich použití. Porušení povinností podle tohoto Pod-článku se považuje za nespálení povinností Zhotovitele podle Smlouvy a může být sankcionováno v souladu s Pod-článkem 4.3.8 (Povinnost zhotovitele zaplatit objemnost smluvní pokuty).“

4.2.2

Zabezpečení staveništi

Na konec pod-odstavce (b) Pod-článku 4.2.2 se přidávají následující slova:

„a na oprávněné úřední osoby.“

4.2.3

Činnost zhotovitele na staveništi

Na konec prvního odstavce Pod-článku 4.2.3 se přidávají následující slova:

„Zhotovitel je povinen provádět Dle na pozemních vlastních Objednatelů pouze v rozsahu a způsobem, v jakém k tomu je oprávněn Objednatel (např. nájemní smlouvou s vlastním příslušným pozemku nebo smlouvou o nájmu provádět stavbu). Jestliže Zhotovitel bude mít v úmyslu překročit trvaný nebo doba trvaný stavby, která je v souladu se Smlouvou povinen zajistit Objednateli, je Zhotovitel povinen na vlastní odpovědnost a náklady (i) tento svůj záměr předat k projednání se všemi dotčenými správními orgány, vlastiteli a uživateli pozemků a (ii) zložit veškeré potřebné povolení, rozhodnutí, souhlasy a příslušné Zhotovitelem zajištěné překročení příslušných trvaných nebo doba trvaných záloh.

Odpovědnost za nespálení činnost zhotovitele trvaného nebo doba trvaného zálohu (včetně zejména odpovědnosti za škodu vzniklou Objednateli nebo třetím osobám) nese výhradně Zhotovitel.“

Ze druhého odstavce Pod-článku 4.2.3 se vylučují následující odstavce:

„Zhotovitel je v souvislosti s prováděním prací povinen plnit povinnosti původce odpadů podle zájmu o odpadech a je povinen zajistit plnění těchto povinností ze strany příslušných Podzhotovitelů, a to včetně vedení příslušné evidence o odpadech a způsobech likvidace odpadů a uchování této evidence po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy. Zhotovitel je povinen na žádost Objednatelů bez zbytečného odkladu předložit jim vedenou evidenci o odpadech a způsobech likvidace a níže je konkrétně, že má takovéto evidence vedené Podzhotovitelem.“

Na konec Pod-článku 4.2.3 se přidávají následující ustanovení:

Porušení povinností se považuje za nespálení povinností Zhotovitele podle Smlouvy a může být sankcionováno v souladu s Pod-článkem 4.3.8 (Povinnost zhotovitele zaplatit objemnost smluvní pokuty).

4.24

Archeologické a další nálezy na staveništi

Pod-článek 4.24 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:

Na základě § 178 zákona č. 185/2006 Sb. (Stavební zákon) [Stavební zákon] v platném znění zhotovitel za jisti za stavebního archeologický dohled u organizace ze soupisu oprávněných organizací vydaného Archeologickým ústavem AV ČR. Tato organizace je povinen 10 dní před zahájením výkopových prací oznámit termín zahájení. Pokud dojde k nálezům a bude nařízen „Zachráněný archeologický výzkum“, uzavře s oprávněnou organizací smlouvu a poskytne součinnost dle zákona č. 20/1987 Sb. (O státní památkové péči) v platném znění.

4.25

Záruka za odstranění vad

Především se nový Pod-článek 4.25 (Záruka za odstranění vad):

„Zhotovitel musí sáhnout Záruku za odstranění vad ve formě a výši uvedenou v Příloze k nabídkě. Jestliže v Příloze k nabídkě není uvedena částka, tento Pod-článek se nepoužije.

Zhotovitel musí předat Záruku za odstranění vad Objednateli do 21 dnů poté, co obdrží. Potvrzení o převzetí Ols nebo poslední Smlouva s jedním kopii musí zaslat Správce stavby. Záruka za odstranění vad musí být výdaj s převodem nashou z bankovního účtu SÚ a musí mít formu vzoru, který je součástí zadávací dokumentace.

Zhotovitel musí zajistit, že Záruka za odstranění vad bude platná s účinností do konce uplynutí všech Závazných dob, včetně jejich případných prodloužení, nebo dobu Zhotovitel nadešel veškeré k datu dokončení známé nedokončené práce uvedené v Potvrzení o převzetí Ols a neodstraní všech vad, podle toho, která činnost nastane později. Pokud podmínky Záruky za odstranění vad specificky datum její platnosti a Zhotovitel neodstraní vady do data 28 dnů před datem ukončení její platnosti, potom Zhotovitel musí rozšířit platnost Záruky za odstranění vad do doby, než budou všechny vady odstraněny.

Objednatel smí uplatnit nárok za Záruky za odstranění vad pouze na částky, ke kterým je Objednatel oprávněn podle Smlouvy v případě, že:

a) Zhotovitel neprodloužil platnost Záruky za odstranění vad, tak jak je to popsáno v předcházejícím odstavci; za těchto okolností může Objednatel rozhodnout o nové výši částky Záruky za odstranění vad,

b) Zhotovitel nepředal Objednateli Záruku, která Objednateli náleží, ačkoliv částka byla se Zhotovitelem dohodnuta nebo určena podle Pod-článku 2.5 (Cílový objem práce) nebo Článku 20 (Cílový, specy a rozhodčí řízení) ce 42 dnů po dokončení nebo určení,

c) Zhotovitel nedešel veškeré práce, které zbyly vykonat v den uvedený v Potvrzení o převzetí v příloze dohl podle pokynů Správce stavby a neodstraní vadu do 42 dnů poté, co obdrží oznámení Objednatele, v němž bylo požadováno odstranění vady.

Objednatel není povinen uplatnit právo na šerpání za Záruky za odstranění vad.

Objednatel musí Zhotoviteli oznámit a zajistit, aby mu nevznikla újma v případě povinnosti nahradit škodu a v případě smrti a výdajů (včetně poplatků a výdajů na první služby), které jsou následkem nároku za Záruky za odstranění vad v rozsahu, v kterém Objednatel nebyl k nároku oprávněn. 4.

Zhotovitel je povinen zajistit, že Objednatel bude oprávněn žápat za Záruky za odstranění vad finanční prostředky na první výpisu a bez námitky s okamžitých podmínek právního osoby, která záruku vydala.

V případě neplatnosti nebo nevyhovitelnosti Záruky za odstranění vad se Zhotovitel zavazuje naprodloužit ušnit veškeré škody nezbytné k odstranění Záruky za odstranění vad ve prospěch Objednatele, její hodnota s podmínky budou v maximální možné rozsahu odpovídat podmínkám uvedeným výše.

Objednatel musí Zhotoviteli vrátit Záruku za odstranění vad do 21 dnů po ukončení data její platnosti a předpokládá, že všechny vady byly odstraněny.

4.26

Kontrolní prohlídka stavby

Především se nový Pod-článek 4.26 (Kontrolní prohlídka stavby):

„Zhotovitel je povinen nejpozději 14 dnů předem nahlašit Správce stavby provedení prací odpovídajících fázím výstavby uvedeným ve stavebním povolení pro uskutečnění kontrolních prohlídek Stavby podle stavebního zákona, podle doklady ze Správce stavby k nim vytvořit podmínky, zajistit potřebné podmínky a splnit a těchto kontrolních prohlídek se zúčastnit.“

4.27

Povinnost upozornit na nevhodnou povahu věci nebo pokynu

Především se nový Pod-článek 4.27 (Povinnost upozornit na nevhodnou povahu věci nebo pokynu):

„Obdrží Zhotovitel od Správce stavby svou povahou nevhodnou věc nebo nevhodný či nesprávný pokyn, je povinen Správce stavby bez zbytečného odkladu poté, kdy nevhodnost věci či nevhodnost nebo nesprávnost pokynu zjistí nebo při výsklepní potřebné páse zjistit mohl a měl upozornit na jejich nevhodnost či nesprávnost. Zhotovitel se

nemůže zprostředkovat povinnost za použití nevhodné věci či postupu podle nevhodného či nesprávného pokynu, jestliže předtím a vědomě nesplnil svou povinnost podle první věty.

Tudíž Správce stavby i přes upozornění Zhotovitele na použití nevhodné věci nebo postupu podle nevhodného či nesprávného pokynu, může Zhotovitel po Správce stavby žádat, aby svůj požadavek na použití této věci nebo postupu podle tohoto pokynu učinně vyloučil formou. Ustanovení § 2584 a § 2595 občanského zákoníku se nepoužije."

4.28

Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu

Přidává se nový Pod-článek 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit smluvní pokutu):

"Objednatel má vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši stanovené v Příloze k nabídce, jestliže:

- a) Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.4 (Rozhodnutí o výběru Podzhotovitele) nebo Pod-článku 4.30 (Podmínky pro změnu podzhotovitele) nebo podle Pod-článku 6.9 (Personál zhotovitele);
- b) Zhotovitel poruší obecně závazné právní předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nebo povinnost stanovenou zejména Pod-článkem 4.8 (Bezpečnost práce) nebo Pod-článkem 6.7 (Ochrana zdraví a bezpečnost při práci);
- c) Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.9 (Zajištění kvality);
- d) Zhotovitel se dostane do prodlení se splněním povinnosti podle Pod-článku 4.15 (Přístupové cesty);
- e) Zhotovitel nesplní postupný závazný milník podle Pod-článku 4.25 (Postupný závazný milník) uvedený v Příloze k nabídce;
- f) Zhotovitel neodstříhne (s dleli to souvislým) stanovené jazyky v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu podle Pod-článku 4.31 (Pokyny a příkazy při změně provozu na pozemních komunikacích);
- g) Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 8.3 (Harmonogram);
- h) Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození do data oznámeného Objednatelům podle Pod-článku 11.4 (Nedostatek odstraněn nedobře);
- i) Zhotovitel nepředložil na základě pokynu Objednatel nebo Správce stavby ve stanoveném termínu nebo buď v prodlení s uzavřením nebo udržováním v platnosti požadné smlouvy podle Článku 1a (Požadavky);
- j) v dalších případech porušení povinností stanovených ve Smlouvě.

Doplněním za jedno skutkové stejnorodé porušení povinností Zhotovitele dlel i více ustanovení o smluvní pokutě, uplatní se na takové porušení povinností pouze jedna smluvní pokuta, a to ta, která je největší částka. Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nesníží povinnost Strany splnit povinnost, jejíž splnění bylo smluvní pokutou zajištěno.

Ujednáním smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatel na náhradu škody způsobené porušením povinností Zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta vztahuje, a to v rozsahu převyšujícím částku smluvní pokuty. Smluvní pokuta je splatná do 28 dnů po porušení písemně výzvy k úhradě smluvní pokuty obsahující stručný popis a časové určení porušení smluvní povinnosti, za něž se smluvní pokuta požaduje. Výzva musí dále obsahovat informaci o požadovaném způsobu úhrady smluvní pokuty. Je-li Zhotovitel v prodlení s uhrazením smluvní pokuty, musí úhradě Objednatel zůstatný dílek prodlení a důvod částky smluvní pokuty za každý z počtů dnů prodlení.

Strany se dohodly, že maximální celková výše smluvních pokut uhrazených Zhotovitelem za porušení Smlouvy, včetně smluvní pokuty uhrazené Zhotovitelem za základ Pod-článku 8.7 (Smluvní pokuta za zpoždění), nepřesáhne částku uvedenou v Příloze k nabídce."

4.29

NEPOUŽÍTE

4.30

Podmínky pro změnu podzhotovitele

Přidává se nový Pod-článek 4.30 (Podmínky pro změnu podzhotovitele):

"Jestliže z objektivních důvodů není možná dle podle této Smlouvy provést v tomto rozsahu, v jakém Zhotovitel poskytl kvalitativní prostřednictvím Podzhotovitele takovým Podzhotovitelem, je Zhotovitel povinen do 7 pracovních dnů tuto skutečnost písemně oznámit Objednateli včetně uvedení relevantních důvodů. Do 10 pracovních dnů od oznámení shora uvedených skutečností Objednatel je Zhotovitel povinen předložit Objednateli potřebné dokumenty prokazující splnění kvalitativní v předem stanoveném rozsahu, přičemž příslušný kvalitativní předpoklad může prokázat sám Zhotovitel, nebo jej může prokázat prostřednictvím jiného Podzhotovitele.

V případě porušení této povinnosti je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu v souladu s Pod-článkem 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu)."

431

Polityka i priklady cizomozni provozu na pozemních komunikacích

* Pádání se nově Pod-Báň 4.31 (Páky a příloky při ošetření / provazy na posuvných komínkách):

Zachovával je pokiaľ možno dozor nad tým, aby sa do súkromia občianov nevniesli žiadne informácie, ktoré by mohli byť použité na ich poškodenie. Zároveň sa snažil zabezpečiť, aby občania mohli byť informovaní o všetkých rozhodnutiach, ktoré by mohli byť prijaté v ich prospech alebo na ich škodu. Zároveň sa snažil zabezpečiť, aby občania mohli byť informovaní o všetkých rozhodnutiach, ktoré by mohli byť prijaté v ich prospech alebo na ich škodu.

jestliže Zhotovitel nedoručí hrůty a další časové určení je mu stanoveno v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu, a to z jeho vlastní odpovědi, který je výlučně na straně Zhotovitele, zaplatí Objednatel za toto porušení své povinnosti smluvní pokutu v souladu s Pod. Zněním 4.28 (Povinnosti zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu)."

6 Pracovníci a dělníci

62

N z d o w e t a r t y a p r a c o w n i p o d m i n k y

Pod-Eidnik 6.2 je odstranjen brez njihovega

6.3

Country was studied as fixed variable.

Na konci odstavce Pod-Šilín: a 3 se přidávají následující slova: „nebo Se řívce stavby“

6.5

Fractal data

Pod-článek 6.5 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:

"Na Staveniči se mohou vykonávat práce bez jakéhokoli časového omezení, ledaže Směrnice, platné a účinné Právní předpisy nebo správní rozhodnutí stavebního Správce stavby odůvodňují užití svých polynův jinak."

6.6

Záznamy pro pracovníky nebo dělníky

Na konci prvního odstavce Pod-2 článku 6.6 se přidávali následující slova: „nebo ve Výkazu výměr.“

62

Ochrana zdravia a bezpečnosť pri práci

Na konci Pod-článku 6.7 se přidává následující ustanovení:

„Zhotovitel musí zajistit dodržování podmínek a hledisek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle zákona práce, zákona č. 309/2006 Sb. a souvisejících prováděcích předpisů, včetně:

- [illegible]

Dále je Zhotovitel povinen zavázat i nel fyzické osoby působící s jeho vědomím při provádění DŮ:

- [illegible]

Neplnění výše uvedených povinností se považuje za neplnění povinností Zhotovitele podle Smlouvy a může být sankcionováno v souladu s Příložkami 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit) a 4.29 (Odpovědnost smluvní partnerů).

Pursuant to the order of the

Zlatostrani! I jahe: pocht horovito bi ml vzrast vadei! prout dleli Dile a vyter ml Znnosti ve vytebnl zkaspeš! fyzickými osobami, krom zřídka by opovrhli! se výkonu těchto Znnosti podle zvláštních předpisů a to v počtu, o zvláštních smlouvách, nebo horního množství v součtu s tzv. 80 košci! přepočítav, stanovenými v zvláštních předpisích, pod mltých věš! n! zakázky na omezení Dle!

Podíl není povinností podle tohoto Pod-Žánku se považuje za nepřímou povinnost Zhotovitele podle Smlouvy a může být sankcionována s Pod-Žánkem 4.28 (Povinnosti zhotovitele zaplacení objednávky smluvní penále).¹²

Združeni osebni in telefonski podatki

Mezi hlavní úkoly správy patří Zhotovování seznamu technického personálu, přičině vlně pracovníků, které na stavbě samostatně.

2.1

Naj krajnje priročno od stavova Fed-Ed nizu 7.9 se p[ri]lozima p[ri]kladu i l[ic]no uverenje:

Jačšije bude na zlatolad postupu. Objednatele podle plem. b) vyjše zřídil na jistě keby veda dle, za kterou Zhotovitel odgovází, je Zhotovitel povinen na (A) za kterou veda na vlastní náklady odstanit bezcenně keby post, co Objednatel Zhotovitelu za zhotov. zřídil na veda smlouvy, a (B) na vlastní Objednatele veškeré náklady vyplatit dle Objednatelovy smlouvy, za zřídil na přitvářené přitvářené vedy (včetně zřídil na) plem. b, rozsahu a plem. b, zejména z toho na s roven a přitvářené zlatolad, kromě, mlem. b, odlišit vzedl a pod. Konkrétně upřesň odstanit zřídil vedy od zlatolad v součtu s čl. 11.3 (Dělníci na veda zlatolad) plem. b odstanit vedy Objednatel. Načel- a na zlatolad postupu. Objednatele podle plem. b) vyjše zřídil na jistě keby veda dle, za kterou Zhotovitel odgovází, plem. b, na vlastní náklady sje na postu plem. b) vedy Objednatel.

Zhou et al.

„Zkoušky musí být prováděny bezrotořmi se způsobilostí podle M P S J - P X v závislosti na účelu zkoušek.“

21

Předpis článek 8.1 je odstraněn a nahrazen následujícími zněními:

"Objednatel nebo Spoluvěstavitel musí dle Zhotoviteli nejméně 7 dnů předem oznámit o Datu zahájení prací. Zhotovitel musí začít s prováděním prací na OČE bezodkladně po Datu zahájení prací a musí pak v praxích na OČE počtu povět s následnou rychlostí a bez zpoždění."

Dati e procedure sperimentali

„Článek se nepoužije ze dokončení, pokud s doklad Zhotovitel nespĺní podmínky uvedené v pod-odstavcích (a) a (b) výše, přičemž stavební práce dle plm. b) výše budou provedeny ve lhůtě dokončení stavby.

Zúčastní sa povinná aplikačná súťaž povinnosti podľa Smernice súťažiaci a pheuzetím OIA alebo Selo (podľa občin úrf). Objednatel'ien podľa Pod-ES-licu 30.1 (Pheuzetím dila a selo) a jeho dokončením tak, aby mohlo dojti k dokončeniu OIA a (a ho pfeuzetím) pfeuzetím doplniť ho provedení Pheuzetím zúčastní sa (a) a) a) v Dobil pro dokončení.

Zhotovitel je povinen zajistit, že Správce stavby obdrží všechny dokumenty a doklady podle pododstavce (d) Pod-
článku 4.3 (Oblasti povinnosti zhotovitele) a dokumenty uvedené v Technické specifikaci, které má před dokončením a
převzetím Dle nebo Smlouvy obdržet.

Podle Zhotovitel nesplní tuto povinnost a v důsledku toho nebude moci dojít k převzetí podle Podčlánku 10.1
(Převzetí díla a smlouvy) v Dle či pro dokončení, nesplní svůj povinnost dokončit Dle nebo jeho Smlouvu (podle okolností) v
Dle či pro dokončení.

Zhotovitel musí dokončit Dle nebo Smlouvu v rozsahu rozšířením pro účely uvedení Dle nebo Smlouvy do provozu za
podmínky stavebního zákona blízkem Dle či pro uvedení do provozu Dle nebo Smlouvy (podle okolností)."

8.3

Harmonogram

Na konci pododstavce (a) Podčlánku 8.3 jsou přidána následující slova:

„a včetně doby na přípravu a předložení dokumentů a dokladů potřebných pro převzetí a dokončení Dle nebo Smlouvy
(podle okolností) podle Podčlánku 8.3,"

Pododstavce (b) Podčlánku 8.3 je odstráněn a nahrazen následujícím zněním:

„b) dle a včetně této doby pro práci b) dle a Podčlánku 8.3 (podle definice v Podčlánku 4.4 (Podpřehled))."

Na pododstavce (d) Podčlánku 8.3 jsou přidány pododstavce následujícího znění:

„(e) harmonogram a časový plán jednotlivých částí realizační dokumentace stavby a harmonogram předávání
technických podmínek a výměrů a technické dokumentace,

(f) smluvní hodnota prací předpokládaných k realizaci v jednotlivých realizačních providech Dle podle Smlouvy."

V posledním odstavci Podčlánku 8.3 jsou mezi slova „předpokládaného výkonu" vložena slova „časového i
finančního".

Na konci posledního odstavce Podčlánku 8.3 jsou přidána následující slova:

„V případě porušení této povinnosti je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu v souladu s Podčlánkem 4.28
(Povinnosti zhotovitele zaplatit objednatel smluvní pokutu)."

8.6

Míra postupu prací

Na konci pododstavce (a) Podčlánku 8.6 jsou přidána následující slova před slovy „a nebo":

„nebo přípravu pro uvedení do provozu v Dle či pro uvedení do provozu,"

V posledním odstavci Podčlánku 8.6 jsou slova „a nahrazen slovy" odstráněna a nahrazena slovy „a smluvní
pokutu".

8.7

Náhrady škody za zpoždění

Podčlánek 8.7 je odstráněn včetně odstavce a nahrazen následujícím zněním:

„Smluvní pokuta za zpoždění

Je-li Zhotovitel nad rámec ustanovení Podčlánku 8.2 (Doba pro dokončení), musí Zhotovitel podle Podčlánku 2.5
(Časový objem práce) zaplatit za toto nesplnění závazku. Objednatel smluvní pokutu za zpoždění. Tato smluvní pokuta
za zpoždění je částka stanovená v Příloze k smlouvě, která musí být zaplácena za každý den, který uplyne od konce
převzetí Dle či pro dokončení do data stanoveného v Potvrzení o převzetí. Avšak celková částka zpoždění k platbě
podle tohoto Podčlánku nesmí překročit maximální hodnotu smluvní pokuty za zpoždění (je-li taková) stanovenou v
Příloze k smlouvě.

Tato smluvní pokuta neztavuje Zhotovitele závazku dokončit Dle nebo jakkoliv jiné povinnosti, závazku nebo
odpovědnosti, která v Dle má podle Smlouvy, zejména povinnosti k náhradě škody."

8.11

Dlouhodobé přerušování

V první větě Podčlánku 8.11 se text „a dnů" odstraní a nahradí se textem „a dnů".

V Podčlánku 8.11 se za třetí větu vložila následující věta:

„Přerušování rozsahu prací se však nevztahuje na povinnosti stanovené v § 222 odst. 3
Zákona o zvláštních veřejných zakázkách, ve znění posledních předpisů."

8.13

NEPOUŽÍJE SE

10 Převzetí objednatel

10.1

Převzetí díla a sekcí

Náhrad prvního odstavce Pod-článku 10.1 jsou odstraněna slova „Děla nebo se měly za to, že bylo vydáno v souladu s tímto Pod-článkem“ a jsou nahrazena následujícím zněním: „a Děla“.

Poslední odstavce Pod-článku 10.1 je odstraněn.

10.2

Převzetí částí díla

Druhý a třetí odstavce Pod-článku 10.2 jsou odstraněny a nahrazeny následujícím zněním:

„Objednatel nesmí užívat jakoukoli část Děla (kromě případů, že jde o dočasné opatření podle Pod-článku 10.3 (Předčasné užívání)) nebo se za něj nebo částí strany dohodnout) pouze a pouze Správce stavby na vyžádání Potvrzení o převzetí na tuto část. Pokud Objednatel užívat jakoukoli část Děla před vydáním Potvrzení o převzetí, postupuje se podle Pod-článku 10.3 (Předčasné užívání).“

V posledním odstavci Pod-článku 10.2 jsou ve všech případech a mírně odlišných případech slova „náhrada Boudy“ nahrazena slovy „umístění polohy“.

10.3

Překážky při přejímání zkoušek

Pod-článek 10.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:

„Je třeba je Zhotovitelovi hlásit v provedení Přijímání zkoušek z důvodu, že někdo od povinnosti Objednatel, po více než 14 dnů od data

(i) kdy by Zhotovitel poprvé připravil k provedení Přijímání zkoušek,

nebo

(ii) kdy bylo Zhotovitelovi doručeno oznámení o termínu provedení Přijímání zkoušek, pokud nastalo později než datum uvedené pod bodem (i) shora,

a jestliže Zhotovitel: proto vznikne zpoždění anebo náklady v důsledku opoždění v provedení Přijímání zkoušek, musí

(i) dát Zhotovitel Správce stavby oznámení a

(ii) je oprávněn podle Pod-článku 20.3 (Časový zhotovitel):

(a) prodloužení doby za jakoukoli takové zpoždění, jestliže dokončení je nebo bude spočítáno podle Pod-článku 8.4 (Průběh doby pro dokončení) a

(b) platit jakékoli takových nákladů plus přímky příměného zisku, které se zahrnou do Smluvní ceny.

Po obdržení tohoto oznámení musí Správce stavby postupovat v souladu s Pod-článkem 3.5 (Užítí), aby tyto zpoždění dohodl nebo uhradil.

V případě náležitých zkoušek Přijímání zkoušek může být v Technické specifikaci stanoveno odlišná doba než doba uvedená v první větě tohoto Pod-článku.“

10.5

Předčasné užívání

Především nový Pod-článek 10.5 (Předčasné užívání):

„Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli veškerou součinnost potřebnou k tomu, aby Děla nebo Sekce (podle okolností) mohly být uvedeny do provozu v době podle Pod-článku 1.3.3.10. Za tímto účelem je Zhotovitel zejména povinen:

a) uzavřít s Objednatel dohodu podle vzoru Dohody o předčasném užívání, která bude obsahovat zejména (i) souhlas Zhotovitele s Předčasným užíváním a (ii) nepřímé podmínky Předčasného užívání, a to nejpozději 1 měsíc před uplynutím doby podle Pod-článku 1.3.3.10;

b) poskytnout Objednateli veškeré dokumenty, podklady, informace a údaje (včetně zejména údajů uživatelských polohu daných bodů Děla nebo Sekce a adrese letišť a jiných obsahových náležitostí) k účelům Předčasného užívání Děla nebo Sekce, které jsou nezbytné pro získání právo moci povolení k Předčasnému užívání Děla nebo Sekce před jejím úplným dokončením;

c) vykonávat své práce a povinnosti v rámci před předčasným stavěním účelům rozhodujícím o vydání povolení k Předčasnému užívání Děla nebo Sekce před jejím úplným dokončením, aby toto povolení mohlo být vydáno co nejdříve od poslední hodiny Předčasného užívání Děla nebo Sekce ze strany Objednatel.“

11 Odpovědnost za vady

11.1

Odkončení nadokoncejších prací a odstranění vad

V pod-odstavci (a) se na konec odstavce písmene „a“ nahrazuje se zářezem.

V pod-odstavci (b) se na konec odstavce zářez nahrazuje se písmenem „a“.

Za pod-odstavec (b) se vkládá nový pod-odstavec (c) následujícího znění:

„(c) předat veřejné výše uvedených příloze protokolů má Objednatel (nebo jeho zástupce).“

Na konec Pod-článku 11.1 se přidává nový odstavec následujícího znění:

„Zhotovitel je povinen Objednateli, nejpozději jak je to možné po oznámení vady oznámit, jakým způsobem zamýšlí vadu či odstranění. Konkrétní způsob odstranění vady musí souhlasit Objednatel. Tento souhlas nemusí být bez zvláštního důvodu se závazkem nebo zpožděním.“

11.2

Následky na odstranění vad

Poslední odstavec Pod-článku 11.2 je odstraněn a nahrazen následujícího zněním:

„Když a v takovém rozsahu jak to bude, práce přilet k jakékoli jiné práci a Objednatel rozhodne o nutnosti provedení nových prací a uzavření smlouvy (dodavky Smlouvy) na jejich provedení postoupí podílu zisků o zadržování veřejných zájzů, ve změně pozdějších předpisů, se Zhotovitel zavazuje poskytnout veřejnou potřebnou součinnost a zejména předejít nárok na provedení nových prací. Zhotovitel se dále v případě, že ve smyslu § 223 zákona o zadávání veřejných zakázek, ve změně pozdějších předpisů, nebude splňovat zde uvedené zákonné podmínky a Objednatel rozhodne o nutnosti zadání nových prací v sdělovacím řízení, s neúspěšným výběrem pro realizaci těchto prací, zavazuje poskytnout dodavatel nových prací veřejnou součinnost pro jejich řádnou realizaci.“

11.3

Prodávání různých dob

V poslední větě prvního odstavce Pod-článku 11.3 jsou slova „a více než dva roky“ nahrazena slovy „a více než pět let“.

11.4

Následky odstranění vad

Na konec Pod-článku 11.4 se vkládá nový odstavec následujícího znění:

„Jestliže Zhotovitel dostane oznámení podle prvního odstavce tohoto Pod-článku vad nebo pokosení nechráněných, vznikl Objednateli nárok na zaplacení smluvní pokuty v souladu s Pod-článkem 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu).“

11.7

Přístup na přístupy

V Pod-článku 11.7 jsou odstraněna slova „Dokud nebylo vydáno Potvrzení o splnění smlouvy,“ a jsou nahrazena slovy:

„Dokud neskončila platnost Záruky za odstranění vad,“.

11.9

Potvrzení o splnění smlouvy

Pod-článek 11.9 je odstraněn bez nahrazení.

11.10

Nesplnění závazků

Pod-článek 11.10 je odstraněn a nahrazen následujícího zněním:

„Po uplynutí platnosti Záruky za odstranění vad musí každý ze Stran zůstat odpovědný za splnění jakéhokoli závazku, který v té době zůstal nesplněný. Smlouva je považována za platnou a účinnou pro účely určení povahy a rozsahu neprovedených závazků.“

11.11

Úklid stavení

V první odstavci Pod-článku 11.11 jsou odstraněna slova „Po obdržení Potvrzení o splnění smlouvy“ a jsou nahrazena slovy: „Po uplynutí doby platnosti Záruky za odstranění vad“.

První věta druhého odstavce Pod-článku 11.11 je odstraněna a nahrazena následujícího zněním:

„Jestliže nebudou veřejné tyto položky odvezeny do 28 dnů po tom, co uplynula doba platnosti Záruky za odstranění vad, může Objednatel k jakkoli závažným položkám prodat nebo je použít jinak.“

12 Měření a oceňování

12.1

Měření díla

V Pod-čláčku 12.1 se ze druhý odstavec vylučují následující odstavce:

„Na každou jednotlivou položku bude zhotovitel věst měřící záznam, který bude obsahovat výpočet množství k měřicímu soupisu provedených prací, dodávek a služeb. Měřící záznam je veden a potvrzován Správcem stavby přebírání, originál odovzdá zhotovitel. Správcí stavby po odovzdání poslédního soupisu provedených prací, dodávek a služeb.“

12.3

Oceňování

Na konci prvního odstavce se odstraňují slova „položkové ceny“ a nahrazují se slovy „ceny položky.“

V Pod-čláčku 12.3 se odstraňují druhý, třetí a čtvrtý odstavec a nahrazují se následujícím ustanovením:

„Vhodnou cenou pro každou položku musí být taková cena, která (v následujícím pořadí priority):

(a) je specifikovaná ve Smlouvě,

(b) je odvozena z ceny obdobné položky specifikované ve Smlouvě,

(c) je stanovena na základě ceny příslušné položky (vzhledem k rozsahu technické specifikace této položky) data báze Expertních cen Oborového úřadu stavebních konstruktérů a před staveb pozemních konstruktérů (OTSOP-SPK), platných ke dni předložení návrhu Zhotovitele k Variaci, k použitým Expertním cenám se nepřipočítává přírůstek příměrného zisku ani přírůstek výrobní a správní náklady, protože je již v těchto cenách zahrnuta,

(d) musí být určena Správcem stavby podle Pod-čláčku 8.5 na základě Zhotovitelova návrhu kalkulace příměrných přírůstků příslušné položky. Tento návrh musí Zhotovitel Správcí stavby předložit nejpozději, jak je to možná po vznesení požadavků Správcí stavby, spolu s přírůstkem příměrného zisku ve výši 2% přírůstků příslušné položky, přírůstkem na výrobní náklady ve výši 5 % přírůstků příslušné položky a přírůstkem na správní náklady ve výši 5% přírůstků příslušné položky. Tyto přírůstky se považují pro účely tohoto Pod-čláčku mezi Stranami za dohodnuté.

Nové položkové ceny stanovené na základě Expertních cen nebo kalkulací podle předchozích pod-odstavců (c) a (d), nepodléhají rovněž v důsledku změn nákladů, pokud se použije postup podle Pod-čláčku 13.3.2 (Úpravy cen v důsledku změn nákladů jsou povoleny).“

12.4

Využití nákladů

Pod-článek 12.4 je odstraněn bez náhrady.

13 Variace a úpravy

13.1

Právo na variaci

Na konci Pod-čláčku 13.1 se přidává následující ustanovení:

„Strany jsou povinny řídit se platnými zněním zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a postupovat v případě Variací v souladu s tímto zákonem.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout veškerou potřebnou součinnost za účelem naplnění požadavků zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

V případě, že Objednatel rozhodne o nutnosti provedení stavebních prací a o jejich zadání ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zavazuje se Zhotovitel poskytnout veškerou potřebnou součinnost a zejména předložit na výzvu Objednatele návrh na provedení prací za podmínek, které budou odpovídat podmínkám stanoveným pro provádění Díla podle smlouvy a požadavků Objednatele. Zhotovitelům navržená cena za provedení dodatečných prací (resp. kterékoliv jejich částí) bude stanovena postupem podle Pod-čláčku 12.3 (Oceňování).

Zhotovitel se v případě, že ve smyslu § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, nebude spínaný zde uvedená zákonná podmínky a Objednatel rozhodne o nutnosti zadání nových prací v zadávacím řízení, a nebude-li vybrán pro realizaci těchto prací, zavazuje poskytnout dodavatel nových prací veškerou součinnost pro jejich řádnou realizaci.

Jestliže Zhotovitel vznikne zpoždění anebo náklady u příměrné součinnosti s poskytováním součinnosti jinému dodavateli, musí dát Zhotovitel Správcí stavby oznámení a je oprávněn podle Pod-čláčku 20.3 (Claimy zhotovitele) k:

(a) prodávání dílů za jakoukoliv zpoždění, jestliže dokončení je nebo bude zpožděno podle Pod-čláčku 8.4 (Prodávání dílů pro dokončení); a

(b) platit jakýkoliv takových nákladů plus přírůstek příměrného zisku, které se zahrnou do Smlouvy ceny.

Po obdržení tohoto oznámení musí Správce stavby postupovat v souladu s Pod-článkem 3.5 (Určení), aby tyto zjevnosti dohodl nebo určil."

13.2

Návrh na zlepšení

Na konci Pod-článku 13.2 se vkládá nový odstavec následujícího znění:

Správce stavby není povinen návrh Zhotovitele akceptovat. Správce stavby zejména nebude akceptovat návrh Zhotovitele, pokud by přijetí tohoto návrhu vedlo k podstatné změně původních podmínek Smlouvy o dílo. Zhotovitel nesmí před rozhodnutím Správce stavby o změnách díla odkládat provádění díla.

13.5

Podmíněné ohlasy

Pod-článek 13.5 je odstraněn včetně odstavce a nahrazen následujícím zněním:

Provázání položek

Každé provázání položek bude použito, zcela nebo zčásti, v souladu s pokyny Správce stavby, a podle toho bude upravena cena díla. Celková suma vyplacená Zhotoviteli bude zahrnovat pouze částky za práci, dodávky nebo služby, k nimž se provázání položek vztahuje, podle pokynů Správce stavby. Pro každou provázání položek může Správce stavby vyžadovat pokyn týkající se:

- a) práce, která má být vykonána (včetně technologického zařízení, materiálů nebo služeb, které mají být dodány) Zhotovitelem a oceněna podle Pod-článku 13.3 (Postup při vykazování), a/nebo
 - b) technologických zařízení, materiálů nebo služeb, které má Zhotovitel nakoupit od Podzhotovitele (tak jak je definováno v článku 4.4. (Podzhotovitel)) nebo jinak, a za něž budou do ceny díla zahrnuty Zhotovitelem skutečně zaplacené (nebo splatné) částky.
- Zhotovitel vystaví předložení kalkulace, faktury, poukazy a účty nebo potvrzení v písemné podobě, když o to bude Správce stavby požadovat.

13.8

Úpravy v důsledku změn nákladů

Pod-článek 13.8 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:

Jednotlivá změna přijetí ceny stavby nebo kterékoli její součásti (zejména jednotlivých cen jednotlivých položek uvedených ve Výkazu výměr s důvodů případné změny nákladů Zhotovitele v čase (např. případného růstu cen pracovní síly, pohonných hmot, technického vybavení apod.) je zcela vyloučena, a to jak ve vztahu k pracím podle Smlouvy o dílo, tak ve vztahu k případným Vícepracím. Možnost provedení úpravy ceny díla v důsledku změny příru podle článku 13.7 (Úpravy v důsledku změn příru) tím není ovlivněna.

13.9

Upravení projektové dokumentace pro provedení stavby

Ze Pod-článku 13.9 se vkládá nový Pod-článek 13.9 následujícího znění:

"Změny v množství jednotlivých položek vznikající v důsledku pouhého upřesňování projektové dokumentace pro provedení stavby zpravidla nezažijí dokumentace stavby, nebo oddělel zjištěný skutečný stav na Staveništi rozdílný oproti stavu předpokládanému v projektové dokumentaci pro provedení stavby nejsou. Vzájem, ani provedením nové položky oproti položkám uvedeným ve Výkazu výměr."

13.10

Měnění práce

Přidává se nový Pod-článek 13.10 (Měnění práce):

"Jestliže se budou Zhotovitel nebo Správce stavby domnívat, že k Měnění provedení díla dle Smlouvy o dílo není nutné provést určité práce (Měnění práce), oznámí to Objednateli. O neprovedení určitých prací je Správce stavby oprávněn rozhodnout z vlastního podnětu a toto oznámí Objednateli.

Pokud Správce stavby rozhodne, že určité práce nebudou prováděny, bude o tom proveden zápis do stavebního deníku. Směřující tohoto zápisu bude rovněž specifikace druhu a objemu prací, které Zhotovitel není oprávněn provést, a tomu odpovídající snížení ceny díla."

14 Smluvní cena a platební podmínky

14.1

Smluvní cena

V Pod-článku 14.1 se odstraňuje pod-odstavec (d) a nahrazuje tímto textem:

„(d) Nemá-li v Technické specifikaci nebo ostatních dokumentech tvořících Smlouvu stanoveno jinak, platí, že Zhotovitel ocanil všechny položky Výkazu výměr tak, že (b) zahrnují náklady na pořízení malbami dokumentace stavby a Zhotovitel není népné na úhradu nákladů spojených s pořízením této dokumentace nad rámec ceny položek ocaněných ve Výkazu výměr žádný nárok.“

14.2

Zálohová platba

Pod-článek 14.2 je odstráněn bez náhrady.

14.3

Žádost o potvrzení průběžné platby

Na konci první výšky grafického odstavce Pod-článek 14.3 se odstraní slova „které musí obsahovat zprávu o postupu prací během tohoto měsíce v souladu s Pod-článkem 4.2.1 (Zpráva o postupu prací)“ a nahrazení se textem:

Na konci prvního odstavce se přidává text následujícího znění:

„Všechny korespondence týkající se plateb, včetně faktur a Potvrzení průběžných a závěrečných plateb bude Zhotovitelem předávána na Federálních předepsaných Objednatelům. Zhotovitel je povinen Správci stavby předat Výúčtování rovněž v elektronické podobě ve formátu „xml na kompaktním disku CD-R“

Pod-odstavec (c) se odstraní bez náhrady.

Pod-odstavec (d) se odstraní bez náhrady.

V pod-odstavci (g) se mezi slova „Potvrzení platby“ vkládá slovo „průběžné“.

14.4

Harmonogram plateb

V Pod-čláku 14.4 se odstraní druhý odstavec a nahrazuje se následujícím ustanovením:

„Jestliže Smlouva neobsahuje harmonogram plateb, musí Zhotovitel předložit rozdívné odhady plateb, jejichž splatnost očekává během každého měsíce. První odhad musí být předložen do 7 dnů po Datu zahájení prací. Rozdáváné odhady musí být předkládány v měsíčních intervalech až do vydání Potvrzení o převzetí Dle.“

14.5

Technologické zařízení a materiály určené pro dě

Pod-článek 14.5 je odstráněn bez náhrady.

14.6

Vydání potvrzení průběžné platby

Za první odstavec Pod-čláku 14.6 se vkládá následující text:

„Jestliže některé údaje uvedené ve Výúčtování nejsou přesvědivé, správné nebo úplné nebo jestliže jejich správnost nemůže být Správce stavby ověřena z důvodu nedostatečných podpůrných dokumentů, musí Správce stavby tuto skutečnost spoku s důvodů oznámit Zhotoviteli do 28 dnů od odložení Výúčtování. V takovém případě se

(i) k Výúčtování nepřihlíží a

(ii) Zhotovitel je povinen předložit Správci stavby bez zbytečného odkladu nové Výúčtování spolu se všemi podpůrnými dokumenty, které bude v souladu se Smlouvou. Správce stavby následně musí vydat Objednateli Potvrzení průběžné platby, v němž je stanovena výše průběžné platby, kterou Objednatel na základě Výúčtování uhradí Zhotoviteli. Onem usmírněním zánitelného přání se rozumí dan odvolávání Výúčtování. Daňový doklad k průběžné platbě lze vystavit až po odvolání Výúčtování.“

Ve druhém odstavci se v závorce odstraní slova „závěrečného a jiných“.

Ve třetím odstavci se v Pod-odstavci (a) odstraní slova „zadrženy“ a nahrazuje slovy „odečteny od částky jinak splatné“.

Ve čtvrtém odstavci se v Pod-odstavci (b) odstraní slova „zadržena“ nahrazuje slovy „odečtena od částky jinak splatné“.

14.7

Platba

Pod-odstavec (a) až (c) Pod-čláku 14.7 se odstraní a nahrazení se následujícím textem:

„(a) Částku potvrzenou v každém Potvrzení průběžné platby do 30 dnů od data, kdy Správce stavby bude doručena faktura Zhotovitele, vystavená na základě Potvrzení průběžné platby, a

(b) částku potvrzenou v Potvrzení závěrečné platby do 30 dnů od data, kdy Správce stavby bude doručena faktura Zhotovitele, vystavená na základě Potvrzení závěrečné platby.“

14.8

Způsobilá platba

První a druhý odstavec Pod-článku 14.8 se odstraňuje a nahrazuje se tímto textem:

"Jestliže Zhotovitel neobdrží platbu v souladu s Pod-článkem 14.7 (Platba), je Zhotovitel oprávněn k úhradě smluvní pokuty, která činí 0,1 % za každý zpožděný den prodlení, a úhradě z prodlení v celkové výši (nejméně však 0,015%) z částky nezaplacené platby za každý kalendářní den odečtení způsobilé platby."

14.9

Platba zálohového

Pod-článek 14.9 se odstraňuje bez náhrady.

14.10

Výřezování při dokončení

Pod-článek 14.10 se odstraňuje bez náhrady.

14.11

Žádost o potvrzení závěrečné platby

Text Pod-článku 14.11 se odstraňuje a nahrazuje následujícím textem:

"Do 28 dnů po obdržení Potvrzení o převzetí Díla, musí Zhotovitel Správci stavby předložit šest kopií Závěrečného výřezování a podpůrných dokumenty, které zahrnují:

(a) hodnotu veškerých prací provedených v souladu se Smlouvou a

(b) jakýchkoli dalších účtů, o kterých se Zhotovitel domnívá, že mu budou náležet podle Smlouvy nebo jinak

Zhotovitel je povinen Objednateli předat Závěrečné prohlášení rovněž v elektronické podobě ve formátu ".xml" na kompaktním disku CD-R.

Jestliže některé údaje uvedené v Závěrečném výřezování nejsou pravdivé, správné nebo úplné nebo jestliže jejich správnost nemůže být Správcem stavby ověřena z důvodu nedostatečných podpůrných dokumentů, musí Správce stavby tuto skutečnost oznámit spolu s důvody Zhotoviteli do 28 dnů od obdržení Závěrečného výřezování. V takovém případě se

(i) k Závěrečnému výřezování nepřihlíží a

(ii) Zhotovitel je povinen předložit Správci stavby bez zbytečného odkladu nově Závěrečné výřezování spolu s všemi podpůrnými dokumenty, které bude v souladu s touto Smlouvou. Správce stavby následně musí vydat podle Pod-článku 14.13 Objednateli Potvrzení závěrečné platby. Dnem ukončení zánikálního plnění se rozumí den odsouhlasení Závěrečného výřezování. Dalšíový doklad k závěrečné platbě lze vystavit až po odsouhlasení Závěrečného výřezování.

Jestliže však po diskuzích mezi Správcem stavby a Zhotovitelem a jakýchkoli dohodnutých změnách návrhu závěrečného výřezování vyjde najevo, že existuje spor, musí Správce stavby doručit Objednateli (s kopií Zhotoviteli)

Potvrzení přebírané platby na dohodnuté části návrhu závěrečného výřezování. Poté co je spor konečným způsobem vyřešený podle Článku 20 (Claimy, spory a rozhodčí řízení), musí Zhotovitel připsat a Objednateli předložit (s kopií Správce stavby) Závěrečné výřezování."

14.13

Výdání potvrzení závěrečné platby

V prvním a druhém odstavci Pod-článku 14.13 se text "28 dnů" odstraňuje a nahrazuje se textem "14 dnů".

14.14

Skončení odpovědnosti objednatel

První odstavec Pod-článku 14.14 se odstraňuje a nahrazuje se následujícím textem:

"Objednatel není odpovědný Zhotoviteli za žádnou zdlouhavost nebo vlnu podle nebo v souvislosti se Smlouvou nebo prováděním Díla mimo případ (a v takovém rozsahu), že Zhotovitel výslovně zahrnul za tímto účelem částku do Závěrečného výřezování mimo zbytečnosti a vlnu, které se vyskytly po vydání Potvrzení o převzetí Díla."

14.16

Faktury

Přidává se nový Pod-článek 14.16 (Faktury):

Zhotovitel bude fakturovat cenu díla tak, aby faktury obsahovaly účel fakturovaných částek a přesně specifikoval jednotlivé užitelné náklady. Na každé faktuře bude uveden název stavby „II/300 Dvůr Králové nad Labem malá úprava křižovatky s II/295 a II/300 Dvůr Králové nad Labem – Kocbeře – I. etapa" a registrační číslo projektu (není-li uvedeno, sdělí Správce stavby), tak aby byla jedinečně patrná souvislost jednotlivých faktur se Smlouvou. Jednotlivé faktury budou zpracovány bez zadržování (bez halšování) vyrovnání fakturované částky).

Faktury budou vystavovány na Objednatel a předkládány prostřednictvím Správce stavby na adresu ÚDRŽBA SLNÍC Krilovůhradeckého kraje s.r.o., Kuzněchovská 55, 500 04 Hradec Králové nebo osobně [redacted] oddělení přípravy a realizace staveb Trutnov, tel. [redacted].

Objednatel si vyhrazuje právo pořídit vystavení samostatných folií dle různých skupin nákladů, příp. dalších požadavků poskytovatele díla.

15 Ukončení smlouvy objednatel

15.2

Odstoupení objednatel

V pod-odstavci (a) prvního odstavce Pod-článku 15.2 se za závorku (Zajistění splnění smlouvy, včleďa) slova: „anebo Pod-článkem 4.25 (Záruka za odstranění vad)“.

Pod-odstavec (a) zní:

„(a) Je-li rozhodnuto o jeho úpau, o vstupu do řízení, popřípadě dojde k jakémukoli úkonu nebo události, které mají (podle příslušných Právních předpisů) podobný účinek jako jakýkoli z těchto úkonů nebo událostí, nebo“

Podání vůči Pod-odstavci (f) se odstraňuje a nahrazuje následujícími texty:

„Podílky a ostatní zaměstnanci Personálu zhotovitele, nesp. Podzhotovitelům, kteří jsou legální, však neoprávněni k odstoupení.“

Za pod-odstavce (f) se vkládá následující text:

„(g) neodstraní podmínky stanovené v závazcích dokumentaci nebo v kvalifikační dokumentaci zakázky na provedení Díla ani po uplynutí došlešné přiměřené lhůty, která mu byla stanovena Objednatel na splnění příslušných podmínek“

(h) v závazcích řízení na základě zakázky na provedení Díla uvedl ve své Nabídce informace nebo doklady, které neopovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek daného závazného řízení,

(i) nepostupuje v souladu s Pod-článkem 4.4 (Podzhotovitel) a

(j) za podmínek stanovených v obecném zákoníku.“

Druhý odstavec Pod-článku 15.2 zní:

„Pří jakýkoli z těchto událostí nebo okolností může Objednatel po tom, co dle 14 dnů předem oznámí Zhotoviteli, odstoupit od Smlouvy a vyhlásit Zhotovitele za Staveništi. V případě pod-odstavců (a), (f) a (j) však může Objednatel oznámením od Smlouvy odstoupit ihned.“

16 Přerušeni a ukončení smlouvy zhotovitelem

16.2

Odstoupení zhotovitelem

Pod-odstavec (g) Pod-článku 16.2 je odstraněn a nahrazen následujícími zněními:

„(a) Je-li rozhodnuto o úpau Objednatel, o vstupu do řízení, popřípadě dojde k jakémukoli úkonu nebo události, které mají (podle příslušných Právních předpisů) podobný účinek jako jakýkoli z těchto úkonů nebo událostí.“

16.4

Na konci odstoupení

Na konci pod-odstavce (a) se vkládá) slova: „nebo Záruku za odstranění vad.“.

17 Riziko a odpovědnost

17.1

Odstoupení

Na konci posledního odstavce Pod-článku 17.1 se odstraňuje slova: „tak, jak je popsáno v pod-odstavcích (d) (f), (i) a (j) Pod-článku 18.8 (Pojistění pro případ úrazu osob a škod na majetku)“.

17.2

Děle zhotovitele o dílo

V prvním odstavci Pod-článku 17.2 se odstraňuje slova v závazcích: „(nebo se má za to, že je výdaje podle Pod-článku 10.1 (Převzetí díla a smlouvy)“ a „(nebo se má za to, že je výdaje)“.

17.3

Riziko objednatel

V pod-odstavci (g) Pod-článku 17.3 se na konci odstraňuje písmeno „a“ a nahrazuje se čárkou.

V pod-odstavci (h) se na konci odstraňuje tečka a nahrazuje se písmenem „a“.

Za pod-odstavce (h) se vkládá nový pod-odstavec (i):

„(i) zřízení a sloupy v důsledku veřejného provozu během Přechodného období podle Pod-článku 10.5 (Přechodné období).“

17.5

Práva průmyslového a jiného duševního vlastnictví

Před první odstavce Pod-článku 17.5 se vkládá následující ustanovení:

„17.5.1 Zhotovitel musí zajistit zachování plného rozsahu práv z duševního vlastnictví podle Smlouvy v případě, že dojde ke změně vlastníků Dfa zhotoveného na základě Smlouvy. V případě, že by pro třetí osobu, jež se v budoucnosti stane majitelem Dfa, nebylo z jakéhokoli důvodu možné se domáhat práv podle předchozí věty, zavazuje se Zhotovitel poskytnout na vyžádání této osoby v době, po kterou bude trvat ochrana práv z duševního vlastnictví, uspokojit s touto osobou (majitelem či provozovatelem Dfa) řešení Smlouvy za podmínek shodných s podmínkami řešení udržením Objednatel.

17.5.2 Zhotovitel tímto poskytuje Objednateli bezúplatně nevýhradní právo (licenci) využívat v nímei používané a provozu Dfa příslušný vynález chráněný patentem, a to ve vztahu ke všem vynálezům, které jsou uvedeny ve Formulář „Přehled patentů, užiténých vzorů a průmyslových vzorů“, který je součástí soužlosti Dopisu nabídky, a které jsou chráněny patentem podle příslušných ustanovení Právních předpisů nebo jsou předmětem ekvivalentů či obdobné právní ochrany podle zahraničních právních řádů a na území České republiky používají obdobné právní ochrany jako patent. Uvedení licence zahrnuje také právo Objednatel zažít vlastními dlymi nebo prostřednictvím třetích osob zhotovení nebo opravy či úpravy Dfa a všech jeho částí využívaných příslušně patentovaně za řízení nebo příslušný výrobní postup, který je předmětem patentu, v případě, že (i) nejde o odstoupení od Smlouvy o dfo; (ii) Zhotovitel se octne v úpadku; (iii) ve stavu nové křivky, jinak v době přiměřené neodstraní řádů jakoukoli vadu Dfa, a je-li odstraněn je podle Smlouvy povinen nebo (iv) Objednatel začne v souladu se Smlouvou užívat Dfo.

V případě uvedení v předchozí věti je Objednatel oprávněn poskytnout třetím osobám, jež využijí ke zhotovení nebo opravě Dfa, všechna podkladová a informace nezbytné ke zhotovení nebo opravě Dfa a týkající se příslušného řízení nebo příslušného výrobního postupu, který je předmětem patentu. Uvedení licence se udučuje na celou dobu, po kterou bude trvat ochrana práv Zhotovitel na základě patentu, a nebo ji jednostranně vypovědět. Uvedení licence se udučuje pro celou území České republiky.

17.5.3 Zhotovitel poskytuje Objednateli bezúplatně nevýhradní právo (licenci) také ve vztahu ke všem technickým řešením a vzhledu výrobku, výrobním či více, které jsou uvedeny ve Formulář „Přehled patentů, užiténých vzorů a průmyslových vzorů“, který je součástí soužlosti Dopisu nabídky, a které jsou chráněny užiténým vzorem ve smyslu příslušných právních předpisů chráněných užiténé vzory nebo průmyslovým vzorem ve smyslu příslušných právních předpisů chráněných průmyslové vzory nebo jsou předmětem ekvivalentů či obdobné právní ochrany podle zahraničních právních řádů a na území České republiky používají obdobné právní ochrany.

17.5.4 Zhotovitel prohlašuje, že ve Formulář „Přehled patentů, užiténých vzorů a průmyslových vzorů“, který je součástí soužlosti Dopisu nabídky, uvedl správně, pravdivě a úplný výčet vynálezů, za řízení, výrobků či více, které jsou předmětem právní ochrany podle Smlouvy a jejich výkon je nezbytný pro

užívání či jakékoli jiná nakládání s (i) technologickými procesy a (ii) za řízení či jejich soužlostmi, které jsou soužlosti Zhotovitelu použitého technického a technologického řešení Dfa a které (ani funkční ekvivalenty těchto za řízení či jejich soužlostí) nelze za běžných podmínek řešit na trhu od subjektů nezávislých na Zhotoviteli.

17.5.5 Smlouva Smlouva se dohodly, že v případě vadného či nefunkčního práva z duševního vlastnictví a bude výše slouby rovnat obnovení celé tohoto práva. K výše slouby podle předchozí věty bude připojen také uduž zisk a skutečné a či jiné vynaložené náklady.“

První odstavce Pod-článku 17.5 se označuje Zjevně „17.5.6“.

Čtvrtý odstavce Pod-článku 17.5 zní:

„Zhotovitel musí Objednatel odstranit a zajistit, aby mu nezaniklo dfo v případě jakéhokoli narušení ve smyslu tohoto článku, který vyplývá ze Smlouvy.“

18 Pojištění

18.1

Obecné požadavky na pojištění

Pod-článek 18.1 se odstraňuje bez náhrady.

18.2

Pojištění dfa a vybavení zhotovitelu

Text Pod-článku 18.2 se odstraňuje a nahrazuje se následujícím textem:

Zhotovitel je povinen před zahájením provádění Díla uzavřít s na žádost Objednatelů nebo Správce stavby bezodkladně předložit pojištní smlouvu na majetkovou pojištění typu „all risk“ (vztahující se zejména na požáry, povodně, záplavy a jiné škvaly pohromy a proti odcizení a náhodnému poškození) Díla, součástí Díla a jeho příslušenství, včetně zejména stavebních a montážních prací, Materiálů, výrobků, zařízení, dokumentů souvisejících s prováděním Díla, a to na tzv. novou cenu Díla, tj. cenu, za kterou lze v daném místě a v daném čase vše stejné nebo rovnalé znovu pořídit jako věc stejnou nebo novou, stejného druhu a účelu (dále jen „Pojištění díla“) a pojištěným plněním ve výši stanovené v Příloze k smlouvě.

Stavební montážní pojištění bude zahrnovat:

- pojištění majetkových škod „proti všem rizikům“ (all risk)
- pojištění zrušení období 60 měsíců
- pojištění nákladů vývozu (vývozní vada) s limitem plnění
- pojištění okolních majetků s limitem plnění
- pojištění převzatého majetku od Objednatelů s limitem plnění
- pojištění díla této pojištní smlouvy budou Objednatel, Zhotovitel a Podzhotovitelé smlouvou vázaní na budování díla
- maximální spoluúčast 0,5 mil. Kč.

Zhotovitel je povinen udržovat Pojištění díla do plnění a úplného převzetí Díla Objednatel. Pojištní smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění pojišťovny (tzn. výluky z pojištění), včetně zejména ustanovení vylučujících z rozsahů pojištění plnění v případě neprovedení obnovy a rekonstrukce pojištěnou událostí poškozené věci Díla v určitém časovém termínu, a výjimkou výluk odpovědnosti výlukem stanovená uplatňována ve vztahu k obchodnímu předmětu pojištění na trhu poskytování pojišťovacích služeb v České republice.

Zhotovitel je povinen zajistit, že v pojišťovacích smlouvách na Pojištění díla budou po celou dobu trvání Pojištění díla splněny všechny podmínky díla tohoto článku a

a) že jako osoba oprávněná k přijetí pojišťovacího plnění (oprávněná osoba) bude po celou dobu trvání Pojištění díla označen Objednatel, nebo

b) že pojišťovací plnění, vztahující se k budování díla, bude ve prospěch Objednatelů vinkulováno,

čímž osoba (včetně sebe) nabyje oprávnění přijímat pojišťovací plnění je Zhotovitel oprávněn v pojišťovacích smlouvách označit jen po obdržení předchozího souhlasu souhlasu Objednatelů.

Zhotovitel je dále povinen zajistit, že v pojišťovacích smlouvách uzavřených na Pojištění díla bude stanoveno, že pojišťovací plnění bude Objednatel jako osoba oprávněná k přijetí pojišťovacího plnění v plném rozsahu vypláceno na žádost Objednatelů a ani by byl výše uvedený souhlas Zhotovitelů nebo jiných osob. Porušení povinností díla tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení Smlouvy Zhotovitelem.

Kdykoliv to Objednatel bude požadovat, je Zhotovitel povinen nechat posoudit své pojištní smlouvy Objednatel a/nebo pojišťovnou makléřem určeným Objednatel. Zhotovitel je rovněž povinen Objednatel na jeho žádost co do detailů tržní hodnoty pojištění a plnění dalších povinností Zhotovitelů a příslušných pojišťovacích smluv.

18.3

Pojištění pro případ úrazu osob a škod na majetku

Text Podčlánku 18.3 se odstraňuje a nahrazuje se následujícím textem:

„Zhotovitel je povinen před zahájením Díla uzavřít s na žádost Objednatelů nebo Správce stavby bezodkladně předložit pojištní smlouvu, jejímž předmětem bude pojištění odpovědnosti Zhotovitelů za škodu, která vznikne Objednatelům nebo třetím osobám v důsledku smrti nebo úrazu nebo za škodu na jejich majetku v souvislosti s prováděním Díla v důsledku činnosti Zhotovitelů. Pojištění odpovědnosti bude zahrnovat rovněž povinnost nahradit škodu z číselnou způsobenou vadným výrobkem nebo vadně vykonanou prací a povinnost nahradit škodu z číselnou vzniklou na věci, kterou převzal za účelem provedení obecné činnosti. Číslová částka pojištění krytí na základě takového pojištění bude dostatečná k tomu, aby byla stanovena v Příloze k smlouvě. Pojištění odpovědnosti bude zahrnovat rovněž povinnost nahradit škodu z číselnou způsobenou vadnou realizací dokumentů stavby.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby ve uvedeném pojištění vztahující na odpovědnost Zhotovitelů za škodu případně vzniklé díla Smlouvy.

Zhotovitel je povinen udržovat pojištění nejméně ve shora uvedeném rozsahu po celou dobu trvání Smlouvy. Pojištní smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění pojišťovny (tzn. výluky z pojištění) a výjimkou výluk odpovědnosti výlukem stanovená uplatňována ve vztahu k obchodnímu předmětu pojištění na trhu poskytování pojišťovacích služeb v České republice.

Subdávatelé Zhotovitelů budou v pojišťovacích smlouvách uzavřených v souladu s touto Smlouvou uvedeni jako spolujištní. V případě, že spolujištění Subdávatelů nebude možná, Zhotovitel bude vyžadovat, aby Subdávatelé splnili požadavky na pojištění zde uvedené.

Bude-li to Objednatel požadovat, je Zhotovitel povinen nechat posoudit své pojištní smlouvy pojišťovnou makléřem určeným Objednatel.

V pojistné smlouvě bude ujednáno vzdání se regresních práv pojistného vůči Objednateli."

18.4

Pojistání personálu zhotovitele

Pod-článek 18.4 je odstráněn bez náhrady.

19 Vyšší moc

19.1

Definice vyšší moci

Na konci pod-odstavce (v) druhého odstavce Pod-článku 19.1 se také nahrazuje čárkou.

Za pod-odstavec (v) se vkládá nový pod-odstavec (v) následujícího znění:

„(v) zrušení stavebního povolení příslušným orgánem po podání Smluvy a dle.“

20 Claimy, spory a rozhodčí řízení

20.1

Claimy zhotovitele

V prvním a druhém odstavci Pod-článku 20.1 se text „28 dnů“ odstraňuje a nahrazuje se textem „7 dnů“.

V pártém odstavci Pod-článku 20.1 se text „42 dnů“ odstraňuje a nahrazuje se textem „14 dnů“.

V Pod-odstavci (c) pártého odstavce Pod-článku 20.1 se text „28 dnů“ odstraňuje a nahrazuje se textem „bez zbytečného odkladu“.

V šestém odstavci Pod-článku 20.1 se text „do 42 dnů po obdržení claimu“ odstraňuje a nahrazuje se textem „bez zbytečného odkladu“.

Poslední věta druhého odstavce Pod-článku 20.1 se odstraňuje a nahrazuje se tímto zněním:

„Domnívá-li se Zhotovitel, že existují nebo existují objektivní okolnosti, které oprávněují nadporučení výše uvedené oznámení povinností, může záležitost předčít k posouzení Objednatel s uvedením podrobností. Objednatel pak může tyto okolnosti posoudit, a jestliže je to spravedlivé a okolnosti jsou objektivní, může Objednatel odsohlást, že Doba pro dokončení může být prodloužena podle Pod-článku 8.4 (Prodloužení doby pro dokončení) a Doba pro uvedení do provozu nebo doba pro splnění postupného závazného mlčenlí může být prodloužena podle Pod-článku 8.13 (Prodloužení doby pro uvedení do provozu nebo doby pro splnění postupného závazného mlčenlí).“

Za Pod-článek 20.1 se vkládá nový text

Za sedmý odstavec Pod-článku 20.1 se vkládá následující ustanovení:

„Jestliže Správce stavby stanoveným způsobem neodpoví v době definované u tomto Pod-článku, jakékoli ze Stran může považovat tento claim za odmítnutý. Správce stavby a jakékoli ze Stran může postoupit spor k rozhodnutí podle ustanovení Článku 20 (Claimy, spory a rozhodčí řízení).“

20.2

Jmenování rady pro rozhodování sporů

Pod-článek 20.2 se odstraňuje bez náhrady.

20.3

Neschopnost se dohodnout při jmenování rady pro rozhodování sporů

Pod-článek 20.3 se odstraňuje bez náhrady.

20.4

Získání rozhodnutí rady pro rozhodování sporů

Pod-článek 20.4 se odstraňuje bez náhrady.

20.5

Smluvní ustanovení

Text Pod-článku 20.5 se odstraňuje včetně názvu a nahrazuje se následujícím textem:

„20.5 Rozhodování sporů

Spory, které vzniknou ze Smluvy nebo v souvislosti s ní a které se nepodaří odstranit smířím na základě jednání Stran, budou s konečnou platností vyřešeny před obecnými soudy České republiky.“

20.6

Rozhodčí Město

Pod-Článek 20.6 se odstraňuje bez náhrady.

20.7

Nesporné rozhodnutí rady pro rozhodování o sportu

Pod-Článek 20.7 se odstraňuje bez náhrady.

20.8

Lipový úřad funkčního období rady pro rozhodování o sportu

Pod-Článek 20.8 se odstraňuje bez náhrady.

Zvláštní technické kvalitativní podmínky objednatele

Hradec Králové – říjen 2017

Zpracoval: Ing. Luděk Horáček
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.

Zvláštní technické kvalitativní podmínky objednatele (dále jen ZTKP objednatele) :

- 1) Minimální tloušťky asfaltových hutněných vrstev na jednotlivém vývrtnu 0,9 h, průměr min. 1,0 h, kde h je tloušťka vrstvy dle projektové dokumentace.
- 2) Spojení vrstev bude dokladováno u všech staveb, kde jsou požadovány vývrty v parametrech

Průměr vývrtnu	Minimální smyková síla spojení vrstev	
	Obrusná a ložná	Ložná a podkladní
150 mm	15 kN	12 kN
100 mm	6,7 kN	5,3 kN

- 3) Připouští se tolerance podkladních vrstev do 10 mm.
- 4) Na každou jednotlivou technologii, použitou při realizaci díla, předloží zhotovitel prokazatelným způsobem objednateli, resp. Správci stavby, objednatelem, resp. Správcem stavby, schválený technologický postup před zahájením prací. Za zhotovitele bude na technologickém předpisu podpis hlavního stavbyvedoucího, uvedeného ve smlouvě, a OZO zhotovitele. Za práce bez schváleného technologického postupu bude účtována smluvní pokuta ve výši dle Podčlánku 4.28 b) Přílohy k nabídce, resp. Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem - Zvláštní podmínky.
- 5) Pokládka obrusných asfaltobetonových vrstev bude realizována v celé šířce vozovky beze spár, pokud tomu nebudou bránit dopravní opatření, stanovená pro stavbu.
- 6) Tyto ZTKP objednatele mají v bodech jimi upravených přednost před Zvláštními technickými kvalitativními podmínkami, které jsou součástí projektové dokumentace

26-03-2018

ELIOTIA CS, s.r.o.
 Na Jedlné 138/10
 Nové Město
 110 00 Praha 1

Ing. Michal Šump

ředitel závodu Čechy východ, dle plné moci

Název Díla:

II/300 Dvůr Králové nad Labem malá okružní křižovatka s II/299 a
II/300 Dvůr Králové nad Labem - Kocbeře - I. etapa

Rekapitulace nabídkové ceny

a. Rekapitulace pro zadavatele Královéhradecký kraj

OBJEKT	NÁZEV OBJEKTU	CENA BEZ DPH
II/300 Dvůr Králové nad Labem - Kocbeře - I. etapa		
SO 000	Všeobecné a předběžné položky	604 510,00
SO 005	Příprava území	124 411,44
SO 006	Bourací práce II/300 - úsek 19,274 - 19,505	1 072 185,68
SO 007	Bourací práce II/300 - úsek 19,587 - 20,380	4 058 506,31
SO 106	Silnice II/300 - úsek km 19,274 - 19,505	9 753 554,98
SO 107	Silnice II/300 - úsek km 19,587 - 20,380	25 124 805,72
SO 121	Vyvolané úpravy místních a účelových komunikací	355 978,40
SO 134	Vyvolané úpravy chodníků a sjezdů - úsek km 19,274 - 19,505	227 046,76
SO 135	Vyvolané úpravy chodníků a sjezdů - úsek km 19,587 - 20,380	1 252 659,78
SO 190	Trvalé dopravní značení II/300	608 150,80
SO 191	Trvalé dopravní značení místní komunikace	6 453,80
SO 330	Úprava jednotné kanalizace	106 309,33
SO 901	Dopravně inženýrská opatření	399 895,46
SO 902	Pomocné dopravní stavby a opatření	534 593,48
II/300 Dvůr Králové nad Labem malá okružní křižovatka s II/299		
SO 001	Příprava staveniště	143 228,00
SO 101	Komunikace vozidlové	5 295 611,25
SO 101.1	Komunikace vozidlové - vedlejší náklady	872 577,51
SO 501	Přeložka plynovodu	1 023 146,17
SO 901	Úprava nároží u Šindelářské věže	473 468,88
NABÍDKOVÁ CENA bez DPH		52 037 093,75
DPH 21%		10 927 789,69
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH		62 964 883,44

b. Rekapitulace pro zadavatele Město Dvůr Králové nad Labem

OBJEKT	NÁZEV OBJEKTU	CENA BEZ DPH
II/300 Dvůr Králové nad Labem malá okružní křižovatka s II/299		
ISO 002	Příprava staveniště	152 500,00
ISO 102	Komunikace pro pěší	1 265 713,52
ISO 251	Zárubní zdi	1 229 040,36
ISO 301	Kanalizace	2 026 153,01
ISO 302	Vodovod	723 845,95
ISO 403	Veřejné osvětlení	558 557,81
ISO 801	Terénní a smluvné úpravy	425 796,43
NABÍDKOVÁ CENA bez DPH		6 381 607,08
DPH 21%		1 340 137,49
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH		7 721 744,57

Celková rekapitulace pro hodnocení nabídek

ČÁST	NÁZEV	CENA BEZ DPH
a.	Nabídková cena bez DPH pro zadavatele Královéhradecký kraj	52 037 093,75
b.	Nabídková cena bez DPH pro zadavatele Město Dvůr Králové nad Labem	6 381 607,08
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH (údaj pro hodnocení nabídek)		58 418 700,83

26-03-2018

EUROVIA
EUROVIA CS, a.s.
Márodní 138/10
Nové Město
110 00 Praha 1

.....
podpis oprávněné

Ing. Michal Šumpík
ředitel závodu Čechy východ, dle plné moci

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 36840 II/300 Dvůr Králové nad Labem - malá okružní křižovádka s II/299_
DKnL_20180319_neoccněný

Objekt: SO 002 PŘÍPRAVA STAVENIŠTĚ - OBJEDNATEL MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

Rozpočet: SO 002 PŘÍPRAVA STAVENIŠTĚ - OBJEDNATEL MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.

Základní cena: 152 500,00 Kč

Cena celková: 152 500,00 Kč

DPH: 32 025,00 Kč

Cena s daní: 184 525,00 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 152 500,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36840 II/300 Dvůr Králové nad Labem - malá okružní křižovatka s II/299_DKnI_20180319_neceněný
 Objekt: SO 002 PŘÍPRAVA STAVENIŠTĚ - OBJEDNATEL MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM
 Rozpočet: SO 002 PŘÍPRAVA STAVENIŠTĚ - OBJEDNATEL MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	02910		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ Zaměření skutečného provedení díla ke kolaudaci stavby. 3x stěsné paré + 1x CD PEVNÁ CENA 1=1,000 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KČ	1,000		
3	02911	B	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ Veškerá nutná zaměření nutná k realizaci díla (např. zaměření stavby před výstavbou, vytyčení stavby a obvodu staveniště apod.) a k uvedení stavby do užívání a řádnému předání dokončeného díla. PEVNÁ CENA Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KPl.	1,000		
2	02911	A	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ Provedení 3 vzájemně časově nezávislých geodetických zaměření konstrukčních vrstev - pro pořádku konstrukčních vrstev a výpočet kubatur sanací. Zaměření budou podkladem pro ověření skutečného objemu konstrukčních vrstev. PEVNÁ CENA 1=1,000 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KČ	1,000		
4	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS Realizační dokumentace stavby (tiskem 4x + 1x CD). Obsah dle směrnice pro dokumentaci staveb PK, v souladu s PDPS, Řeší podrobnosti pro kvalitní a bezpečné zhotovení stavby. Mimo jiné zahrnuje vypracování souřadnicového a výškového pokrytí komunikace, zahuštění příčných řezů pro plynulé řezání, detaily oprav poruch dle TP B2 – Katalog poruch netuhých vozovek, aktualizace dopracování dopravního značení, detaily prvků. Vypracuje autorizovaná osoba. Odsouhlasí správce stavby. Havarijní plán a protipovodňový plán (tiskem 2x). Zadavatel poskytne zhotoviteli otevřený formát " dwg. RDS pro SO 102 + SO 251 + SO 301 + SO 302 + SO 403 PEVNÁ CENA 1=1,000 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KČ	1,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36840 II/300 Dvůr Králové nad Labem - malá okružní křižovatka s II/299 DKaII_20180319_neoceněný
 Objekt: SO 002 PŘÍPRAVA STAVENIŠTĚ - OBJEDNATEL MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM
 Rozpočet: SO 002 PŘÍPRAVA STAVENIŠTĚ - OBJEDNATEL MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5	02944		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ Dokumentace skutečného provedení stavby. Výkresy a související písemnosti zhotovené stavby potřebné pro evidenci pozemní komunikace. Výkresy odchylek a změn stavby oproti DSP, PDPS. Ověřené podpisem odpovědného zástupce zhotovitele a správce stavby - tiskem ve 4 vyhotoveních a 1 x na CD. Zadávatel poskytne zhotoviteli otvřený formát *.dwg. PEVNÁ CENA 1=1,000 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatel požadovanými pracemi	KČ	1,000		
6	02945		OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN Geometrický odcítavací plán pro majetkové vypořádání vlastnických vztahů (1:2 x tiskem). PEVNÁ CENA 1=1,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - přípravu podkladů, podání žádosti na katastrální úřad - polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu - výpočetní a grafické kancelářské práce - úřední ověření výsledného elaborátu - schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem	KČ	1,000		
7	02946		OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE Průběžná fotodokumentace 2x měsíčně a závěrečná fotodokumentace o průběhu výstavby v albu s popisem (3x tištěné + 1x elektronicky). PEVNÁ CENA 1=1,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech - zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu	KČ	1,000		
8	029511		OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY A KONTROLY Pasportizace stávajícího stavu zástavby a objektů, které mohou být dotčeny stavbou před započatím stavebních prací	KČ	1,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36840 II/300 Dvůr Králové nad Labem - malá okružní křižovatka s II/299_DKaL_20180319_neoceněný
 Objekt: SO 002 PŘÍPRAVA STAVENIŠTĚ - OBJEDNATEL MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM
 Rozpočet: SO 002 PŘÍPRAVA STAVENIŠTĚ - OBJEDNATEL MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			3x tiskem + 1x CD PEVNÁ CENA 1=1,000 [A]				
			Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
9	03720		POMOC PRÁCE ZAJIŠT NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY Úhmná částka musí obsahovat veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci dopravy (i pěší) na staveništi a nezbytné značení a opatření vyplývající z požadavků BOZP na staveništi vč. provizorních lávek a nájezdů, apod. Zajištění a vyřízení pracovních míst nebo uzavírk a objízdné trasy. Trasy pro pěší v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Po dobu realizace stavby zajištěn přístup k objektům pro požární techniku, policie, záchranné služby. PEVNÁ CENA 1=1,000 [A]	KČ	1,000		
			Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele				
10	03730		POMOC PRÁCE ZAJIŠT NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ Vytyčení a zajištění inženýrských sítí během realizace stavby dle požadavku správců. Nutné vytyčení všech podzemních sítí s protokolárním zápisem příslušných správců. Přesnou polohu podzemních vedení ověřit ručně kopanými sondami. Podzemní plynovod, sdělovací kabely, elektrické vedení včetně vrchního vedení, vodovod, v trase příčné přechody. Přechody nutno ochránit. Zajištění stavby proti škodě na okolních pozemcích a objektech. PEVNÁ CENA 1=1,000 [A]	KČ	1,000		
			Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele				
0			Všeobecné konstrukce a práce				152 500,00

Celkem:

152 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 36840 II/300 Dvůr Králové nad Labem - malá okružní křižovatka s II/299_
DKnL_20180319_neoceněný

Objekt: SO 102 KOMUNIKACE PRO PĚŠÍ - OBJEDNATEL MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

Rozpočet: SO 102 KOMUNIKACE PRO PĚŠÍ - OBJEDNATEL MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.

Základní cena: 1 265 713,52 Kč

Cena celková: 1 265 713,52 Kč

DPH: 265 799,84 Kč

Cena s daní: 1 531 513,36 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 1 265 713,52 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36840 II/300 Dvůr Králové nad Labem - malá okružní křižovatka s II/299 DKmL 20180319_neoceněný
 Objekt: SO 102 KOMUNIKACE PRO PĚŠÍ - OBJEDNATEL MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM
 Rozpočet: SO 102 KOMUNIKACE PRO PĚŠÍ - OBJEDNATEL MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Průčet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
3	014102	3	POPLATKY ZA SKLÁDKU Uložení vybouraných záhonových obrubníků na skládku položka č. 11351. $(21,52+50,02+14,85+12,20+46,54+28,48+2,85+11,20+105,60+60,20)*0,044=15,552$ [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	15,552		
1	014102	1	POPLATKY ZA SKLÁDKU Uložení nestmelené vrstvy na skládku položka č. 113328. $(102,381+15,822+190,489+95,223+98,275+45,615+11,748+9,008)*0,25*2=284,301$ [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	284,301		
2	014102	2	POPLATKY ZA SKLÁDKU Uložení zpevněných ploch chodníku na skládku položka č. 113178, 113155 a 11313. betonové dlaždice: $(41,00+11,33)*0,05=2,617$ [A] kamková dlažba: $(4,18+94,08+135,87+198,84+95,30)*0,06=31,696$ [B] dlažba kostky: $9,01*0,1=0,901$ [C] asfaltový kryt: $(16,02+76,02)*0,15=13,806$ [D] $(A+B+C+D)*2,5=122,550$ [E] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	122,550		
0			Všeobecné konstrukce a práce				49 381,72
1			Zemní práce				
4	11313		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM Předpokládaná tloušťka asfaltových vrstev je 150mm. Poplatek za skládku zahrnuje položka č. 014102.2. $(16,02+76,02)*0,15=13,806$ [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 014102.2 (s výjimkou malého množství bouřného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	13,806		
5	11317		ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK	M3	0,901		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36840 II/300 Dvůr Králové nad Labem - malá okružní křižovatka s II/299_DK nL_20180319_neoceněný
Objekt: SO 102 KOMUNIKACE PRO PĚŠÍ - OBJEDNATEL MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM
Rozpočet: SO 102 KOMUNIKACE PRO PĚŠÍ - OBJEDNATEL MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Odstranění kamenných kostek. Poplatek za skládku zahrnuje položka č. 014102.2. $9,01 \times 0,1 = 0,901$ [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
6	11318		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC Odstranění betonových dlaždic 40/40/5mm. Odstranění betonové zámkové dlažby tl. 80mm. Poplatek za skládku zahrnuje položka č. 014102.2. $\text{betonové dlaždice: } (41,00 + 11,33) \times 0,05 = 2,617$ [A] $\text{zámková dlažba: } (4,18 + 94,08 + 135,87 + 198,84 + 95,30) \times 0,06 = 81,696$ [B] $A + B = 34,313$ [C] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	34,313		
7	11332		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO Přepodládaná tl. nestmelených podkladních vrstev je 250mm. Poplatek za skládku zahrnuje položka č. 014102.1. $(102,381 + 15,822 + 190,489 + 95,223 + 98,275 + 45,655 + 11,748 + 9,008) \times 0,25 = 142,150$ [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	142,150		
8	11351		ODSTRANĚNÍ ZAHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ Odstranění záhonových obrub. Poplatek za skládku zahrnuje položka č. 014102.3. $21,52 + 50,02 + 14,85 + 12,20 + 46,54 + 28,48 + 2,85 + 11,20 + 105,60 + 60,20 = 353,460$ [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 014102.3 (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M	353,460		
9	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUŤNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	624,210		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36840 II/300 Dvůr Králové nad Labem - malá okružní křižovatka s II/299 DKuL 20180319_neoceněný
 Objekt: SO 102 KOMUNIKACE PRO PĚŠÍ - OBJEDNATEL MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM
 Rozpočet: SO 102 KOMUNIKACE PRO PĚŠÍ - OBJEDNATEL MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			135,24+225,76+11,09+20,28+30,38+5,79+96,37+12,20+4,58+3,50+4,01+3,91+4,12+4,27+3,33+3,21+3,13+2,92+4,74+7,91+15,64+7,10+1,76+5,47+5,14+2,36=624,210 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.				
1		Zemní práce					68 470,76
2		Základy					
10	21361		DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOIEXILIE Separční geotextilie na parapléni, mechanická odolnost proti protažení min. 3 kN. 135,24+225,76+11,09+20,28+30,38+5,79+96,37+12,20+4,58+3,50+4,01+3,91+4,12+4,27+3,33+3,21+3,13+2,92+4,74+7,91+15,64+7,10+1,76+5,47+5,14+2,36=624,210 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy - provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru	M2	624,210		
11	21452		SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO Sanace: hrubé drcené kamenivo tl. 150mm (135,24+225,76+11,09+20,28+30,38+5,79+96,37+12,20+4,58+3,50+4,01+3,91+4,12+4,27+3,33+3,21+3,13+2,92+4,74+7,91+15,64+7,10+1,76+5,47+5,14+2,36) *0,15=93,632 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál	M3	93,632		
2		Základy					109 123,91
5		Komunikace					
12	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM Chodník: štěrkok Dř30 ŠDa, tl. 150mm 135,24+225,76+11,09+20,28+30,38+5,79+96,37+12,20+4,58+3,50+4,01+3,91+4,12+4,27+3,33+3,21+3,13+2,92=574,090 [A] Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	574,090		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36840 II/300 Dvůr Králové nad Labem - malá okružní křižovatka s II/299 - DKmL_20180319_neoceněný
 Objekt: SO 102 KOMUNIKACE PRO PĚŠÍ - OBJEDNATEL MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM
 Rozpočet: SO 102 KOMUNIKACE PRO PĚŠÍ - OBJEDNATEL MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
13	56335		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM Vjezd: štěrkořtř 0/63 ŠDa tl. 250mm $4,74+7,91+15,64+7,10+1,76+5,47+5,14+2,36=50,120$ [A] Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	50,120		
14	56420		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z VIBROCEMU Sanace: hrubé drobné kamenivo prolévané cementovou maltou, tl. 150mm z celkové tl. vrstvy 350mm. Kostra z HDK 63/125 vyplněná cementovou maltou (zrnitost 0-4 cement 32,5N, konzistence 130 mm, minimální pevnost 7MPa) v množství 180/220 l/m2. $(135,24+225,76+11,09+20,28+30,38+5,79+96,37+12,20+4,58+3,50+4,01+3,91+4,12+4,27+3,33+3,21+3,13+2,92+4,74+7,91+15,64+7,10+1,76+5,47+5,14+2,36) \cdot 0,35=218,474$ [A] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje úpravu povrchu krytu	M3	218,474		
15	582611	I	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM TL 60MM DO LOŽE Z KAMENIVA Chodník: zámková dlažba DL, 60mm do lože z kameniva 4/8 L, tl. 40mm $135,24+225,76+11,09+20,28+30,38+5,79+96,37+12,20=537,110$ [A] Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách	M2	537,110		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36840 II/300 Dvůr Králové nad Labem - malá okružní křižovatka s II/299 DKuL 20180319_neraceniny
 Objekt: SO 102 KOMUNIKACE PRO PĚŠÍ - OBJEDNATEL MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM
 Rozpočet: SO 102 KOMUNIKACE PRO PĚŠÍ - OBJEDNATEL MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- úpravu napojení, ukončení podél ohrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél ohrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
16	582611	2	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAMENIVA Vjezd: zámková dlažba DL. 80mm do lože z kameniva 4/8 L, tl. 40mm vjezdy: $4,74+7,91+15,64+7,10=35,390$ [A] speciální dlažba: $1,76+5,47+5,14+2,36=14,730$ [B] A+B=50,120 [C] Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentaci a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél ohrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél ohrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	50,120		
17	58261A		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM Chodník: zámková dlažba DL. 60mm do lože z kameniva 4/8 L, tl. 40mm $4,58+3,50+4,01+3,91+4,12+4,27+3,33+3,21+3,13+2,92=36,980$ [A] Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentaci a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél ohrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	36,980		



3.6.1.8

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36840 II/300 Dvůr Králové nad Labem - malá okružní křižovatka s II/299, DKuL_20180319, neceněný
 Objekt: SO 102 KOMUNIKACE PRO PĚŠÍ - OBJEDNATEL MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM
 Rozpočet: SO 102 KOMUNIKACE PRO PĚŠÍ - OBJEDNATEL MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- nezahrnuje těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod				
5		Komunikace					866 121,36
7		Přidružená stavební výroba					
18	711117		IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCI PROTI ZEMNÍ VHLKOSTI Z PE FÓLIÍ Nerogová fólie podél budov. (20,768+40,315)*0,5=30,542 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání předepsaného izolačního materiálu - očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení - zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu - zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obručníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. - zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak - ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace - provedení požadovaných zkoušek - nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii	M2	30,542		
7		Přidružená stavební výroba					7 452,25
9		Ostatní konstrukce a práce					
19	9111A1		ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ Silniční dvoumadvoré ocelové zábradlí výšky 1,10m osazené do betonových patek z betonu C20/25. 6,25=6,250 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy - osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)	M	6,250		
20	9111A3		ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	17,080		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36840 II/300 Dvůr Králové nad Labem - malá okružní křižovatka s II/299_DK nL_20180319_neoceněný
Objekt: SO 102 KOMUNIKACE PRO PĚŠÍ - OBJEDNATEL MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM
Rozpočet: SO 102 KOMUNIKACE PRO PĚŠÍ - OBJEDNATEL MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Odstranění silničního zábradlí s přesunem. Povinný odkup zhotovitele. $6,61+10,47=17,080$ [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na předepsané místo				
21	91691		ZVÝRAŽŇUJÍCÍ SLOUPKY KOVOVÉ Ochranné sloupky u snížené obruby. $7=7,000$ [A] Technická specifikace: položka zahrnuje dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jeho osazení	KUS	7,000		
22	917212		ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM Záhonová betonová obruba 8/20/100 osazená do betobového lože C20/25n XF3 $14,98+16,67+33,73+73,00+11,20+6,25+38,71+44,70+39,80=279,040$ [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.	M	279,040		
23	93753		MOBIL.IÁŘ - KOVOVÉ KOŠE NA ODPADKY - ODSTRANĚNÍ Včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost a uložení na skládku a poplatku za uložení. $1=1,000$ [A]	KUS	1,000		
24	93808		OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM Očištění povrchu chodníků včetně varovných a signálních pásů. $135,24+225,76+11,09+20,28+30,38+5,79+96,37+12,20+4,58+3,50+4,01+3,91+4,12+4,27+3,33+3,21+3,13+2,92+4,74+7,91+15,64+7,10+1,76+5,47+5,14+2,36+522+313+112+186+384+160=2\ 301,210$ [A] Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu	M2	2 301,210		
9	Ostatní konstrukce a práce						165 163,52



Aspe

Firma: EUROVIA CS, a. s.

Strana: 9

3.6.1.8

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	36340 II/300 Dvůr Králové nad Labem - malá okružní křižovatka s II/299_ DKnI_20180319_neoceněný
Objekt:	SO 102 KOMUNIKACE PRO PĚŠÍ - OBJEDNATEL MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM
Rozpočet:	SO 102 KOMUNIKACE PRO PĚŠÍ - OBJEDNATEL MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Celkem:							1 265 713,52

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: 36840 II/300 Dvůr Králové nad Labem - malá okružní křižovatka s II/299_
DKoL_20180319_neoceněný

Objekt: SO 251 ZÁRUBNÍ ZDI - OBJEDNATEL MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

Rozpočet: SO 251 ZÁRUBNÍ ZDI - OBJEDNATEL MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.

Základní cena: 1 229 040,36 Kč

Cena celková: 1 229 040,36 Kč

DPH: 258 098,48 Kč

Cena s daní: 1 487 138,84 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 1 229 040,36 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

S Stavba: 36840 II/300 Dvůr Králové nad Labem - malá okružní křižovátka s II/299_DK nL_20180319_necenený
O Objekt: SO 251 ZÁRUBNÍ ZDI - OBJEDNATEL MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM
R Rozpočet: SO 251 ZÁRUBNÍ ZDI - OBJEDNATEL MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU Poplatek za skládku přebytečné zeminy. Viz pol. 13173 a 17411. Hmotnost 2000 kg/m ³ . Zed' 1 400,519 (pol. 13173) - 220,649*0,5 (pol. 17411) = 290,195 [A] Zed' 2 76,588 (pol. 13173) - 43,300*0,5 (pol. 17411) = 54,538 [B] Celkem: (A+B)*2,0=690,266 [C] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	690,266		
0			Všeobecné konstrukce a práce				80 436,70
1			Zemní práce				
2	12573		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK IŘ I Výkop vhodného materiálu z dočasné skládky. Předpoklad 50% celkového množství zpětných zásypů stavebních jam. Včetně dopravy Zed' 1 Úsek 1-2: ((4,13+4,22)*0,5+(1,08+0,96)*0,5)*(7,7+2,0)=50,392 [A] Úsek 2-3: ((4,22+3,54)*0,5+(0,96+0,73)*0,5)*30,0=141,750 [B] Úsek 3-4: ((3,54+2,98)*0,5+(0,73+0,78)*0,5)*(5,1+2,0)=28,506 [C] CELKEM ZED' 1: A+B+C=220,648 [D] Zed' 2 Úsek 1-2: ((1,39+1,54)*0,5+(0,37+0,37)*0,5)*(4,4+2,0)=11,744 [E] Úsek 2-3: ((1,54+1,65)*0,5+(0,37+0,37)*0,5)*7,4=14,541 [F] Úsek 3-4: ((1,65+1,76)*0,5+(0,37+0,37)*0,5)*(6,2+2,0)=17,015 [G] CELKEM ZED' 2: E+F+G=43,300 [H] Celkem: (D+H)*0,5=131,974 [I] Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené	M3	131,975		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36340 II/300 Dvůr Králové nad Labem - malá okružní křižovatka s II/299_DKnL_20180319_neoceněný
Objekt: SO 251 ZÁRUBNÍ ZDI - OBJEDNATEL MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM
Rozpočet: SO 251 ZÁRUBNÍ ZDI - OBJEDNATEL MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztlížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztlížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
3	13173		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I Stavební jámy pro gabionové zdi. Včetně dopravy a uložení na trvalou nebo dočasnou skládku.	M3	477,107		
			položka nezahrnuje: - práce spojené s otvirkou zemníku				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36840 II/300 Dvůr Králové nad Labem - malá okružní křižovatka s II/299 DKuL_20180319_necenený
 Objekt: SO 251 ZÁRUBNÍ ZDI - OBJEDNATEL MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM
 Rozpočet: SO 251 ZÁRUBNÍ ZDI - OBJEDNATEL MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Zed' 1 Úsek 1-2: $(7,87+9,76)*0,5*(7,7+2,0)=85,505$ [A] Úsek 2-3: $(9,76+7,75)*0,5*30,0=262,650$ [B] Úsek 3-4: $(7,75+7,00)*0,5*(3,1+2,0)=52,363$ [C] CELKEM ZED' 1: A+B+C=400,518 [D] Zed' 2 Úsek 1-2: $(3,41+3,69)*0,5*(4,4+2,0)=22,720$ [E] Úsek 2-3: $(3,69+3,50)*0,5*7,4=26,603$ [F] Úsek 3-4: $(3,50+3,15)*0,5*(6,2+2,0)=27,265$ [G] CELKEM ZED' 2: Celkem: E+F+G=76,588 [H] Celkem: D+H=477,106 [I] Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásch a po jiných vnitřních částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeptění vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36840 II/300 Dvůr Králové nad Labem - malá okružní křižovatka s II/299_DKsL_20180319_neoceněný
 Objekt: SO 251 ZÁRUBNÍ ZDI - OBJEDNATEL MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM
 Rozpočet: SO 251 ZÁRUBNÍ ZDI - OBJEDNATEL MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
4	17411		ZÁSYPA JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM Zpětný zásep gabionů. Zásep z vhodného vytěženého materiálu uloženého na dočasné skládce umístěné v místě stavby. Předpoklad 50% materiálu vhodného pro zpětné zásepky gabionů. O vhodnosti materiálu rozhodne TDI. Zed' 1 Úsek 1-2: $((4,13+4,22)*0,5+(1,08+0,96)*0,5)*(7,7+2,0)=50,392$ [A] Úsek 2-3: $((4,22+3,54)*0,5+(0,96+0,73)*0,5)*30,0=141,750$ [B] Úsek 3-4: $((3,54+2,98)*0,5+(0,73+0,78)*0,5)*(5,1+2,0)=28,506$ [C] CELKEM ZED' 1: A+B+C=220,648 [D] Zed' 2 Úsek 1-2: $((1,39+1,54)*0,5+(0,37+0,37)*0,5)*(4,4+2,0)=11,744$ [E] Úsek 2-3: $((1,54+1,65)*0,5+(0,37+0,37)*0,5)*7,4=14,541$ [F] Úsek 3-4: $((1,65+1,76)*0,5+(0,37+0,37)*0,5)*(6,2+2,0)=17,015$ [G] CELKEM ZED' 2: E+F+G=43,300 [H] Celkem: (D+H)*0,5=131,974 [I] Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, čídním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztlížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztlížení provádění vč. hutnění ve ztlížených podmínkách a stísněných prostorech - ztlížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a uošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M3	131,975		
5	17481		ZÁSYPA JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	131,975		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36840 II/300 Dvůr Králové nad Labem - malá okružní křižovatka s II/299_DK nL_20180319_neoceněný
Objekt: SO 251 ZÁRUBNÍ ZDI - OBJEDNATEL MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM
Rozpočet: SO 251 ZÁRUBNÍ ZDI - OBJEDNATEL MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Zpětný zásyp gabionů. Zásyp z nakupovaného materiálu. Předpoklad 50% celkového množství zásypového materiálu. O použití a množství materiálu rozhodne TDI. Zed' 1 Úsek 1-2: $((4,13+4,22)*0,5+(1,08+0,96)*0,5)*(7,7+2,0)=50,392$ [A] Úsek 2-3: $((4,22+3,54)*0,5+(0,96+0,73)*0,5)*30,0=141,750$ [B] Úsek 3-4: $((3,54+2,98)*0,5+(0,73+0,78)*0,5)*(5,1+2,0)=28,506$ [C] CELKEM ZED' 1: A+B+C=220,648 [D] Zed' 2 Úsek 1-2: $((1,39+1,54)*0,5+(0,37+0,37)*0,5)*(4,4+2,0)=11,744$ [E] Úsek 2-3: $((1,54+1,65)*0,5+(0,37+0,37)*0,5)*7,4=14,541$ [F] Úsek 3-4: $((1,65+1,76)*0,5+(0,37+0,37)*0,5)*(6,2+2,0)=17,015$ [G] CELKEM ZED' 2: E+F+G=43,300 [H] Celkem: (D+H)*0,5=131,974 [I] Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztižení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztižení provádění vč. hutnění ve ztižených podmínkách a stísněných prostorech - ztižené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
6	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Obsyp drenáže za rubem zdi štěrkem frakce 16/32.	M3	12,160		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36840 II/300 Dvůr Králové nad Labem - malá okružní křižovatka I II/299_DK nL_20180319_neoceněny
 Objekt: SO 251 ZÁRUBNÍ ZDI - OBJEDNATEL MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM
 Rozpočet: SO 251 ZÁRUBNÍ ZDI - OBJEDNATEL MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Zeď 1 0,2*42,8=8,560 [A] Zeď 2 0,2*18,0=3,600 [B] Celkem A+B=12,160 [C] Technická specifikace položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - zemina vytlačovaná potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá				
1		Zemní práce					145 043,24
2		Základy					
7	212645		TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200MM, RÝHA TŘ I Drenážní potrubí za rubem zdi. Včetně napojení na dešťovou kanalizaci	M	60,800		

3.6.1.8

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36840 II/300 Dvůr Králové nad Labem - malá okružní křižovatka s II/299_DK nL_20180319 neoceněný
 Objekt: SO 251 ZÁRUBNÍ ZDI - OBJEDNATEL MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM
 Rozpočet: SO 251 ZÁRUBNÍ ZDI - OBJEDNATEL MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Zed' 1 42,8=42,800 [A] Zed' 2 18,0=18,000 [B] Celkem: A+B=60,800 [C]				
		Technická specifikace	Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména: - výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp - zřízení spojovací vrstvy - zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu - dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu - obsyp trativodu předepsaným materiálem - ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy - nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie				
8	21361		DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE Geotextilie min. 600g/m2 na lici, rubu i bocích gabionové zdi.	M2	277,080		
			Zed' 1 (1,6+3,5)*42,8+2*1,6*1,5=223,080 [A] Zed' 2 (0,9+2)*18+2*0,9*1,0=34,000 [B] Celkem: A+B=277,080 [C]				
		Technická specifikace	Položka zahrnuje: - dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy - provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru				
9	27157		POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO Štěrkopískový polštář tl. min. 200 mm.	M3	30,400		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36840 II/300 Dvůr Králové nad Labem - malá okružní křižovatka s II/299_DKsL_20180319_neoceněný
Objekt: SO 251 ZÁRUBNÍ ZDI - OBJEDNATEL MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM
Rozpočet: SO 251 ZÁRUBNÍ ZDI - OBJEDNATEL MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Zed' 1 $0,50 \cdot (42,8 + 2,0) = 22,400$ [A]				
			Zed' 2 $0,40 \cdot (18,0 + 2,0) = 8,000$ [B]				
			Celkem: $A + B = 30,400$ [C]				
		Technická specifikace:	položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál				
2		Základy					75 034,12
3		Svislé konstrukce					
10	3272A9		ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z GABIONŮ RUČNĚ ROVNANÝCH, DRÁT O4,0MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn + Al + PA6 Gabionové zdi. Gabion bude sestaven ze sítě s osávkou drátů 0,1 x 0,1 m s průměrem drátu 4 mm. Jako výplň gabionu se použije kamenivo frakce 63 – 125 mm. Zed' 1 $(1,5 \cdot 1,0 + 1,0 \cdot 1,0 + 0,5 \cdot 0,5) \cdot (42,8 - 3,1) + (1,5 \cdot 1,0 + 1,0 \cdot 1,0) \cdot 3,1 = 116,925$ [A] Zed' 2 $(1,0 \cdot 1,0 + 0,5 \cdot 0,5) \cdot 18,0 = 22,500$ [B] Celkem: $A + B = 139,425$ [C] Technická specifikace: - položka zahrnuje dodávku a osazení drátěných košů s výplní lomovým kamenem. - gabionové matrace se vykazují v pol.č. 2722**.	M3	139,425		
11	33817A		SLoupky OHRAVNÍ A PLOTOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH KOTVENÉ DO PATEK NEBO BERANĚNÉ Sloupky nového oplocení. Délka sloupků 2,30 m (1,80 m na terénu, 0,50 m pod terénem). Předpoklad umístění sloupků po 3,00 m. Položka obsahuje i vzpěry sloupků. Včetně betonových patek a zemních prací. $15 \text{ ks} \cdot 2,30 \text{ m} \cdot 0,003 \text{ €/m} = 0,104$ [A] Technická specifikace: - dodání a osazení předepsaného sloupku včetně PKO	T	0,104		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36840 II/300 Dvůr Králové nad Labem - malá okružní křižovatka s II/299_DKsI_20180319_neoceněný
Objekt: SO 251 ZÁRUBNÍ ZDI - OBJEDNATEL MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM
Rozpočet: SO 251 ZÁRUBNÍ ZDI - OBJEDNATEL MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- případnou betonovou patku z předepsané třídy betonu - nutné zemní práce				
3		Svislé konstrukce					808 927,41
4		Vodorovné konstrukce					
12	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO Kačírky mezi obrubníkem chodníku a zdi. Těžené kamenivo 16/32 Zedř 1 $0,05 \cdot (7,7 + 30,0 + 5,2) = 2,145$ [A] Zedř 2 $0,05 \cdot (4,4 + 7,4 + 6,2) = 0,900$ [B] Celkem: A+B=3,045 [C] Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál	M3	3,045		
4		Vodorovné konstrukce					3 003,10
7		Přidružená stavební výroba					
13	767912		OPLOČENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POZINKOVANÉHO VYSOKOPEVNOSTNÍHO Nové oplocení přilehlého pozemku u Zdi 2. Nový plot v celém rozsahu. Předpokládaná výška plotu 1,80 m. $(10,0 + 3,6 + 3,0 + 3,6) \cdot 1,8 = 36,360$ [A] Technická specifikace: - položka zahrnuje vedle vlastního pletiva i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnící materiál, pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu. - nejsou zahrnuty sloupky, jejich základové konstrukce a zemní práce, které se vykazují v samostatných položkách 338**, 272**, 26A**, 13***, není zahrnuta podezdívka (272**) - součástí položky je případně i ostení drát, uvažovaná plocha se pak vypočítává po horní hranu drátu.	M2	36,360		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35840 II/300 Dvůr Králové nad Labem - malá okružní křižovatka s II/299_DKsL_20180319_neoceněný
 Objekt: SO 251 ZÁRUBNÍ ZDI - OBJEDNATEL MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM
 Rozpočet: SO 251 ZÁRUBNÍ ZDI - OBJEDNATEL MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
7			Přidružená stavební výroba				7 186,19
9			Ostatní konstrukce a práce				
14	9111A1		ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	40,000		
			Nové dopravně bezpečnostní zábradlí za rubem Zdi 1. Výška zábradlí 1,1 m. 40,0=40,000 [A]				
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy - osazení sloupků zabíraním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací) - případné bednění (trubku) betonové patky v gabionové zdi				
15	966842		ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z DRÁT PLETIVA	M	17,500		
			Demontáž stávajícího oplocení přilehlého pozemku u Zdi 2. Včetně odvozu do šrotu, uložení vytěžené zeminy na skládku (včetně poplatku) a beton patek sloupků. 5,0+12,5=17,500 [A]				
			Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů, - položka zahrnuje i odstranění sloupků z jiného materiálu, odstranění vrat a vrátek.				
9			Ostatní konstrukce a práce				109 409,60

Celkem:

1 229 040,36

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: 36840 II/300 Dvůr Králové nad Labem - malá okružní křižovatka s II/299 _
DKnL 20180319_neoceněný

Objekt: SO 301 KANALIZACE - OBJEDNATEL MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

Rozpočet: SO 301 KANALIZACE - OBJEDNATEL MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.

Základní cena: 2 026 153,01 Kč

Cena celková: 2 026 153,01 Kč

DPH: 425 492,13 Kč

Cena s daní: 2 451 645,14 Kč

Měrné jednotky: M

Počet měrných jednotek: 95,80

Náklad na měrnou jednotku: 21 149,82 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36840 IX/300 Dvůr Králové nad Labem - malá okružní křižovatka s II/299_DKaL_20180319 _neoceněný
Objekt: SO 301 KANALIZACE - OBJEDNATEL MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM
Rozpočet: SO 301 KANALIZACE - OBJEDNATEL MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014111		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) zemina přebytek zeminy : $8,8 \times 0,1 + 542,09 + 190,92 = 733,890$ [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce.	M3	733,890		
2	014112		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) kuf a vybourané hmoty vybourané bet. z pol. 11315: $0,49 \times 2,3 = 1,127$ [A] nestimelné vrstvy dle pol. 11337: $22,254 \times 1,9 = 42,283$ [D] vyhou. šachet dle pol. 96688: $((3,3 + 3 + 2,9) \times 1 + 1 \times 1) \times 2,5 = 25,500$ [F] vyhou. potrubí dle pol. 969257: $13 \times 1,2 \times 2,2 = 34,320$ [G] stoka dle pol. 966158: $2,36 \times 2,3 = 5,428$ [H] dlaždice + bet. obruby : $1,464 \times 2,1 + 5 \times 0,08 \times 0,2 \times 2,1 = 3,242$ [I] Celkem: $A + D + F + G + H + I = 111,900$ [J] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	111,900		
3	014132		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) asfaltové vrstvy žirice dle pol. 11313: $12,818 \times 2,4 = 30,763$ [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	30,763		
4	02720		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY Úhmná částka musí obsahovat veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci dopravy (i pěší) na staveništi a nezbytné značení a opatření vyplývající z požadavků BOZP na staveništi vč. provizorních lávek a nájezdů, pojízdné ocel. ploty, apod. Trasy pro pěší v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Po dobu realizace stavby zajištěn přístup k objektům pro požární techniku, policie, záchranné služby. Pevná cena. 1=1,000 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými zařízeními	KČ	1,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36840 II/300 Dvůr Králové nad Labem - malá okružní křižovatka s II/299_DKsL 20180319_neoceněný
Objekt: SO 301 KANALIZACE - OBJEDNATEL MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM
Rozpočet: SO 301 KANALIZACE - OBJEDNATEL MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ zřízení prací v blízkosti inž.sítí (kabelové i trubní vedení) a zajištění těchto inž.sítí předpokládaný rozsah zřízených prací a zajištění vedení inž.sítí el.kabel : cca 10m, vodovod : cca 10m, plynovod : cca 8m, tel.kabe : cca 8m, optický kabel : cca 20m, ostatní kabel.vedení : cca 20m l=1,000 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními	KČ	1,000		
0			Všeobecné konstrukce a práce				243 466,61
1		Zemní práce					
6	111204		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN šetřné vyzvednutí stromků s odvozem na meziskládku dle PD C.4.2 : v místě křížení : 1*1, l=1,100 [A] Technická specifikace: odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm doprava dřevin na předepsanou vzdálenost spálení na hromádách nebo štěpkování	M2	1,100		
7	11130		SEJMUTÍ DRNU v tl.100mm a s odvozem na trvalou skládku dle PD C.4.2 a tabulky kubatur (1,9+5,1+1)*1,1=8,800 [A] Technická specifikace: včetně vodorovné dopravy a uložení na skládku	M2	8,800		
8	11313		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM vč. odvozu na skládku	M3	12,818		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36840 II/300 Dvůr Králové nad Labem - malá okružní křižovatka s II/299 DKaL_20180319_neoceněný
 Objekt: SO 301 KANALIZACE - OBJEDNATEL MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM
 Rozpočet: SO 301 KANALIZACE - OBJEDNATEL MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			dle PD C.4.2. a tabulky kubatur - ul. Čelakovského : v místě výhy. předpokl. tl. asf. vrstev prům. 0,20m: $(32*1,59+1,1*1)*0,2=10,396$ [A] v místě zachat. předpokl. tl. asf. vrstev prům. 0,20m: $(2*3*3-2*3*1,1)*0,2=2,280$ [B] zbytkový materiál z pol. č. 11372: $2,843*0,05=0,142$ [C] Celkem: A+B+C=12,818 [D] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
9	11315		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU vč. odvozu na skládku dle PD C.4.2. a tabulky kubatur - v místě výhy. předpokl. tl. bet. vrstev chodníku prům. 0,15m: $1,1*(1,3+1,7)*0,15=0,495$ [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	0,495		
10	11318		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC vč. odvozu na skládku dle PD C.4.2. a tabulky kubatur - v místě výhy. předpokl. tl. vrstev chodníku prům. 0,08m: dlažba 0,5x0,5+ zámk. dl. : $1,5*(1,9+10,3)*0,08=1,464$ [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	1,464		
11	11332		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESIMELENÉHO vč. odvozu na skládku	M3	22,254		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36840 II/300 Dvůr Králové nad Labem - malá okružní křižovatka s II/295 DKaL 20180319_neoceněný
 Objekt: SO 301 KANALIZACE - OBJEDNATEL MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM
 Rozpočet: SO 381 KANALIZACE - OBJEDNATEL MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			dle PD C.4.2. s tabulkou kubatur - v místě rybu v narovna, předpokl. tl. vrstev prům. 0,30m: $(32*1,55+1,1*1)*0,3=15,594$ [A] v místě šachet, předpokl. tl. vrstev prům. 0,30m: $(2*3*3-2*3*1,1)*0,3=3,420$ [D] chodník, předpokl. tl. vrstev prům. 0,15m: $1,1*(1,3+1,7)*0,15=0,495$ [B] chodník, předpokl. tl. vrstev prům. 0,15m: $1,5*(1,3+1,7)*0,15=2,745$ [C] Celkem: A+D+B+C=22,254 [E] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				
12	113514		ODSTRANĚNÍ ZAHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ vč. odvozu na skládku dle PD C.4.2. : záhon, obruba v místě křížení : $1+1+2+1=5,000$ [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M	5,000		
13	113531		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ odvoz na meziskládku, bude použito zpět dle PD C.4.2. : silniční obruba v místě křížení : $2=2,000$ [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M	2,000		
14	11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASPALTOVÝCH naložení, odvoz a uložení, zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití vybouraného/recyklovaného materiálu	M3	2,843		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36840 II/300 Dvůr Králové nad Labem - malá okružní křižovatka s II/299_DKsL_20180319_neoceněný
 Objekt: SO 301 KANALIZACE - OBJEDNATEL MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM
 Rozpočet: SO 301 KANALIZACE - OBJEDNATEL MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			dle PD C.4.2. a tabulky kubatur - ul. Čelakovského - napojení vrstev v místě rýby : $32 \times 2 \times 0,5 \times 0,04 + 32 \times 2 \times 0,25 \times 0,07 + 1 \times 2 \times 0,5 \times 0,04 + 1 \times 2 \times 0,25 \times 0,07 = 2,475$ [A] v místě šachet : $(3+3+1,9+1,9) \times 0,5 \times 0,04 + (3+3+1,9+1,9) \times 0,25 \times 0,07 = 0,368$ [B] Celkem: A+B=2,843 [C] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
15	113769		FRÉZOVÁNÍ DRAŽKY PRŮŘEZU PŘES 1200MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE dle PD C.4.2. - ul. Čelakovského - prořezání pracovní spáry: v místě rýby : $32 \times 2 + 1,59 + 2 \times 1 + 1,1 = 68,690$ [A] v místě šachet : $(3+3+1,9+1,9) \times 2 = 19,600$ [B] Celkem: A+B=88,290 [C] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.	M	88,290		
16	12573		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLADEK TR. I dodání ornice pro chumisoování ornice pro chumisoování : dle PD C.4.2. a tabulky kubatur : $(1,9+3,1+1) \times 1,1 \times 0,10 = 0,880$ [A] Technická specifikace položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)	M3	0,880		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36840 II/300 Dvůr Králové nad Labem - malá okružní křižovatka s II/299_DKml_20180319_neoceněný
 Objekt: SO 301 KANALIZACE - OBJEDNATEL MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM
 Rozpočet: SO 301 KANALIZACE - OBJEDNATEL MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (přiježdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - položka nezahrnuje: - práce spojené s otvirkou zemníku				
17	13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR I vč. odvozu na skládku dle PD C.4.1.-C.4.9 a tabulky koeficientu spláskova kosa SA : 372,02=372,020 [A] SB : 38,83=38,830 [B] přípočky SP : 131,24=131,240 [C] Celkem A+B+C=542,090 [D] Technická specifikace položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztižení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztižení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepkavost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku	M3	542,090		



3.6.1.8

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36840 II/300 Dvůr Králové nad Labem - malá okružní křižovatka s II/299_DKsL_20180319_neoceněný
 Objekt: SO 301 KANALIZACE - OBJEDNATEL MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM
 Rozpočet: SO 301 KANALIZACE - OBJEDNATEL MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
18	13373		HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ I vč odvozu na skládku dle PD C 4 1-C 4 9 a tabulky kubatur : šachty : splásková kanal : SA - prům.hřl 2,92m : 5*(3*3*2,92)≈131,400 [A] SB - prům.hřl 2,14m : 2*(3*3*2,14)≈38,520 [B] kopané sondy : 14*1,5*1,0*1,0=21,000 [E] Celkem: A+B+E=190,920 [F] Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztižení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztižení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepidlost - těžení po vrstvách, pásích a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)	M3	190,920		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36840 II/300 Dvůr Králové nad Labem - malá okružní křižovatka s II/299_DK nL_20180319_neoceněný
 Objekt: SO 301 KANALIZACE - OBJEDNATEL MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM
 Rozpočet: SO 301 KANALIZACE - OBJEDNATEL MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopistiště a ve výkopistišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
19	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT přebytek zeminy : 8,8*0,1+542,09+190,92=733,890 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukci a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M3	733,890		
20	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ zásyp vhodným materiálem dle ČSN dle PD C.4.1-C.4.9 a tabulky kubatur : splašková kanalizace : SA : 281,26-281,260 [A] SB : 28,21-28,210 [B] přípojky SP : 50,56-50,560 [C] Celkem: A+B+C=400,030 [D] Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace	M3	400,030		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36840 II/300 Dvůr Králové nad Labem - malá okružní křižovatka s II/299_DKsL_20180319_neoceněný
 Objekt: SO 301 KANALIZACE - OBJEDNATEL MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM
 Rozpočet: SO 301 KANALIZACE - OBJEDNATEL MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
22	17581	2	OBŠYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ šlákovit 0/32, zhutněno na min.97% PS dle PD C 4.1-C 4.9 a tabulky kubatur: šachty: společná kanál: SA - prům.hl 2,92m : $5 \times (3 \times 3 \times 2,92) - 4 \times (1,21 \times 2,92) - (3,05 \times 1,8 + 1,12 \times 1,21) = 110,422$ [F] SB - prům.hl 2,14m : $2 \times (3 \times 3 \times 2,14) - 2 \times (1,21 \times 2,14) = 33,341$ [G] kopané sondy : 14", $5 \times 1,0 \times 1,0 = 21,000$ [E] Celkem: F+G+E=164,763 [H] Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy	M3	164,763		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36840 II/300 Dvůr Králové nad Labem - malá okružní křižovatka s II/299_DKoSL_20180319_neoceněný
 Objekt: SO 301 KANALIZACE - OBJEDNATEL MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM
 Rozpočet: SO 301 KANALIZACE - OBJEDNATEL MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - zemina vytlačovaná potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodčítá				
21	17581	1	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ šlátkopisak do zrna max 20mm, zhutněno na min 97% PS dle PD C.4.1-C.4.9 a tabulky kubatur : splachovací kanál : SA (drén) : 2,77=2,770 [A] SB (drén) : 0,40=0,400 [B] přípojky SP : 27,35=27,350 [C] Celkem: A+B+C=30,520 [D] Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě	M3	30,520		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36840 II/300 Dvůr Králové nad Labem - malá okružní křižovatka s II/299_DKul_20180319_neoceněný
 Objekt: SO 301 KANALIZACE - OBJEDNATEL MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM
 Rozpočet: SO 301 KANALIZACE - OBJEDNATEL MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá				
23	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I dle PD C.4.1-C.4.9 a tabulky kubatur: splašková kanal: SA : 83,8*1,59=133,242 [A] SB : 12*1,59=19,080 [B] přípojky SP : 60,9*1,1=66,990 [C] šachty: splašková kanal: SA - prům.h12,92m : 5*(3*3)-5*(1,21)=38,950 [F] SB - prům.h12,14m: 2*(3*3)-2*(1,21)=15,580 [G] Celkem: A+B+C+F+G=273,842 [H] Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vytvoření výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.	M2	273,842		
24	18221		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M dle PD C.4.2 a tabulky kubatur: (1,9+5,1+1)*1,1=8,800 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5	M2	8,800		
25	18242		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI dle PD C.4.2 a tabulky kubatur: (1,9+5,1+1)*1,1=8,800 [A] Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu	M2	8,800		
26	18247		OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU Dle pol.18221: 8,8=8,800 [A] Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrháním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu zahrnuje nutné zalití a hnojení	M2	8,800		
27	18461		MULČOVÁNÍ mulčovací kůra tl.010m	M2	1,100		



3.6.1.8

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36840 II/300 Dvůr Králové nad Labem - malá okružní křižovatka s II/299_DK nL_20180319_neoceněný
 Objekt: SO 301 KANALIZACE - OBJEDNATEL MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM
 Rozpětí: SO 301 KANALIZACE - OBJEDNATEL MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			dle PD C.4.2 : v místě křížení : 1*1,1=1,100 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje dodání a rozprostření mulčovací kůry nebo štěrky v předepsané tloušťce nebo mulčovací textilie bez ohledu na sklon terénu, stabilizaci mulče proti erozi, přísady proti vznícení mulče, naložení a odvoz odpadu				
28	184D14		VYSAZOVÁNÍ STROMŮ JEHLIČNATÝCH S BALEM VÝŠKY KMENE DO 1,5M	KUS	2,000		
			dle PD C.4.2 : v místě křížení : 2=2,000 [A] Technická specifikace: Položka vysazování stromů zahrnuje i hloubení jamek (min. rozměry pro stromy min. 1,5 násobek balu výpěstku) s event. výměnou půdy, s hnojením anorganickým hnojivem a přidavkem organického hnojiva min. 5kg pro stromy, zálivku, kůly, chráničky ke stromům nebo ochrana stromů nátěrem a pod. položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením				
29	18600		ZALÉVÁNÍ VODOU	M3	1,880	170,00	319,60
			trávník : 8,8*0,05*2=0,880 [A] stromky : 2*0,25*2=1,000 [B] Celkem: A+B=1,880 [C] Technická specifikace: položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením				
1		Zemní práce					565 358,89
4		Vodorovné konstrukce					
30	451114		PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z DÍLCŮ BETON DO C25/30 (B30)	M3	0,336		
			podkladní prahy pod potrubí podkladní prahy pod potrubí : SA : 37*0,008=0,296 [C] SB : 5*0,008=0,040 [B] Celkem: C+B=0,336 [D] Technická specifikace: - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, - u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tubé kovové prvky a závěsná oka, - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36840 II/300 Dvůr Králové nad Labem - malá okružní křižovatka s II/299_DKoS_L_20180319_neoceněný
 Objekt: SO 301 KANALIZACE - OBJEDNATEL MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM
 Rozpočet: SO 301 KANALIZACE - OBJEDNATEL MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod., - výplň, těsnění a trnčení spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - zednické výpomoc pro montáž dílců, - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, - veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku, - další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřicích zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.).				
31	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO šterkopísk do zrna max 20mm, zhutněno na min.97% PS dle PD C.4.1-C.4.9 a tabulky kubatur: splásková kamel: připojky SP : 12,97=12,970 [C] řezky: splásková kamel: SA - : 5*(3*3)*0,1=4,500 [A] SB - : 2*(3*3)*0,1=1,800 [B] Celkem: C+A+B=19,270 [D] Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál	M3	19,270		
32	45869		VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMÍ ZE STABILIZOVANÉHO POPÍLKU Výplň stávajícího potrubí z poplkobetonu Dle PD C.4.2: výplň stávajícího rušeného potrubí : 11=11,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku stabilizovaného poplku s zásyp se zhutněním včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy	M3	11,000		
4			Vodorovné konstrukce				39 202,23

5

Komunikace

33 567201

VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z MATERIÁLŮ STAB CEMENTEM

M3

0,495

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36840 II/300 Dvůr Králové nad Labem - malá okružní křižovatka s II/299_DKčL_20180319_neoceněný
 Objekt: SO 301 KANALIZACE - OBJEDNATEL MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM
 Rozpočet: SO 301 KANALIZACE - OBJEDNATEL MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			SC C18/20				
		Technická specifikace	dle PD C.4.2. a tabulky kubatur - v místě rýhy, předpokl. tl. bez vrstev ohodnku prům. 0,15m: $1,1 * (1,3 + 1,7) * 0,15 = 0,493 \text{ [A]}$ - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhrutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu zapojení, ukončení - úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje úpravu povrchu krytu				
34	567301		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z MECHAN. ZPEV. KAMENIVA	M3	13,512		
		Technická specifikace	dle PD C.4.2. a tabulky kubatur - v místě rýhy - kce dle hlavní trasy ul. Čelakovského : v místě rýhy : $32 * 1,59 * 0,20 + 1,1 * 1 * 0,20 = 10,396 \text{ [A]}$ v místě lachet : $(2 * 3 * 3 - 2 * 1,21) * 0,20 = 3,116 \text{ [B]}$ Celkem A+B=13,512 [C] - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhrutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry				
35	567303		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKODRŮT	M3	17,586		
			Ochranná vrstva vozovky ŠDa 0/63				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36840 II/300 Dvůr Králové nad Labem - malá okružní křižovatka s II/299_DKnl_20180319_neoceněný
 Objekt: SO 301 KANALIZACE - OBJEDNATEL MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM
 Rozpočet: SO 301 KANALIZACE - OBJEDNATEL MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			dle PD C.4.2. a tabulky kubatur - v místě ryby - kee dle hlavní trasy: ul.Čelakovského v místě ryby : $32*1,59*0,20=1*1,1*0,25=10,451$ [A] v místě šachet : $(2*3*3-2*1,21)*0,25=3,895$ [F] chodník, předpokl.dl.vrstev prům.0,15m: $1,1*(1,3+1,7)*0,15=0,495$ [B] chodník, předpokl.dl.vrstev prům.0,15m: $1,5*(1,9+10,3)*0,15=2,745$ [C] Celkem: $A+F+B+C=17,586$ [G] - dodání kameniva předepsané kvality a zemitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry				
36	577201		VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - INFILIRAČNÍ POSTŘIK infiltrační postřik z modifikované kationaktivní z asf.emulze 1,0kg asf./m2	M2	74,000		
			dle PD C.4.2. a tabulky kubatur - v místě ryby - kee dle hlavní trasy: ul.Čelakovského : vozovka : $(61,5*1,1*1)=62,600$ [A] v místě šachet : $(2*3*3-2*3*1,1)=11,400$ [D] Celkem: $A+D=74,000$ [E] - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 800m2). Není určena pro souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykazuje položkami 572*** a pro výpravu výtluků (ta je zahrnuta v položkách 5779**).				
38	577202	2	VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - SPOJ POSTŘIK PS-E 0,4Kg asf /m2	M2	67,560		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36840 II/300 Dvůr Králové nad Labem - malá okružní křižovatka s II/299_DKnL_20180319_neoceněný
 Objekt: SO 301 KANALIZACE - OBJEDNATEL MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM
 Rozpočet: SO 301 KANALIZACE - OBJEDNATEL MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			dle pol.č.5774EJ : ul.Čelakovského : v místě rýhy : $32*1,59+1,1*1=51,980$ [A] v místě šachet : $(2*3*3-2*1,21)=15,580$ [B] Celkem: A+B=67,560 [C] Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 800m2). Není určena pro souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykazuje položkami 572***) a pro výspravu výtluků (ta je zahrnuta v položkách 5779**).				
37	577202	1	VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - SPOJ POSTŘIK PS-E 0,2Kg odst./m2 dle pol.č.5774IE : ul.Čelakovského : v místě rýhy : $32*2,59+1*2,1=84,980$ [A] v místě šachet : $(3+3+1,9+1,9)*0,5+(2*3*3-2*1,21)=20,480$ [B] Celkem: A+B=105,460 [C] Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 800m2). Není určena pro souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykazuje položkami 572***) a pro výspravu výtluků (ta je zahrnuta v položkách 5779**).	M2	105,460		
39	5774CG		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF. BETONU ACL 16S, 16+ ACL 16 +	M3	6,056		

3.6.1.8

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36840 II/300 Dvůr Králové nad Labem - malá okružní křižovatka s II/299_DKnl_20180319_neoceněný
 Objekt: SO 301 KANALIZACE - OBJEDNATEL MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM
 Rozpočet: SO 301 KANALIZACE - OBJEDNATEL MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			dle PD C.4.2. a tabulky kubatur - kee dle hlavní trasy : ul.Čelakovského : v místě výhy : $32 \times 2,09 \times 0,07 + 1 \times 1,6 \times 0,07 = 4,794$ [A] v místě šachet : $(3+3+1,9+1,9) \times 0,25 \times 0,07 + (2 \times 3 \times 3 - 2 \times 1,21) \times 0,07 = 1,262$ [B] Celkem: A+B=6,056 [C] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 10000m²). Není určena pro souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575***) a pro výpravu výtluků (ta se vykáže položkami 5779**, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m²). - nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu	M3	6,080		
40	5774E1		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF. BETONU ACP 22+, 22S ACP 22 + dle PD C.4.2. a tabulky kubatur - v místě výhy - kee dle hlavní trasy: ul.Čelakovského : v místě výhy : $32 \times 1,59 \times 0,09 + 1,1 \times 1 \times 0,09 = 4,678$ [A] v místě šachet : $(2 \times 3 \times 3 - 2 \times 1,21) \times 0,09 = 1,402$ [B] Celkem: A+B=6,080 [C] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M3	6,080		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36840 II/300 Dvůr Králové nad Labem - malá okružní křižovatka s II/299_DK nL_20180319_neoceněný
 Objekt: SO 301 KANALIZACE - OBJEDNATEL MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM
 Rozpočet: SO 301 KANALIZACE - OBJEDNATEL MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	Jednot.	Celkem
		- položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 10000m2). Není určena pro souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575***) a pro výpravu výtluků (ta se vykáže položkami 5779**, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2). - nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu				
41 5774IE		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF KOBERCE MASTIX SMA 11+, 11S SMA 11 + dle PD C.4.2. a tabulky kubatur - kec dle hlavní trasy ul. Čelakovského : v místě rýhy : 12*2,59*0,04+1*2,1*0,04=3,399 [A] v místě šachet (3*1+1,9+1,9)*0,04+2*3*3-2*1,21)*0,04=0,815 [B] Celkem: A+B=4,218 [C] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 10000m2). Není určena pro souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575***) a pro výpravu výtluků (ta se vykáže položkami 5779**, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2). - nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu	M3	4,218		
42 58251		DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLÁŽDIC DO LOŽE Z KAMENIVA vč. dodání nových bet.dlaždic 0,5x0,6m dle PD C.4.2. a tabulky kubatur - v místě rýhy 1,5*(10,3)=15,450 [A] Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar	M2	15,450		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36840 II/300 Dvůr Králové nad Labem - malá okružní křižovatka s II/299 DKuI_20180319_necenený
Objekt: SO 301 KANALIZACE - OBJEDNATEL MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM
Rozpočet: SO 301 KANALIZACE - OBJEDNATEL MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
43	582611		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM vč. dodání nové zámek dl dle PD C.4.2. a tabulky kubatur - v místě výhy 1,5*(1,9)*2,850 [A] Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	2,850		
5		Komunikace					147 432,73
8		Potrubí					
44	83457		POTRUBÍ Z TRUB KAMENINOVÝCH DN DO 500MM kamenina PUR DN500, vč. tvarovek (kolen, odboček přechodok apod.) dle specifikace C.4.8 dle PD C.4.1 - C.4.6 a tabulky kubatur: splašková kanál : 18+28,5+5,4+23,10+8,80+12=95,800 [A] Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje:	M	95,800		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36840 II/300 Dvůr Králové nad Labem - malá okružní křižovatka s II/299_DK nL_20180319_neoceněný
 Objekt: SO 301 KANALIZACE - OBJEDNATEL MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM
 Rozpčet: SO 301 KANALIZACE - OBJEDNATEL MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody - nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku				
45	87433		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM PPb SN16 DN150, vč. tvarovek (kolen, odboček, přechodů apod.) dle specifikace v příloze C.4.9 dle PD C.4.9: připojky splaškové kanál. : 9,7+8,3+10,4+7,2+5,1+11,4+8,8~60,900 [A] Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody - nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku	M	60,900		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36840 II/300 Dvůr Králové nad Labem - malá okružní křižovatka s II/299_DKaL_20180319_neoceněný
 Objekt: SO 301 KANALIZACE - OBJEDNATEL MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM
 Rozpočet: SO 301 KANALIZACE - OBJEDNATEL MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
46	875272		POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 100MM DĚROVANÝCH flexibilní dren DN100 dle PD C.4.6 - dren v rýze : 83,8+12=95,800 [A] Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a výústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výústí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody	M	95,800		
47	894157		ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 500MM skladba dle PD C.4.7 vč. tvarovek a vložek, poklopu a rámu SA ŠS2-7 : 6=6,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod. - předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstva (z kameniva nebo betonu). - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, - u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod., - výplň, těsnění a trnání spar a spojů,	KUS	6,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36840 II/300 Dvůr Králové nad Labem - malá okružní křižovatka s II/299 DKnI_20180319_necenený
 Objekt: SO 301 KANALIZACE - OBJEDNATEL MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM
 Rozpočet: SO 301 KANALIZACE - OBJEDNATEL MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- očištění a ošetření úložných ploch, - zednické výpomoc pro montáž dílců, - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, - veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku - předepsané podkladní konstrukce				
48	89416		ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 800MM skladba dle PD C.4.7 vč.tvarovek a vložek, poklopu a rámu SA ŠS1 : 1=1,000 [A]	KUS	1,000		
		Technická specifikace:	položka zahrnuje: - poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod. - předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu). - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, - u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod., - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - zednické výpomoc pro montáž dílců, - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, - veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku - předepsané podkladní konstrukce				
49	89921		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ 5+2=7,000 [A]	KUS	7,000		
		Technická specifikace:	- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).				
50	89923		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ dle potřeby : 14=14,000 [A]	KUS	14,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36840 II/300 Dvůr Králové nad Labem - malá okružní křižovatka s II/299_DKsL_20180319_neoceněný
 Objekt: SO 301 KANALIZACE - OBJEDNATEL MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM
 Rozpočet: SO 301 KANALIZACE - OBJEDNATEL MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		Technická specifikace	- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku)				
51	899522		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15 (B15) dle PD C 4.1-C 4.9 a tabulky křiven splškoví kanal: SA : 87,99-87,99 [A] SR : 10,23-10,23 [B] Celkem : A+B=98,22 [C]	M3	98,220		
		Technická specifikace	- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabráňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů				
52	899672		ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 600MM dle PD C 4.1-C 4.9 a tabulky křiven splškoví kanal DN500: 18+28,5+28,5+8,8+12=95,800 [D]	M	95,800		
		Technická specifikace	- příprava, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36840 II/300 Dvůr Králové nad Labem - malá okružní křižovatka s II/299 DKmL 20180319_neoceněný
Objekt: SO 301 KANALIZACE - OBJEDNATEL MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM
Rozpočet: SO 301 KANALIZACE - OBJEDNATEL MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
53	89980		TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ dle PD C.4.1-C 4.5 a tabulky kubatury společnosti 91,8-95,800 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje prohlídku potrubí televizní kamerou, záznam prohlídky na nosičích DVD a vyhotovení závěrečného písemného protokolu	M	95,800		
8		Potrubí					986 300,39
9		Ostatní konstrukce a práce					
54	917212		ZAHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM do bet. lože z C20/25nXF3 dle PD C.4.2.: sáhon chrab v místě křižení: 1+1+2+1=5,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.	M	5,000		
55	91782		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ KAMENNÝCH do bet. lože z C20/25nXF3 dle PD C.4.2.: výměni obrub v místě křižení: 2=2,000 [A] Technická specifikace: Položka výšková úprava obrub zahrnuje jejich vytrhání, očištění, manipulaci, nové betonové lože a osazení. Případné nutné doplnění novými obrubami se uvede v položkách 9172 až 9177.	M	2,000		
56	919114		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 200MM dle PD C.4.2.: ul. Čelakovského - profilování pracovní spáry: v místě výhy: 32*2+1,59*2*1+1,1=68,690 [A] v místě křižení: (3+3-1,9=1,9)*2=19,600 [B] Celkem: A+B=88,290 [C] Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody	M	88,290		
57	931327		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮR PŘES 800MM2	M	88,290		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36840 II/300 Dvůr Králové nad Labem - malá okružní křižovatka s II/299_DKdL_20180319_neoceněný
 Objekt: SO 301 KANALIZACE - OBJEDNATEL MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM
 Rozpočet: SO 301 KANALIZACE - OBJEDNATEL MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			dle PD C.4.2. - ul. Čelakovského - provedení pracovní spáry: v místě výhy: $32 \times 2 + 1,99 + 2 \times 1 + 1,1 = 68,690$ [A] v místě šachet: $(3 + 3 + 1,9 + 1,9) \times 2 = 19,600$ [B] Celkem: A+B=88,290 [C] Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje těsnící profil				
58	966158		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST. BETONU S ODVOZEM DO 20KM vč. odvozu na skládku dle PD C.4.2 a tabulky kubatur: oděná směr: 2,36=2,360 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů	M3	2,360		
59	96688		VYBOURÁNÍ KANALIZAČ. ŠACHET KOMPLETNÍCH vč. odvozu na skládku dle PD C.4.2 a tabulky kubatur: Š.ST.1, Š.ST.2, Š.ST.3, Š.ST.4: 4=4,000 [A] Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů	KUS	4,000		
60	969257		VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM KANALIZAČ vč. odvozu na skládku dle PD C.4.2 a tabulky kubatur: 13=13,000 [A]	M	13,000		



3.6.1.8

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36840 II/300 Dvůr Králové nad Labem - malá okružní křižovatka s II/299_DKsL_20180319_neoceněný
Objekt: SO 301 KANALIZACE - OBJEDNATEL MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM
Rozpočet: SO 301 KANALIZACE - OBJEDNATEL MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		Technická specifikace	- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů				
9			Ostatní konstrukce a práce				44 392,16

Celkem:

2 026 153,01

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: 36840 II/300 Dvůr Králové nad Labem - malá okružní křižovatka s II/299
DKaL_20180319_neoceněný

Objekt: SO 302 VODOVOD - OBJEDNATEL MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

Rozpočet: SO 302 VODOVOD - OBJEDNATEL MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.

Základní cena: 723 845,95 Kč

Cena celková: 723 845,95 Kč

DPH: 152 007,65 Kč

Cena s daní: 875 853,60 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 723 845,95 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36840 II/300 Dvůr Králové nad Labem - malá okružní křižovatka s II/299_DKaL_20180319_neoceněný
Objekt: SO 302 VODOVOD - OBJEDNATEL MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM
Rozpočet: SO 302 VODOVOD - OBJEDNATEL MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014111		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) zemina přebytek zeminy : $3,63 \times 0,1 + 186,65 = 187,013$ [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli sklárky související s uložením odpadu na skládce.	M3	187,013		
2	014112		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) sůl a vybourané hmoty nestmelené vrstvy dle pol. 11312 : $10,84 \times 1,9 = 20,596$ [D] výbou potrubí dle pol. 96912: $57 \times 0,0177 = 1,009$ [G] dlaždice + bet. obruby : $0,444 \times 2,1 + 2 \times 0,08 \times 0,2 \times 2,1 = 1,000$ [I] žb. kce : $4 \times 2,6 = 10,400$ [J] Celkem D+G+I+J=33,005 [K] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli sklárky související s uložením odpadu na skládce.	T	33,005		
3	014132		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) asfaltová vrstvy zvrst. dle pol. 11313 : $6,935 \times 2,4 = 16,644$ [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli sklárky související s uložením odpadu na skládce.	T	16,644		
4	02720		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY Úhrnná částka musí obsahovat veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci dopravy (i pěší) na staveništi a nezbytné značení a opatření vyplývající z požadavků BOZP na staveništi vč. provizorních lávek a nájezdů, pojízdné ocel. plechy, apod. Trasy pro pěší v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Po dobu realizace stavby zajištění přístupu k objektům pro požární techniku, policie, záchranné služby. Pevná cena. I=1,000 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými zařízeními	KČ	1,000		
5	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KČ	1,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36840 II/300 Dvůr Králové nad Labem - malá okružní křižovatka s II/299_DKčL_20180319_neoceněný
 Objekt: SO 302 VODOVOD - OBJEDNATEL MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM
 Rozpočet: SO 302 VODOVOD - OBJEDNATEL MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			zařízení prací v blízkosti inž. sítí (kabelové i trubní vedení) a zajištění těchto inž. sítí předpokládany rozsah zřízených prací a zajištění vedení inž. sítí: el. kabel: cca 10m, vodovod: cca 10m, plynovod: cca 8m, tel. kabel: cca 8m optický kabel: cca 20m, ostatní kabel vedení: cca 20m 1=1,000 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými zařízeními				
0		Všeobecné konstrukce a práce					147 010,22
1		Zemní práce					
6	111204		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN šetrné vyzvednutí stromků s odvozem na meziskládku dle PD C.5.2: v místě křížení: 1*1,1=1,100 [A] Technická specifikace: odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm doprava dřevin na předepsanou vzdálenost spálení na hromadách nebo štěpkování	M2	1,100		
7	11130		SEJMUTÍ DRNU v tl. 100mm a s odvozem na trvalou skládku dle PD C.5.2 a tabulky kubatur: (1,4+1,9)*1,1=3,630 [A] Technická specifikace: včetně vodorovné dopravy a uložení na skládku	M2	3,630		
8	11313		ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM vč. odvozu na skládku dle PD C.5.2. a tabulky kubatur: u1 Čelakovského v místě výhyb. předpokl. tl. asf. vrstev prům. 0,20m (30*1,1+1,1*1)*0,2=6,820 [A] zbytkový materiál a pol. B 11372 2,325*0,05=0,116 [B] A+B=6,936 [C]	M3	6,936		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36840 II/300 Dvůr Králové nad Labem - malá okružní křižovatka s II/299 DKaL 20180319 neoceněný
 Objekt: SO 302 VODOVOD - OBJEDNATEL MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM
 Rozpočet: SO 302 VODOVOD - OBJEDNATEL MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
9	11318		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC vč. odvozu na skládku dle PD C.5.2. a tabulky kubatur - v místě výhy, převýšení tl. vrstev chodníku prům. 0,08m dlážka 0,5x0,14 zámek dl : 1,5*(1,7+2,0)*0,08=0,444 [A]	M3	0,444		
			Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
10	11332		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELNĚHO vč. odvozu na skládku dle PD C.5.2. a tabulky kubatur - v místě výhy vozovka: převýšení tl. vrstev prům. 0,30m (30*1,1+1,1*1)*0,30=10,230 [A] chodník: převýšení tl. vrstev prům. 0,15m 1,1*(1,7+2,0)*0,15=0,611 [B] Celkem A+B=10,841 [C]	M3	10,841		
			Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
11	113514		ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ vč. odvozu na skládku dle PD C.5.2. : záhon. obruba v místě křižení : 2=2,000 [A]	M	2,000		
			Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
12	113531		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ odvoz na mezikládku, bude použita zpět dle PD C.5.2. : chodníková obruba v místě křižení : 1=1,000 [A]	M	1,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36840 II/300 Dvůr Králové nad Labem - malá okružní křižovatka s II/299_DKnL_20180319_neoceněný
 Objekt: SO 302 VODOVOD - OBJEDNATEL MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM
 Rozpočet: SO 302 VODOVOD - OBJEDNATEL MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
13	11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH naložení, odvoz a uložení, zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití vybouraného/recyklovaného materiálu dle PD C.5.2. a tabulky kubatur - ul. Čelakovského - napojení vrstev v místě rýhy : $30*2*0,5*0,04+30*2*0,25*0,07+1*2*0,5*0,04+1*2*0,25*0,07=2,325$ [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	2,325		
14	113769		FRÉZOVÁNÍ DRAŽKY PRŮŘEZU PŘES 1200MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE dle PD C.5.2. - ul. Čelakovského - prořezání pracovní spáry v místě rýhy : $30*2*1,1+2*1+1,1=64,200$ [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.	M	64,200		
15	12573		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I dodání omíčky pro ohumsování omíčka pro ohumsování dle PD C.4.2 a tabulky kubatur : $(1,4+1,9)*1,1*0,10=0,363$ [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepidlo - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)	M3	0,363		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36840 II/300 Dvůr Králové nad Labem - malá okružní křižovatka s II/299_DKsL_20180319_neoceněný
Objekt: SO 302 VODOVOD - OBJEDNATEL MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM
Rozpočet: SO 302 VODOVOD - OBJEDNATEL MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeptění vč. přepážování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) položka nezahrnuje: - práce spojené s otvirkou zemníku - poplatek za materiál ze zemníku (zemina, ornice)				
16	13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I vč.odvozu na skládku	M3	186,650		
		Technická specifikace	dle PD C.5.1-C.5.7 a tabulky kubatur vodovod : 129,26=129,260 [A] připojky : 48,39=48,390 [B] sondy: 6*1*1*1,5=9,000 [C] Celkem: A+B+C=186,650 [D] položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztižení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukci a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztižení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů				

3.6.1.8

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36840 II/300 Dvůr Králové nad Labem - malá okružní křižovatka s II/299_DKnL_20180319_necenený
 Objekt: SO 302 VODOVOD - OBJEDNATEL MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM
 Rozpočet: SO 302 VODOVOD - OBJEDNATEL MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopu a ve výkopu - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - ne zahrnuje uložení zeminy (na skládku, do nasypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
17	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT přebytek zeminy : $3,63 \cdot 0,1 + 186,65 = 187,013$ [A]	M3	187,013		
		Technická specifikace	Položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztlížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztlížení provádění ve ztlížených podmínkách a stísněných prostorech - ztlížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
18	17481		ZÁSY? JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ zásy vhodným materiálem dle ČSN	M3	151,860		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36840 II/300 Dvůr Králové nad Labem - malá okružní křižovatka s II/299 DKaL 20180319 neoceněný
 Objekt: SO 302 VODOVOD - OBJEDNATEL MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM
 Rozpočet: SO 302 VODOVOD - OBJEDNATEL MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			dle PD C.5.1-C.5.7 a tabulky kubatur : vodovod : 100,79 -100,790 [A] připojky 42,07-42,070 [B] sondy: 6*1*1,5=9,000 [C] Celkem: A+B+C=151,860 [D] Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
19	17581	1	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ šterkopisek do zrna max 20mm, zhutněno na mín.97% PS dle PD C.5.1-C.5.7 a tabulky kubatur : vodovod : 28,33-28,330 [A] připojky : 6,32-6,320 [B] Celkem: A+B=34,650 [C] Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech	M3	34,650		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36840 II/300 Dvůr Králové nad Labem - malá okružní křižovatka s II/299 D KdL_20180319_neoceněný
 Objekt: SO 302 VODOVOD - OBJEDNATEL MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM
 Rozpočet: SO 302 VODOVOD - OBJEDNATEL MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury dosypů neodčítá				
20	17581	2	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ šetrkodr Q/32, zhutněno na min.97% PS dle PD 5.2 : úprava armatury šachty : 5-5,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vibčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích	M3	5,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36840 II/300 Dvůr Králové nad Labem - malá okružní křižovatka s II/299 DKuL_20180319_neoceněný
Objekt: SO 302 VODOVOD - OBJEDNATEL MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM
Rozpočet: SO 302 VODOVOD - OBJEDNATEL MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá				
21	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR 1 dle PD C.5.1-C 5.7 a tabulky kubatur vodorov : 83,2*1,1=93,720 [A] připojky : 25,4*1,1=27,940 [B] Celkem: A+B=121,660 [C] Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.	M2	121,660		
ZZ	18221		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M dle PD C.5.2 a tabulky kubatur : (1,4+1,9)*1,1=3,630 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5	M2	3,630		
23	18242		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI dle PD C.5.2 a tabulky kubatur : (1,4+1,9)*1,1=3,630 [A] Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu	M2	3,630		
24	18247		OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU Dle pol.18221: 3,63=3,630 [A] Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu zahrnuje nutné zalití a hnojení	M2	3,630		
25	18461		MULČOVÁNÍ mulčovací kůra 10*0m dle PD C.5.2 : v místě křižení : 1*1,1=1,100 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje dodání a rozprostření mulčovací kůry nebo štěpky v předepsané tloušťce nebo mulčovací textilie bez ohledu na sklon terénu, stabilizaci mulče proti erozi, přísady proti vznícení mulče, naložení a odvoz odpadu	M2	1,100		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36840 II/300 Dvůr Králové nad Labem - malá okružní křižovatka s II/299_DKnl_20180319_neoceněný
 Objekt: SO 302 VODOVOD - OBJEDNATEL MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM
 Rozpočet: SO 302 VODOVOD - OBJEDNATEL MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
26	184D14		VYSAZOVÁNÍ STROMŮ JEHLIČNATÝCH S BALEM VÝŠKY KMENE DO 1,5M dle PD C.5.2 : v místě křížem : 1-1,000 [A] Technická specifikace: Položka vysazování stromů zahrnuje i hloubení jamek (min. rozměry pro stromy min. 1,5 násobek balu výpěstku) s event. výměnou půdy, s hnojením anorganickým hnojivem a přidavkem organického hnojiva min. 5kg pro stromy, závlaku, kůly, chráničky ke stromům nebo ochrana stromů nátěrem a pod. položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením	KUS	1,000	294,02	294,02
27	18600		ZALÉVÁNÍ VODOU trávník : 3,63*0,05*2=0,363 [A] stromek : 1*0,25*2=0,500 [B] Celkem: A+B=0,863 [C] Technická specifikace: položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením	M3	0,863		
1		Zemní práce					183 237,89

4		Vodorovné konstrukce					
28	451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 opěrné bloky z C20/25 XA1 dle PD C.5.5 + dle potřeby: 1,28+1-2,280 [A] Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrana betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrubovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skrúže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, náliček, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,	M3	2,280		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36140 II/300 Dvůr Králové nad Labem - malá okružní křižovatka s II/299 DKuL 20180319_neceměný
Objekt: SO 302 VODOVOD - OBJEDNATEL MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM
Rozpočet: SO 302 VODOVOD - OBJEDNATEL MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů				
29	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO Štěrkopisek do zrna max 20mm, zhuťováno na min. 97% PS dle PD C.5.1-C.5.7 a tabulky kubatur vodovod : 13,38 - 13,380 [A] přípojky 3,99 - 3,990 [B] Celkem: A+B=17,370 [C] Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál	M3	17,370		
4			Vodorovné konstrukce				16 059,71
5			Komunikace				
30	567301		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z MECHAN ZPEV KAMENIVA dle PD C.5.2. a tabulky kubatur - v místě rýhy - kde dle hlavní trasy : vozovka : (30*1,1+1,1*1)*0,20=6,820 [A] Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhuťování vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry	M3	6,820		
31	567303		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKODRTI Ochranná vrstva vozovky ŠD= 0/83	M3	9,136		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36840 II/300 Dvůr Králové nad Labem - malá okružní křižovatka s II/299_DKnL_20180319_neoceněný
 Objekt: SO 302 VODOVOD - OBJEDNATEL MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM
 Rozpočet: SO 302 VODOVOD - OBJEDNATEL MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

Por.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			dle PD C.5.2. a tabulky kubatur - v místě rýby - kece dle hlavní trasy : vozovka : $(30 \times 1,1 + 1,1 \times 1) \times 0,25 = 8,525$ [A] chodník : $1,1 \times (1,7 + 2,0) \times 0,15 = 0,611$ [B] Celkem: A+B=9,136 [C] Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry				
32	577201		VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - INFILTRAČNÍ POSTŘÍK infiltrační postřik z modifikované kationaktivní z asf.emulze 1,0 kg asf./m2 dle PD C.5.2. a tabulky kubatur - v místě rýby - kece dle hlavní trasy : vozovka : $(30 \times 1,1 + 1,1 \times 1) = 34,100$ [A] Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 800m2). Není určena pro souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 572***) a pro výpravu výtluků (ta je zahrnuta v položkách 5779**).	M2	34,100		
34	577202	2	VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - SPOJ POSTŘÍK PS-E 0,4Kg asf./m2 dle pol.č.5774E1 : ul.Čelakovského : v místě rýby : $32 \times 1,1 + 1,1 \times 1 = 36,300$ [A] Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 800m2). Není určena pro souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 572***) a pro výpravu výtluků (ta je zahrnuta v položkách 5779**).	M2	36,300		
33	577202	1	VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - SPOJ POSTŘÍK PS-E 0,2Kg asf./m2	M2	65,100		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36840 II/300 Dvůr Králové nad Labem - malá okružní křižovatka s II/299 DKuL 20180319_nerostný
 Objekt: SO 302 VODOVOD - OBJEDNATEL MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM
 Rozpočet: SO 302 VODOVOD - OBJEDNATEL MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			dle pol.č 5774IE ul Čelakovského v místě výhy : $30 \times 2,1 + 1 \times 2,1 = 65,100$ [A] Technická specifikace - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 800m²). Není určena pro souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 572***) a pro výspravu výtluků (ta je zahrnuta v položkách 5779**)				
35	5774CG		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACL 16S, 16+ ACL 16 +	M3	3,472		
			dle PD C 5.2 a tabulky kubatur - kce dle hlavní trasy ul Čelakovského v místě výhy : $30 \times 1,6 \times 0,07 + 1 \times 1,6 \times 0,07 = 3,472$ [A] Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 10000m²). Není určena pro souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575***) a pro výspravu výtluků (ta se vykáže položkami 5779**, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m²). - nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu				
36	5774EI		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACP 22+, 22S ACP 22 +	M3	3,069		
			dle PD C 5.2 a tabulky kubatur - v místě výhy - kce dle hlavní trasy vozovka : $(30 \times 1,1 + 1 \times 1,1) \times 0,09 = 3,069$ [A] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36840 II/300 Dvůr Králové nad Labem - malá okružní křižovatka s II/299_DK nL_20180319_neoceněný
 Objekt: SO 302 VODOVOD - OBJEDNATEL MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM
 Rozpočet: SO 302 VODOVOD - OBJEDNATEL MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 10000m2). Není určena pro souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575*** a pro výpravu výtlučků (ta se vykáže položkami 5779**, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2). - nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu				
37	5774IE		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF KOBERCE MASTIX SMA 11+, 11S SMA 11 + dle PD C.5.2. a tabulky kubatur - kce dle hlavní trasy : ul.Čelakovského : v místě rýhy : 30*2,1*0,04+1*2,1*0,04=2,604 [A] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 10000m2). Není určena pro souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575*** a pro výpravu výtlučků (ta se vykáže položkami 5779**, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2). - nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu	M3	2,604		
38	5825I		DLAŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z KAMENTVA vč.dodání nových bet.dlaždic 0,5x0,5m	M2	2,550		



3.6.1.8

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36840 II/300 Dvůr Králové nad Labem - malá okružní křižovatka a II/299 DKmL 20180319_neoceněny
Objekt: SO 302 VODOVOD - OBJEDNATEL MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM
Rozpočet: SO 302 VODOVOD - OBJEDNATEL MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			dle PD C.5.2. a tabulky kubatur - v místě ryby, předpokládá se vztah chodníku průměr 0,08m: 1,5*1,7=2,550 [A] Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
39	582611		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM vč. dodání nové zámk.dl. dle PD C.5.2. a tabulky kubatur - v místě ryby: 1,5*2,0=3,000 [A] Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	3,000		
5		Komunikace					80 056,49
8	40 85127	Potrubí	POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 100MM LT DN100 PN16	M	85,200		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36340 II/300 Dvůr Králové nad Labem - malá okružní křižovatka s II/299 DKoL_20180319_neoceněný
 Objekt: SO 302 VODOVOD - OBJEDNATEL MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM
 Rozpočet: SO 302 VODOVOD - OBJEDNATEL MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			vč. tvarovek (kolena, přírub, zámkových spojů apod.) na potrubí dle kladěčského plánu C.5.5 dle PD C.5.1-C.5.6 : 85,2-85,200 [A] Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výusti - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém i nezapáženém a i v kolektorech, chřeničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci				
41	85134		POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 200MM LT DN200 PN16 vč. tvarovek (kolena, přírub, zámkových spojů apod.) na potrubí dle kladěčského plánu C.5.5 dle PD C.5.1-C.5.6 : 1=1,000 [A] Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výusti	M	1,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36840 II/300 Dvůr Králové nad Labem - malá okružní křižovatka s II/299 DKaL_20180319_neoceněný
Objekt: SO 302 VODOVOD - OBJEDNATEL MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM
Rozpočet: SO 302 VODOVOD - OBJEDNATEL MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém i nezapáženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci				
42	87126		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 80MM prům.40x3,7mm, PE100 SDR11 PN16 vč. tvarovek (kolena, přírub, zámkových spojů apod.) na potrubí dle kladěčského plánu C.5.5 dle PD C.5.1-C.5.6 : 25,4=25,400 [A] Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výusti - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém i nezapáženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci	M	25,400		
43	875272		POTRUBÍ DŘEN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 100MM DĚROVANÝCH flexibilní dren DN100 dle PD C.5.4 - dren v rýze : 85,2=85,200 [A] Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje:	M	85,200		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36840 II/300 Dvůr Králové nad Labem - malá okružní křižovatka s II/299_DK nL_20180319_neoceněný
 Objekt: SO 302 VODOVOD - OBJEDNATEL MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM
 Rozpočet: SO 302 VODOVOD - OBJEDNATEL MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací; nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém i nezapáženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody				
44	891114		ŠOUPÁTKA DN DO 40MM Šoupě DN1/4" dle PD C.5.5 : 3=3,000 [A] Technická specifikace: - Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.	KUS	3,000		
45	891127		ŠOUPÁTKA DN DO 100MM Šoupě DN100, vč. přírub DN100 PN16 dle PD C.5.5 : 4=4,000 [A] Technická specifikace: - Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.	KUS	4,000		
46	891827		NAVRTÁVACÍ PASY DN DO 100MM dle PD C.5.5 : 3=3,000 [A] Technická specifikace: - Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.	KUS	3,000		
47	891915		ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 50MM S POKLOPEM pro DN40 dle PD C.5.5 : 3=3,000 [A] Technická specifikace: - Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.	KUS	3,000		
48	891927		ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 100MM S POKLOPEM dle PD C.5.5 : 4=4,000 [A] Technická specifikace: - Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.	KUS	4,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36840 II/300 Dvůr Králové nad Labem - malá okružní křižovatka s II/299_DK nL_20180319_neoceněný
 Objekt: SO 302 VODOVOD - OBJEDNATEL MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM
 Rozpočet: SO 302 VODOVOD - OBJEDNATEL MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
49	89923		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ dle potřeby : 7=7,000 [A] Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).	KUS	7,000		
50	899309		DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE výstražná fólie z PVC šířky 30cm - modrá dle PD C.5.2-4 a tabulky výpočtu kubatur : 85,2+1+23,4=111,600 [A] Technická specifikace: - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.	M	111,600		
51	899611		TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 80MM délka potrubí přípojek : 25,4=25,400 [A] Technická specifikace: - přisun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.	M	25,400		
52	899621		TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 100MM délka potrubí : 85,2=85,200 [A] Technická specifikace: - přisun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.	M	85,200		
53	899641		TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 200MM délka potrubí : 1=1,000 [A] Technická specifikace: - přisun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.	M	1,000		
54	89971		PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 80MM délka potrubí přípojek : 25,4=25,400 [A] Technická specifikace: - napuštění a vypuštění vody, dodání vody a dezinfekčního prostředku, bakteriologický rozbor vody	M	25,400		
55	89972		PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 100MM	M	85,200		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36840 II/300 Dvůr Králové nad Labem - malá okružní křižovatka s II/299_DKnL_20180319_neoceněný
 Objekt: SO 302 VODOVOD - OBJEDNATEL MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM
 Rozpočet: SO 302 VODOVOD - OBJEDNATEL MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			délka potrubí : 85,2÷85,200 [A]				
			Technická specifikace: - napuštění a vypuštění vody, dodání vody a dezinfekčního prostředku, bakteriologický rozbor vody.				
56	89974		PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 200MM	M	1,000		
			délka potrubí : 1÷1,000 [A]				
			Technická specifikace: - napuštění a vypuštění vody, dodání vody a dezinfekčního prostředku, bakteriologický rozbor vody.				
57	899901		PŘEPOJENÍ PŘIPOJEK	KUS	7,000		
			Napojení na stávající potrubí litina DN40-200 vč. přírub				
			dle PD C.5.5 : 7÷7,000 [A]				
			Technická specifikace: položka zahrnuje řez na potrubí, dodání a osazení příslušných tvarovek a armatur				
8		Potrubí					187 246,10
9		Ostatní konstrukce a práce					
58	917212		ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM	M	2,000		
			do bet. lože z C20/25nXF3				
			dle PD C.5.2. : záhon, obruba v místě křižení : 2÷2,000 [A]				
			Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.				
59	91782		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ KAMENNÝCH	M	1,000		
			do bet. lože z C20/25nXF3				
			dle PD C.5.2. : okružní obruba v místě křižení : 1÷1,000 [A]				
			Technická specifikace: Položka výšková úprava obrub zahrnuje jejich vytrhání, očištění, manipulaci, nové betonové lože a osazení. Případné nutné doplnění novými obrubami se uvede v položkách 9172 až 9177.				
60	919114		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 200MM	M	64,200		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36840 II/300 Dvůr Králové nad Labem - malá okružní křižovatka s II/299_DKsL_20180319_neoceněný
 Objekt: SO 302 VODOVOD - OBJEDNATEL MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM
 Rozpočet: SO 302 VODOVOD - OBJEDNATEL MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			dle PD C.5.2 - ul.Čelakovského - prořiznutí pracovní spáry: v místě výhy: 30*2+1,1+2*1+1,1=64,200 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody				
51	931327		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮR PŘES 800MM2 dle PD C.5.2. - ul.Čelakovského - prořiznutí pracovní spáry v místě výhy 30*2+1,1+2*1+1,1=64,200 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje těsnicí profil	M	64,200		
62	966168		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU vč. odvozu na skládku dle PD C.5.2 a tabulky kubatur: úprava smetací šachty dle PD 4=4,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů	M3	4,000		
63	96912		VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 100MM VODOVODNÍCH vč. odvozu na skládku stávající lištinové potrubí DN100 : 57=57,000 [A] Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů	M	57,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36840 II/300 Dvůr Králové nad Labem - malá okružní křižovatka s II/299_DKnL_20180319_neoceněný
Objekt: SO 302 VODOVOD - OBJEDNATEL MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM
Rozpočet: SO 302 VODOVOD - OBJEDNATEL MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9			Ostatní konstrukce a práce				110 235,54
Celkem:							723 845,95

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: 36840 II/300 Dvůr Králové nad Labem - malá okružní křižovatka s II/299_
DKnL_20180319_neoceněný

Objekt: SO 403 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - OBJEDNATEL MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

Rozpočet: SO 403 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - OBJEDNATEL MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.

Základní cena: 558 557,81 Kč

Cena celková: 558 557,81 Kč

DPH: 117 297,14 Kč

Cena s daní: 675 854,95 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 558 557,81 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36840 II/300 Dvůr Králové nad Labem - malá okružní křižovatka s II/299_DKaL_20180319_neoceněný
Objekt: SO 403 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - OBJEDNATEL MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM
Rozpočet: SO 403 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - OBJEDNATEL MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ
0			Všeobecné konstrukce a práce		
1	7		Uliční svítidlo výbojkové s elektronickým předřadníkem Uliční svítidlo výbojkové s elektronickým předřadníkem, hliníkové, krytí IP68, programovatelné - charakteristika "Dvůr Králové", zdroj vysokotlaková sodíková výbojka 100W, vč. montáže na výložník a zapojení 4=4,000 [A]	KS	4,000
2	1		Demontáž stávajícího stožáru VO J10 Demontáž stávajícího stožáru VO J10, vč. dvouramenného výložníku, svítidel, odpojení kabelů a základu 4=4,000 [A]	KS	4,000
3	10		Kabel AYKY 4x16 Kabel AYKY 4x16 vč. zatažení do ochranné ohebné trubky a uložení do země, nebo protažení chráničkou 650=650,000 [A]	M	650,000
4	11		Ukončení kabelu AYKY Ukončení kabelu AYKY 4x16 smršťovací záklopkou a zapojení na svorkovnici ve stožáru 29=29,000 [A]	KS	29,000
5	12		Spojka kabelů CYKY 4x16/AYKY 4x25 Spojka kabelů CYKY 4x16/AYKY 4x25, vč. montáže 1=1,000 [A]	KS	1,000
6	13		Ochranná ohebná trubka Ochranná ohebná trubka, 763/52mm 650=650,000 [A]	M	650,000
7	14		Chránička , 7110/94mm Chránička , 7110/94mm, vč. uložení do země 90=90,000 [A]	M	90,000
8	15		Uzemňovací vodič FeZn 710mm	M	310,000



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36840 II/300 Dvůr Králové nad Labem - malá okružní křižovatka s II/299_DKaL_20180319_neoceněný
Objekt: SO 403 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - OBJEDNATEL MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM
Rozpočet: SO 403 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - OBJEDNATEL MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Uzemňovací vodič FeZr 710mm (FeZn 3Cx4), vč. montáže, svorek a zapojení 310=310,000 [A]				
9	2		JB8 - ocelový bezpečicový stožár VO JB8 - ocelový bezpečicový stožár VO, s ochrannou manžetou, s dvířky, oboustranně žárově zinkovaný, třístupňový, 7133/108/89mm, pro výšku svítidla 8m na obloukovém výložníku, hloubka vetknutí do základu 1000mm, H=8200mm, vč. montáže a osazení do základu 4=4,000 [A]	KUS	4,000		
10	3		B6p - ocelový přechodový stožár B6p - ocelový přechodový stožár, bezpečicový, oboustranně žárově zinkovaný, s dvířky, s ochrannou manžetou, pro výšku svítidla 8m, hloubka vetknutí do základu 1000mm, vč. osazení do připraveného základu. třístupňový, 7159/133/114mm 8=8,000 [A]	KUS	8,000		
11	4		Jednoduchý ocelový obloukový výložník ke stožáru JB8 Jednoduchý ocelový obloukový výložník ke stožáru JB8, oboustranně žárově zinkovaný, výška 1,8m, vyložení 1,5m, pro osazení do tr. 789mm, vč. montáže na stožár. 4=4,000 [A]	KS	4,000		
12	5		Výložník k přechodovému stožáru Výložník k přechodovému stožáru, ocelový, svařovaný, oboustranně žárově zinkovaný, délka 2,5m, pro osazení na hlavu stožáru 7114mm vč. montáže na stožár, průměr ramene 89/80mm 7=7,000 [A]	KS	7,000		
13	6		Výložník k přechodovému stožáru Výložník k přechodovému stožáru, ocelový, svařovaný, oboustranně žárově zinkovaný, délka 3,0m, pro osazení na hlavu stožáru 7114mm vč. montáže na stožár, průměr ramene 89/80mm 1=1,000 [A]	KS	1,000		
15	8		Přechodové svítidlo	KS	8,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36840 II/300 Dvůr Králové nad Labem - malá okružní křižovatka s II/299_DKaL_20180319_neoceněný
Objekt: SO 403 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - OBJEDNATEL MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM
Rozpočet: SO 403 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - OBJEDNATEL MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Přechodové svídlo - asymetrické, výbojkové, s elektronickým předadníkem, zdroj metalhalogenidová výbojka 150W, 4200K, vč. montáže a zapojení. 8=8,000 [A]				
16	9		Elektrovýzbroj stožáru VO Elektrovýzbroj stožáru VO s jedním uličním výbojkovým svítidlem,vč. montáže a zapojení 12=12,000 [A]	KS	12,000		
0	Všeobecné konstrukce a práce						351 031,28
1	Zemní práce						
14	7		Řezání spáry v asfaltovém krytu chodníku 60=60,000 [A]	M	60,000		
17	1		Rozbourání betonového základu demontovaného stožáru VO Rozbourání betonového základu demontovaného stožáru VO - JB10 (4x0,82m3) 3,28=3,280 [A]	M3	3,280		
18	10		Rozebrání zámkové dlažby chodníku 45=45,000 [A]	M2	45,000		
19	11		Výkop rýhy pro kabel v chodníku 35/50cm 130=130,000 [A]	M	130,000		
20	12		Výkop rýhy pro kabel ve volném terénu 35/80cm 90=90,000 [A]	M	90,000		
21	13		Pískové lože bez zakrytí, položení výstražné folie 210=210,000 [A]	M	210,000		
22	14		Překop vozovky 50/110cm v zemědě. tř. 4 60=60,000 [A]	M	60,000		
23	15		Zábоз rýhy v chodníku 35/50, bez živичného krytu	M	130,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36840 II/300 Dvůr Králové nad Labem - malá okružní křižovatka s II/299, DKuL 20180319_necenený
 Objekt: SO 403 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - OBJEDNATEL MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM
 Rozpočet: SO 403 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - OBJEDNATEL MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			130-130,000 [A]				
24	16		Zához rýhy 35/80cm ve volném terénu 90=90,000 [A]	M	90,000		
25	17		Zához rýhy 50/110cm ve vozovce Zához rýhy 50/110cm ve vozovce, hutnění po vrstvách, bez živичného povrchu 60=60,000 [A]	M	60,000		
26	18		Odvoz přebytečné zeminy 20=20,000 [A]	M3	20,000		
27	2		Výkop jámy pro základ stožáru JB8 Výkop jámy pro základ stožáru JB8 (0,54m3) 4=4,000 [A]	KS	4,000		
28	3		Výkop jámy pro základ stožáru B6p Výkop jámy pro základ stožáru B6p (0,85m3) 8=8,000 [A]	KS	8,000		
29	4		Retonování základů stožárů JB8 a B6p 6,04=6,040 [A]	M3	6,040		
30	5		PVC trubka 7300mm/1m PVC trubka 7300mm/1m, vč. uložení do základu 12=12,000 [A]	KS	12,000		
31	6		Řezání spáry v asfaltovém krytu vozovky 120=120,000 [A]	M	120,000		
32	8		Rozbourání živичného krytu vozovky tl. do 10cm 60=60,000 [A]	M2	60,000		
33	9		Rozbourání živичného krytu chodníku tl. do 5cm 10,5=10,500 [A]	M2	10,500		



Aspe

Firma: EUROVIA CS. a. s.

Strana: 6

3.6.1.8

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36840 II/300 Dvůr Králové nad Labem - malá okružní křižovatka s II/299_DKdL_20180319_neoceněný
Objekt: SO 403 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - OBJEDNATEL MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM
Rozpočet: SO 403 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - OBJEDNATEL MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1		Zemní práce					207 526,53

Celkem: 558 557,81

397

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: 36840 II/300 Dvůr Králové nad Labem - malá okružní křižovatka s II/299_
DKnL_20180319_neoceněný

Objekt: SO 801 TERÉNNÍ A SADOVÉ ÚPRAVY - OBJEDNATEL MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD
LABEM

Rozpočet: SO 801 TERÉNNÍ A SADOVÉ ÚPRAVY - OBJEDNATEL MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD
LABEM

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.

Základní cena: 425 796,43 Kč

Cena celková: 425 796,43 Kč

DPH: 89 417,25 Kč

Cena s daní: 515 213,68 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 425 796,43 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36840 II/300 Dvůr Králové nad Labem - malá okružní křižovatka s II/299_DK nL_20180319_neoceněný
Objekt: SO 801 TERÉNNÍ A SADOVÉ ÚPRAVY - OBJEDNATEL MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM
Rozpočet: SO 801 TERÉNNÍ A SADOVÉ ÚPRAVY - OBJEDNATEL MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102	1	POPLATKY ZA SKLÁDKU Uložení dmu na skládku položka č. 11130. $(568,98+174,33+31,94+113,30+9,62+18,42+163,75+69,92+6,11)*0,15*2=376,911$ [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	376,911		
2	014102	2	POPLATKY ZA SKLÁDKU Uložení odkopávky na skládku položka č. 122738. $420,20*1,3=546,260$ [A] $743,70*0,9=671,130$ [B] $(A+B-412,874)*2=1\ 609,032$ [C] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	1 609,032		
4	11201		KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ $17=17,000$ [A] Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména: - poražení stromu a osekání větví - spálení větví na hromadách nebo štěpkování - dopravu a uložení kmenů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména: - vytrhání nebo vykopání pařezů - veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů - dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace - zásyp jam po pařezích	KUS	17,000		
5	11202		KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ $2=2,000$ [A] Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména: - poražení stromu a osekání větví - spálení větví na hromadách nebo štěpkování - dopravu a uložení kmenů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména: - vytrhání nebo vykopání pařezů	KUS	2,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36840 II/300 Dvůr Králové nad Labem - malá okružní křižovatka s II/299_ DKuL_20180319_necenený
Objekt: SO 801 TERÉNNÍ A SADOVÉ ÚPRAVY - OBJEDNATEL MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM
Ruzpočet: SO 801 TERÉNNÍ A SADOVÉ ÚPRAVY - OBJEDNATEL MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů - dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace - zásyp jam po pařezech				
0			Všeobecné konstrukce a práce				274 988,14
1			Zemní práce				
3	11130		SEJMUTÍ DRNU Odstranění drnu v tl. 150mm včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost a uložení na skládku, poplatek za skládku v pol. č. 014102.1. 668,98+174,33+31,94+113,30+9,62+18,42+163,75+69,92+6,11=1 256,370 [A]	M2	1 256,370		
			Technická specifikace: včetně vodorovné dopravy a uložení na skládku				
6	12273		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I Odstranění a přemístění zemín na skládku položka č. 014102.2 Cca 35% procent z odkopávky bude uloženo na mezideponii (určena zhotovitelem). 420,20*1,3=546,260 [A] 745,70*0,9=671,130 [B] A+B=1 217,390 [C] Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopišť po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbořin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepidlost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek	M3	1 217,390		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36840 II/300 Dvůr Králové nad Labem - malá okružní křižovatka s II/299 - DKoL_20180319_neocenožený
 Objekt: SO 801 TERÉNNÍ A SADOVÉ ÚPRAVY - OBJEDNATEL MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM
 Rozpočet: SO 801 TERÉNNÍ A SADOVÉ ÚPRAVY - OBJEDNATEL MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štítových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
7	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLADKY BEZ ZHUTNĚNÍ Uložení materiálu na skládku viz položka č. 122738. 420,20*1,3=546,260 [A] 745,70*0,9=671,130 [B] A+B=1 217,390 [C] Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M3	1 217,390		
8	18221	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M Včetně opatření humózního materiálu.	M2	907,324		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36840 II/300 Dvůr Králové nad Labem - malá okružní křižovatka s II/299_DKsL_20180319_neoceněný
 Objekt: SO 801 TERÉNNÍ A SADOVÉ ÚPRAVY - OBJEDNATEL MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM
 Rozpočet: SO 801 TERÉNNÍ A SADOVÉ ÚPRAVY - OBJEDNATEL MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			19,111+80,075+58,839+0,831+4,919+109,993+108,706+54,079+128,518+28,156+127,356+15,78+169,717+1,244=907,324 [A]				
		Technická specifikace	položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5				
9	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	907,324		
			Zahrnuje výsev trávníku vč. dodání a první údržby.				
			19,111+80,075+58,839+0,831+4,919+109,993+108,706+54,079+128,518+28,156+127,356+15,78+169,717+1,244=907,324 [A]				
		Technická specifikace	Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu				
10	184B23		VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH V KONTEJNERU OBVOD	KUS	6,000		
			KMENE DO 12CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN				
			Vysazení stromu sakura včetně dopravy a zalití.				
			6=6,000 [A]				
		Technická specifikace	Položka vysazování stromů zahrnuje i hloubení jamek (min. rozměry pro stromy min. 1,5 násobek balu výpěstku) s event. výměnou půdy, s hnojením anorganickým hnojivem a přidavkem organického hnojiva min. 5kg pro stromy, závlivku, kůly, chráničky ke stromům nebo ochrana stromů nátěrem a pod. Obvod kmene se měří ve výšce 1,00m nad zemí. položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení				
1		Zemní práce					150 808,29

Celkem:

425 796,43

Výkaz výměr - preambule

Název Díla: „II/300 Dvůr Králové nad Labem malá okružní křižovatka s II/299 a II/300 Dvůr Králové nad Labem – Kočeře – I. etapa“

1. Všeobecně

- a) Tato preambuli je nutno číst ve spojitosti s ostatními částmi zadávací dokumentace, a to zejména s:
 - podmínkami smlouvy
 - technickými kvalifikacemi
 - výkresy
- b) Pro fakturaci budou výměry všech položek, tj. délky, plochy a kubatury měřeny na staveništi v souladu se Zvláštními podmínkami Pod-článek I2.1.
- c) Sazby a ceny v oceněném výkazu výměr musí, pokud a nakolik není stanoveno podle smlouvy, zahrnovat veškeré zhotovitelovo vybavení, pracovní síly, dozor, materiály, výstavbu vč. vyhotovení realizační dokumentace, fotodokumentace postupu výstavby, dokumentace stavu okolní zástavby, údržbu, pojištění, zisk, daně (kromě DPH) a poplatky spolu se všemi obecnými riziky, závazky a povinnostmi stanovenými nebo implikovanými ve smlouvě. Částka DPH musí být přičtena jako oddělená položka v sumě výkazu výměr.
- d) Veškeré sazby a ceny jsou míněny v korunách českých.
- e) Stručné popisy položek uvedené ve výkazech výměr jsou určeny k účelům identifikace a nenahrazují podrobný popis prací obsažených jinde v zadávací dokumentaci. V případě rozdílu mezi výkazem výměr a ostatními částmi zadávací dokumentace, zejména projektovou dokumentací, platí informace uvedené ve výkazu výměr. S výjimkou případů, kde je ve specifikaci nebo soupisu prací konkrétně a výslovně stanoveno jinak, se kvalifikují pouze trvalé práce. Dílo se měří v čistých rozměrech podle dimenzí vyznačených v projektové dokumentaci (dokumentaci stavby) nebo písemně stanovených správcem stavby, pokud není ve smlouvě konkrétně popsáno nebo předepsáno jinak. Na každou jednotlivou položku bude vést zhotovitel měřicí záznam, který bude obsahovat výpočet množství k měsíčnímu soupisu prací. Měřicí záznam je veden a potvrzován správcem stavby průběžně, originál se odevzdá správci stavby po odsouhlasení posledního soupisu provedených prací.
- f) Jestliže není ve smluvní (zadávací) dokumentaci stanoveno jinak, musí být metoda měření hotového díla k úhradě v souladu s „Oborovým třídníkem stavebních konstrukcí pozemních komunikací OTSKP“ MD ČR vč. elektronické formy.
- g) Nebude poskytována žádná sázka na ztráty materiálu či zmenšení jejich objemu během dopravy nebo zhutňování.
- h) Sazby a ceny zahrnuté do výkazu výměr se pokládají za vše zahrnující hodnoty prací popsaných dotýcnými položkami včetně všech nákladů a výdajů, které mohou být nutné při provádění a pro účely popsaných prací, spolu s veškerými dočasnými pracemi a instalacemi, jichž může být zapotřebí, a všemi obecnými riziky, povinnostmi a závazky stanovenými nebo implikovanými v dokumentech, na nichž je nabídka založena. Vzhledem k zabránění určitých nejasností se upozorňuje konkrétně: v ceně za výkopy musí být zahrnuty veškeré práce a ceny, tedy vodorovné i svislé přemístění a odvoz na skládku, vč. uložení a případných poplatků. Zásadně se neurčuje místo a vzdálenost skládek, s veškerým vytěženým materiálem hospodář zhotovitel a určuje si své vlastní skládky. Obdobně pro uložení do násypů se předpokládá i získání vhodného materiálu, pro každý násyp či zásyp vč. odkopání, naložení, odvozu a kalkulace případného rozdílu objemové hmotnosti a zatlačení násypů do podloží, pokud není v projektu uvedeno jinak. V cenách a sazbách odkopávek, násypů, zásypů a dalších podobných zemních pracích musí být zahrnuty veškeré náklady na úpravu zemníků, skládek vč. příjezdných komunikací a případného uvedení do původního stavu či rekultivace, pokud není v projektu uvedeno jinak. Bude se předpokládat, že poplatky, režie, zisk a přírůžky na všechny závazky jsou rozděleny rovnoměrně na všechny jednotkové ceny či sazby.

2. Prozatímní částky

Kde se v soupisu prací vyskytuje položka označená „Provizorní cena (Prov.cena)“ v popisu položky, je nutno práci nařízenou správcem stavby hodnotit podle čl. 13.5 Obecných podmínek, resp. Zvláštních podmínek. Částka určená zadavatelem (objednatel), kterou nesmí účastník zadávacího řízení (zhotovitel) v soupisu prací změnit, tj. snížit nebo zvýšit, bude fakturována dle skutečnosti na základě specifikace zhotovitele, resp. odsouhlaseného podzhotovitele, odsouhlasené správcem stavby.

Každá provizorní položka bude použita, zcela nebo zčásti, v souladu s pokyny správce stavby a podle toho bude upravena cena díla. Celková suma vyplacená zhotoviteli bude zahrnovat pouze částky za práci, dodávky nebo služby bez jakýchkoli ostatních nákladů nebo zisků, k nimž se provizorní položky vztahují, podle pokynů správce stavby.

3. Pevná cena

Ceny uvedené v soupisu prací, pokud jsou označeny v popisu položek „Pevná cena (Úhrnná částka)“, jsou ceny neměnné, a není-li uvedeno jinak ve smlouvě, nesmí být částka uvedená v soupisu prací žádným způsobem zvýšena ani snížena z titulu vyšších nebo nižších skutečných nákladů, než byly odhadnuty při určování ceny. Úhrady se potvrzují po splátkách úměrně rozsahu, v jakém byly podle posouzení objednatele příslušné práce provedeny.

4. Všeobecné položky – obecný popis

Obecný popis aktuálních položek je uveden v soupisu prací stavebních objektů – SO 000 Všeobecné a předběžné položky, SO 001 Příprava staveniště (oba SO objednatel Královéhradecký kraj), SO 002 Příprava staveniště (objednatel Město Dvůr Králové nad Labem).

5. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny

Nabídková cena bude zpracována oceněním předaného soupisu zhotovovacích prací. Jednotkové ceny uvedené v nabídce ve výkazu výměr zahrnují úhradu všech prací zhotovovacích i pomocných, vyplývajících z předmětu díla v rozsahu a za podmínek uvedených ve všech předaných zadávacích podkladech, které jsou nejen požadovány a fyzicky uvedeny ve výkazu výměr (agregované položky), ale i prací vyplývajících ze zadávacích podkladů nutných pro zdáné dokončení a předání díla objednateli, i když nejsou ve výkazu výměr konkrétně uvedeny, včetně ostatních vedlejších nákladů.

Nabídková cena bude účastníkem zadávacího řízení zpracována a předána jednak v písemné formě a jednak v elektronické formě na CD/flash disk. V zadávací dokumentaci uveřejněné na Profilu zadavatele je výkaz výměr, jako součást zadávací dokumentace, uveden ve formátu ASPE (formát XC4) a Excel. Účastník si dle vlastních možností zvolí elektronický formát, ve kterém ocení výkaz výměr a předloží ho v nabídce. Zadavatel upřednostňuje v případě možnosti výběru na straně účastníka předkládání oceněného výkazu výměr ve formátu ASPE (formát XC4).

Účastník zadávacího řízení nesmí provádět ve struktuře výkazu výměr žádné změny. Ve formátu ASPE předloží účastník oceněný výkaz výměr jako rozpočet (nikoliv nabídku). Ve formátu Excel předloží účastník oceněný výkaz výměr v předloženém formátu. Při oceňování výkazu výměr ve formátu Excel musí účastník respektovat následující pokyny:

- výkaz výměr je rozdělen na jednotlivé listy sešitu členěné dle objektů
- doplnit údaje do sloupce cena jednotková, přičemž dojde k dopočtu sloupce cena celkem
- předdefinované vzorce, uvedené v jednotlivých buňkách souboru, účastník nesmí měnit nebo žádným způsobem upravovat
- soubor výkazu výměr musí být ve formátu MS Excel
- ve sloupcích s číselnými hodnotami musí být v případě desetinného čísla použita čárka, nikoliv tečka.

Seznam poddodavatelů

Veřejná zakázka s názvem:


**II/300 Dvůr Králové nad Labem malá okružní křižovatka s II/299 a II/300 Dvůr
Králové nad Labem – Kocbeře – I. etapa**

Seznam poddodavatelů v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů

Veřejná zakázka na stavební práce zadaná v otevřeném řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů		Činnost poddodavatele, kterou bude při realizaci provádět														
1.	<table><tr><td>Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení:</td><td>XXX</td></tr><tr><td>Sídlo / Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:</td><td></td></tr><tr><td>IČO:</td><td></td></tr><tr><td>Osoba oprávněná jednat jménem či za poddodavatele:</td><td></td></tr><tr><td>Spisová značka v obchodním rejstříku:</td><td></td></tr><tr><td>Tel./fax:</td><td></td></tr><tr><td>E-mail:</td><td></td></tr></table>	Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení:	XXX	Sídlo / Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:		IČO:		Osoba oprávněná jednat jménem či za poddodavatele:		Spisová značka v obchodním rejstříku:		Tel./fax:		E-mail:		
Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení:	XXX															
Sídlo / Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:																
IČO:																
Osoba oprávněná jednat jménem či za poddodavatele:																
Spisová značka v obchodním rejstříku:																
Tel./fax:																
E-mail:																

Poznámka: Tabulku Dodavatel použije tolikrát, kolik bude mít poddodavatelů.

Dodavatel neuvažuje o využití subdodavatelů. Práce provede vlastními kapacitami.



EUROVIA CS, a.s.
Národní 138/10
Nové Město
110 00 Praha 1

Podpis Ing. Michal Šumpík _____

funkce ředitel závodu Čechy východ, dle plné moci _____

řádně oprávněn podepisovat nabídky jménem EUROVIA CS, a.s.

Adresa – sídlo: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

Datum 26-03-2018

EUROVIA CS, a.s.

PLÁN KVALITY

stavby

„II/300 Dvůr Králové nad Labem malá okružní křižovatka
s II/299 a II/300 Dvůr Králové nad Labem – Kocbeře – I.
etapa“

Objednatel: Královéhradecký kraj
Město Dvůr Králové nad Labem

Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s., odštěpný závod oblast Čechy střed
závod Čechy východ

	Vedoucí kvality	Ředitel závodu
	28.5.2018	28.5.2018

Obsah	strana
1 Úvod	3
2 Předmět plánu kvality	3
3 Vstupy pro plán kvality	4
4 Cíle kvality	4
5 Odpovědnosti managementu	5
6 Řízení dokumentů a údajů	5
7 Řízení záznamů	6
8 Zdroje	6
9 Požadavky	7
10 Komunikace se zákazníkem	8
11 Návrh a vývoj	8
12 Nakupování	9
13 Výroba a poskytování služeb	9
14 Identifikace a sledovatelnost	11
15 Majetek zákazníka	11
16 Ochrana produktu, manipulace a předání	11
17 Řízení neshodných produktů	12
18 Monitorování a měření	12
19 Audity	14
20 Zkratky a definice	14
21 Závěrečná ustanovení	15

Seznam příloh

1. Kontrolní a zkušební plán

Rozdělovník plánu kvality

výtisk č. 1: objednatel

výtisk č. 2: zpracovatel plánu kvality

Seznam změn plánu kvality

Číslo vydání	Číslo změny	Identifikace změnání části textu	Druh změny, důvod změny	Datum účinnosti změny / vydání

1 ÚVOD

1.1 Tento plán kvality vychází z postupů a zásad systému managementu kvality (QMS) společnosti EUROVIA CS, a. s. Systém managementu kvality odštěpného závodu oblast Čechy střed (OZ) je vytvořen, zdokumentován, uplatňován a udržován v souladu s požadavky normy ČSN EN ISO 9001 a je certifikován podle této normy certifikační společností VÚPS – Výzkumný ústav pozemních staveb – Certifikační společnost, s.r.o.

Systém managementu kvality je součástí integrovaného systému managementu (IMS) OZ, tvořeného dále certifikovanými systémy environmentálního managementu (EMS) a managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (HSMS). Celý integrovaný systém managementu OZ je popsán v dokumentaci řízení IMS.

Certifikát Systému certifikovaných stavebních dodavatelů viz nabídka – Kvalifikační předpoklady

Vzhledem k výše uvedenému, jsou v dalších částech tohoto plánu kvality uváděny odkazy na dokumentaci řízení IMS, kterou tvoří Příručka IMS a směrnice IMS. Tato dokumentace je v případě požadavku objednatele/objednatelky k nahlédnutí u provozně-obchodního náměstka a u hlavního stavbyvedoucího.

Pojem „systém managementu kvality“, resp. zkratka „QMS“ jsou v dalším textu tohoto plánu kvality uváděny v souvislostech typických pouze pro systém managementu kvality. V ostatních případech je použit pojem „integrovaný systém managementu“, resp. zkratka „IMS“.

1.2 Funkčnost IMS je pravidelně prověřována interními audity, periodickým přezkoumáváním celého IMS vedením OZ a externími audity, prováděnými certifikační společností.

1.3 Za trvalé zajištění funkčnosti IMS v OZ odpovídá manažer IMS. Za dodržování postupů a zásad IMS na stavbě odpovídá hlavní stavbyvedoucí.

2 PŘEDMĚT PLÁNU KVALITY

2.1 Předmětem tohoto plánu kvality je stanovení metod managementu kvality při realizaci smlouvy o dílo (SOD) na zhotovení stavby „**II/300 Dvůr Králové nad Labem malá okružní křižovatka s II/299 a II/300 Dvůr Králové nad Labem – Kocbeře – I. etapa**“

2.2 Zpracovatelem tohoto plánu kvality je zhotovitel
EUROVIA CS, a. s., odštěpný závod oblast Čechy střed
závod Čechy východ
se sídlem: Piletická 498, 503 41 Hradec Králové
IČ: 45274924

2.3 Plán kvality je vypracován podle normy ČSN ISO 10005 jako součást dokumentace pro zhotovení předmětné stavby na základě rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v zadávacím řízení podle § 56 otevřené řízení – zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, na veřejnou zakázku na stavební práce „**II/300 Dvůr Králové nad Labem malá okružní křižovatka s II/299 a II/300 Dvůr Králové nad Labem – Kocbeře – I. etapa**“
(dále stavba, resp. předmětná stavba) vydaném Královéhradeckým krajem dne 25.5.2018

2.4 Plán kvality je určen:

- objednateli k získání důvěry ve schopnost zhotovitele zhotovit a předat stavbu v požadované kvalitě
- zhotoviteli k vytvoření organizačních, personálních, technicko-výrobních a dalších podmínek pro uspokojení všech specifikovaných požadavků objednatele.

2.5 Plán kvality je závazný pro všechny zaměstnance OZ i pro všechny osoby subdodavatelů podílejících se na stavbě.

2.6 Činnosti, na které se tento plán kvality nevztahuje:

- a) environmentální management
- b) management bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

V závislosti na požadavcích objednatele jsou tyto činnosti řešeny v samostatné části nabídky.

2.7 Platnost tohoto plánu kvality trvá do dne skončení záručních lhůt na zhotovené dílo.

3 VSTUPY PRO PLÁN KVALITY

3.1 Základními vstupy pro tento plán kvality jsou:

- a) dokumentace řízení IMS
- b) zadávací dokumentace stavby
- c) související právní a technické předpisy
- d) požadavky Systému jakosti v oboru pozemních komunikací MD ČR.

3.2 Plán kvality vychází z organizačního uspořádání závodu, ze systémových vazeb, odpovědností a pravomocí uvedených v Příručce IMS a v navazujících dokumentech IMS.

4 CÍLE KVALITY

4.1 Cíle kvality pro předmětnou stavbu vycházejí ze specifikací požadavků na kvalitu stavby a jsou vyjádřeny následujícím způsobem:

- a) splnit konečný termín předání celé stavby, vč. splnění dílčích termínů předání samostatně předávaných objektů
- b) dosáhnout vyhovujících výsledků všech plánovaných kontrol, zkoušek a měření stanovených v KZP schváleném objednatelem
- c) v rámci předávacího řízení stavby získat vyjádření spokojenosti objednatele dosažením alespoň stupně „velmi dobré“ v ukazateli „Souhrnné hodnocení díla objednatelem“ a kladné doporučení formou referenčního listu stavby
- d) prováděním plánovaných interních záručních kontrol stavby omezit výskyt vad většího rozsahu v rozhodujících technologiích, zejm. v konstrukčních vrstvách vozovek
- e) při provádění záručních oprav splnit lhůty stanovené v SOD.

4.2 K dosažení výše uvedených cílů budou využity standardní postupy IMS a specifické postupy uvedené v tomto plánu.

4.3 Za splnění cílů kvality stavby odpovídá hlavní stavbyvedoucí.

5 ODPOVĚDNOSTI MANAGEMENTU

5.1 V této kap. 5 plánu kvality jsou uvedeny základní odpovědnosti managementu, týkající se přípravy a realizace stavby. Další upřesňující odpovědnosti jsou uvedeny v ostatních částech tohoto dokumentu.

Pro předmětnou stavbu platí procesy QMS vč. jejich sledu a vzájemného působení, uvedené v Příručce IMS.

5.2 Za plánování, řízení a koordinaci činností a za řešení problémů stavby v etapě přípravy stavby a ve smluvní etapě, za přezkoumání výsledků auditů, za kontrolu plnění nápravných a preventivních opatření, za schvalování žádostí o výjimku z požadavků QMS, za přezkoumání změn plánu kvality odpovídá provozně-obchodní náměstek p. Ing. Pavol Škuliga.

5.3 Za schvalování změn plánu kvality odpovídá ředitel závodu p. Ing. Michal Šumpík.

5.4 Za řízení stavby, za dodržování postupů a zásad IMS vč. veškerých souvisejících předpisů v rámci stavby, za připravenost a disponibilitu výrobních kapacit, zajišťujících plynulé provádění prací v souladu s harmonogramem stavby, za koordinaci výrobních a souvisejících činností s ostatními účastníky výstavby, za předávání a uplatňování požadavků a informací dotčeným útvarům a externím účastníkům výstavby vč. řešení problémů stavby v etapě realizace, za plnění stanovených cílů, za zajištění všech specifikovaných požadavků na kvalitu stavby a za monitorování průběhu výstavby odpovídá hlavní stavbyvedoucí p. Marek Buřval.

6 ŘÍZENÍ DOKUMENTŮ A ÚDAJŮ

6.1 Řízení dokumentů a údajů je zajištěno v souladu se zásadami stanovenými v dokumentaci IMS (směrnice č. 1). Všechny předpisy pro řídicí, výkonné a kontrolní činnosti, jakož i dokumenty stavby jsou v řízeném režimu. Je zajištěna jejich aktuálnost a jsou jednoznačně identifikovány stanoveným způsobem.

Pro předmětnou stavbu je závod řádně vybaven veškerými potřebnými předpisy, souvisejícími s podmínkami výstavby a s technologiemi, jež budou na stavbě použity. Jedná se zejm. o tyto předpisy:

- dokumentace řízení IMS (Příručka IMS, směrnice IMS)
- obecně závazné právní předpisy
- české technické normy (ČSN)
- technologická pravidla EUROVIA CS (TPr)
- technické kvalitativní podmínky (TKP)
- dodací podmínky
- technické podmínky MD ČR (TP)
- vzorové listy

K základním řízeným dokumentům stavby patří zejména smlouva o dílo, projektová dokumentace, příp. další druhy dokumentů, určených v dokumentaci IMS nebo ve smluvních požadavcích objednatele.

Dokumenty stavby budou uchovávány po dobu stanovenou vnitřními předpisy EUROVIA CS, pokud ve smlouvě o dílo nebude stanoveno jinak.

6.2 Za řízení předpisů v rámci závodu vč. jejich identifikace, za zajištěnost informačních zdrojů pro udržování externích předpisů v aktuálním stavu, za zajišťování aktualizace, revizí a za distribuci předpisů odpovídá vedoucí kvality pí Leona Buřvalová.

6.3 Za přezkouvávání, schvalování, identifikaci, distribuci a aktualizaci řízených dokumentů stavby odpovídají zaměstnanci, určení v dokumentaci IMS.

6.4 Za řízení dokumentů na stavbě, za potřebný rozsah vybavenosti (vč. nárokování předpisů u vedoucího kvality a záruk) a za jejich dostupnost zaměstnancům stavby a dalším oprávněným osobám, odpovídá hlavní stavbyvedoucí.

7 ŘÍZENÍ ZÁZNAMŮ

7.1 Základní postupy pro řízení záznamů, obsahující mj. způsoby jejich identifikace, uchování, dostupnost, formu, rozsah záznamů předávaných objednateli atd. jsou stanoveny v dokumentaci IMS (směrnice č. 1). V rámci předmětné stavby budou respektovány konkrétní požadavky objednatele, týkající se formy, vedení a předávání záznamů stavby.

K základním záznamům stavby patří mj. stavební deník, protokoly o kontrolách, zkouškách a měřeních, zápisy z kontrolních dnů, koordinačních porad a jednání, předávací protokoly, dodací listy, doklady o shodě výrobků ad.

Záznamy budou uchovávány po dobu stanovenou vnitřními předpisy EUROVIA CS, pokud ve smlouvě o dílo nebude stanoveno jinak.

7.2 Za řízení záznamů v rámci předmětné stavby podle stanovených zásad IMS s respektováním požadavků objednatele vč. potřebné koordinace se subdodavatelem, odpovídá hlavní stavbyvedoucí.

8 ZDROJE

8.1 Poskytování zdrojů

Vedení OZ periodicky přezkouvává potřeby zdrojů a poskytuje zdroje na udržování a zlepšování IMS. Zdroje pro předmětnou stavbu jsou uvedeny v následujících článcích této kapitoly 8.

8.2 Materiály

Pro předmětnou stavbu nebudou použity žádné materiály ani výrobky se specifickými charakteristikami.

8.3 Lidské zdroje

8.3.1 Postupy a zásady pro řízení procesu vzdělávání, pro získávání a rozšiřování kvalifikace zaměstnanců jsou stanoveny v dokumentaci IMS (Příručka IMS) a v souvisejících interních předpisech

8.3.2 Na všech funkčních místech závodu jsou zařazeni zaměstnanci, splňující kvalifikační požadavky.

8.3.3 Pro předmětnou stavbu není třeba provádět žádná specializovaná školení.

8.3.4 Za zajištění potřebného rozsahu vstupních školení nových zaměstnanců, za zajištění dalšího vzdělávání stávajících zaměstnanců podle plánu vzdělávání, případně podle operativních požadavků hlavního stavbyvedoucího a za zajištění specializovaných školení odpovídá personalistka OZ pí. Hana Berková.

8.4 Infrastruktura

8.4.2 Pro zhotovení díla má závod náležité technické vybavení (viz nabídka).

Výroba asfaltových směsí je smluvně zajištěna s:

- a) VČO – Východočeskou obalovnou, Kutnohorská 277, Hradec Králové – Plačice.
- b) Libereckou obalovnou, s.r.o. – obalovnou Červený Kostelec – Lhota za Červeným Kostelcem.

Uvedená výrobní zařízení odpovídají specifikovaným požadavkům objednatele (dle technických předpisů - TKP, ČSN).

Závod má dále zaveden systém plánovité péče o technická zařízení. Tím zaručuje spolehlivost, pohotovost a celkovou způsobilost těchto zařízení pro dodržení požadovaných kvalitativních parametrů stavby.

Rovněž při výběru subdodavatelů specializovaných prací bude kladen důraz na kritérium potřebné technické a výrobní vybavenosti tak, aby při těchto pracích byly dodrženy stanovené parametry kvality.

8.4.3 Za zajištění komplexní péče o dopravní a mechanizační prostředky, za jejich disponibilitu a spolehlivost odpovídá vedoucí útvaru mechanizace a dopravy p. Petr Ditrych.

8.5 Pracovní prostředí

Podmínky pracovního prostředí pro dosažení shody vlastností výrobku s požadovanými hodnotami jsou stanoveny v technických předpisech příslušných technologií.

Za řízení podmínek vhodného pracovního prostředí odpovídá hlavní stavbyvedoucí.

9 POŽADAVKY

9.1 Požadavky objednatele vztahující se na předmětnou stavbu jsou součástí zadávací dokumentace a ná vazně smluvních podmínek a jsou stanoveny ve vyjmenovaných dokumentech a předpisech, viz dále čl. 9.2.

9.2 Specifikace požadavků objednatele na předmětnou stavbu je dána zejména těmito dokumenty a předpisy:

- a) smlouvou o dílo
- b) dodacími podmínkami stavby
- c) technickými kvalitativními podmínkami a navazujícími předpisy
- d) zadávací dokumentací stavby
- e) projektovou dokumentací stavby
- f) Metodickým pokynem Systému jakosti v oboru pozemních komunikací MD ČR
- g) (event. další dokumenty a předpisy).

9.3 Přezkoumání všech specifikovaných požadavků zákazníka před schválením nabídky i SOD se provádí řízeným způsobem podle zásad stanovených v dokumentaci IMS (směrnice č. 2) tak, aby byla zajištěna splnitelnost všech těchto požadavků. Proces přezkoumání požadavků je organizován obchodním útvarem, který zakládá veškeré záznamy o výsledcích přezkoumání.

9.4 Za přezkoumání specifikovaných požadavků zákazníka a za řešení případných rozporů nebo nejasností v požadavcích odpovídá provozně-obchodní náměstek.

10 KOMUNIKACE SE ZÁKAZNÍKEM

10.1 Postupy a zásady komunikace se zákazníkem, včetně řešení stížností, jsou stanoveny v dokumentaci IMS (Příručka IMS)

10.2 Za komunikaci se zákazníkem v etapách nabídky, smlouvy a záruční doby odpovídá provozně-obchodní náměstek, v procesu výstavby a předávacího řízení dokončené stavby odpovídá hlavní stavbyvedoucí.

10.3 Pro komunikaci se zákazníkem budou používány běžné technické prostředky (mobilní telefony, internet, fax apod.) a záznamy (stavební deník, zápisy, protokoly ad.). Zálžitosti realizace stavby budou projednávány v rámci kontrolních dnů, koordinačních porad a příp. operativních jednání.

Další specifické postupy a prostředky komunikace dle smluvních podmínek, resp. požadavků objednatele.

11 NÁVRH A VÝVOJ

11.1 Požadavky článku 7.3 (Návrh a vývoj) normy ČSN EN ISO 9001 nejsou v QMS OZ aplikovány. OZ nevykonává vlastními kapacitami projektové ani vývojové činnosti.

Projektová dokumentace stupně DZS je přebírána od objednatele. Při zajišťování realizační dokumentace stavby (RDS) subdodavatelsky a také v případě změn RDS v průběhu stavby, spolupracuje odpovědný zaměstnanec s objednatelem a koordinuje vzájemnou součinnost (z hlediska promítnutí požadavků objednatele, konstrukčního řešení, postupu výstavby apod.).

Při zajišťování RDS jsou respektovány zásady Systému jakosti v oboru pozemních komunikací MD ČR, TKP a další související předpisy.

11.2 Stavba bude provedena podle schválené projektové dokumentace stavby (stupeň PDPS, zpracovatel: Ing. Ivan Šír, Projektování dopravních staveb CZ s.r.o., Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové a M-projekce s.r.o, Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové), jako součást zadávací dokumentace a podle navazující RDS.

11.3 Zhotovení RDS bude smluvně zajištěno u projektové organizace (zhotovitele RDS). V procesu zpracování RDS bude určený zaměstnanec přípravy stavby provádět kontroly postupu a kvality projektových prací v rámci výrobních výborů, při kontrolních dnech apod.

11.4 Za výběr projektové organizace, za zajištění RDS, za kontrolu postupu a kvality RDS a za schválení RDS zástupcem objednatele, odpovídá provozně-obchodní náměstek.

11.5 Návrh změny RDS bude vždy přezkoumán zaměstnancem přípravy stavby a předán k odsouhlasení zástupci objednatele. Odsouhlasený návrh bude předán projektové organizaci k provedení změny RDS. Provedená změna RDS je vždy předložena zástupci objednatele ke schválení. Za proces změny odpovídá provozně-obchodní náměstek.

11.6 Za distribuci projektové dokumentace včetně změn odpovídá hlavní stavbyvedoucí.

12 NAKUPOVÁNÍ

12.1 Hodnocení, výběr a zajištění dodavatelů výrobků a materiálů a subdodavatelů prací a služeb (souhrnně subdodavatelé) probíhá podle postupů a zásad stanovených v dokumentaci IMS (směrnice č. 3). Subdodavatelé jsou vč. hodnocení vedeni v aktualizované databázi.

12.2 S vybranými subdodavateli budou uzavřeny smlouvy, zabezpečující splnění všech požadavků, specifikovaných objednatelem stavby. Ve smluvních dokumentech budou stanoveny požadované parametry výrobků a prací (v návaznosti na specifikace v projektové dokumentaci a v souvisejících předpisech), dále postupy a zásady ověřování nakupovaných výrobků a prací.

12.3 Kvalita nakupovaných výrobků a prací je zabezpečena odpovědným výběrem subdodavatelů, důslednou vstupní kontrolou a prováděním zkoušek. Shodu výrobků a prací se stanovenými požadavky doloží subdodavatel protokoly o kontrolách, zkouškách a měřeních, atesty příp. dalšími odpovídajícími doklady.

Shoda vlastností stanovených výrobků s požadavky právních předpisů bude doložena podle zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění, navazujících nařízení vlády a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011.

12.4 Za výběr vhodných subdodavatelů pro stavbu, za přezkoumání smluvních dokumentů a za koordinaci postupu v oblasti nakupování s hlavním stavbyvedoucím odpovídá provozně-obchodní náměstek.

12.5 Za řádné provedení přejímky a vstupní kontroly výrobků a prací odpovídá příslušný stavbyvedoucí. V případě zjištění neshody se postupuje podle zásad dokumentace IMS.

13 VÝROBA A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

13.1 Základní postupy, zásady a odpovědnosti pro přípravu a řízení stavby včetně případné validace příslušných výrobních procesů jsou stanoveny v dokumentaci IMS (směrnice č. 2). Proces výstavby bude probíhat podle schváleného harmonogramu stavby (viz nabídka - příloha návrhu SOD), v souladu s požadavky právních předpisů, se schválenou projektovou dokumentací a s dalšími smluvními dokumenty. Jednotlivé stavební práce (technologie) budou prováděny za řízených podmínek, určených v externích technických předpisech a v technologických pravidlech EUROVIA CS. Disponibilita způsobilých výrobních zařízení a personálu je řešena v kapitole 8 Zdroje.

Součástí dodávky stavby je poskytnutí záruky na provedené dílo. Záruční doba je stanovena v SOD.

Vstupy do procesu výstavby:

- smluvní a projektová dokumentace stavby, související dokumenty a předpisy
- nakupované výrobky, práce a služby
- výrobní a technická zařízení
- zaměstnanci s předepsanou kvalifikací
- energetické vstupy
- (event. další vstupy).

Realizační činnosti:

- realizace stavby dle projektové dokumentace a souvisejících dokumentů a předpisů
- kontrolní a zkušební činnosti
- (event. další realizační činnosti).

Výstupy:

- dokončená stavba
- záznamová dokumentace z průběhu stavby
- dokumentace skutečného provedení
- dokumentace o předání a převzetí stavby
- (event. další výstupy).

13.2 Kritéria kvality jsou stanovena v technologických a technických předpisech, kvalita prováděných prací je zajištěna jejich důsledným dodržováním. Kontrola kvality je dále popsána v kapitole 18.

13.3 Průběh prací na stavbě bude denně zaznamenáván příslušnými stavbyvedoucími ve stavebních denících způsobem, odsouhlaseným objednatelem. Stavební deníky budou trvale k dispozici na staveništi. Určené listy denních záznamů stavebního deníku bude stavbyvedoucí předávat v dohodnutém režimu zástupci objednatele.

13.4 Za přípravu stavby a za koordinaci činností při přípravě stavby s hlavním stavbyvedoucím odpovídá provozně-obchodní náměstek.

13.5 Za řízení stavby, za připravenost a disponibilitu výrobních kapacit (dopravních prostředků, strojů a zařízení), materiálů, zaměstnanců a dalších zdrojů a podmínek zajišťujících plynulé provádění prací v souladu s harmonogramem stavby, projektovou dokumentací a souvisejícími předpisy, za koordinaci prací s ostatními účastníky výstavby, za předávání a uplatňování požadavků a informací dotčeným interním útvarům a externím účastníkům výstavby vč. řešení problémů stavby v etapě realizace, za přezkoumání výsledků auditů ve vztahu k realizačnímu procesu, za dodržování postupů a zásad systému managementu kvality, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí, odpovídá hlavní stavbyvedoucí.

13.6 Za vedení stavebních deníků, projektové dokumentace, souvisejících předpisů, dokladů o shodě a dalších dokumentů a záznamů o stavbě odpovídá určený stavbyvedoucí.

14 IDENTIFIKACE A SLEDOVATELNOST

14.1 Způsoby identifikace dokumentů, záznamů, zhotovených a nakupovaných výrobků a prací, vč. identifikace stavu po provedených kontrolách, zkouškách a měřeních, jsou zajištěny uplatňováním stanovených zásad a rozdělením odpovědností podle dokumentace IMS (Příručka IMS, směrnice č. 2), a to takovým způsobem, aby byla zajištěna jejich sledovatelnost, kontrola a případné stažení.

Základním svodným nástrojem identifikace a sledovatelnosti v procesu realizace stavby je stavební deník.

14.2 Za plnění zásad identifikace v procesu realizace stavby odpovídá hlavní stavbyvedoucí.

15 MAJETEK ZÁKAZNÍKA

15.1 Zásady řízení tohoto majetku, poskytnutého pro účely stavby nebo k zabudování do stavby, jsou stanoveny v dokumentaci IMS (Příručka IMS). Identifikace majetku objednatele je zajištěna uplatňováním stanovených zásad IMS, a to tak, aby byla zajištěna sledovatelnost, kontrola a případné stažení tohoto majetku.

Pro přejímku (včetně veškeré průvodní dokumentace a dokladů o shodě), uložení a zabudování výrobků dodaných objednatelem, vč. způsobu vypořádání neshodných výrobků, platí stejné zásady jako u výrobků nakupovaných.

15.2 Za projednání a zajištění konkrétních zásad a postupů pro řízení majetku objednatele (ve vazbě na SOD), za jeho identifikaci, sledovatelnost, ochranu, řádné skladování a použití nebo zabudování ve vztahu k předmětné stavbě, a to vč. informovanosti objednatele o způsobu nakládání v případě ztráty, poškození nebo nevhodnosti tohoto majetku, odpovídá provozně-obchodní náměstek.

Zásady a postupy budou projednány v součinnosti s hlavním stavbyvedoucím.

15.3 Za realizaci sjednaných konkretizovaných zásad a postupů pro řízení majetku objednatele odpovídá hlavní stavbyvedoucí.

16 OCHRANA PRODUKTU, MANIPULACE A PŘEDÁNÍ

16.1 Za dodržování zásad ochrany výrobků, materiálů, provedených prací a objektů stavby před poškozením nebo snížením kvality po dobu trvání odpovědnosti zhotovitele stavby odpovídá v rámci celé stavby hlavní stavbyvedoucí.

Ochranná opatření jsou stanovena:

- v technických předpisech jako nezbytná součást prováděné technologie
- v dokumentaci přípravy stavby,
- operativně hlavním stavbyvedoucím.

16.2 Za zachování kvality výrobků skladovaných na stavbě, jakož i za dohled nad manipulací s těmito výrobky obsluhou vyškolenou podle příslušných předpisů odpovídá hlavní stavbyvedoucí.

16.3 Za zdokumentované předání dokončené stavby objednateli ve sjednaném termínu, v požadované kvalitě a se stanovenou dokumentací stavby, za řádné a včasné odstranění případných vad a nedodělků z předávacího řízení stavby, odpovídá hlavní stavbyvedoucí.

17 ŘÍZENÍ NESHODNÝCH PRODUKTŮ

17.1 V případě zjištění výskytu neshodného výrobku, výsledku výrobní operace, neshody v části stavby nebo v dokončené stavbě, postupuje se po provedení identifikace stavu dále podle zásad stanovených v dokumentaci IMS (Příručka IMS). O neshodě provede hlavní stavbyvedoucí stanoveným způsobem záznam a zajistí odpovídající opatření, zabraňující nesprávnému použití.

17.2 Za sledování rozsahu a závažnosti případných neshod na stavbě, za jejich identifikaci, přezkoumání a vypořádání odpovídá hlavní stavbyvedoucí. V jeho pravomoci je rovněž případné vyžádání výjimky na výrobek, nesplňující specifikované požadavky. V takovém případě se postupuje podle dokumentovaných postupů IMS.

18 MONITOROVÁNÍ A MĚŘENÍ

18.1 Monitorování a měření procesů

18.1.1 OZ má v dokumentaci IMS (Příručka IMS) uvedeny metody a ukazatele pro monitorování a měření stanovených procesů QMS. V rámci stavby bude monitorování, resp. měření uplatněno zejm. při převzetí staveniště od objednatele (protokol o převzetí), v průběhu výstavby (prostřednictvím záznamů ve stavebním deníku, zápisů z kontrolních dnů a vyhodnocování výsledků kontrol, zkoušek a měření), při předání dokončené stavby (protokol o předání), v průběhu záruční doby a při jejím ukončení (protokoly o kontrole).

18.1.2 Za monitorování a měření procesu výstavby a za vedení záznamů o zjištěných problémech a neshodách v procesu odpovídá hlavní stavbyvedoucí.

18.2 Monitorování a měření produktu

18.2.1 Činnosti monitorování a měření produktu jsou zajišťovány v souladu se zásadami stanovenými v dokumentaci IMS (Příručka IMS) a s respektováním požadavků objednatele.

18.2.2 Kontroly a zkoušky budou prováděny podle kontrolního a zkušebního plánu (KZP), stanovujícího četnost a druhy kontrol a zkoušek k příslušným technologiím. KZP je přílohou č. 1 tohoto plánu kvality zpracovaný v souladu s požadavky TKP, projektovou dokumentací a dalšími souvisejícími předpisy.

18.2.3 Průkazní, kontrolní a přijímací zkoušky budou v rozsahu uděleného oprávnění prováděny laboratoří oblasti Čechy východ, ostatní zkoušky a měření budou zajištěny ve způsobilých externích laboratořích.

Kontrolní zkoušky a měření budou prováděny v průběhu stavby v souladu s KZP, TKP a s dalšími stanovenými dokumenty a předpisy.

Záznamy o odběrech zkušebních vzorků a o výsledcích provedených kontrol, zkoušek a měření budou vedeny příslušným stavbyvedoucím a předávány zástupci objednatele ve stanoveném režimu.

18.2.4 Závod přebírá odpovědnost za provádění průkazních, kontrolních a přijímacích zkoušek a měření u svých subdodavatelů.

U subdodavatelů bude smluvně zakotveno a při realizaci kontrolováno dodržení předepsaných druhů zkoušek a jejich četností a dále v případě potřeby provádění mezioperačních kontrol ze strany závodu.

Se subdodavateli bude rovněž smluvně zajištěn systém předávání protokolů o průkazních, kontrolních a přijímacích zkouškách a předávání protokolů o měřeních. Protokoly o zkouškách a měřeních bude od subdodavatelů přebírat příslušný stavbyvedoucí, který zápisem ve stavebním deníku předá protokoly neprodleně zástupci objednatele.

18.2.5 Postup a přijímací kritéria vč. kritérií pro uvolnění výrobků, dokončených prací, resp. částí stavby, jsou pro realizované technologie stanoveny v příslušných předpisech (ČSN, TKP, TP, TPr), resp. dokumentech stavby (projektová dokumentace, dodací podmínky).

18.2.6 Za komplexní zajištění všech předepsaných průkazních, kontrolních a přijímacích zkoušek a měření na stavbě, za koordinaci při jejich zajištění s vedoucím laboratoře oblasti Čechy východ, s hlavním geodetem a se subdodavateli, za řešení problémů stavby v oblasti kontrol, zkoušek a měření ve spolupráci s ostatními účastníky výstavby a za včasné výzvy objednateli k provedení kontrol všech prací, které mají být zakryty nebo se stanou dalším stavebním postupem nepřístupnými, odpovídá hlavní stavbyvedoucí.

18.2.7 Za nárokování zkoušek a měření, za zakládání protokolů a za provádění záznamů o kontrolách, zkouškách a měřeních odpovídá v rámci své působnosti příslušný stavbyvedoucí.

18.2.8 Za provedení nárokováných zkoušek, resp. za jejich případné zajištění u externích laboratoří odpovídá vedoucí laboratoře oblasti východ.

18.2.9 Za smluvní zajištění vazeb na subdodavatele v záležitostech průkazních, kontrolních a přijímacích zkoušek, měření a systému předávání protokolů o zkouškách a měřeních odpovídá provozně-obchodní náměstek.

18.2.10 Za geodetickou činnost na stavbě odpovídá úředně oprávněný zeměměřický inženýr - hlavní geodet.

18.2.11 Za provedení výstupní kontroly stavby, za vypracování „Souhrnné závěrečné zprávy zhotovitele o hodnocení jakosti díla“ odpovídá výstupní kontrola. Zpráva bude vypracována v souladu se zásadami pro hodnocení jakosti dokončených staveb pozemních komunikací zhotovitelem.

18.3 Řízení monitorovacích a měřicích zařízení

18.3.1 Zásady a postupy pro řízení metrologických činností, zahrnujících mj. identifikaci měřidel, způsoby zabezpečování kalibrací a ověřování měřidel vč. označování kalibračního stavu a vedení záznamů o měřidlech jsou stanoveny v Metrologickém řádu.

18.3.2 Za řízení metrologické péče o měřidla na předmětné stavbě odpovídá metrolog.

19 AUDITY

19.1 V průběhu realizace stavby mohou být provedeny jednak interní audity, jednak externí audity ze strany objednatele nebo certifikačního orgánu.

19.2 Interní audity slouží k zjištění aktuálního stavu funkčnosti IMS v rámci stavby, ke kontrole plnění smluvních požadavků (vč. plnění ze strany subdodavatelů) nebo k zjištění míry uplatňování a efektivnosti plánu kvality. Interní audity mohou být provedeny formou:

- a) plánovaných auditů, které jsou prováděny podle postupů stanovených v dokumentaci IMS (směrnice č. 4)
- b) operativních auditů prováděných neplánovaně v případě potřeby.

19.3 Za organizování interních auditů, vč. rozhodnutí o zařazení konkrétního interního auditu stavby do ročního plánu auditů odpovídá manažer IMS.

19.4 Externí audity slouží objednateli k zjištění stavu plnění smluvních požadavků a certifikačnímu orgánu k zjištění stavu plnění požadavků systémové normy ČSN EN ISO 9001 a plnění podmínek certifikátu IMS.

20 ZKRATKY A DEFINICE

20.1 Použité zkratky

EUROVIA CS	- EUROVIA CS, a.s.
OZ	- odštěpný závod oblast Čechy střed
MD ČR	- Ministerstvo dopravy České republiky
IMS	- integrovaný systém managementu
QMS	- systém managementu kvality
EMS	- systém environmentálního managementu
HSMS	- systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
SOD	- smlouva o dílo
DSP	- dokumentace pro stavební povolení
DZS	- dokumentace pro zadání stavby
PDPS	- projektová dokumentace pro provádění stavby
RDS	- realizační dokumentace stavby

ZTKP	- Zvláštní technické kvalitativní podmínky
TKP	- technické kvalitativní podmínky
TP	- technické podmínky MD ČR
ČSN	- české technické normy
TPr	- technologická pravidla EUROVIA CS
KZP	- kontrolní a zkušební plán

Ostatní zkratky jsou zřejmé z příslušné části textu.

20.2 Definice vybraných pojmů

Objednatel: právnická nebo fyzická osoba, která smlouvou o dílo objednává zhotovení určitého díla a zavazuje se zaplatit cenu za jeho zhotovení.

Zhotovitel stavby: společnost EUROVIA CS, a. s., odštěpný závod oblast Čechy střed, závod Čechy východ, který se smlouvou o dílo zavazuje k provedení stavby

Subdodavatelé: souhrnný výraz pro dodavatele výrobků a materiálů a subdodavatele prací a služeb se smluvním vztahem k zhotoviteli stavby.

Projektová dokumentace: dokumentace pro zadání stavby a/nebo realizační dokumentace stavby, a to v kontextu příslušného článku plánu kvality.

Význam ostatních pojmů vyplývá přímo z textu tohoto dokumentu, případně jsou pojmy vysvětleny v dokumentech souvisejících.

21 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

21.1 Revize a změny plánu kvality

21.1.1 V případě nutnosti bude provedena revize a event. aktualizace tohoto plánu kvality minimálně v následujících fázích, resp. situacích:

- při změnách specifikací požadavků (smluvních, legislativních, technických)
- při změnách vstupů plánu kvality
- při změnách vstupů do procesu výstavby, které patří do schvalovací pravomoci objednatele
- při změnách IMS
- (event. v dalších případech).

21.1.2 Návrh změny plánu kvality vyhotoví zpracovatel plánu kvality na základě aktuálních požadavků, v souladu s platnými postupy pro řízení dokumentace IMS. Návrh přezkoumá provozně-obchodní náměstek a po odsouhlasení objednatelem jej schválí ředitel závodu.

Distribuci řízených výtisků podle rozdělovníku provede zpracovatel plánu kvality.

21.2 Účinnost

Tento plán kvality nabývá účinnosti dnem podpisu příslušné SOD.



EUROVIA CS, a.s.

odštěpný závod oblast Čechy střed

závod Čechy východ

Piletická 498

Hradec Králové 503 41

Kontrolní a zkušební plán stavby

Příloha č. 1 Plánu kvality stavby

STAVBA:

II/300 Dvůr Králové nad Labem malá okružní

křižovatka s II/299 a II/300

Dvůr Králové nad Labem – Kocbeře – I. etapa

STAVEB. OBJEKTY:

SO 106, SO 107, SO 121, SO 134, SO 135, SO 102, SO 901, SO 251, SO 301, SO 302, SO 101, SO 501

STANIČENÍ:

Královéhradecký kraj

OBJEDNATEL:

město Dvůr Králové nad Labem

Zakázka č.: 1519.8070554MBU

	Jméno a příjmení funkce	Datum	Razítko a podpis
Zpracoval		14. 05. 2018	
Schválil za správce stavby/TDI/objednatele			



EUROVIA CS, a.s.

odštěpný závod oblast Čechy střed

závod Čechy východ

Piletická 498

Hradec Králové 503 41

Kontrolní a zkušební plán stavby

STAVBA:

**II/300 Dvůr Králové nad Labem malá okružní
křižovatka s II/299 a II/300**

Dvůr Králové nad Labem - Kocbeře - I. etapa

Obsah - seznam listů:

SO - Název	počet stran
Krycí list	1
Obsah - seznam listů	1
II/300 Dvůr Králové nad Labem - Kocbeře - I.etapa	2
Malá okružní křižovatka s II/299	1
Pokládka asfaltobetonových vrstev	2
Dopravní značení	1

EUROVIA

1000

Page 3/8

[illegible]

CE	min. 2 x na objekty ; 1 x na 1500 m ²	$f_{def1} = \text{min } 90 \text{ N/g}$ $f_{def2}/f_{def1} = 2,5$	7	litrový	protok
90-2	1 x na 50 m ³	130 mm a 10mm	70	litrový	protok
90-3	min. 1 do každé 1 tří, každé třídy	min. 1 N/g	min. 1 x do třídy	litrový	protok
und	po 100 m	do třídy 150 m	11	TDI	výběr v 100
	1 x na 1 000 m ²	$f_{def1} = \text{min } 90 \text{ N/g}$ $f_{def2}/f_{def1} = 2,5$	9	2L	protok

EUROVIA

ČAST Malá okružní křižovatka s II/299

the following page: the United States Government Printing Office, Washington, D.C. 20540

1 h	min. 140 °C, zápis do SD		ZL	tepelná ztrata	zápis v SD
1 h	zápis do SD				
1 000 l	protokol	1			protokol
1 000 l		1			protokol
5 000 m ³	min. 90%	2			protokol
5 000 m ³	6,7 kWh jsou 0 kWh	2			protokol
5 000 m ³	min. 0,5h, prům. 1,0 h *	2			protokol
5 000 m ³	2,0 7,5 %	2			protokol
protokol	do 5 min	protokol			protokol
40 km	do 5 min	do dalšího dne			protokol
1 h	min. 140 °C, zápis do SD		ZL	tepelná ztrata	zápis v SD
1 h	zápis do SD				
2 000 l	protokol	1			protokol
2 000 l		1			protokol
1500 m ³	min. 90%, @ 90%	5			protokol
1 000 m ³	5,8 kWh jsou 0 kWh	5			protokol
1 500 m ³	min. 0,5h, prům. 1,0 h *	5			protokol
1 500 m ³	2,5 8,5%	5			protokol
1 h	min. 140 °C, zápis do SD		ZL	tepelná ztrata	zápis v SD
1 h	zápis do SD				
2 000 l	protokol	1			protokol
2 000 l		1			protokol
1 500 m ³	min. 95%, @ 90%	5			protokol
1 500 m ³	min. 0,5h, prům. 1,0 h *	5			protokol
1 500 m ³	2,0 10,5%	5			protokol
1 500 m ³					protokol

EUROVIA

CAST DZ

[illegible][illegible]